	- материалы, изделия и конструкции, тенге					461 868				
	- накладные расходы, тенге					9 538				
	в т.ч. зарплата, тенге					858				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 814				
	Раздел 3 Вентиляция									
12 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=72 %	м2	437,6	407,32	–	178243	–	–	128335	331104
				407,32	–	178243	–	–	24526	
13 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=72 %	м2	437,6	95,56	11,7	41817	5120	–	26422	73698
				83,86	–	36697	–	–	5459	
14 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР=72 %	м2	437,6	93,05	2,66	40719	1164	17854	15713	60947
				49,59	0,28	21701	123	–	4515	
15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	437,6	80,99	1,89	35441	827	22348	8920	47910
				28,03	0,28	12266	123	–	3549	
16 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (фасонные части воздуховодов). Сборка вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	0,83084	368308,13	89307,6	306005	74200	8405	164458	508100

				268884	6034,5	223400	5014	–	37637	
17 214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,83084**	693858		576485		576485	–	622604
				–		–		–	46119	
18 1120-0101-0111	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка - фасонные элементы НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**151,2**	1312,03	36,25	198379	5481	20090	125716	350023
				1142,91	11,89	172808	1798	–	25928	
	Итого по разделу 3					**1 994 386**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					645 115				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 058				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					645 182				
	- накладные расходы, тенге					469 564				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 261				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					147 733				
	Раздел 4 Прочие работы									
19 1109-0601-0101	**Конструкции дверей. Демонтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**0,7**	62681,43	3520,81	43877	2465	103	30465	80289
				59013,48	1433,19	41309	1003	–	5947	

20	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=72 %	м2 проемов	18	2481,41	144,35	44665	2598	2186	29515	80114
					2215,63	61,77	39881	1112	–	5934	
21	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	18	27695		498510		498510	–	538391
					–		–		–	39881	
22	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	917,8	100,86	27,34	92569	25093	–	57042	161580
					73,52	12,8	67477	11748	–	11969	
23	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,030;	м2	945,334	1153		1089970		1089970	–	1177168
					–		–		–	87198	
24	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1129,7	3994,97	46,44	4513118	52463	4145649	241925	5135446
					278,84	18,59	315006	21001	–	380403	
25	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	653	287,76	2,43	187907	1587	126042	43837	250284
					92,31	0,93	60278	607	–	18540	

26	1111-0101-4901	**Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 %**	м	212	936,48	0,48	198534	102	154512	31622	248568
					207,17	–	43920	–	–	18412	
		Итого по разделу 4					**7 671 840**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					567 871				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84 308				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 471				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 016 972				
		- накладные расходы, тенге					434 406				
		в т.ч. зарплата, тенге					39 097				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					568 284				
		Раздел 5 Электромонтажные работы									
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3047,81	22,97	21335	161	11304	7106	30717
					1410	--	9870	--		2275	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5659,27	114,55	11319	230	5449	4111	16664
					2820	34,77	5640	70		1234	

3	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	380,03	15,07	243219	9645	38425	142267	416325
					304,92	3,82	195149	2445		30839	
4	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700	88,83	0,86	62181	602	13069	35104	105067
					69,3	0,35	48510	245		7783	
5	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	380	239,91	2,16	91166	821	19232	51218	153775
					187,14	0,06	71113	23		11391	
6	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,58	73786	--	42796	--	42796	--	46220

				--	--	--	--		3424	
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12	102442	--	12293	--	12293	--	13276
					--	--	--	--		983	
8	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	1240322	--	86823	--	86823	--	93769
					--	--	--	--		6946	
9	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	789943	--	102693	--	102693	--	110908
					--	--	--	--		8215	
10	243-801-0404 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х2,5 мм2	км	0,08	555277	--	44422	--	44422	--	47976

				--	--	--	--		3554	
11	243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,05	335028	--	16751	--	16751	--	18091
					--	--	--	--		1340	
12	243-801-0405 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х4 мм2	км	0,05	842253	--	42113	--	42113	--	45482
					--	--	--	--		3369	
13	247-204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	1309	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
14	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--		325	
		Итого по разделу 5					1 112 551				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	448 593
- накладные расходы, тенге	239 806
в т.ч. зарплата, тенге	23 981
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 411
Итого по смете	**11 402 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 584 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 616 503
- накладные расходы, тенге	1 173 623
в т.ч. зарплата, тенге	108 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	844 635
Итого ДОБАВИТЬ	**11 402 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 584 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 616 503
- накладные расходы, тенге	1 173 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	844 635
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 051**
Итого в текущих ценах с 01.06.21 г.	**11 630 613**
Итого в прогнозных ценах 2022 г. (к=1,05)	**12 212 144**
Налог на добавленную стоимость (НДС = 12%)	**1 465 457**
Всего	**13 677 601**

Итого ДОБАВИТЬ	**13 677 601**

Всего по смете **7 420 880**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РЕАГЕНТ", г. Астана, Шамши Калдаяков, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

мп

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара

(индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Топанова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

мп

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг проект 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Жантурсунов И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

мп