1	2	3	4	5	6	7	8
135	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2969,92**	**2970**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	2	844,09	1688
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**1708**
135. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
135. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33
135. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
135. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23
135. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,52	6
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**85**
135. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136534,20	273
135. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
135.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
135.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
135.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	7
135.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1
135.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2
135.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,99	22
135.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
135.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
135.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
135.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
135.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	--	--
135.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1196,95**	**1197**
		НР первого уровня	%	42,8		731,10	731
		Накладные расходы	%	--		731,10	731
		Сметная прибыль	%	8		296,08	296
		Сметная стоимость:				**3997,09**	**3997**
136	**23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7186,56**	**7187**
		Сметная прибыль	%	8		574,92	575
		Сметная стоимость:				**7761,48**	**7761**
137	**23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1139,47**	**1139**
		Сметная прибыль	%	8		91,16	91
		Сметная стоимость:				**1230,63**	**1231**
138	**23-070204-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**6211,57**	**24846**
		Сметная прибыль	%	8		496,93	1988
		Сметная стоимость:				**6708,50**	**26834**
139	**23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3127,99**	**18768**
		Сметная прибыль	%	8		250,24	1501
		Сметная стоимость:				**3378,23**	**20269**
140	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
140. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
140. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				696,52	697
140. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
140. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
140. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
140. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				2146,26	2146
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				5876,28	5876
141	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2969,92**	**2970**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	2	844,09	1688
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20
		Итого оплата труда:				1708,17	1708
141. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
141. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33
141. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
141. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23
141. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,52	6
		Итого эксплуатация машин:				84,79	85
141. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136534,20	273
141. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
141.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
141.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
141.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	7
141.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8
141.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2
141.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,99	22
141.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
141.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
141.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
141.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
141.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	--	--
141.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,74	3
		Итого материалов:				**1196,95**	**1197**
		НР первого уровня	%	42,8		731,10	731
		Накладные расходы	%	--		731,10	731
		Сметная прибыль	%	8		296,08	296
		Сметная стоимость:				**3997,09**	**3997**
142	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1780,62**	**10684**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	6	844,09	5065
		Итого оплата труда:				**844,09**	**5065**
142. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	11,32	3
142. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	173,16	135
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**138**
142. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	136534,20	819
142. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	381819,66	112
142. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337
142. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36
142. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	743,06	27
142. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	2
142.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,77	6
142.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	620,99	45

1	2	3	4	5	6	7	8
142.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
142.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
142.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321
142.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
142.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,216	--	--
142.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	180,74	7
		Итого материалов:				**913,56**	**5481**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	2168
		Накладные расходы	%	--		361,27	2168
		Сметная прибыль	%	8		171,35	1028
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**13879**
143	**23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7186,56**	**7187**
		Сметная прибыль	%	8		574,92	575
		Сметная стоимость:				**7761,48**	**7761**
144	**23-070204-0931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6061,64**	**6062**
		Сметная прибыль	%	8		484,93	485
		Сметная стоимость:				**6546,57**	**6547**
145	**23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3127,99**	**18768**
		Сметная прибыль	%	8		250,24	1501
		Сметная стоимость:				**3378,23**	**20269**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
146. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
146. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
146. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
146. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
146. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
146. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
146. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				5876,28	5876
147	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2969,92**	**2970**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	2	844,09	1688
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**1708**
147. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
147. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33
147. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
147. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23
147. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,52	6
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**85**
147. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136534,20	273
147. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
147.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
146. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
146. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
146. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
146. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
146. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
146. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
146. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				5876,28	5876
147	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2969,92**	**2970**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	2	844,09	1688
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**1708**
147. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
147. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33
147. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
147. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23
147. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,52	6
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**85**
147. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136534,20	273
147. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
147.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223

1	2	3	4	5	6	7	8
147.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
147.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	7
147.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1
147.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2
147.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,99	22
147.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
147.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
147.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
147.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
147.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	--	--
147.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,74	3
		Итого материалов:				**1196,95**	**1197**
		НР первого уровня	%	42,8		731,10	731
		Накладные расходы	%	--		731,10	731
		Сметная прибыль	%	8		296,08	296
		Сметная стоимость:				**3997,09**	**3997**
148	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12,0000**		**1780,62**	**21367**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	12	844,09	10129
		Итого оплата труда:				**844,09**	**10129**
148. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,48	11,32	5
148. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,56	173,16	270
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**276**
148. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,012	136534,20	1638
148. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000588	381819,66	225
148. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,64	182,65	2674
148. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,168	428,96	72

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,072	743,06	54
148. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,012	289,46	3
148.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,012	1023,77	12
148.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,144	620,99	89
148.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	14,64	270,38	3958
148.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00084	222237,60	187
148.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2673,62	642
148.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	116,28	1395
148.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,432	--	--
148.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,072	180,74	13
		Итого материалов:				**913,56**	**10963**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	4335
		Накладные расходы	%	--		361,27	4335
		Сметная прибыль	%	8		171,35	2056
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**27759**
149	**23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001**	**шт.**	**1,0000**		**5175,29**	**5175**
		Сметная прибыль	%	8		414,02	414
		Сметная стоимость:				**5589,31**	**5589**
150	**23-070204-0928 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201480**	**шт.**	**1,0000**		**6061,64**	**6062**
		Сметная прибыль	%	8		484,93	485
		Сметная стоимость:				**6546,57**	**6547**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**4159,21**	**49911**
		Сметная прибыль	%	8		332,74	3993
		Сметная стоимость:				**4491,95**	**53903**
-1 ЩОА							
152	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
152. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
152. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
152. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
152. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
152. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
152. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
152. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
153	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**1780,62**	**14245**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	8	844,09	6753
		Итого оплата труда:				**844,09**	**6753**
153. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,32	11,32	4
153. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,04	173,16	180
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**184**
153. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,008	136534,20	1092

1	2	3	4	5	6	7	8
153.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000392	381819,66	150
153.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	9,76	182,65	1783
153.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,112	428,96	48
153.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	743,06	36
153.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,008	289,46	2
153.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,008	1023,77	8
153.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,096	620,99	60
153.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	9,76	270,38	2639
153.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00056	222237,60	124
153.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,16	2673,62	428
153.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8	116,28	930
153.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,288	--	--
153.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,048	180,74	9
		Итого материалов:				**913,56**	7308
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	2890
		Накладные расходы	%	--		361,27	2890
		Сметная прибыль	%	8		171,35	1371
		Сметная стоимость:				**2313,24**	18506
154	**23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,20**	**3206**
		Сметная прибыль	%	8		256,50	256
		Сметная стоимость:				**3462,70**	**3463**
155	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Сметная прибыль	%	8		87,49	87
		Сметная стоимость:				**1181,06**	**1181**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**365,29**	**2557**
		Сметная прибыль	%	8		29,22	205
		Сметная стоимость:				**394,51**	**2762**
-2 ЩОА							
157	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
157. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
157. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
157. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
157. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
157. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
157. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
157. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
158	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1780,62**	**8903**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	5	844,09	4220
		Итого оплата труда:				**844,09**	**4220**
158. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	11,32	2
158. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,16	113
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**115**
158. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	136534,20	683

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94
158. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114
158. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,96	30
158. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	743,06	22
158. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,46	1
158.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,77	5
158.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,99	37
158.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649
158.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	78
158.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267
158.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581
158.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,18	--	--
158.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**913,56**	**4568**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	1806
		Накладные расходы	%	--		361,27	1806
		Сметная прибыль	%	8		171,35	857
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**11566**
159	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,20**	**3206**
		Сметная прибыль	%	8		256,50	256
		Сметная стоимость:				**3462,70**	**3463**
160	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Сметная прибыль	%	8		87,49	87
		Сметная стоимость:				**1181,06**	**1181**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**365,29**	**1461**
		Сметная прибыль	%	8		29,22	117
		Сметная стоимость:				394,51	1578
				ШС-С			
162	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
162. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
162. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
162. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
162. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
162. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
162. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
162. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
163	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1780,62**	**8903**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	5	844,09	4220
		Итого оплата труда:				**844,09**	**4220**
163. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	11,32	2
163. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,16	113
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**115**
163. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	136534,20	683

1	2	3	4	5	6	7	8
163.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94
163.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114
163.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,96	30
163.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	743,06	22
163.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,46	1
163.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,77	5
163.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,99	37
163.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649
163.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	78
163.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267
163.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581
163.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,18	--	--
163.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**913,56**	**4568**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	1806
		Накладные расходы	%	--		361,27	1806
		Сметная прибыль	%	8		171,35	857
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**11566**
164	**23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 66-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3971,84**	**3972**
		Сметная прибыль	%	8		317,75	318
		Сметная стоимость:				**4289,59**	**4290**
165	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Сметная прибыль	%	8		87,49	87
		Сметная стоимость:				**1181,06**	**1181**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	**23-070204-0709 ФСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**365,29**	**731**
		Сметная прибыль	%	8		29,22	58
		Сметная стоимость:				**394,51**	**789**
167	**23-070204-0302 ФСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3580,18**	**7160**
		Сметная прибыль	%	8		286,41	573
		Сметная стоимость:				**3866,59**	**7733**
				Светильники			
168	**13-080305-0802 ФСНБ РК 2015**	**Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на стене или колонне**	**т**	**11,0000**		**219038,50**	**2409423**
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	121	1331	879,79	1171000
168.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	98,54	1083,94	764,35	828514
		Итого оплата труда:				**181774,02**	**1999514**
168.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	23,6	259,6	11,32	2939
168.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,67	18,37	3336,97	61300
168.5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	95,2	1047,2	1048,99	1098502
168.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,67	18,37	2294,89	42157
		Итого эксплуатация машин:				**109536,21**	**1204898**
168.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00125	0,01375	381819,66	5250
168.8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,34	47,74	182,65	8720
168.9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3	3,3	428,96	1416
168.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,34	47,74	270,38	12908
168.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00214	0,02354	222237,60	5231
		Итого материалов:				**3047,70**	**33525**
		НР первого уровня	%	42,8		77799,28	855792
		Накладные расходы	%	--		77799,28	855792
		Сметная прибыль	%	8		23747,02	261217
		Сметная стоимость:				**320584,80**	**3526433**

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**13-080305-0801 РСНБ РК 2015**	**Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке**	**т**	**11,0000**		**286625,02**	**3152875**
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	161	1771	879,79	1558108
169.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	129,34	1422,74	762,39	1084684
		Итого оплата труда:				**240253,81**	**2642792**
169.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	31,2	343,2	11,32	3885
169.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,67	18,37	3336,97	61300
169.5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	126	1386	1048,99	1453900
169.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,67	18,37	2294,89	42157
		Итого эксплуатация машин:				**141931,13**	**1561242**
169.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00125	0,01375	381819,66	5250
169.8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,34	47,74	182,65	8720
169.9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3	3,3	428,96	1416
169.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,34	47,74	270,38	12908
169.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00214	0,02354	222237,60	5231
		Итого материалов:				**3047,70**	**33525**
		НР первого уровня	%	42,8		102828,63	1131115
		Накладные расходы	%	--		102828,63	1131115
		Сметная прибыль	%	8		31156,29	342719
		Сметная стоимость:				**420609,95**	**4626709**
170	**23-070101-1604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип НСО17-150-300 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1349,61**	**8098**
		Сметная прибыль	%	8		107,97	648
		Сметная стоимость:				**1457,58**	**8745**
171	**23-070101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип тип RG 60**	**шт.**	**73,0000**		**3353,47**	**244803**
		Сметная прибыль	%	8		268,28	19584
		Сметная стоимость:				**3621,75**	**264388**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	23-070102-1417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	прим.Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 PRS/S 2x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	83,0000		2290,53	190114
		Сметная прибыль	%	8		183,24	15209
		Сметная стоимость:				2473,77	205323
173	23-070102-1412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	прим.Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4x18 OPL/S ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	190,0000		4747,21	901970
		Сметная прибыль	%	8		379,78	72158
		Сметная стоимость:				5126,99	974127
174	23-070102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	прим.Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	133,0000		3510,70	466923
		Сметная прибыль	%	8		280,86	37354
		Сметная стоимость:				3791,56	504277
175	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ17677-82	шт.	18,0000		10429,83	187737
		Сметная прибыль	%	8		834,39	15019
		Сметная стоимость:				11264,22	202756
176	23-070102-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	прим.Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x58-002 ГОСТ 17677-82	шт.	14,0000		6632,08	92849
		Сметная прибыль	%	8		530,57	7428
		Сметная стоимость:				7162,65	100277

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**23-070102-1416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ASM/S 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**30,0000**		**2425,29**	**72759**
		Сметная прибыль	%	8		194,02	5821
		Сметная стоимость:				2619,31	78579
178	**23-070101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Светильники настенные, модели EFS 45 в комплекте с лампой серии LUNA**	**шт.**	**11,0000**		**17758,44**	**195343**
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	15627
		Сметная стоимость:				**19179,12**	**210970**
179	**23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**71,0000**		**606,96**	**43094**
		Сметная прибыль	%	8		48,56	3448
		Сметная стоимость:				655,52	46542
180	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**462,0000**		**478,16**	**220910**
		Сметная прибыль	%	8		38,25	17673
		Сметная стоимость:				516,41	238583
181	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13 , мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**760,0000**		**136,64**	**103846**
		Сметная прибыль	%	8		10,93	8308
		Сметная стоимость:				**147,57**	**112154**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**28,0000**		**478,16**	**13388**
		Сметная прибыль	%	8		38,25	1071
		Сметная стоимость:				516,41	14460
				Обогрев (теплые полы)			
183	**23-060515-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 180 Вт, наружный диаметр 6,9 мм**	**м**	**608,0000**		**2440,86**	**1484043**
		Сметная прибыль	%	8		195,27	118723
		Сметная стоимость:				**2636,13**	**1602766**
				Кабели и провода			
184	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**11665,0000**		**198,80**	**2319026**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,1	1166,5	853,65	995783
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	440,937	806,30	355527
		Итого оплата труда:				**115,84**	**1351309**
184. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	45,494	3336,97	151810
184. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	349,95	2264,70	79253 2
184. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	349,95	10,95	3832
184. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	45,494	2294,89	104403
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**1052577**
184. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	4,666	328,07	1531
184. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,09332	281414,94	26262
184. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1,12	1671,43	1872
184.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,478265	2673,62	1279
184.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,058325	3979619,26	232111
184.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,970528	361,08	350

1	2	3	4	5	6	7	8
184.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	6,999	1037,54	7262
		Итого материалов:				**23,20**	**270666**
		НР первого уровня	%	42,8		49,58	578360
		Накладные расходы	%	--		49,58	578360
		Сметная прибыль	%	8		19,87	231791
		Сметная стоимость:				268,25	3129177
185	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**90,0000**		**606,43**	**54578**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,14	12,6	853,65	10756
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	8,973	895,43	8035
		Итого оплата труда:				**208,79**	**18791**
185. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,378	3336,97	1261
185. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	3,519	2264,70	7969
185. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	3,519	10,95	39
185. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	4,698	3505,46	16469
185. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,378	2294,89	867
		Итого эксплуатация машин:				**295,62**	**26606**
185. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,09	328,07	30
185. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00144	281414,94	405
185.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	22,32	182,65	4077
185.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,02205	1671,43	37
185.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	22,32	270,38	6035
185.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0009	2673,62	2
185.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00045	3979619,26	1791
185.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	9,18	233,58	2144
185.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01872	361,08	7
185.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,592	1037,54	2689
		Итого материалов:				**191,30**	**17217**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		89,36	8042
		Накладные расходы	%	--		89,36	8042
		Сметная прибыль	%	8		55,66	5010
		Сметная стоимость:				**751,45**	**67630**
186	**13-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг .Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**60,0000**		**673,61**	**40417**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,16	9,6	853,65	8195
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	7,002	897,39	6284
		Итого оплата труда:				**241,31**	**14479**
186. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,354	3336,97	1181
186. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0449	2,694	2264,70	6101
186. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	2,694	10,95	29
186. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	3,6	3505,46	12620
186. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,354	2294,89	812
		Итого эксплуатация машин:				**345,73**	**20744**
186. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,06	328,07	20
186. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00096	281414,94	270
186.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	14,88	182,65	2718
186.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0147	1671,43	25
186.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	14,88	270,38	4023
186.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0006	2673,62	2
186.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0003	3979619,26	1194
186.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	6,12	233,58	1430
186.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01248	361,08	5
186.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,728	1037,54	1793
		Итого материалов:				**191,30**	**11478**
		НР первого уровня	%	42,8		103,28	6197
		Накладные расходы	%	--		103,28	6197
		Сметная прибыль	%	8		62,15	3729

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**839,05**	**50343**
187	**13-080201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг . Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10,0000**		**1208,19**	**12082**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,32	3,2	853,65	2732
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2524	2,524	908,02	2292
		Итого оплата труда:				**502,35**	**5024**
187. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0247	0,247	3336,97	824
187. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,087	0,87	2264,70	1970
187. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,087	0,87	10,95	10
187. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,116	1,16	3505,46	4066
187. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0247	0,247	2294,89	567
		Итого эксплуатация машин:				**743,72**	**7437**
187. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	328,07	3
187. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00016	281414,94	45
187.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,48	182,65	453
187.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1671,43	4
187.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,48	270,38	671
187.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0001	2673,62	0
187.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	3979619,26	199
187.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,02	233,58	238
187.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	1
187.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,288	1037,54	299
		Итого материалов:				**191,30**	**1913**
		НР первого уровня	%	42,8		215,01	2150
		Накладные расходы	%	--		215,01	2150
		Сметная прибыль	%	8		113,86	1139
		Сметная стоимость:				**1537,05**	**15371**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6750**		**93719,43**	**63261**
		Сметная прибыль	%	8		7497,55	5061
		Сметная стоимость:				**101216,98**	**68321**
189	**23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,5000**		**131272,28**	**590725**
		Сметная прибыль	%	8		10501,78	47258
		Сметная стоимость:				**141774,06**	**637983**
190	**23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,5000**		**202273,56**	**707957**
		Сметная прибыль	%	8		16181,88	56637
		Сметная стоимость:				**218455,44**	**764594**
191	**23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0000**		**203759,70**	**407519**
		Сметная прибыль	%	8		16300,78	32602
		Сметная стоимость:				**220060,48**	**440121**
192	**23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4400**		**564728,77**	**248481**
		Сметная прибыль	%	8		45178,30	19878
		Сметная стоимость:				**609907,07**	**268359**

1	2	3	4	5	6	7	8
193	**23-060145-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5500**		**787036,85**	**432870**
		Сметная прибыль	%	8		62962,95	34630
		Сметная стоимость:				**849999,80**	**467500**
194	**23-060145-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0900**		**1255378,75**	**112984**
		Сметная прибыль	%	8		100430,30	9039
		Сметная стоимость:				**1355809,05**	**122023**
195	**23-060145-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**3831275,46**	**229877**
		Сметная прибыль	%	8		306502,04	18390
		Сметная стоимость:				**4137777,50**	**248267**
196	**23-060145-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**17552085,52**	**175521**
		Сметная прибыль	%	8		1404166,84	14042
		Сметная стоимость:				**18956252,36**	**189563**
197	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**9175,0000**		**197,32**	**1810376**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,14	1284,5	833,89	1071132
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	20,185	999,33	20171
		Итого оплата труда:				**118,94**	**1091303**
197. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	10,092	3336,97	33678
197. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	10,092	2294,89	23161
197. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	74,317	14,56	1082
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**57922**

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	1,927	19056,63	36717
197. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	192,675	328,07	63211
197. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	18,35	223,10	4094
197. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1119,35	182,65	204449
197.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1119,35	270,38	302650
197.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	45,875	510,27	23409
197.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	2936	11,22	32942
197.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	91,75	150,96	13851
		Итого материалов:				**74,26**	**681322**
		НР первого уровня	%	42,8		50,91	467078
		Накладные расходы	%	--		50,91	467078
		Сметная прибыль	%	8		19,86	182196
		Сметная стоимость:				268,08	**2459650**
198	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2500,0000**		**216,16**	**540408**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	400	833,89	333556
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	7	999,33	6995
		Итого оплата труда:				**136,22**	**340551**
198. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	3,5	3336,97	11679
198. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	3,5	2294,89	8032
198. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	26	14,56	379
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**20090**
198. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,525	19056,63	10005
198. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	52,5	328,07	17224
198. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	10	223,10	2231
198. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	305	182,65	55708
198.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	305	270,38	82466

1	2	3	4	5	6	7	8
198.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	12,5	510,27	6378
198.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	800	11,22	8976
198.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	25	150,96	3774
		Итого материалов:				74,70	186762
		НР первого уровня	%	42,8		58,30	145756
		Накладные расходы	%	--		58,30	145756
		Сметная прибыль	%	8		21,96	54893
		Сметная стоимость:				296,42	741057
199	23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**675,0000**		**60,20**	**40635**
		Сметная прибыль	%	8		4,82	3251
		Сметная стоимость:				65,02	43886
200	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8500,0000**		**88,03**	**748255**
		Сметная прибыль	%	8		7,04	59860
		Сметная стоимость:				95,07	808115
201	23-010501-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2500,0000**		**282,41**	**706025**
		Сметная прибыль	%	8		22,59	56482
		Сметная стоимость:				305,00	762507
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				20 992 459
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				412 338
Сметная прибыль -			Тенге				32 987
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				445 325
Стоимость монтажных работ -			Тенге				12 630 029
Материалы -			Тенге				1 451 863
Всего заработная плата -			Тенге				7 989 263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1 484 043
		Накладные расходы -	Тенге				3 405 799
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3 405 799
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0
		Сметная прибыль -	Тенге				1 282 866
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				17 318 695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9 744
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 989 263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7 950 091
		Всего заработная плата -	Тенге				196 781
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7 753 311
		Накладные расходы -	Тенге				116 297
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				116 297
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0
		Сметная прибыль -	Тенге				645 311
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8 711 700
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284
		Сметная заработная плата -	Тенге				196 781
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26 475 720
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10 028
		Сметная заработная плата -	Тенге				8 186 043
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге				70 025 303
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				14 450 137
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4 681 743
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2 706 817
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50 481 085
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				412 338
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8 621 906
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				78 647 209
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				78 647 209
	Сметная прибыль		Тенге				6 291 777
	ИТОГО по акту выполненных работ:		Тенге				84 938 986
	Временные здания и сооружения 1,5*0,9 =1,2%		Тенге				1 019 268
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года		Тенге				85 958 254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах (в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269	Тенге				**91 110 445**
		Скидка-10%					
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки	Тенге				**9 111 045**
		НДС-12%	Тенге				**81 999 400,80**
		Всего по акту по акту выполненных работ с НДС	Тенге				**9 839 928,10**
			Тенге				**91 839 328,90**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"_____ Семенюк Т.В.

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "КРОФАС"_____ Темербеков

Технадзор _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт по авторскому надзору _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)