56	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	457	39	17823	17823	–	19249
					–	–	–	1426	
57	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	769	107	82283	82283	–	88866
					–	–	–	6583	
59	298-000-0100 (пл)	Выключатель автоматичский трехфазный АП50Б-3МТ, 16А ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	6010,86	6011	6011	–	6492
					–	–	–	481	
	Раздел 5 Кабели, провода, трубы								
61	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,020;	м	5574,3	32	178378	178378	–	192648
					–	–	–	14270	
64	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1.020;	км	6,579	301095	1980904	1980904	–	2139376
					–	–	–	158472	
65	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	1,9125	201696	385744	385744	–	416604
					–	–	–	30860	

Итого по смете	**18 679 442**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 295 783
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 383 659
Итого по акту, тенге	**18 679 442**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	168 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	544 694
Непредвиденные 2%	387 845
Итого в текущих ценах 2021 г.	**19 780 096**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**20 769 101**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**20 769 101,22**
НДС (12 %)	2 492 292,15
Всего по акту с учетом НДС	**23 261 393,37**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №21
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Пожарная сигнализация (2-1-20)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 296-001-0001 (пл)	**Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "НурАзия" кстм=1,02;**	**шт**	**2**	116867,52		233735		233735	–	252434
					–		–		–	18699	

4 296-001-0011 (пл)	Блок индикации Рубеж БИ ТОО "НурАзия" кстм=1,02;	шт	1	58171,62	58172	58172	–	62826
				–	–	–	4654	
6 296-001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ -//- кстм=1,02;	шт	1	58171,62	58172	58172	–	62826
				–	–	–	4654	
8 248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	14435	43305	43305	–	46769
				–	–	–	3464	
9 296-001-0012 (пл)	Аккумулятор 12В 7А/ч -//- кстм=1,02;	шт	1	4135,08	4135	4135	–	4466
				–	–	–	331	
11 296-001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "НурАзия кстм=1,02;	шт	11	3342,54	36768	36768	–	39709
				–	–	–	2941	
13 296-001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 -//- кстм=1,02;	шт	1	9170,82	9171	9171	–	9905
				–	–	–	734	
15 296-001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К -//- кстм=1,02;	шт	11	13988,28	153871	153871	–	166181
				–	–	–	12310	
17 296-001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М -//- кстм=1,02;	шт	10	26265	262650	262650	–	283662
				–	–	–	21012	

19	296-001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 -//- kстм=1,02;	шт	80	4735,86	378869	378869	–
					–	–	–	30310
21	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	12	1530	18360	18360	–
					–	–	–	1469
23	296-001-0016 (пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР513-11 kстм=1,02;	шт	12	5327,46	63930	63930	–
					–	–	–	5114
27	296-001-0036 (пл)	Извещатель пожарный адресные ИП 101-29 kстм=1,02;	шт	596	6984,96	4163036	4163036	–
					–	–	–	333043
29	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	285	154	43890	43890	–
					–	–	–	3511
31	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	303	27	8181	8181	–
					–	–	–	654
34	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	2,781	47871	133129	133129	–
					–	–	–	10650

35 243-142-0305	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2**	**км**	**0,1545**	59665	9218	9218	–	9955
				–	–	–	737	
	Итого по смете				**6 132 879**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 678 592			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				454 287			
	Итого по акту, тенге				**6 132 879**			
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				55 196			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				178 835			
	Непредвиденные 2%				127 338			
	Итого в текущих ценах 2021 г.				**6 494 248**			
	Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05				**6 818 961**			
	Итого в текущих ценах 2021-2022 г.				**6 818 960,91**			
	НДС (12 %)				818 275,31			
	Всего по акту с учетом НДС				**7 637 236,22**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №22
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Видеонаблюдение (2-1-21)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	290-001-0001 (пл)	**Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;**	шт	2	484529,58		969059		969059	–	1046584
					–		–		–	77525	

3	290-001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;	шт	1	163604,94	163605	163605	–	176693
					–	–	–	13088	
5	290-001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;	шт	9	15550,92	139958	139958	–	151155
					–	–	–	11197	
7	290-001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;	шт	62	13651,68	846404	846404	–	914116
					–	–	–	67712	
9	290-001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;	шт	2	190239,18	380478	380478	–	410916
					–	–	–	30438	
10	290-001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen" кстм=1,02;	шт	1	133829,1	133829	133829	–	144535
					–	–	–	10706	
11	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	3	46083	138249	138249	–	149309
					–	–	–	11060	

13	290-001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen" kстм=1,02;	шт	6	19416,72	116500	116500	–	125820
					–	–	–	9320	
17	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	390,87	27	10553	10553	–	11397
					–	–	–	844	
18	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,010;	м	98,98	102	10096	10096	–	10904
					–	–	–	808	
19	261-301-0121	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм К=1,010;	м	20,2	170	3434	3434	–	3709
					–	–	–	275	
23	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм К=1,030;	м	99,91	67	6694	6694	–	7230
					–	–	–	536	
24	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030;	м	97,85	113	11057	11057	–	11942
					–	–	–	885	

25 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030;	м	19,57	173	3386	3386	–	3657
				–	–	–	271	
26 243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм К=1,030;	м	7,21	223	1608	1608	–	1737
				–	–	–	129	
27 243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм К=1,030;	м	15,45	310	4790	4790	–	5173
				–	–	–	383	
31 290-001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" К=1,030; кстм=1,02;	м	1958,03	114,24	223685	223685	–	241580
				–	–	–	17895	

Итого по смете	**3 416 457**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 163 385
- сметная прибыль (8 %), тенге	253 072
Итого по акту, тенге	**3 416 457**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	30 748
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	99 624
Непредвиденные 2%	70 937
Итого в текущих ценах 2021 г.	**3 617 766**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**3 798 654**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**3 798 654,22**

НДС (12 %)	455 838,51
Всего по акту с учетом НДС	**4 254 492,73**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №23
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
2	**294-101-0001 (пл)**	**Бокс ОРК на 16 портов SC/APC в компл. со сплиттером 1х16 ТОО "KazSvyazComplekt" кстм=1,02;**	**шт**	**4**	53607,12 / –		214428 / –		214428 / –	– / 17154	231582

3	294-101-0002 (пл)	Бокс ОРК на 8 портов SC/APC в компл. со сплиттером 1x8 ТОО "KazSvyazComplekt" кстм=1,02;	шт	1	43931,4 / –	43931 / –	43931 / –	– / 3514	47445
5	296-001-0001 (пл)	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8- 96 F -//- кстм=1,02;	шт	1	45445,08 / –	45445 / –	45445 / –	– / 3636	49081
7	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,022	233811 / –	5144 / –	5144 / –	– / 412	5556
9	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2382	шт.	5	6685 / –	33425 / –	33425 / –	– / 2674	36099
11	296-001-0022 (пл)	Терминал абонентский оптический GRON-ONT NTP-RG 1402 G-W -//- кстм=1,02;	шт	70	55371,72 / –	3876020 / –	3876020 / –	– / 310082	4186102
15	296-001-1000 (пл)	Ящик К655 ТОО "Электротехника" кстм=1,02;	шт	2	12167,58 / –	24335 / –	24335 / –	– / 1947	26282
21	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм x 10 мм К=1,030;	м	489,25	67 / –	32780 / –	32780 / –	– / 2622	35402

26	243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛОнг 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,2	182304 / –	36461 / –	36461 / –	– / 2917	39378
27	243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,5	96301 / –	144452 / –	144452 / –	– / 11556	156008
	Раздел 2 Телевидение								
34	291-051-2000 (пл)	Ответвитель на 4 отвода ТОО "ПК Надежда" (1шт запас) кстм=1,02;	шт	44	600,78 / –	26434 / –	26434 / –	– / 2115	28549
36	247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная (+2 запас)	шт.	149	354 / –	52746 / –	52746 / –	– / 4220	56966
42	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	3838	27 / –	103626 / –	103626 / –	– / 8290	111916

Временные здания и сооружения (0,9 %)	56 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	182 839
Непредвиденные 2%	130 189
Итого в текущих ценах 2021 г.	**6 639 643**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**6 971 625**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**6 971 624,63**
НДС (12 %)	836 594,95
Всего по акту с учетом НДС	**7 808 219,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №24
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Технологическое оборудование (2-1-23)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Помещения подвала										
	1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника										
3	**590-000-0002 (пл)**	**Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "VIP Строитель кстм=1,012;**	**шт**	**2**	53040		106080		–	–	106080
					–		–		106080	–	

4 590-000-0003 (пл)	Шкаф для одежды двухсекционный, 600x500x1860мм Ш-02 kстм=1,012;	шт	2	89521 / –	179042 / –	– / 179042	– / –	179042
1.3 12.Мастерская плотника								
6 590-000-0002 (пл)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями kстм=1,012;	шт	1	53040 / –	53040 / –	– / 53040	– / –	53040
7 590-000-0003 (пл)	Шкаф для одежды двухсекционный, 600x500x1860мм Ш-02 kстм=1,012;	шт	1	89521 / –	89521 / –	– / 89521	– / –	89521
8 590-000-0004 (пл)	Стол-верстак столярный kстм=1,012;	шт	1	179246 / –	179246 / –	– / 179246	– / –	179246
9 590-000-0005 (пл)	Комплект инструментов столярной мастерской kстм=1,012;	к-т	1	77933 / –	77933 / –	– / 77933	– / –	77933
1.4 14.Комната сантехника								
11 590-000-0002 (пл)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями kстм=1,012;	шт	1	53040 / –	53040 / –	– / 53040	– / –	53040

12 590-000-0003 (пл)	Шкаф для одежды двухсекционный, 600x500x1860мм Ш-02 кстм=1,012;	шт	1	89521 / –	89521 / –	– / 89521	– / –	89521
13 590-000-0006 (пл)	Верстак слесарный однотумбовый с экраном защитным 866x1200x700 76И-01 кстм=1,012;	шт	1	210080 / –	210080 / –	– / 210080	– / –	210080
14 590-000-0007 (пл)	Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 кстм=1,012;	шт	1	19743 / –	19743 / –	– / 19743	– / –	19743
15 590-000-0008 (пл)	Комплект инструментов слесарной мастерской кстм=1,012;	к-т	1	77933 / –	77933 / –	– / 77933	– / –	77933
1.5 18.Санузел								
17 590-000-0009 (пл)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт кстм=1,012;	шт	1	25300 / –	25300 / –	– / 25300	– / –	25300
Раздел 2 Помещения первого этажа								
2.2 5.Гардероб персонала								
23 590-000-0002 (пл)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями кстм=1,012;	шт	1	53040 / –	53040 / –	– / 53040	– / –	53040

24	590-000-0003 (пл)	Шкаф для одежды двухсекционный, 600x500x1860мм Ш-02 kстм=1,012;	шт	3	89521 / –	268563 / –	– / 268563	– / –	268563
	2.4 7.Раздаточная								
36	590-000-0021 (пл)	Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт kстм=1,012;	шт	1	130069 / –	130069 / –	– / 130069	– / –	130069
	2.6 9.Кафе								
48	590-000-0009 (пл)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт kстм=1,012;	шт	1	25300 / –	25300 / –	– / 25300	– / –	25300
49	590-000-0031 (пл)	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500x600x750 kстм=1,012;	шт	3	110236 / –	330708 / –	– / 330708	– / –	330708
	2.7 10.Комната для занятий								
50	590-000-0032 (пл)	Шкаф книжный 900x400x1700 kстм=1,012;	шт	3	65057 / –	195171 / –	– / 195171	– / –	195171
51	590-000-0033 (пл)	Стол читательский 1200x500x640 kстм=1,012;	шт	3	29456 / –	88368 / –	– / 88368	– / –	88368

52 590-000-0034 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное кстм=1,012;	шт	6	38456 / –		230736 / –	– / 230736	– / –	230736
53 590-000-0035 (пл)	Стол компьютерный 600x600x640 кстм=1,012;	шт	3	34516 / –		103548 / –	– / 103548	– / –	103548
54 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт кстм=1,012;	шт	3	307576 / –		922728 / –	– / 922728	– / –	922728
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды									
56 590-000-0037 (пл)	Шкаф многофункциональный 900x400x1700 кстм=1,012;	шт	1	87466 / –		87466 / –	– / 87466	– / –	87466
57 590-000-0038 (пл)	Доска гладильная кстм=1,012;	шт	1	23380 / –		23380 / –	– / 23380	– / –	23380
58 590-000-0039 (пл)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт кстм=1,012;	шт	1	19223 / –		19223 / –	– / 19223	– / –	19223
59 590-000-0040 (пл)	Стойка раскладная для сушки одежды кстм=1,012;	шт	2	18704 / –		37408 / –	– / 37408	– / –	37408

61 590-000-0041 (пл)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600x450x850мм кстм=1,012;	шт	1	311722 / –	311722 / –	– / 311722	– / –	311722
2.9 19.Тренажерный зал								
62 590-000-0042 (пл)	Скамья Скотта BS-10 кстм=1,012;	шт	1	104742 / –	104742 / –	– / 104742	– / –	104742
63 590-000-0043 (пл)	Универсальная силовая скамья. G-408 кстм=1,012;	шт	1	150567 / –	150567 / –	– / 150567	– / –	150567
64 590-000-0044 (пл)	Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 кстм=1,012;	шт	1	90402 / –	90402 / –	– / 90402	– / –	90402
65 590-000-0045 (пл)	Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 кстм=1,012;	шт	1	123134 / –	123134 / –	– / 123134	– / –	123134
66 590-000-0046 (пл)	Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А кстм=1,012;	шт	1	400056 / –	400056 / –	– / 400056	– / –	400056
67 590-000-0047 (пл)	Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	226006 / –	226006 / –	– / 226006	– / –	226006

68	590-000-0048 (пл)	Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	127810 / –	127810 / –	– / 127810	– / –	127810
69	590-000-0049 (пл)	Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	88584 / –	88584 / –	– / 88584	– / –	88584
70	590-000-0050 (пл)	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203 кстм=1,012;	шт	1	60268 / –	60268 / –	– / 60268	– / –	60268

2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры

71	590-000-0051 (пл)	Стол письменный 1200x600x800 кстм=1,012;	шт	1	47076 / –	47076 / –	– / 47076	– / –	47076
72	590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий кож\зам. кстм=1,012;	шт	2	13554 / –	27108 / –	– / 27108	– / –	27108
73	590-000-0053 (пл)	Кровать медицинская (с матрацем) 2050x900x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	192235 / –	384470 / –	– / 384470	– / –	384470
74	590-000-0054 (пл)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	15587 / –	31174 / –	– / 31174	– / –	31174

76 590-000-0055 (пл)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950x80x135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	74228 / –	74228 / –	– / 74228	– / –	74228

2.11 16.Медкабинет

77 590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый 1400x600x800 kстм=1,012;	шт	1	65509 / –	65509 / –	– / 65509	– / –	65509
78 590-000-0057 (пл)	Кресло подъемно-поворотное kстм=1,012;	шт	1	38456 / –	38456 / –	– / 38456	– / –	38456
79 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт kстм=1,012;	шт	1	307576 / –	307576 / –	– / 307576	– / –	307576
80 590-100-1000 (пл)	МФУ (принтер, сканер, копир) U=220В, 0,75кВт kстм=1,012;	шт	1	121982 / –	121982 / –	– / 121982	– / –	121982

81 590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий кож\зам. kстм=1,012;	шт	2	13554 / –	27108 / –	– / 27108	– / –	27108
83 590-000-0055 (пл)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95x80x135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 kстм=1,012;	шт	1	74228 / –	74228 / –	– / 74228	– / –	74228
84 590-000-0059 (пл)	Шкаф медицинский металлический 800x400x1750 kстм=1,012;	шт	1	115205 / –	115205 / –	– / 115205	– / –	115205
85 590-000-0060 (пл)	Кушетка медицинская смотровая 1950x650x520мм kстм=1,012;	шт	1	46760 / –	46760 / –	– / 46760	– / –	46760
86 590-000-0061 (пл)	Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 kстм=1,012;	шт	1	39486 / –	39486 / –	– / 39486	– / –	39486
87 590-000-0062 (пл)	Холодильник бытовой г.р. 800x800x1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. kстм=1,012;	шт	1	192235 / –	192235 / –	– / 192235	– / –	192235
88 590-000-0063 (пл)	Стетоскоп kстм=1,012;	шт	1	8832 / –	8832 / –	– / 8832	– / –	8832

89	590-000-0064 (пл)	Термометр медицинский цифровой кстм=1,012;	шт	1	4364	4364	–	–	4364
					–	–	4364	–	
90	590-000-0065 (пл)	Измеритель артериального давления мембранный кстм=1,012;	шт	1	18704	18704	–	–	18704
					–	–	18704	–	

2.12 20.Вестибюль

91	590-000-0066 (пл)	Банкетки двухместные кстм=1,012;	шт	2	21026	42052	–	–	42052
					–	–	42052	–	

2.13 28.Комната вахтера

92	590-000-0067 (пл)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями кстм=1,012;	шт	1	53040	53040	–	–	53040
					–	–	53040	–	
93	590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый кстм=1,012;	шт	1	65509	65509	–	–	65509
					–	–	65509	–	
94	590-000-0057 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное кстм=1,012;	шт	1	38456	38456	–	–	38456
					–	–	38456	–	
95	590-000-0068 (пл)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм кстм=1,012;	шт	1	49877	49877	–	–	49877
					–	–	49877	–	

96 590-000-0069 (пл)	Диван для отдыха kстм=1,012;	шт	1	296146	296146	–	–	296146
				–	–	296146	–	
2.14 29.Комната коменданта								
97 590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый kстм=1,012;	шт	1	65509	65509	–	–	65509
				–	–	65509	–	
98 590-000-0057 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное kстм=1,012;	шт	1	38456	38456	–	–	38456
				–	–	38456	–	
99 590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий kстм=1,012;	шт	2	13554	27108	–	–	27108
				–	–	27108	–	
100 590-000-0068 (пл)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм kстм=1,012;	шт	1	49877	49877	–	–	49877
				–	–	49877	–	
101 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт kстм=1,012;	шт	1	307576	307576	–	–	307576
				–	–	307576	–	
102 590-100-1000 (пл)	МФУ (принтер, сканер, копир) U=220В, 0,75кВт kстм=1,012;	шт	1	121982	121982	–	–	121982
				–	–	121982	–	

103 590-000-0069 (пл)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм кстм=1,012;	шт	2	65057	130114	–	–	130114
				–	–	130114	–	
2.15 30.Приемная								
104 590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый кстм=1,012;	шт	1	65509	65509	–	–	65509
				–	–	65509	–	
105 590-000-0057 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное кстм=1,012;	шт	1	38456	38456	–	–	38456
				–	–	38456	–	
106 590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий кстм=1,012;	шт	1	13554	13554	–	–	13554
				–	–	13554	–	
107 590-000-0068 (пл)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм кстм=1,012;	шт	1	49877	49877	–	–	49877
				–	–	49877	–	
108 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт кстм=1,012;	шт	1	307576	307576	–	–	307576
				–	–	307576	–	

109 590-100-1000 (пл)	МФУ (принтер, сканер, копир) U=220В, 0,75кВт kстм=1,012;	шт	1	121982	121982	–	–	121982
				–	–	121982	–	
2.16 31.Кабинет директора								
110 590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый kстм=1,012;	шт	1	65509	65509	–	–	65509
				–	–	65509	–	
111 590-000-0057 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное kстм=1,012;	шт	1	38456	38456	–	–	38456
				–	–	38456	–	
112 590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий kстм=1,012;	шт	3	13554	40662	–	–	40662
				–	–	40662	–	
113 590-000-0068 (пл)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм kстм=1,012;	шт	1	49877	49877	–	–	49877
				–	–	49877	–	
114 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт kстм=1,012;	шт	1	307576	307576	–	–	307576
				–	–	307576	–	

115 590-000-0069 (пл)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм кстм=1,012;	шт	2	65057	130114	–	–	130114
				–	–	130114	–	
116 590-000-0070 (пл)	Сейф несгораемый кстм=1,012;	шт	1	245229	245229	–	–	245229
				–	–	245229	–	

2.17 32.Комната дежурных преподователей

117 590-000-0056 (пл)	Стол письменный однотумбовый кстм=1,012;	шт	3	65509	196527	–	–	196527
				–	–	196527	–	
118 590-000-0057 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное кстм=1,012;	шт	3	38456	115368	–	–	115368
				–	–	115368	–	
119 590-000-0068 (пл)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм кстм=1,012;	шт	2	49877	99754	–	–	99754
				–	–	99754	–	

2.18 33.Санузел

121 590-000-0009 (пл)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт кстм=1,012;	шт	1	25300	25300	–	–	25300
				–	–	25300	–	

2.19 21,22 Жилая комната

122 590-000-0071 (пл)	Кровать одноместная ЛДСП 2000x700 kстм=1,012;	шт	4	67542	270168	–	–	270168
				–	–	270168	–	
123 590-000-0054 (пл)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 kстм=1,012;	шт	4	15587	62348	–	–	62348
				–	–	62348	–	
124 590-000-0072 (пл)	Стол рабочий с тумбой 1550x550x800 kстм=1,012;	шт	2	58913	117826	–	–	117826
				–	–	117826	–	
125 590-000-0073 (пл)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 kстм=1,012;	шт	4	82089	328356	–	–	328356
				–	–	328356	–	
126 590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий kстм=1,012;	шт	4	13554	54216	–	–	54216
				–	–	54216	–	
127 590-000-0074 (пл)	Полка книжная 1200x600x400 kстм=1,012;	шт	2	18704	37408	–	–	37408
				–	–	37408	–	
128 590-000-0075 (пл)	Лампа настольная kстм=1,012;	шт	2	19879	39758	–	–	39758
				–	–	39758	–	

2.20 25.Холл

129	590-000-0076 (пл)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 kстм=1,012;	шт	1	18704	18704	–	–	18704
					–	–	18704	–	

2.21 23.Кухня

130	590-000-0077 (пл)	Кухонный гарнитур (столешница 840x560, шкаф напольный 2-х створчатый,840x560x860, навесной шкаф 2-х секционный 590x230x700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) kстм=1,012;	к-т	1	248844	248844	–	–	248844
					–	–	248844	–	
134	590-000-0080 (пл)	Стол 650x950x800мм в комплекте с 4-мя стульями kстм=1,012;	шт	1	100025	100025	–	–	100025
					–	–	100025	–	

2.22 24.Санузел

135	590-000-0081 (пл)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 kстм=1,012;	шт	2	88324	176648	–	–	176648
					–	–	176648	–	
136	590-000-0082 (пл)	Поручень для унитаза ПО-06.02 kстм=1,012;	шт	1	140279	140279	–	–	140279
					–	–	140279	–	

Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей

3.1 Жилые комнаты

137	590-000-0071 (пл)	Кровать одноместная ЛДСП 2000x700 kстм=1,012;	шт	240	67542	16210080	–	–	16210080
					–	–	16210080	–	
138	590-000-0054 (пл)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 kстм=1,012;	шт	240	15587	3740880	–	–	3740880
					–	–	3740880	–	
139	590-000-0072 (пл)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 kстм=1,012;	шт	144	58913	8483472	–	–	8483472
					–	–	8483472	–	
140	590-000-0073 (пл)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 kстм=1,012;	шт	240	82089	19701360	–	–	19701360
					–	–	19701360	–	
141	590-000-0052 (пл)	Стул полумягкий kстм=1,012;	шт	288	13554	3903552	–	–	3903552
					–	–	3903552	–	
142	590-000-0074 (пл)	Полка книжная 1200x600x400 kстм=1,012;	шт	144	18704	2693376	–	–	2693376
					–	–	2693376	–	
143	590-000-0075 (пл)	Лампа настольная kстм=1,012;	шт	144	19879	2862576	–	–	2862576
					–	–	2862576	–	

3.2 Холл

144	590-000-0076 (пл)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 kстм=1,012;	шт	48	18704	897792	–	–	897792
					–	–	897792	–	

3.3 Кухни-ниши

145	590-000-0077 (пл)	Кухонный гарнитур (столешница 840x560, шкаф напольный 2-х створчатый,840x560x860, навесной шкаф 2-х секционный 590x230x700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) kстм=1,012;	к-т	48	248844	11944512	–	–	11944512
					–	–	11944512	–	

3.4 Комната для занятий

149	590-000-0032 (пл)	Шкаф книжный 900x400x1700 kстм=1,012;	шт	16	65057	1040912	–	–	1040912
					–	–	1040912	–	
150	590-000-0033 (пл)	Стол читательский 1200x500x640 kстм=1,012;	шт	16	29456	471296	–	–	471296
					–	–	471296	–	
151	590-000-0034 (пл)	Кресло рабочее подъемно-поворотное kстм=1,012;	шт	40	38456	1538240	–	–	1538240
					–	–	1538240	–	
152	590-000-0035 (пл)	Стол компьютерный 600x600x640 kстм=1,012;	шт	24	34516	828384	–	–	828384
					–	–	828384	–	

153 590-000-0036 (пл)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт кстм=1,012;	шт	24	307576	7381824	–	–	7381824
				–	–	7381824	–	
3.5 Комната для чистки и глажения одежды								
155 590-000-0037 (пл)	Шкаф многофункциональный 900x400x1700 кстм=1,012;	шт	8	87466	699728	–	–	699728
				–	–	699728	–	
156 590-000-0038 (пл)	Доска гладильная кстм=1,012;	шт	8	23380	187040	–	–	187040
				–	–	187040	–	
157 590-000-0039 (пл)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт кстм=1,012;	шт	8	19223	153784	–	–	153784
				–	–	153784	–	
158 590-000-0040 (пл)	Стойка раскладная для сушки одежды кстм=1,012;	шт	16	18704	299264	–	–	299264
				–	–	299264	–	
160 590-000-0041 (пл)	Мтиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600x450x850мм кстм=1,012;	шт	8	311722	2493776	–	–	2493776
				–	–	2493776	–	

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

4.1 Жилые комнаты

161	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм kстм=1,012;	шт	147	9713	1427811	–	–	1427811
					–	–	1427811	–	
162	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора kстм=1,012;	шт	147	15587	2291289	–	–	2291289
					–	–	2291289	–	
163	590-000-0085 (пл)	Полка туалетная с зеркалом kстм=1,012;	шт	49	15587	763763	–	–	763763
					–	–	763763	–	
164	590-000-0086 (пл)	Дозатор для жидкого мыла kстм=1,012;	шт	94	5715	537210	–	–	537210
					–	–	537210	–	
165	590-000-0087 (пл)	Диспенсер для туалетной бумаги kстм=1,012;	шт	49	4676	229124	–	–	229124
					–	–	229124	–	
166	590-000-0088 (пл)	Ведро педальное с крышкой kстм=1,012;	шт	94	8832	830208	–	–	830208
					–	–	830208	–	
167	590-000-0089 (пл)	Ерш туалетный на подставке kстм=1,012;	шт	49	2598	127302	–	–	127302
					–	–	127302	–	

4.2 Кафе

168	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм kстм=1,012;	шт	3	9713	29139	–	–	29139
					–	–	29139	–	

169	590-000-0086 (пл)	Дозатор для жидкого мыла кстм=1,012;	шт	2	5715	11430	–	–	11430
					–	–	11430	–	
170	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора с педалью 3л. кстм=1,012;	шт	2	15587	31174	–	–	31174
					–	–	31174	–	
171	590-000-0085 (пл)	Полка туалетная с зеркалом кстм=1,012;	шт	1	15587	15587	–	–	15587
					–	–	15587	–	
172	590-000-0087 (пл)	Диспенсер для туалетной бумаги кстм=1,012;	шт	1	4676	4676	–	–	4676
					–	–	4676	–	
173	590-000-0088 (пл)	Ведро педальное с крышкой кстм=1,012;	шт	1	8832	8832	–	–	8832
					–	–	8832	–	
174	590-000-0089 (пл)	Ерш туалетный на подставке кстм=1,012;	шт	1	2598	2598	–	–	2598
					–	–	2598	–	
	4.3 Помещения администрации и персонала								
175	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм кстм=1,012;	шт	8	9713	77704	–	–	77704
					–	–	77704	–	
176	590-000-0090 (пл)	Аптечка первой помощи кстм=1,012;	шт	1	46760	46760	–	–	46760
					–	–	46760	–	
177	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора кстм=1,012;	шт	8	15587	124696	–	–	124696
					–	–	124696	–	

178 590-000-0091 (пл)	Телефон/факс kстм=1,012;	шт	6	69620	417720	–	–	417720
				–	–	417720	–	

4.4 Тренажерный зал

179 590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм kстм=1,012;	шт	2	9713	19426	–	–	19426
				–	–	19426	–	
180 590-000-0092 (пл)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. kстм=1,012;	шт	2	6663	13326	–	–	13326
				–	–	13326	–	
181 590-000-0093 (пл)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг.	шт	2	13327	26654	–	–	26654
				–	–	26654	–	
182 590-000-0094 (пл)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. kстм=1,012;	шт	2	26654	53308	–	–	53308
				–	–	53308	–	
183 590-000-0095 (пл)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг kстм=1,012;	шт	2	56207	112414	–	–	112414
				–	–	112414	–	
184 590-000-0096 (пл)	Гантель литая-2кг. kстм=1,012;	шт	2	4676	9352	–	–	9352
				–	–	9352	–	
185 590-000-0097 (пл)	Гантель литая-4кг. kстм=1,012;	шт	2	7482	14964	–	–	14964
				–	–	14964	–	

186	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора кстм=1,012;	шт	1	15587	15587	–	–	15587
					–	–	15587	–	

4.5 Помещения для занятий

187	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм кстм=1,012;	шт	10	9713	97130	–	–	97130
					–	–	97130	–	
188	590-100-0084 (пл)	Урна для мусора кстм=1,012;	шт	9	15587	140283	–	–	140283
					–	–	140283	–	

4.6 Коридоры

189	590-000-0098 (пл)	Карниз L=2500мм кстм=1,012;	шт	9	9713	87417	–	–	87417
					–	–	87417	–	
190	590-000-0099 (пл)	Доска объявлений кстм=1,012;	шт	1	34516	34516	–	–	34516
					–	–	34516	–	
191	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора кстм=1,012;	шт	9	15587	140283	–	–	140283
					–	–	140283	–	

4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

192	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм кстм=1,012;	шт	12	9713	116556	–	–	116556
					–	–	116556	–	
193	590-000-0085 (пл)	Полка туалетная с зеркалом кстм=1,012;	шт	20	15587	311740	–	–	311740
					–	–	311740	–	

194	590-000-0086 (пл)	Дозатор для жидкого мыла kстм=1,012;	шт	20	5715	114300	–	–	114300
					–	–	114300	–	
195	590-000-0087 (пл)	Диспенсер для туалетной бумаги kстм=1,012;	шт	2	4676	9352	–	–	9352
					–	–	9352	–	
196	590-000-0088 (пл)	Ведро педальное с крышкой kстм=1,012;	шт	14	8832	123648	–	–	123648
					–	–	123648	–	
197	590-000-0089 (пл)	Ерш туалетный на подставке kстм=1,012;	шт	2	2598	5196	–	–	5196
					–	–	5196	–	
198	590-000-0084 (пл)	Урна для мусора kстм=1,012;	шт	2	15587	31174	–	–	31174
					–	–	31174	–	

4.8 Медицинский кабинет с изолятором

199	590-000-0083 (пл)	Карниз L=2500мм kстм=1,012;	шт	2	9713	19426	–	–	19426
					–	–	19426	–	
200	590-100-0091	Телефон kстм=1,012;	шт	1	69620	69620	–	–	69620
					–	–	69620	–	
201	590-110-0084 (пл)	Урна для мусора kстм=1,012;	шт	2	15587	31174	–	–	31174
					–	–	31174	–	
202	590-000-0085 (пл)	Полка туалетная с зеркалом kстм=1,012;	шт	1	15587	15587	–	–	15587
					–	–	15587	–	

203 590-000-0086 (пл)	Дозатор для жидкого мыла кстм=1,012;	шт	2	5715	11430	–	–	11430
				–	–	11430	–	
204 590-000-0087 (пл)	Диспенсер для туалетной бумаги кстм=1,012;	шт	1	4676	4676	–	–	4676
				–	–	4676	–	
205 590-000-0088 (пл)	Ведро педальное с крышкой кстм=1,012;	шт	2	8832	17664	–	–	17664
				–	–	17664	–	
206 590-000-0089 (пл)	Ерш туалетный на подставке кстм=1,012;	шт	1	2598	2598	–	–	2598
				–	–	2598	–	

Раздел 5 Добавленное оборудование

5.1 Медицинский кабинет с изолятором

207 590-000-0100 (пл)	Фонендоскоп кстм=1,012;	шт	1	77933	77933	–	–	77933
				–	–	77933	–	
208 590-000-0102 (пл)	Ростомер электронный РЭП-1 с встроенными весами кстм=1,012;	шт	1	223928	223928	–	–	223928
				–	–	223928	–	
209 590-000-0103 (пл)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин кстм=1,012;	шт	1	77933	77933	–	–	77933
				–	–	77933	–	
210 590-000-0104 (пл)	Ножницы кстм=1,012;	шт	2	3637	7274	–	–	7274
				–	–	7274	–	

211 590-000-0105 (пл)	Емкость для уничтожения остатков вакцин kстм=1,012;	шт	2	36369	72738	–	–	72738
				–	–	72738	–	
212 590-000-0106 (пл)	Халаты медицинские kстм=1,012;	шт	2	22860	45720	–	–	45720
				–	–	45720	–	
213 590-000-0107 (пл)	Колпаки kстм=1,012;	шт	2	1559	3118	–	–	3118
				–	–	3118	–	
214 590-000-0108 (пл)	Маски одноразовые kстм=1,012;	шт	30	115	3450	–	–	3450
				–	–	3450	–	
215 590-000-0109 (пл)	Бикс маленький kстм=1,012;	шт	1	29095	29095	–	–	29095
				–	–	29095	–	
216 590-000-0200 (пл)	Бикс большой kстм=1,012;	шт	1	35922	35922	–	–	35922
				–	–	35922	–	
217 590-000-0201 (пл)	Жгут резиновый kстм=1,012;	шт	1	1247	1247	–	–	1247
				–	–	1247	–	
218 590-000-0202 (пл)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 kстм=1,012;	шт	10	47	470	–	–	470
				–	–	470	–	
219 590-000-0203 (пл)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 kстм=1,012;	шт	10	68	680	–	–	680
				–	–	680	–	

220	590-000-0204 (пл)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 kстм=1,012;	шт	5	156	780	–	–	780
					–	–	780	–	
221	590-000-0205 (пл)	Пинцет kстм=1,012;	шт	1	3637	3637	–	–	3637
					–	–	3637	–	
222	590-000-0206 (пл)	Грелка резиновая kстм=1,012;	шт	1	5403	5403	–	–	5403
					–	–	5403	–	
223	590-000-0207 (пл)	Пузырь для льда kстм=1,012;	шт	1	6144	6144	–	–	6144
					–	–	6144	–	
224	590-000-0208 (пл)	Лоток почкообразный kстм=1,012;	шт	5	3637	18185	–	–	18185
					–	–	18185	–	
225	590-000-0209 (пл)	Шпатель металлический kстм=1,012;	шт	5	3637	18185	–	–	18185
					–	–	18185	–	
226	590-000-0210 (пл)	Шины для иммобилизации конечностей kстм=1,012;	шт	5	39486	197430	–	–	197430
					–	–	197430	–	
227	590-000-0211 (пл)	Коврик kстм=1,012;	шт	1	15587	15587	–	–	15587
					–	–	15587	–	
228	590-000-0212 (пл)	Сантиметровая лента kстм=1,012;	шт	1	831	831	–	–	831
					–	–	831	–	

229 590-000-0213 (пл)	Таблицы для определения остроты зрения kстм=1,012;	шт	1	29095	29095	–	–	29095
				–	–	29095	–	
230 590-000-0214 (пл)	Матрац ортопедический kстм=1,012;	шт	2	58732	117464	–	–	117464
				–	–	117464	–	
231 590-000-0220 (пл)	Наматрасник kстм=1,012;	шт	6	8313	49878	–	–	49878
				–	–	49878	–	
232 590-000-0215 (пл)	Одеяло kстм=1,012;	шт	2	9872	19744	–	–	19744
				–	–	19744	–	
233 590-000-0216 (пл)	Подушка kстм=1,012;	шт	2	5560	11120	–	–	11120
				–	–	11120	–	
234 590-000-0217 (пл)	Комплект постельного белья для односп. kстм=1,012;	к-т	6	9872	59232	–	–	59232
				–	–	59232	–	
235 590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	2	72738	145476	–	–	145476
				–	–	145476	–	

5.2 Помещение вахтера

236 590-000-0219 (пл)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С kстм=1,012;	шт	1	42084	42084	–	–	42084
				–	–	42084	–	
237 590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	1	72738	72738	–	–	72738
				–	–	72738	–	
5.3 Жилые комнаты								
238 590-000-0214 (пл)	Матрац ортопедический kстм=1,012;	шт	244	58732	14330608	–	–	14330608
				–	–	14330608	–	
239 590-000-0220 (пл)	Наматрасник kстм=1,012;	шт	732	8313	6085116	–	–	6085116
				–	–	6085116	–	
240 590-000-0215 (пл)	Одеяло kстм=1,012;	шт	244	9872	2408768	–	–	2408768
				–	–	2408768	–	
241 590-000-0216 (пл)	Подушка kстм=1,012;	шт	244	5560	1356640	–	–	1356640
				–	–	1356640	–	
242 590-000-0217 (пл)	Комплект постельного белья для односп. kстм=1,012;	к-т	732	9872	7226304	–	–	7226304
				–	–	7226304	–	

243	590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	147	72738	10692486	–	–	10692486
					–	–	10692486	–	

5.4 Помещение для занятий

244	590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	8	72738	581904	–	–	581904
					–	–	581904	–	

5.5 Тренажерный зал

245	590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	2	72738	145476	–	–	145476
					–	–	145476	–	

5.6 Помещения администрации и персонала

246	590-000-0218 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	8	72738	581904	–	–	581904
					–	–	581904	–	

5.7 Кафе

247	590-000-0221 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x1,8(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	3	72738	218214	–	–	218214
					–	–	218214	–	

5.8 Коридоры

248	590-000-0221 (пл)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5x1,8(h) (тюль, капрон) kстм=1,012;	к-т	9	31173	280557	–	–	280557
					–	–	280557	–	
5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения									
249	590-000-0222 (пл)	Жалюзи (2шт) 1,2x1,8(h) kстм=1,012;	к-т	12	31173	374076	–	–	374076
					–	–	374076	–	
5.10 Посуда для кафе									
250	590-000-0225 (пл)	Вилка столовая из нержавеющей стали kстм=1,012;	шт	54	333	17982	–	–	17982
					–	–	17982	–	
251	590-000-0256 (пл)	Ложка столовая kстм=1,012;	шт	54	333	17982	–	–	17982
					–	–	17982	–	
252	590-000-0227 (пл)	Ложка чайная kстм=1,012;	шт	54	291	15714	–	–	15714
					–	–	15714	–	
253	590-000-0228 (пл)	Нож столовый из нержавеющей стали kстм=1,012;	шт	54	333	17982	–	–	17982
					–	–	17982	–	
254	590-000-0229 (пл)	Тарелка мелкая kстм=1,012;	шт	54	988	53352	–	–	53352
					–	–	53352	–	

255	590-000-0300 (пл)	Тарелка глубокая кстм=1,012;	шт	54	1039	56106	–	–	56106
					–	–	56106	–	
256	590-000-0301 (пл)	Тарелка десертная кстм=1,012;	шт	54	988	53352	–	–	53352
					–	–	53352	–	
257	590-000-0302 (пл)	Чашка с блюдцем Т кстм=1,012;	шт	54	1870	100980	–	–	100980
					–	–	100980	–	
258	590-000-0303 (пл)	Ваза для печенья кстм=1,012;	шт	3	1250	3750	–	–	3750
					–	–	3750	–	
259	590-000-0304 (пл)	Ведро эмалированное кстм=1,012;	шт	2	8832	17664	–	–	17664
					–	–	17664	–	
260	590-000-0305 (пл)	Дуршлаг эмалированный кстм=1,012;	шт	4	7793	31172	–	–	31172
					–	–	31172	–	
261	590-000-0306 (пл)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. кстм=1,012;	шт	2	7793	15586	–	–	15586
					–	–	15586	–	
262	590-000-0307 (пл)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. кстм=1,012;	шт	2	9352	18704	–	–	18704
					–	–	18704	–	

263 590-000-0308 (пл)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. kстм=1,012;	шт	2	11430	22860	–	–	22860
				–	–	22860	–	
264 590-000-0309 (пл)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. kстм=1,012;	шт	2	16418	32836	–	–	32836
				–	–	32836	–	
265 590-000-0310 (пл)	Разливательные ложки: половник 0,25л. kстм=1,012;	шт	3	5819	17457	–	–	17457
				–	–	17457	–	
266 590-000-0311 (пл)	Разливательные ложки: половник 0,5л. kстм=1,012;	шт	3	8832	26496	–	–	26496
				–	–	26496	–	
267 590-000-0312 (пл)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. kстм=1,012;	шт	3	5819	17457	–	–	17457
				–	–	17457	–	
268 590-000-0313 (пл)	Лопатки для котлет и мяса kстм=1,012;	шт	6	8832	52992	–	–	52992
				–	–	52992	–	
269 590-000-0314 (пл)	Нож консервный kстм=1,012;	шт	2	6790	13580	–	–	13580
				–	–	13580	–	
270 590-000-0315 (пл)	Нож-пилка для резки хлеба kстм=1,012;	шт	1	8832	8832	–	–	8832
				–	–	8832	–	

272 590-000-0317 (пл)	Сито (36см.) kстм=1,012;	шт	2	3637	7274	–	–	7274
				–	–	7274	–	
273 590-000-0318 (пл)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) kстм=1,012;	к-т	2	54214	108428	–	–	108428
				–	–	108428	–	
274 590-000-0319 (пл)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) kстм=1,012;	к-т	2	70479	140958	–	–	140958
				–	–	140958	–	
275 590-000-0320 (пл)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) kстм=1,012;	шт	1	18704	18704	–	–	18704
				–	–	18704	–	
5.11 Противопожарный инвентарь								
276 590-000-0321 (пл)	Багор kстм=1,012;	шт	5	16264	81320	–	–	81320
				–	–	81320	–	
277 590-000-0322 (пл)	Ведро пожарное kстм=1,012;	шт	7	4066	28462	–	–	28462
				–	–	28462	–	
278 590-000-0323 (пл)	Лестница-палка kстм=1,012;	шт	1	74545	74545	–	–	74545
				–	–	74545	–	
279 590-000-0324 (пл)	Лом kстм=1,012;	шт	5	10843	54215	–	–	54215
				–	–	54215	–	

280 590-000-0235 (пл)	Лопата железная кстм=1,012;	шт	5	4066	20330	–	–	20330
				–	–	20330	–	
281 590-000-0236 (пл)	Ножницы для резки кстм=1,012;	шт	1	15587	15587	–	–	15587
				–	–	15587	–	
282 590-000-0237 (пл)	Топор кстм=1,012;	шт	5	8832	44160	–	–	44160
				–	–	44160	–	
283 590-000-0238 (пл)	Фонарь электрический кстм=1,012;	шт	7	25978	181846	–	–	181846
				–	–	181846	–	
5.12 Шкафы абоненские								
284 590-000-0239 (пл)	Шкаф абоненский металлический на 60 ячеек, 600x375x1810 ША-60 кстм=1,012;	шт	3	936916	2810748	–	–	2810748
				–	–	2810748	–	
285 590-000-0240 (пл)	Шкаф абоненский металлический на 40 ячеек, 600x375x1570 ША-40 кстм=1,012;	шт	2	624611	1249222	–	–	1249222
				–	–	1249222	–	

Итого по смете	**157 056 468**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- оборудование, тенге	157 056 468

Итого по акту, тенге	**157 056 468**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 413 508
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	4 579 782
Непредвиденные 2%	3 260 995
Итого в текущих ценах 2021 г.	**166 310 753**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**174 626 291**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**174 626 290,94**
НДС (12 %)	20 955 154,91
Всего по акту с учетом НДС	**195 581 445,85**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №25
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Подъемное оборудование (2-1-24)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Лифт

4	516-101-0301 (об)	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981	10398981	–	–	10398981
					–	–	10398981	–	
5	516-101-7778 (об)	Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 516-101-0301 (Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95)	остановка	1	222000	222000	–	–	222000
					–	–	222000	–	
	Раздел 2 Подъемная платформа								
6	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник						
7	516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307	1939307	–	–	1939307
					–	–	1939307	–	

Итого по смете	**12 560 288**
в том числе	
- оборудование, тенге	12 560 288
Итого по акту, тенге	**12 560 288**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	113 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	366 259
Непредвиденные 2%	260 792
Итого в текущих ценах 2021 г.	**13 300 382**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**13 965 401**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**13 965 400,73**
НДС (12 %)	1 675 848,09
Всего по акту с учетом НДС	**15 641 248,82**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №26
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Сети 0,4 кВ (4-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 29.12.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0370	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**131,9**	443,88	443,88	58548	58548	–	8321	72219
					–	87,62	–	11557	–	5350	

2 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	87,9	44,01	44,01	3868	3868	–	1153	5423
				–	18,23	–	1602	–	402	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (просеянная) НР=72 %	м3 грунта	44	957,57	–	42133	–	–	30336	78267
				957,57	–	42133	–	–	5798	
4 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,312	180529,68	–	56325	–	1136	41944	106131
				176890	–	55190	–	–	7862	
5 241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	312	1006		313872		313872	–	338982
				–		–		–	25110	
6 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	312	850,29	416,72	265290	130017	14043	121223	417434
				388,56	151,07	121231	47134	–	30921	

7 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	860	698,09	357,44	600357	307398	42338	262225	931589
				291,42	132,07	250621	113580	–	69007	
8 1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) НР=72 %	м кабеля	80	1470,98	955,45	117678	76436	8862	43006	173539
				404,75	341,89	32380	27351	–	12855	
9 243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	1,38	3780426		5216988		5216988	–	5634347
				–		–		–	417359	
10 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	860	254,33	157,19	218724	135183	–	102261	346664
				97,14	68,01	83540	58489	–	25679	
11 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,586	109517		392728		392728	–	424146
				–		–		–	31418	

12 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	38947,63	29177,76	311581	233422	447	115470	461215
				9714	10332,9	77712	82663	–	34164	
13 243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	55727		445816		445816	–	481481
				–		–		–	35665	
14 1308-0101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	66307,26	29780,16	66307	29780	909	34475	108845
				35618	12263,58	35618	12264	–	8063	

15 515-101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1655597		1655597		–	–	1655597
				–		–		1655597	–	
16 1308-0303-0103	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	2	4006,04	6,78	8012	14	647	5293	14369
				3676	–	7352	–	–	1064	
17 298-033-1000 (пл)	Рубильник РПС-6 на 630 А ТОО "Инвольт" kстм=1,02;	шт	2	27321,72		54643		54643	–	59014
				–		–		–	4371	
18 298-033-1100 (пл)	Предохранитель ПН на 630 А ТОО "Инвольт" kстм=1,02;	шт	1	8287,5		8288		8288	–	8951
				–		–		–	663	

19 1308-0303-0102	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	2	2098,8	6,12	4198	12	509	2647	7393
				1838	–	3676	–	–	548	
20 298-033-1000 (пл)	Рубильник РПС-4 на 400 А ТОО "Инвольт" кстм=1,02;	шт	2	21492,42		42985		42985	–	46424
				–		–		–	3439	
21 1308-0103-1702	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	50	1124,25	180,17	56213	9009	3491	36652	100294
				874,26	143,86	43713	7193	–	7429	
22 247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	12,5	5855		73188		73188	–	79043
				–		–		–	5855	
23 1308-0103-0701	Выключатель нагрузки . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	12231,75	1367,08	12232	1367	1151	7384	21185
				9714	542,15	9714	542	–	1569	
24 588-133-1000 (пл) (об)	Выключатель нагрузки ВНА на 6кВ ТОО "Инвольт" кстм=1,012;	шт	1	86743		86743		–	–	86743
				–		–		86743	–	

25 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	2	30407,36	7268,8	60815	14538	4183	34836	103303
				21047	3144,8	42094	6290	–	7652	
26 247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	547994		547994		547994	–	591834
				–		–		–	43840	
27 247-305-0131	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	146546		146546		146546	–	158270
				–		–		–	11724	

28 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1580,24	90,86	3160	182	54	2163	5749
				1462,47	39,31	2925	79	–	426	
29 247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, марки Дала, СА4-Э720 R TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	63751		127502		127502	–	137702
				–		–		–	10200	
30 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	4573,36	446,8	27440	2681	5331	14784	45602
				3238	184,34	19428	1106	–	3378	
31 247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	6	2345		14070		14070	–	15196
				–		–		–	1126	
32 291-600-5000 (пл)	Программное обеспечение для трехфазного прибора учета кстм=1,02;	шт	4	39902,4		159610		159610	–	172379,4
				–		–		–	12769	

Итого по смете	**12 889 330**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	827 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 002 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	369 850

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 627 331
- оборудование, тенге	1 742 340
- накладные расходы, тенге	864 173
- сметная прибыль (8 %), тенге	825 706
Итого по акту, тенге	**12 889 330**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	116 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	375 854
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	118 639
Непредвиденные 2%	267 624
Итого в текущих ценах 2021 г.	**13 767 451**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**14 455 823**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**14 455 823,38**
НДС (12 %)	1 734 698,80
Всего по акту с учетом НДС	**16 190 522,18**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №27
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Наружное освещение (4-1-3)

от 29.12.2021г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0370	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**39,96**	443,88	443,88	17737	17737	–	2521	21879
					–	87,62	–	3501	–	1621	

2	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	26,64	44,01	44,01	1172	1172	–	350	1644
					–	18,23	–	486	–	122	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (просеянная) НР=72 %	м3 грунта	13,32	957,57	–	12755	–	–	9184	23694
					957,57	–	12755	–	–	1755	
4	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,222	180529,68	–	40078	–	808	29845	75517
					176890	–	39270	–	–	5594	
5	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	222	1006		223332		223332	–	241199
					–		–		–	17867	
6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	222	367,86	160,95	81665	35731	9992	34826	125810
					161,9	55,98	35942	12428	–	9319	

7 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	726,01	420,95	10890	6314	1662	3679	15735
				194,28	146,37	2914	2196	–	1166	
8 243-1113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,26	370535		96339		96339	–	104046
				–		–		–	7707	
9 1133-0303-0111	Опоры освещения. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м (прим.) НР=80 %	опора	15	11007,76	7348,82	165116	110232	–	83387	268383
				3658,94	3290,03	54884	49350	–	19880	
10 291-001-0001 (пл)	Опора металлическая НПГ-8,0/9,5-02-ц ТОО "Azimut Light" кстм=1,02;	шт	15	165374,64		2480620		2480620	–	2679070
				–		–		–	198450	
11 291-001-0002 (пл)	Кронштейн 1.К1-1,0-1,0-ф1-ц -//- кстм=1,02;	шт	15	13536,42		203046		203046	–	219290
				–		–		–	16244	
12 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим) НР=72 %	м	45	654,95	22,91	29473	1031	15749	9381	41962
				282,06	7,47	12693	336	–	3108	

13 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80 %	м3	6	29323,22	21,6	175939	130	163777	9626	200410
				2005,4	–	12032	–	–	14845	
14 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	15	5993,12	3089,28	89897	46339	292	50349	151466
				2884,35	1311,39	43265	19671	–	11220	
15 247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	49064		735960		735960	–	794837
				–		–		–	58877	
16 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре (прим.) НР=72 %	м кабеля	150	508,48	197,61	76272	29642	10203	33407	118453
				242,85	66,47	36428	9971	–	8774	
17 243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,15	80523		12078		12078	–	13044
				–		–		–	966	
18 247-202-0416	Сжим У 734 (прим)	шт.	15	305		4575		4575	–	4941
				–		–		–	366	

19 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**15**	3230,16	22,32	48452	335	24208	17215	70920
				1594	–	23910	–	–	5253	
20 247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**15**	527		7905		7905	–	8537
				–		–		–	632	
21 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %**	**шт.**	**3**	835,95	–	2508	–	33	1510	4339
				825	–	2475	–	–	321	
22 247-202-0106	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами 11-307А**	**шт.**	**3**	1384		4152		4152	–	4483,9
				–		–		–	332	

Итого по смете	**5 189 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 994 731
- накладные расходы, тенге	285 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	384 419
Итого по акту, тенге	**5 189 660**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	46 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	151 331

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	55 234
Непредвиденные 2%	107 754
Итого в текущих ценах 2021 г.	**5 550 686**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**5 828 220**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**5 828 220,16**
НДС (12 %)	699 386,42
Всего по акту с учетом НДС	**6 527 606,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт №28
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Наружные сети телефонизации (5-1-1)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**22,68**	4823,8	–	109404	–	–	78771	203229
					4823,8	–	109404	–	–	15054	

2 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	18,22	2126,58	–	38746	–	–	27897	71974
				2126,58	–	38746	–	–	5331	
3 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 %	м3 грунта	4,46	170,06	170,06	758	758	–	226	1063
				–	70,43	–	314	–	79	
4 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	8,92	74,28	74,28	663	663	–	197	929
				–	30,77	–	274	–	69	
5 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,058	180529,68	–	10471	–	211	7798	19731
				176890	–	10260	–	–	1462	
6 241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	58	1006		58348		58348	–	63016
				–		–		–	4668	

7	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	2	54778,67	3194,85	109557	6390	82244	17975	137735
					10461,74	1364,08	20923	2728	–	10203	
8	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	42880		85760		85760	–	92621
					–		–		–	6861	
9	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5105		20420		20420	–	22054
					–		–		–	1634	
10	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	5	1385,27	–	6926	–	1101	4428	12262
					1165,1	–	5826	–	–	908	
11	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1021		8168		8168	–	8821
					–		–		–	653	
12	261-107-0201	Консольный болт, крюк, ерш	т	0,0088	309548		2724		2724	–	2942
					–		–		–	218	
13	1310-0902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе НР=61 %	шт.	8	576,61	118,5	4613	948	1676	1451	6549
					248,6	48,57	1989	389	–	485	

14 1310-0904-1101	Монтаж сплайс-кассеты для муфт ВРЕО (прим.) НР=61 %	УССЛК	1	41626,97	28056	41627	28056	190	11461	57335
				13381,2	5407,46	13381	5407	–	4247	
15 298-001-0001 (пл)	Кассета для муфт ВРЕО на 12 сварных соединений с возможностью установки PLC-сплиттера кстм=1,02;	шт	1	30915,18		30915		30915	–	33388
				–		–		–	2473	
16 1310-0904-0401	Монтаж сплиттера конфигурации 1:4 на оптическое волокно № 35 (прим.) НР=61 % К=2,000;	м шнура	10	64,76	–	648	–	–	395	1126
				64,76	–	648	–	–	83	
17 293-001-0001 (пл)	Сплиттер оптический R-1x4-PLC-SM/0,9-1,0 ТОО "KazSvyazComplekt" кстм=1,02;	шт	2	20223,54		40447		40447	–	43683
				–		–		–	3236	
18 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	1	237,75	2,64	238	3	5	166	436
				230,11	0,1	230	–	–	32	
19 261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена ТУТ 10	м	1	190		190		190	–	205
				–		–		–	15	

20 1308-0303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка НР=72 %	кг	15,45	2235,35	2,04	34536	32	11113	16842	55488
				1514	–	23391	–	–	4110	
21 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1496		7480		7480	–	8078
				–		–		–	598	
22 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в здание (прим.) НР=72 %	проход кабеля	1	1339,64	–	1340	–	579	548	2039
				760,93	–	761	–	–	151	
23 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР=61 %	м кабеля	75	365,95	116,53	27446	8740	69	13554	44280
				248,5	47,76	18638	3582	–	3280	
24 1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР=61 %	м кабеля	350	467,34	129,17	163569	45210	322	83306	266625
				337,25	52,94	118038	18529	–	19750	

25 243-502-0107	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12	км	0,45	242308		109039		109039	–	117762
				–		–		–	8723	
26 1310-0904-0503	Разварка оптических волокон № 5,№6 кабеля ОКЛ-48 на оптические волокна №2,№3 оптического кабеля ОКЛ-16 сущ.ОМ22/31/001 (прим) НР=61 %	муфта	1	147528,86	103322,5	147529	103323	13688	35593	197772
				30518,4	27830,61	30518	27831	–	14650	
27 1310-0904-0503	Разварка оптических волокон вновь прокладываемого кабеля ОКЛ-12 (прим) НР=61 %	муфта	1	147528,86	103322,5	147529	103323	13688	35593	197772
				30518,4	27830,61	30518	27831	–	14650	
28 1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	37790,4	24612	37790	24612	–	10932	52620
				13178,4	4743,67	13178	4744	–	3898	
29 1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях НР=61 % К=2,000;	участок	2	25984,8	16968	51970	33936	–	14991	72318
				9016,8	3270,38	18034	6541	–	5357	

Итого по смете	**1 793 853**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	454 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	355 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 377
- накладные расходы, тенге	362 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 878
Итого по акту, тенге	**1 793 853**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	52 309
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	19 092
Непредвиденные 2%	37 246
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 918 645**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**2 014 577**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**2 014 577,14**
НДС (12 %)	241 749,26
Всего по акту с учетом НДС	**2 256 326,40**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №29
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Наружные сети водопровода (6-1-1)

от 29.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 1101-0101-0367	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**266,1**	331,45	331,45	88199	88199	–	12536	108794
					–	65,43	–	17411	–	8059	

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16,5	2013,62	161,49	33225	2665	–	22547	60234
					1852,13	45,78	30560	755	–	4462	
3	3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 1,1 кВт (ГНОМ 10-10)	маш.-ч	21	418	418	8778	8778	–	–	9480
					–	340	–	7140	–	702	
4	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	79,4	364,59	364,59	28948	28948	–	4114	35707
					–	71,97	–	5714	–	2645	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР=72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2,8	2037,34	–	5705	–	–	4108	10598
					2037,34	–	5705	–	–	785	
6	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	268,6	443,88	443,88	119226	119226	–	16945	147065

				–	87,62	–	23535	–	10894	
7 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11	488,27	488,27	5371	5371	–	763	6625
				–	96,39	–	1060	–	491	
8 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	62,7	170,06	170,06	10663	10663	–	3180	14950
				–	70,43	–	4416	–	1107	
9 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	125,4	74,28	74,28	9315	9315	–	2778	13060
				–	30,77	–	3859	–	967	
10 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	354,2	32,28	32,28	11434	11434	–	3410	16032
				–	13,37	–	4736	–	1188	

11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10,6	957,57	–	10150	–	–	7308	18855
				957,57	–	10150	–	–	1397	
12 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	216,9	44,01	44,01	9546	9546	–	2847	13384
				–	18,23	–	3954	–	991	
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	16	3503,85	184,49	56062	2952	32824	20981	83206
				1267,86	56,67	20286	907	–	6163	
14 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	7297,55	2192,39	7298	2192	503	5305	13611
				4602,56	756,09	4603	756	–	1008	
15 242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	135692		135692		135692	–	146547
				–		–		–	10855	

16 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	2400,58	98,94	4801	198	585	4074	9585
				2009	48,57	4018	97	–	710	
17 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393		114786		114786	–	123969
				–		–		–	9183	
18 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2343,18	98,94	2343	99	293	1981	4670
				1951,6	48,57	1952	49	–	346	
19 242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	47835		47835		47835	–	51662
				–		–		–	3827	

20 1116-0601-0101	Вентили проходные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2279,14	91,78	4558	184	–	4319	9587
				2187,36	16,19	4375	32	–	710	
21 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574
				–		–		–	117	
22 241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	4759		28554		28554	–	30838
				–		–		–	2284	
23 241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	2302		16114		16114	–	17403
				–		–		–	1289	
24 241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	1969		3938		3938	–	4253
				–		–		–	315	
25 241-116-0110	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2302		9208		9208	–	9945
				–		–		–	737	

26	241-116-0109	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	1969		3938		3938	–	4253
					–		–		–	315	
27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты. Установка НР=99 %	шт.	12	1588,64	972,61	19064	11671	–	10966	32432
					616,03	307,08	7392	3685	–	2402	
28	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978		1956		1956	–	2112
					–		–		–	156	
29	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401		5604		5604	–	6052
					–		–		–	448	
30	241-211-0609	Муфта защитная диаметром 110 мм	шт.	6	2498		14988		14988	–	16187
					–		–		–	1199	
31	1109-0701-0131	Тройник.Изготовление по месту НР=69 %	т конструкций	0,0204	895024,87	86475,03	18259	1764	10293	4375	24445
					303998	6822,5	6202	139	–	1811	

32 241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм К=2,000;	м	0,28	4977		1394		1394	–	1506
				–		–		–	112	
33 241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм К=2,000;	м	0,64	11428		7314		7314	–	7899
				–		–		–	585	
34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник). Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0204	1167741,37	543947,59	23822	11097	382	15891	42890
				605074,5	181778,46	12344	3708	–	3177	
35 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные(переходы,отводы, заглушки). Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,01857	1507980,37	543947,59	28003	10101	6666	14466	45867
				605074,5	181778,46	11236	3376	–	3398	
36 1122-0801-0103	Фасонные части чугунные (тройник фланцевый с пожарной подставкой). Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,046	259143,99	14209,11	11921	654	9322	2151	15198
				42276	4959,69	1945	228	–	1126	
37 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	2	3163,11	207,24	6326	414	980	5071	12309

				2466,1	94,81	4932	190	–	912	
38 244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	2	55579		111158		111158	–	120051
				–		–		–	8893	
39 1118-0501-0206	Вставки виброизолирующие , диаметр 100 мм. Установка НР=98 %	вставка	2	21115,11	186,27	42230	373	36557	5286	51317
				2650,52	46,48	5301	93	–	3801	
40 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,021	414881,68	113050,96	8713	2374	60	6985	16954
				298954	37044,49	6278	778	–	1256	
41 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	21,21	1590		33724		33724	–	36422
				–		–		–	2698	
42 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,021	77868,27	–	1635	–	170	1450	3332
				69782,5	–	1465	–	–	247	
43 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0265	414881,68	113050,96	10994	2996	76	8815	21394

				298954	37044,49	7922	982	–	1585	
44 241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм К=1,010;	м	26,765	1072		28692		28692	–	30987
				–		–		–	2295	
45 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0265	77868,27	–	2064	–	214	1831	4207
				69782,5	–	1849	–	–	312	
46 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	346238,37	78837,29	1731	394	4	1446	3431
				266593	25609,11	1333	128	–	254	
47 241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм К=1,010;	м	5,05	151		763		763	–	824
				–		–		–	61	
48 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,005	71812,54	–	359	–	10	346	761
				69782,5	–	349	–	–	56	
49 1122-0301-0108	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0075	1747483,1	749831,18	13106	5624	773	8696	23546

				894600	276533,78	6710	2074	–	1744	
50 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	7,5	19153		143648		143648	–	155140
				–		–		–	11492	
51 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0075	4601360,85	316793,55	34510	2376	27939	4638	42280
				559419	65168,65	4196	489	–	3132	
52 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1535,06	8,74	11513	66	1199	10166	23413
				1366,44	2,75	10248	21	–	1734	
53 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	8	570881,31	94065,09	4567050	752521	207730	3876136	9118641
				450850	38561,14	3606800	308489	–	675455	

54 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм К=1,004;	м	8,032	3935		31606		31606	–	34134
				–		–		–	2528	
55 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,008	1235521,91	36546,59	9884	292	7034	2533	13410
				319668	210,47	2557	2	–	993	
56 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	74343,3	–	595	–	36	552	1239
				69782,5	–	558	–	–	92	
57 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	2	797,88	–	1596	–	–	1213	3034
				797,88	–	1596	–	–	225	
58 261-401-0327	Указатель пожарного гидранта (прим.)	100 шт.	0,02	115334		2307		2307	–	2492
				–		–		–	185	
59 1110-0201-0101	Крышка деревянная. Укладка НР=90 %	м2	0,3	3700,11	143	1110	43	992	86	1292
				252,11	65,42	76	20	–	96	

60 1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	0,3	7489,94	15,38	2247	5	1887	321	2773
				1184,04	7,03	355	2	–	205	
61 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,03	51237,19	10429,22	513909	104605	194462	258193	833870
				21419,9	4582,19	214842	45959	–	61768	
62 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4431		17724		17724	–	19142
				–		–		–	1418	
63 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19390		38780		38780	–	41882
				–		–		–	3102	
64 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	5	25744		128720		128720	–	139018
				–		–		–	10298	
65 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	33684		33684		33684	–	36379
				–		–		–	2695	
66 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	6	42996		257976		257976	–	278614
				–		–		–	20638	

67	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39835		79670		79670	–	86044
					–		–		–	6374	
68	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	78776		157552		157552	–	170156
					–		–		–	12604	
69	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31982		31982		31982	–	34541
					–		–		–	2559	
70	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	34562		34562		34562	–	37327
					–		–		–	2765	
71	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	62796		125592		125592	–	135639
					–		–		–	10047	
72	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	5105		66365		66365	–	71674
					–		–		–	5309	
73	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	39	595		23205		23205	–	25061
					–		–		–	1856	
74	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,07	1946,46	78,16	9869	396	3769	4818	15862
					1124,93	63,15	5703	320	–	1175	

75 244-201-1603	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	1	57962		57962		57962	–	62599
				–		–		–	4637	
76 244-201-1611	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	3	27281		81843		81843	–	88390
				–		–		–	6547	
77 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	0,855	8578,09	1923,56	7334	1645	2395	3813	12039
				3853,3	890,45	3295	761	–	892	
78 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 % К=3,000;	м2 покрытия	5,7	1913,41	3,32	10906	19	9623	1374	13262
				221,9	1,27	1265	7	–	982	

79 1127-0701-0102	Отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	22,8	304,31	–	6938	–	6123	880	8443
				35,75	–	815	–	–	625	
80 1106-0301-0407	Детали закладные . Установка НР=91 %	т	0,19049	1141722,83	1504,83	217487	287	161077	51191	290172
				294624	686,79	56123	131	–	21494	
81 1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР=69 % К=2,000;	м2	9,6	1919,66	26,78	18429	257	15285	1995	22058
				300,73	0,49	2887	5	–	1634	
82 1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР=91 %	м3	0,11	32954,84	4209,24	3625	463	2495	707	4679
				6063,15	1000,67	667	110	–	347	
83 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	9247,13	4552,53	9247	4553	1000	5271	15679
				3694,38	1630,12	3694	1630	–	1161	

84 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5,3	1543,44	–	8180	–	–	5890	15196
				1543,44	–	8180	–	–	1126	
85 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	5,3	957,57	–	5075	–	–	3654	9427
				957,57	–	5075	–	–	698	

Итого по смете	**13 351 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 085 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 214 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	447 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 623 051
- накладные расходы, тенге	4 438 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	988 963
Итого по акту, тенге	**13 351 011**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	120 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	389 317
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	142 096
Непредвиденные 2%	277 210
Итого в текущих ценах 2021 г.	**14 279 793**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**14 993 782**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**14 993 782,44**

НДС (12 %)	1 799 253,89
Всего по акту с учетом НДС	**16 793 036,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №30
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Наружные сети канализации (6-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	303,6	331,45	331,45	100628	100628	–	14303	124125
				–	65,43	–	19865	–	9194	
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	18,2	2013,62	161,49	36648	2939	–	24870	66439
				1852,13	45,78	33709	833	–	4921	
3 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	284,8	443,88	443,88	126417	126417	–	17967	155935
				–	87,62	–	24954	–	11551	
4 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	80,9	170,06	170,06	13758	13758	–	4103	19290
				–	70,43	–	5698	–	1429	
5 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	161,8	74,28	74,28	12019	12019	–	3585	16852

				–	30,77	–	4979	–	1248	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	299,3	32,28	32,28	9661	9661	–	2881	13545
				–	13,37	–	4002	–	1003	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	22,5	957,57	–	21545	–	–	15512	40022
				957,57	–	21545	–	–	2965	
8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	203,9	44,01	44,01	8974	8974	–	2676	12582
				–	18,23	–	3717	–	932	
Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	27,4	3503,85	184,49	96005	5055	56211	35929	142489
				1267,86	56,67	34739	1553	–	10555	
10 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,08	541735,8	160281,08	43339	12822	600	33817	83328

				373958	53019,68	29917	4242	–	6172	
11 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	80,8	1836		148349		148349	–	160217
				–		–		–	11868	
12 241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	7	377		2639		2639	–	2850
				–		–		–	211	
13 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты защитные. Установка НР=99 %	шт.	17	1588,64	972,61	27007	16534	–	15536	45946
				616,03	307,08	10473	5220	–	3403	
14 241-211-0612	Муфта защитная диаметром 160 мм	шт.	13	4374		56862		56862	–	61411
				–		–		–	4549	
15 241-211-0609	Муфта защитная диаметром 110 мм	шт.	4	2498		9992		9992	–	10791
				–		–		–	799	
16 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	7,96	38217,33	7988,55	304210	63589	126263	141119	480955

				14366,64	3541	114358	28186	–	35626	
17	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	19390		155120		155120	167530
				–		–		–	12410	
18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25744		102976		102976	111214
				–		–		–	8238	
19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	5105		81680		81680	88214
				–		–		–	6534	
20	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	39835		239010		239010	258131
				–		–		–	19121	
21	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	31982		159910		159910	172703
				–		–		–	12793	
22	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	34562		34562		34562	37327
				–		–		–	2765	
23	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	28	595		16660		16660	17993
				–		–		–	1333	

24	244-201-1603	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм								
			комплект	1	57962		57962		57962	–	62599
					–		–		–	4637	
25	244-201-1611	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	5	27281		136405		136405	–	147317
					–		–		–	10912	
26	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=5,000;	м3 подстилающего слоя	0,76	8578,09	1923,56	6519	1462	2129	3390	10702
					3853,3	890,45	2929	677	–	793	
27	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 % К=5,000;	м2 покрытия	9,5	1913,41	3,32	18177	32	16038	2290	22104
					221,9	1,27	2108	12	–	1637	

28 1106-0301-0407	Детали закладные. Установка НР=91 %	т	0,1853	1141722,83	1504,83	211561	279	156689	49796	282266
				294624	686,79	54594	127	–	20909	
29 1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР=69 % К=2,000;	м2	9,2	1919,66	26,78	17661	246	14648	1913	21140
				300,73	0,49	2767	5	–	1566	
30 1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР=91 %	м3	0,1	32426,8	4209,24	3243	421	2215	642	4196
				6063,15	1000,67	606	100	–	311	
31 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) , диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	14523,9	7724,85	14524	7725	1547	7873	24189
				5251,89	2701,08	5252	2701	–	1792	
32 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,8	1543,44	–	7409	–	–	5334	13762
				1543,44	–	7409	–	–	1019	
33 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4,8	957,57	–	4596	–	–	3309	8537
				957,57	–	4596	–	–	632	

Итого по смете	**2 886 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	382 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 578 467
- накладные расходы, тенге	386 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	213 828
Итого по акту, тенге	**2 886 702**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	25 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	84 177
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	30 723
Непредвиденные 2%	59 937
Итого в текущих ценах 2021 г.	**3 087 519**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**3 241 895**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**3 241 894,88**
НДС (12 %)	389 027,39
Всего по акту с учетом НДС	**3 630 922,27**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-
_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"
_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"
_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №31
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Очистные сооружения ливневой канализации (п.8,9) (6-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	96,9	396,9	396,9	38460	38460	–	6436	48488
				–	92,25	–	8939	–	3592	
2 1101-0101-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	93,5	481,36	481,36	45007	45007	–	6396	55515
				–	95,02	–	8884	–	4112	
3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,4	4823,8	–	16401	–	–	11809	30467
				4823,8	–	16401	–	–	2257	
4 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	29,1	170,06	170,06	4949	4949	–	1476	6939
				–	70,43	–	2050	–	514	

5 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	58,2	74,28	74,28	4323	4323	–	1290	6062
				–	30,77	–	1791	–	449	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	96,9	32,28	32,28	3128	3128	–	933	4386
				–	13,37	–	1296	–	325	
7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	51,3	44,01	44,01	2258	2258	–	673	3165
				–	18,23	–	935	–	234	
8 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	16,5	2126,58	–	35089	–	–	25264	65181
				2126,58	–	35089	–	–	4828	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (пазухи) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	96,9	186,08	83,59	18031	8100	–	10115	30398
				102,49	42,5	9931	4118	–	2252	

10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (пазухи) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	51,3	221,93	99,51	11385	5105	–	6390	19197
				122,42	50,59	6280	2595	–	1422	
11 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно котлована) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,2	221,93	99,51	932	418	–	523	1571
				122,42	50,59	514	212	–	116	
Раздел 2 Резервуар на 15м3										
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,12	24431,9	1150,71	27364	1289	24360	1860	31562
				1530,9	293,52	1715	329	–	2338	
13 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	11,2	1907,94	15,42	21369	173	12579	8136	31865
				769,4	3,4	8617	38	–	2360	
14 1106-1001-0104	Стены, днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,91	37224,69	1957,63	331672	17442	245655	67648	431266
				7696,4	646,87	68575	5764	–	31946	

15 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,38413	346394		479454		479454	–	517810
				–		–		–	38356	
16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	349485		3621		3621	–	3911
				–		–		–	290	
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	6,97	936,19	33,29	6525	232	3370	2860	10136
				419,37	17,21	2923	120	–	751	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-6,97	131,51	5,63	-917	-39	-841	-53	-1048
				5,18	2,85	-36	-20	–	-78	
19 1116-0401-0207	Сальник из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,3	1850,91	105,06	555	32	26	498	1137
				1657,76	36,83	497	11	–	84	

20 241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,3	6149		1845		1845	–	1993
				–		–		–	148	
21 1106-1001-0104	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,86	37224,69	1957,63	69238	3641	51281	14121	90028
				7696,4	646,87	14315	1203	–	6669	
22 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2052	346394		71080		71080	–	76766
				–		–		–	5686	
23 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	349485		2516		2516	–	2717
				–		–		–	201	
24 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	15855,27	8108,7	3488	1784	119	2706	6690
				7207,11	3212	1586	707	–	496	
25 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	9808		9808		9808	–	10593
				–		–		–	785	

26	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4431		4431		4431	–	4785
					–		–		–	354	
27	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5105		5105		5105	–	5513
					–		–		–	408	
28	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	2213,78	230,86	2214	231	173	1904	4447
					1810,42	113,33	1810	113	–	329	
29	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	–	32694
					–		–		–	2422	
30	1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,08911	973396,64	27562,55	86739	2456	80248	3411	97362
					45286,3	10190,86	4035	908	–	7212	
31	1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка НР=90 %	м2	0,28	3700,11	143	1036	40	925	80	1205
					252,11	65,42	71	18	–	89	
32	1110-0107-0608	Крышки. Утепление НР=90 % К=0,050;	м2	0,014	1220,3	15,38	17	–	–	15	35
					1184,04	7,03	17	–	–	3	
33	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,014	13096		183		183	–	198
					–		–		–	15	

34 1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по периметру НР=90 %	м2	0,145	1220,3	15,38	177	2	3	156	360
				1184,04	7,03	172	1	–	27	
35 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00091	693247		631		631	–	681
				–		–		–	50	
36 1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка (вентиляционная колонка) НР=99 %	км трубопровода	0,0015	1750143,1	752491,18	2625	1129	155	1739	4713
				894600	276533,78	1342	415	–	349	
37 241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,5	15367		23051		23051	–	24895
				–		–		–	1844	
38 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0025	584024,2	100508,18	1460	251	85	1198	2871
				449658	34213,25	1124	86	–	213	

39 241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2,5	3084		7710		7710	–	8327
				–		–		–	617	
40 1120-0801-0101	Дефлекторы. Установка НР=98 %	дефлектор	1	8637,84	73,24	8638	73	4974	3535	13147
				3590,75	16,19	3591	16	–	974	
41 1106-0701-0202	Обетонирование. Устройство НР=91 %	м3	0,1	33827,74	4209,24	3383	421	2356	642	4347
				6063,15	1000,67	606	100	–	322	
42 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1	810,11	27,12	810	27	540	228	1121
				242,89	5,02	243	5	–	83	
43 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	658,53	23,56	1317	47	953	299	1745
				158,27	4,24	317	8	–	129	
44 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	35,2	936,94	20,68	32980	728	20357	11168	47680
				337,93	3,24	11895	114	–	3532	

45 1112-0101-1504	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,35	321,36	11,02	3005	103	1677	1141	4478
				130,94	1,66	1224	16	–	332	
46 1112-0101-1505	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,35	180,7	6,83	1690	64	1085	504	2370
				57,87	0,71	541	7	–	176	
47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,2	100,82	2,69	222	6	97	83	329
				54,22	0,32	119	1	–	24	
48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	2,2	84,68	1,92	186	4	112	49	254
				31,69	0,32	70	1	–	19	
49 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,25	25142,84	1150,71	6286	288	5615	415	7237
				1530,9	293,52	383	73	–	536	

50 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	3,12	1913,41	3,32	5970	10	5267	752	7260
				221,9	1,27	692	4	–	538	
51 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	15	204,99	2,97	3075	45	1589	1331	4758
				96,09	1,46	1441	22	–	352	
Раздел 3 Дождеприемный колодец										
52 1123-0701-0101	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,36	38218,83	14051,87	13759	5059	1436	9335	24942
				20177,2	6013,14	7264	2165	–	1848	
53 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9б	шт.	1	9808		9808		9808	–	10593
				–		–		–	785	
54 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4431		8862		8862	–	9571
				–		–		–	709	
55 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН7	шт.	1	18367		18367		18367	–	19836
				–		–		–	1469	

56	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 7-1	шт.	1	12426		12426		12426	–	13420
					–		–		–	994	
57	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	37720		37720		37720	–	40738
					–		–		–	3018	
58	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975	–	3213
					–		–		–	238	
59	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,74	1946,46	78,16	7280	292	2780	3554	11701
					1124,93	63,15	4207	236	–	867	
60	1109-0305-0301	Фильтрующий патрон. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,082	124699,5	6008,81	10225	493	752	6225	17766
					109516,8	513,36	8980	42	–	1316	
61	293-100-0001 (пл)	Фильтрующий патрон диаметром 580мм и высотой 900мм + опор. стальное кольцо 5мм ТОО"PALLADIUM" кстм=1,02;	шт	1	348111,72		348112		348112	–	375961
					–		–		–	27849	

62 1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0015**	541735,8	160281,08	813	240	11	635	1564
				373958	53019,68	561	80	–	116	
63 241-204-0103	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**									
		м	**1,515**	1836		2782		2782	–	3005
				–		–		–	223	

Итого по смете	**2 301 917**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 548 498
- накладные расходы, тенге	217 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	170 514
Итого по акту, тенге	**2 301 917**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	67 124
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	24 500
Непредвиденные 2%	47 795

Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 462 053**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**2 585 156**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**2 585 155,74**
НДС (12 %)	310 218,69
Всего по акту с учетом НДС	**2 895 374,43**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №32
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Жироуловитель (6-1-4)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0337	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**58,5**	235,41	235,41	13771	13771	–	1958	16987
					–	46,47	–	2719	–	1258	

2 1101-0101-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	56,5	481,36	481,36	27197	27197	–	3866	33548
				–	95,02	–	5369	–	2485	
3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2	4823,8	–	9648	–	–	6947	17923
				4823,8	–	9648	–	–	1328	
4 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 %	м3 грунта	8,2	170,06	170,06	1394	1394	–	416	1955
				–	70,43	–	578	–	145	
5 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	16,4	74,28	74,28	1218	1218	–	364	1709
				–	30,77	–	505	–	127	

6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	47,6	32,28	32,28	1537	1537	–	458	2155
				–	13,37	–	636	–	160	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10,9	957,57	–	10438	–	–	7515	19389
				957,57	–	10438	–	–	1436	
8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	50,3	44,01	44,01	2214	2214	–	660	3104
				–	18,23	–	917	–	230	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно котлована) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,3	186,08	83,59	242	109	–	135	407
				102,49	42,5	133	55	–	30	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (пазухи) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	47,6	186,08	83,59	8857	3979	–	4969	14932
				102,49	42,5	4879	2023	–	1106	

11 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	50,3	221,93	99,51	11163	5005	–	6266	18823
				122,42	50,59	6158	2545	–	1394	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,63	24431,9	1150,71	15392	725	13703	1046	17753
				1530,9	293,52	964	185	–	1315	
13 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	2,11	31692,59	1776,2	66871	3748	58006	5565	78231
				2425,45	472,74	5118	997	–	5795	
14 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09804	419679		41145		41145	–	44437
				–		–		–	3292	
15 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01905	349485		6658		6658	–	7191
				–		–		–	533	

16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,7	936,94	20,68	3467	77	2140	1174	5012
				337,93	3,24	1250	12	–	371	
17 1109-0202-0101	Жироуловитель. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,53	106434,2	34913,37	56410	18504	18421	17601	79932
				36765	11364,27	19485	6023	–	5921	
18 583-000-0001 (пл) (об)	Жироуловитель ЛОС-Ж-5С/1,3-3,1/1,7 ТОО "Торговый дом Эколос" kстм=1,012;	шт	1	2160053		2160053		–	–	2160053
				–		–		2160053	–	
19 1106-0401-0101	Пригруз бетонный. Устройство НР=91 %	м3	3	27604,9	1368,35	82815	4105	65784	12802	103266
				4308,48	380,86	12925	1143	–	7649	
20 1122-0301-0103	Сальники стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0002	619287,99	121917,39	124	24	4	105	247
				479250	50321,37	96	10	–	18	

21 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,2	3723		745		745	–	805
				–		–		–	60	
22 1122-0301-0105	Сальники стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0002	953334,57	259240,57	191	52	11	147	365
				639000	98851,69	128	20	–	27	
23 241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,2	4889		978		978	–	1056
				–		–		–	78	

Итого по смете	**2 629 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	207 595
- оборудование, тенге	2 160 053
- накладные расходы, тенге	71 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 758
Итого по акту, тенге	**2 629 280**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	76 670

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 994
Непредвиденные 2%	54 592
Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 789 200**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**2 928 660**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**2 928 659,88**
НДС (12 %)	351 439,19
Всего по акту с учетом НДС	**3 280 099,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Акт №33
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Тепловая сеть. (6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	181,9	331,45	331,45	60291	60291	–	8569	74369
				–	65,43	–	11902	–	5509	
2 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	205,4	443,88	443,88	91173	91173	–	12958	112461
				–	87,62	–	17997	–	8330	
3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,9	5788,56	–	68884	–	–	49596	127958
				5788,56	–	68884	–	–	9478	
4 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 %	м3 грунта	32,1	170,06	170,06	5459	5459	–	1628	7654
				–	70,43	–	2261	–	567	

5 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	64,2	74,28	74,28	4769	4769	–	1422	6686
				–	30,77	–	1975	–	495	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	181,9	32,28	32,28	5872	5872	–	1751	8233
				–	13,37	–	2432	–	610	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72 %	м3 грунта	56,9	1897,28	32,28	107955	1837	106119	548	117183
				–	13,37	–	761	–	8680	
8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	91,6	44,01	44,01	4031	4031	–	1202	5652
				–	18,23	–	1670	–	419	
9 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	36,7	2126,58	–	78045	–	–	56192	144976

				2126,58	–	78045	–	–	10739	

Раздел 2 Подземная прокладка теплосети в канале

2.1 Подземная прокладка теплосети (в канале)

10 1123-0101-0101	Основание под лотки песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	1,84	3503,85	184,49	6447	339	3775	2413	9569
				1267,86	56,67	2333	104	–	709	
11 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	5,14	13268,18	2950,81	68198	15167	27117	37004	113618
				5041,62	1059,25	25914	5445	–	8416	
12 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 К=10,000;	м3	3,2	75303		240970		240970	–	260248
				–		–		–	19278	
13 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,94	93840		182050		182050	–	196614
				–		–		–	14564	
14 1101-0205-0501	Лотки. Засыпка вручную песком НР=72 %	м3 грунта	13,8	2822,57	–	38951	–	25737	9514	52342
				957,57	–	13214	–	–	3877	

15 1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %	км труб	0,014	1749394,81	621491,34	24492	8701	607	17747	45618
				1084525,62	195963,31	15183	2743	–	3379	
16 241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	14	45174		632436		632436	–	683031
				–		–		–	50595	
17 1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	шт.	6	34995,5	9907,78	209973	59447	6159	161634	401336
				24061,26	3149,89	144368	18899	–	29729	

18	294-000-1300 (пл)	Неподвижная опора Ст219х6-460х24-2-ППУ-ПЭ ТОО "Изоплюс Центральная Азия" kстм=1,02;	шт	2	261250,56		522501		522501	–	564301
					–		–		–	41800	
19	294-000-2840 (пл)	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВСт219х6-2-ППУ-ПЭ ТОО "Изоплюс Центральная Азия" kстм=1,02;	шт	4	196711,08		786844		786844	–	849792
					–		–		–	62948	
20	294-000-0111 (пл)	Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой 219/355 ТОО "Изоплюс Центральная Азия" kстм=1,02;	шт	4	28099,98		112400		112400	–	121392
					–		–		–	8992	
21	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76 %	канал	4	1199,09	–	4796	–	136	3542	9005
					1165,1	–	4660	–	–	667	
22	294-000-2300 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-355 ТОО "Изоплюс Центральная Азия" kстм=1,02;	шт	4	7932,54		31730		31730	–	34268
					–		–		–	2538	
23	1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,014	647478,88	582800,54	9065	8159	83	2260	12231
					58762,5	118642,12	823	1661	–	906	