Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 23**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/16

Пятно №23

на 2-23-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	29	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919 10318	7203 1778	28398	11007 4554	61480
2	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485		15503		15503	1240	16743
3	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1761	23773
4	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	22705 5102	3561 879	14042	5443 2252	30400
5	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485		9688		9688	775	10463
6	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138		16509		16509	1321	17830
7	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	16511 6831	92221
8	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	2040	27538
9	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138		52278		52278	4182	56460
10	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
11	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
12	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314

13	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	1930 657	8867
14	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209		1306
15	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	97	4629
16	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	343 27376 6163	83203
17	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723		93661
18	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	6938 2289 384	5183
19	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187		4522
20	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335 635	8571
21	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	6289 2602	35126
22	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225		12123
23	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	898	32687
24	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2421 2378 984	13284
25	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165		5578
26	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	413	11886
27	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	880 2105 717	9673
28	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163		2336
29	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	173	6562
30	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	486 3685 1254	16929
31	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485		3250		3250		3510
32	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	260	9599
33	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	711 1053 358	4837
34	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	349485		1083		1083		1170
35	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	87	3156
36	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	234 98914 18248	246352

37	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		148261
38	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795	10982	5179
39	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	384	11386
40	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	843 1372 568	7664
41	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00995	349485		3477		3477	278	3755
42	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	1101	14858
43	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	526 179	2418
44	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	56	751
45	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	229	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)									1175495
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
46	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255	286941
47	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762
48	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	1120	15116
49	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	16702	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									594299
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									
50	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
51	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842	51587	696429
52	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
53	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
54	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12 1082,64	66,45 31,14	88532 10599	651 305	77283	9814 7868	106214
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
55	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1750656 267003	14996 6602	1468657	246244 159752	2156652
56	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12 1082,64	66,45 31,14	84497 10116	621 291	73761	9366 7509	101372
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2258024

			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
57	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14036	1335	18940
				м3		1539	294,98	1231	236		1403	
58	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		3,6	28477,46	2246,7	102519	8088	74133	20323	132669
				м3		5638,36	565,1	20298	2034		9827	
59	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,019	349485		6640		6640		7171
				т							531	
60	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16722	346394		57924		57924		62558
				т							4634	
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					5555252	127337	4589299	795744	6859077
								838614	39221		508081	
			Итого:									**6 859 077,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									6 859 077,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	68 590,77	6 927 667,77
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	93 523,51	7 021 191,28
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	140 423,83	7 161 615,11
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	6 617 656,30
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	943 064,65
			Итого в текущих ценах:									7 560 720,95
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	7 182 684,90
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		861 922,19
			Итого с НДС 12%:									**8 044 607,09**

Восемь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот семь тенге девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Кангев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 23**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/17

Пятно №23

на 2-23-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	**м2**	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	**м3**	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	

8	14	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	2427266
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
9	15	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	
11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1		1,08	22606		24414		24414		26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382		413
13	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080		2246
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
15	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01	205,38	28920	2070	12252	14061	46419
						1448,11	101,8	14597	1026		3438	
16	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076		259282
											19206	
17	23	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74	206,08	13419	824	6300	6027	21002
						1573,62	100,58	6294	402		1556	
18	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		95917
											7105	

19	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55	5,95	44321	203	34306	8923	57503
						288,61	2,99	9813	102		4259	
20	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)								5443	
												553600
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
21	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1	1876,32	139986	19477	71876	52394	207770
						4685,28	684,45	48633	7105		15390	
22	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23	1916,89	61202	11075	26744	26839	95084
						4046,76	894,85	23382	5170		7043	
23	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48	33,21	46078	1919	20051	23601	75253
						417,24	17,3	24108	1000		5574	
24	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42	69,04	67454	3989	59984	5136	78397
						60,24	34,32	3481	1983		5807	
25	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22	1587,66	55842	193	53620	1928	62392
						16727,2	729,78	2030	89		4622	
26	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23	1916,89	3294	596	1439	1445	5118
						4046,76	894,85	1259	278		379	
27	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138	829
						46,99	0,33	146	1		61	
28	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48	33,21	2480	103	1079	1270	4050
						417,24	17,3	1298	54		300	
29	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276	4220
						60,24	34,32	187	107		313	
30	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006531	460222,22	1587,66	3006	11	2886	104	3359
						16727,2	729,78	109	5		249	
31	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624	9298
						4046,76	894,85	2286	506		689	
32	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
						46,99	0,33	265	2		112	
33	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
						417,24	17,3	2357	98		545	

34	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
						60,24	34,32	340	194		568	
35	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011865	460222,22	1587,66	5461	19	5243	188	6101
						16727,2	729,78	198	9		452	
36	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
						4046,76	894,85	3500	774		1054	
37	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
						417,24	17,3	3609	150		835	
38	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
						60,24	34,32	521	297		869	
39	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
						16727,2	729,78	304	13		692	
40	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
						443,74	5,14	3838	44		1049	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									629139
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
41	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой	м2 потолка	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
						1488,36	6,72	98872	446		25514	
42	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
						1488,36	6,72	4629	21		1194	
43	61	Е11-100403-	Потолки подвесные на одноуровневом	м2 потолка	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295
						1488,36	6,72	8409	38		2170	
44	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535
						971,75	72,46	195028	14543		34632	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			ИТОГО:					3442205	88523	2478659	818076	4601101
								875023	41806		340820	
			Итого:									4 601 101,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 601 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	46 011,01	4 647 112,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	62 736,01	4 709 848,02

			Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**94 196,96**	4 804 044,98
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	4 439 154,86
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	632 612,19
			Итого в текущих ценах:								5 071 767,05
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	4 818 178,70
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		578 181,44
			Итого с НДС 12%:								**5 396 360,14**

Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч триста шестьдесят тенге четырнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/18

Пятно №24

на 2-24-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	29	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919 10318	7203 1778	28398	11007 4554	61480
2	30	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485		15503		15503	1240	16743
3	31	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1761	23773
4	32	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	22705 5102	3561 879	14042	5443 2252	30400
5	33	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485		9688		9688	775	10463
6	34	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138		16509		16509	1321	17830
7	35	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	16511 6831	92221
8	36	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	2040	27538
9	37	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138		52278		52278	4182	56460
10	38	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
11	39	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
12	40	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314

13	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	0,11	57093,66	4669,85	6280	514	3767	1930	8867
			м3		18182,8	1098,29	2000	121		657	
14	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00346	349485		1209		1209		1306
			т							97	
15	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,01279	335138		4286		4286		4629
			т							343	
16	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	3,54	14029,42	3077,51	49664	10894	12420	27376	83203
			м3 кладки		7443,32	872,07	26349	3087		6163	
17	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1,3452	64468,38		86723		86723		93661
			1000 шт.							6938	
18	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	2289	5183
			т металлических изделий		81328,8	878,58	2435	26		384	
19	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,01198	349485		4187		4187		4522
			т							335	
20	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,01796	441876		7936		7936		8571
			т							635	
21	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	0,825	31799,91	4987,87	26235	4115	16225	6289	35126
			м3		7145,75	1230,98	5895	1016		2602	
22	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,03212	349485		11225		11225		12123
			т							898	
23	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,09031	335138		30266		30266		32687
			т							2421	
24	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	0,312	31799,91	4987,87	9922	1556	6136	2378	13284
			м3		7145,75	1230,98	2229	384		984	
25	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,01478	349485		5165		5165		5578
			т							413	
26	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,03284	335138		11006		11006		11886
			т							880	
27	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	2105	9673
			м3		18182,8	1098,29	2182	132		717	
28	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00619	349485		2163		2163		2336
			т							173	
29	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,01813	335138		6076		6076		6562
			т							486	
30	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	3685	16929
			м3		18182,8	1098,29	3818	231		1254	
31	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0093	349485		3250		3250		3510
			т							260	
32	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,02652	335138		8888		8888		9599
			т							711	
33	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	0,06	57093,66	4669,85	3426	280	2054	1053	4837
			м3		18182,8	1098,29	1091	66		358	
34	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0031	349485		1083		1083		1170
			т							87	
35	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00872	335138		2922		2922		3156
			т							234	
36	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	42,25	3057,76	282,76	129190	11947	14205	98914	246352
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	103039	3320		18248	

			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
57	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14036	1335	18940
						1539	294,98	1231	236		1403	
58	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46	2246,7	102519	8088	74133	20323	132669
						5638,36	565,1	20298	2034		9827	
59	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640		7171
											531	
60	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924		62558
											4634	
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					5555252	127337	4589299	795744	6859077
								838614	39221		508081	
			Итого:									6 859 077,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									6 859 077,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	68 590,77	6 927 667,77
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	93 523,51	7 021 191,28
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	140 423,83	7 161 615,11
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	6 617 656,30
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	943 064,65
			Итого в текущих ценах:									7 560 720,95
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	7 182 684,90
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		861 922,19
			Итого с НДС 12%:									8 044 607,09

Восемь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот семь тенге девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 24**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/19

Пятно №24

на 2-24-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	C1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	C1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	E11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	C1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
9	15	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	1		34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105

11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414			26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382		1953	
13	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080		31	413
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032		166	2246
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5			1323,86	4,39	1986	7			1833	10664
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									790	
15	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01	205,38	28920	2070	12252		14061	133697
						1448,11	101,8	14597	1026			3438	
16	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076			46419
17	23	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74	206,08	13419	824	6300		19206	259282
						1573,62	100,58	6294	402			6027	
18	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		1556	21002
19	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55	5,95	44321	203	34306		7105	95917
						288,61	2,99	9813	102			8923	
20	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		4259	57503
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									5443	73477
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)										
			Раздел: 6. Полы (лист 13)										553600
21	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1	1876,32	139986	19477	71876		52394	207770
						4685,28	684,45	48633	7105			15390	
22	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23	1916,89	61202	11075	26744		26839	95084
						4046,76	894,85	23382	5170			7043	
23	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48	33,21	46078	1919	20051		23601	75253
						417,24	17,3	24108	1000			5574	
24	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42	69,04	67454	3989	59984		5136	78397
						60,24	34,32	3481	1983			5807	
25	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22	1587,66	55842	193	53620		1928	62392
						16727,2	729,78	2030	89			4622	
26	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68	17,61	63193	1018	36536		24380	94579
						443,74	5,14	25639	297			7006	
27	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23	1916,89	3294	596	1439		1445	5118
						4046,76	894,85	1259	278			379	
28	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52	0,66	630	2	482		138	829
						46,99	0,33	146	1			61	
29	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		3,11	797,48	33,21	2480	103	1079		1270	4050

30	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки		417,24	17,3	1298	54		300	
31	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	3,11	1167,42 60,24	69,04 34,32	3631 187	215 107	3229	276 313	4220
32	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,006531	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	3006 109	11 5	2886	104 249	3359
33	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5985 2286	1083 506	2615	2624 689	9298
34	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52 46,99	0,66 0,33	1144 265	4 2	875	251 112	1507
35	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	797,48 417,24	33,21 17,3	4506 2357	188 98	1961	2308 545	7359
36	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	5,65	1167,42 60,24	69,04 34,32	6596 340	390 194	5865	502 568	7666
37	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,011865	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	5461 198	19 9	5243	188 452	6101
38	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	9162 3500	1658 774	4004	4018 1054	14234
39	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	797,48 417,24	33,21 17,3	6898 3609	288 150	3002	3533 835	11266
40	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	8,65	1167,42 60,24	69,04 34,32	10098 521	597 297	8980	769 869	11736
41	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т	0,018165	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	8360 304	29 13	8027	289 692	9341
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 стяжки	8,65	1093,68 443,74	17,61 5,14	9460 3838	152 44	5470	3650 1049	14159
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									723718
42	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42 1488,36	15,99 6,72	229544 98872	1062 446	129610	89386 25514	344444
43	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42 1488,36	15,99 6,72	10746 4629	50 21	6068	4185 1194	16125
44	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19523 8409	90 38	11024	7602 2170	29295
45	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62 971,75	89,61 72,46	265246 195028	17985 14543	52234	167657 34632	467535
46	66	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	200,698	655,21 378,3	5,31 1,87	131499 75924	1065 375	54510	61039 15403	207941
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									1065340
			ИТОГО:					3636897 976586	90606 42478	2569705	903495 363229	4903621
			Итого:									**4 903 621,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 903 621,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	**49 036,21**	4 952 657,21

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1,35%**	**66 860,87**	5 019 518,08
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**100 390,36**	5 119 908,44
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	4 731 026,99
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	674 206,11
		Итого в текущих ценах:								5 405 233,10
		Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	5 134 971,44
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		616 196,57
		Итого с НДС 12%:								**5 751 168,02**

Пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь тенге две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 25** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/20

Пятно №25

на 2-25-1 Конструкции железобетонные работы

(наименование, адрес)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы (лист 2)									
			Раздел: 2. Фундаменты (лист 4,5)									
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	29	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**									
	29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	**м3**	**1,444**	**31799,91**	**4987,87**	45919	7203	28398	11007	**61480**
						7145,75	**1230,98**	**10318**	**1778**		**4554**	
2	30	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м3	1,4657	17633				25843,98		
				т	**0,04436**	**349485**		15503		**15503**		**16743**
3	31	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**								**1240**	
				т	**0,06568**	**335138**		**22012**		**22012**		**23773**
4	32	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**								**1761**	
	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	**м3**	**0,714**	**31799,91**	**4987,87**	22705	3561	14042	**5443**	**30400**
						7145,75	**1230,98**	**5102**	**879**		**2252**	
5	33	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м3	0,7247	17633				12778,81		
				т	**0,02772**	**349485**		**9688**		**9688**		**10463**
6	34	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**								**775**	
				т	**0,04926**	**335138**		**16509**		**16509**		**17830**
7	35	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**								**1321**	
				м3	**2,166**	**31799,91**	**4987,87**	**68879**	**10803**	**42597**	**16511**	**92221**
8	36	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			**7145,75**	**1230,98**	**15478**	**2666**		**6831**	
				т	0,07296	349485		25498		**25498**		**27538**
9	37	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**								**2040**	
				т	**0,15599**	**335138**		**52278**		**52278**		**56460**
10	38	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**								**4182**	
				м3	**0,12**	**57093,66**	**4669,85**	**6851**	**561**	**4109**	**2105**	**9673**
11	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			**18182,8**	**1098,29**	**2182**	**132**		**717**	
					0,00395	**349485**		**1380**		**1380**		**1490**

12	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	110		5314
13	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,11	57093,66	4669,85	6280	514	3767	394		8867
				м3		18182,8	1098,29	2000	121		1930		
14	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	657		1306
15	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	97		4629
16	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42	3077,51	49664	10894	12420	343		83203
17	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100			7443,32	872,07	26349	3087		27376		
											6163		
18	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723			93661
19	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	6938		5183
						81328,8	878,58	2435	26		2289		
											384		
20	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01198	349485		4187		4187			4522
21	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
											635		
22	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,825	31799,91	4987,87	26235	4115	16225	6289		35126
						7145,75	1230,98	5895	1016		2602		
23	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	898		12123
24	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,09031	335138		30266		30266	2421		32687
25	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,312	31799,91	4987,87	9922	1556	6136	2378		13284
						7145,75	1230,98	2229	384		984		
26	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	413		5578
27	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,03284	335138		11006		11006	880		11886
28	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	2105		9673
						18182,8	1098,29	2182	132		717		
29	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00619	349485		2163		2163	173		2336
30	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,01813	335138		6076		6076	486		6562
31	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	3685		16929
						18182,8	1098,29	3818	231		1254		
32	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0093	349485		3250		3250	260		3510
33	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,02652	335138		8888		8888	711		9599
34	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,06	57093,66	4669,85	3426	280	2054	1053		4837
						18182,8	1098,29	1091	66		358		
35	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0031	349485		1083		1083	87		1170
				т	0,00872	335138		2922		2922	234		3156

36	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	98914 18248	246352
37	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		148261
38	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795	10982	5179
39	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	384	11386
40	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	1372 568	7664
41	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00995	349485		3477		3477	278	3755
42	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	1101	14858
43	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	526 179	2418
44	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	56	751
45	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	229	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)									1175495
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
46	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255	286941
47	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762
48	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	1120	15116
49	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	16702	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									594299
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									
50	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
51	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842	51587	696429
52	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
53	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
54	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12 1082,64	66,45 31,14	88532 10599	651 305	77283	9814 7868	106214
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
55	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1750656 267003	14996 6602	1468657	246244 159752	2156652
56	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12 1082,64	66,45 31,14	84497 10116	621 291	73761	9366 7509	101372

			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2258024
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
57	85	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
58	86	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
59	87	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
60	88	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					5555252 838614	127337 39221	4589299	795744 508081	6859077
			Итого:									**6 859 077,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									6 859 077,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	68 590,77	6 927 667,77
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	93 523,51	7 021 191,28
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	140 423,83	7 161 615,11
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	6 617 656,30
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	943 064,65
			Итого в текущих ценах:									7 560 720,95
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	7 182 684,90
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		861 922,19
			Итого с НДС 12%:									**8 044 607,09**

Восемь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот семь тенге девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 26** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/21

Пятно №26

на 2-26-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	C1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	C1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	E11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	C1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									2427266
9	15	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105

11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414		26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382	1953	413
13	19	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	31	2246
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	166	10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5			1323,86	4,39	1986	7		1833	
											790	133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
15	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01	205,38	28920	2070	12252	14061	46419
						1448,11	101,8	14597	1026		3438	
16	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076		259282
											19206	
17	23	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74	206,08	13419	824	6300	6027	21002
						1573,62	100,58	6294	402		1556	
18	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		95917
											7105	
19	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55	5,95	44321	203	34306	8923	57503
						288,61	2,99	9813	102		4259	
20	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)								5443	
												553600
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
21	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23	1916,89	61202	11075	26744	26839	95084
						4046,76	894,85	23382	5170		7043	
22	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48	33,21	46078	1919	20051	23601	75253
						417,24	17,3	24108	1000		5574	
23	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42	69,04	67454	3989	59984	5136	78397
						60,24	34,32	3481	1983		5807	
24	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22	1587,66	55842	193	53620	1928	62392
						16727,2	729,78	2030	89		4622	
25	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68	17,61	63193	1018	36536	24380	94579
						443,74	5,14	25639	297		7006	
26	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23	1916,89	3294	596	1439	1445	5118
						4046,76	894,85	1259	278		379	
27	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138	829
						46,99	0,33	146	1		61	
28	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48	33,21	2480	103	1079	1270	4050
						417,24	17,3	1298	54		300	

29	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276	4220
						60,24	34,32	187	107		313	
30	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624	9298
						4046,76	894,85	2286	506		689	
31	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
						46,99	0,33	265	2		112	
32	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
						417,24	17,3	2357	98		545	
33	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
						60,24	34,32	340	194		568	
34	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011865	460222,22	1587,66	5461	19	5243	188	6101
						16727,2	729,78	198	9		452	
35	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
						4046,76	894,85	3500	774		1054	
36	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
						417,24	17,3	3609	150		835	
37	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
						60,24	34,32	521	297		869	
38	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
						16727,2	729,78	304	13		692	
39	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
						443,74	5,14	3838	44		1049	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									512589
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
40	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
						1488,36	6,72	98872	446		25514	
41	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
						1488,36	6,72	4629	21		1194	
42	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295
						1488,36	6,72	8409	38		2170	
43	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535
						971,75	72,46	195028	14543		34632	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты					3362406	70053	2440433	789958	4484551
			ИТОГО:					851920	34993		332187	
												4 484 551,00
			Итого:									-
			Оборудование:									4 484 551,00
			Итого без оборудоване:							1%	44 845,51	4 529 396,51
			Временные здания и сооружения 1%:									

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**61 146,85**	4 590 543,36
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**91 810,87**	4 682 354,23
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	4 326 707,10
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**	616 587,56
			Итого в текущих ценах:									4 943 294,66
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	4 696 129,93
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**12%**		563 535,59
			Итого с НДС 12%:									**5 259 665,52**

Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге пятьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 26** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/22

Пятно №26

на 2-26-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	29	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
2	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04436	349485		15503		15503		16743
											1240	
3	31	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06568	335138		22012		22012		23773
											1761	
4	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,714	31799,91	4987,87	22705	3561	14042	5443	30400
						7145,75	1230,98	5102	879		2252	
5	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02772	349485		9688		9688		10463
											775	
6	34	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04926	335138		16509		16509		17830
											1321	
7	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,166	31799,91	4987,87	68879	10803	42597	16511	92221
						7145,75	1230,98	15478	2666		6831	
8	36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07296	349485		25498		25498		27538
											2040	
9	37	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15599	335138		52278		52278		56460
											4182	
10	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	2105	9673
						18182,8	1098,29	2182	132		717	
11	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485		1380		1380		1490
											110	

12	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920			5314
13	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66	4669,85	6280	514	3767	394		8867
						18182,8	1098,29	2000	121		1930		
14	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	657		1306
15	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	97		4629
16	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42	3077,51	49664	10894	12420	343		83203
						7443,32	872,07	26349	3087		27376		
17	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723	6163		93661
18	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	6938		5183
						81328,8	878,58	2435	26		2289		
19	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384		4522
20	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
21	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91	4987,87	26235	4115	16225	635		35126
						7145,75	1230,98	5895	1016		6289		
22	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	2602		12123
23	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	898		32687
24	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91	4987,87	9922	1556	6136	2421		13284
						7145,75	1230,98	2229	384		2378		
25	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	984		5578
26	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	413		11886
27	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	880		9673
						18182,8	1098,29	2182	132		2105		
28	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163	717		2336
29	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	173		6562
30	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	486		16929
						18182,8	1098,29	3818	231		3685		
31	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485		3250		3250	1254		3510
32	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	260		9599
33	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	57093,66	4669,85	3426	280	2054	711		4837
						18182,8	1098,29	1091	66		1053		
34	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	349485		1083		1083	358		1170
35	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	87		3156
											234		

36	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м										
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		42,25	3057,76	282,76	129190	11947	14205	98914	246352	
						2438,79	78,58	103039	3320		18248		
37	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100										
				1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		148261	
38	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,01372	349485		4795		4795	10982	5179	
39	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
				т	0,02386	441876		10543		10543	384	11386	
40	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство										
				м3	0,18	31799,91	4987,87	5724	898	3540	843	7664	
						7145,75	1230,98	1286	222		1372		
41	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,00995	349485		3477		3477	568	3755	
42	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
				т	0,04105	335138		13757		13757	278	14858	
43	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство										
				м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027	1101	2418	
						18182,8	1098,29	545	33		526		
44	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,00199	349485		695		695	179	751	
45	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
				т	0,00853	335138		2859		2859	56	3088	
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229		
												1175495	
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										
46	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство										
				м3	5,34	37656,99	5052,46	201088	26980	109435	64598	286941	
						12111	1182,34	64673	6314		21255		
47	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762	
48	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм										
				т	0,04074	343539		13996		13996	1120	15116	
49	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
				т	0,62296	335138		208778		208778	16702	225480	
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										
												594299	
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)										
50	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство										
				м2 перекрытия	84,3	5142,35	150,81	433500	12713	293284	119885	597656	
						1512,49	67,65	127503	5703		44271		
51	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2										
				м3	4,72	136619		644842		644842	51587	696429	
52	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением										
			м3 древесины в конструкции		5,07	187359,32	1604,88	949912	8137	796898	133613	1170207	
						28575,3	706,54	144877	3582		86682		
53	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настами										
				м2 перекрытия	84,3	342,96	1,53	28912	129	20417	7583	39415	
						99,23	0,72	8365	61		2920		
54	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита										
			м3 древесины в конструкции		9,79	9043,12	66,45	88532	651	77283	9814	106214	
						1082,64	31,14	10599	305		7868		
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)										
												2609921	
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)										
55	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением										
			м3 древесины в конструкции		9,34384	187359,32	1604,88	1750656	14996	1468657	246244	2156652	
						28575,3	706,54	267003	6602		159752		
56	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита										
					9,34384	9043,12	66,45	84497	621	73761	9366	101372	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/23

Пятно №26

на 2-26-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	
												2427266
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
9	15	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	

11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414		26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382	1953	413
13	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	31	2246
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57 1323,86	15,14 4,39	8041 1986	23 7	6032	166 1833 790	10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
15	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01 1448,11	205,38 101,8	28920 14597	2070 1026	12252	14061 3438	46419
16	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076		259282
17	23	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74 1573,62	206,08 100,58	13419 6294	824 402	6300	19206 6027 1556	21002
18	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		95917
19	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55 288,61	5,95 2,99	44321 9813	203 102	34306	7105 8923 4259	57503
20	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)								5443	553600
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
21	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	139986 48633	19477 7105	71876	52394 15390	207770
22	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	61202 23382	11075 5170	26744	26839 7043	95084
	36.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,9736	3351				26719,67		
23	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48 417,24	33,21 17,3	46078 24108	1919 1000	20051	23601 5574	75253
24	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42 60,24	69,04 34,32	67454 3481	3989 1983	59984	5136 5807	78397
	38.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5361	16963				59983,47		
25	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	55842 2030	193 89	53620	1928 4622	62392
26	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68 443,74	17,61 5,14	63193 25639	1018 297	36536	24380 7006	94579
27	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3294 1259	596 278	1439	1445 379	5118

28	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138	829	
			м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	146	1		61		
29	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	3,11	797,48	33,21	2480	103	1079	1270	4050	
			м2 стяжки		417,24	17,3	1298	54		300		
30	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276	4220	
			м2 стяжки		60,24	34,32	187	107		313		
31	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624	9298	
			м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2286	506		689		
32	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507	
			м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	265	2		112		
33	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359	
			м2 стяжки		417,24	17,3	2357	98		545		
34	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666	
			м2 стяжки		60,24	34,32	340	194		568		
35	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234	
			м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	3500	774		1054		
36	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266	
			м2 стяжки		417,24	17,3	3609	150		835		
37	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736	
			м2 стяжки		60,24	34,32	521	297		869		
38	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159	
			м2 стяжки		443,74	5,14	3838	44		1049		
39	58	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	8,65	5123,16	156,03	44315	1350	31760	11128	59878	
			м2 покрытия		1295,49	73,05	11206	632		4435		
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									764795
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
40	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444	
			м2 потолка		1488,36	6,72	98872	446		25514		
41	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125	
			м2 потолка		1488,36	6,72	4629	21		1194		
42	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295	
			м2 потолка		1488,36	6,72	8409	38		2170		
43	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	195028	14543		34632		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:				3532886	90832	2530799	853003	4736757	
			Итого:				911257	42708		350868		
			Оборудование:									**4 736 757,00**
			Итого без оборудоване:									-
												4 736 757,00

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 27**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/24

Пятно №27

на 2-27-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)															
1	29	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,444	31799,91	7145,75	4987,87	1230,98	45919	10318	7203	1778	28398	4554	11007	1240	61480
2	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04436	349485				15503				15503		1761		16743
3	31	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06568	335138				22012				22012		2252		23773
4	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,714	31799,91	7145,75	4987,87	1230,98	22705	5102	3561	879	14042	2252	5443	775	30400
5	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02772	349485				9688				9688		1321		10463
6	34	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04926	335138				16509				16509		2040		17830
7	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,166	31799,91	7145,75	4987,87	1230,98	68879	15478	10803	2666	42597	6831	16511	4182	92221
8	36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07296	349485				25498				25498		4182		27538
9	37	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15599	335138				52278				52278		2105	717	56460
10	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66	18182,8	4669,85	1098,29	6851	2182	561	132	4109	1380	110		9673
11	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485				1380				1380				1490

12	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920			5314
13	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	394 1930 657		8867
14	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209			1306
15	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	97 343		4629
16	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	27376 6163		83203
17	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723			93661
18	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	6938 2289 384		5183
19	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187			4522
20	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335 635		8571
21	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	6289 2602		35126
22	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225			12123
23	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	898 2421		32687
24	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2378 984		13284
25	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165			5578
26	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	413 880		11886
27	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717		9673
28	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163			2336
29	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	173 486		6562
30	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	3685 1254		16929
31	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485		3250		3250			3510
32	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	260 711		9599
33	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	1053 358		4837
34	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	349485		1083		1083	87		1170
35	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	234		3156

36	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76	282,76	129190	11947	14205	98914	246352
						2438,79	78,58	103039	3320		18248	
37	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерамя 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		148261
38	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795	10982	5179
39	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	384	11386
40	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,18	31799,91	4987,87	5724	898	3540	843	7664
						7145,75	1230,98	1286	222		1372	
41	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00995	349485		3477		3477	568	3755
42	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	278	14858
43	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027	1101	2418
						18182,8	1098,29	545	33		526	
44	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	179	751
45	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	56	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229	1175495
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
46	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99	5052,46	201088	26980	109435	64598	286941
						12111	1182,34	64673	6314		21255	
47	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817		66762
48	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	4945	15116
49	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)								16702	594299
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									
50	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35	150,81	433500	12713	293284	119885	597656
						1512,49	67,65	127503	5703		44271	
51	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842		696429
52	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32	1604,88	949912	8137	796898	51587	1170207
						28575,3	706,54	144877	3582		133613	
53	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настами	м2 перекрытия	84,3	342,96	1,53	28912	129	20417	86682	39415
						99,23	0,72	8365	61		7583	
54	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12	66,45	88532	651	77283	2920	106214
						1082,64	31,14	10599	305		9814	
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)								7868	2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
55	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32	1604,88	1750656	14996	1468657	246244	2156652
						28575,3	706,54	267003	6602		159752	
56	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,34384	9043,12	66,45	84497	621	73761	9366	101372

			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)	м3 древесины в конструкции		1082,64	31,14	10116	291		7509	
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									2258024
57	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14036	1335	18940
						1539	294,98	1231	236		1403	
58	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46	2246,7	102519	8088	74133	20323	132669
						5638,36	565,1	20298	2034		9827	
59	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640		7171
											531	
60	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924		62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)								4634	
			ИТОГО:									221338
			Итого:					5555252	127337	4589299	795744	6859077
			Оборудование:					838614	39221		508081	
			Итого без оборудоване:									6 859 077,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	68 590,77	6 859 077,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%									6 927 667,77
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							1,35%	93 523,51	7 021 191,28
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							2%	140 423,83	7 161 615,11
			Итого в текущих ценах:							88%	1,0500514	6 617 656,30
			Скидка К=0,950000000332073							12%	1,0973603	943 064,65
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									7 560 720,95
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	7 182 684,90
										12%		861 922,19
												8 044 607,09

Восемь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот семь тенге девять тиын

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 27**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/25

Пятно №27

на 2-27-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	C1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	C1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	E11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	C1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	2427266
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
9	15	E11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	

10	16	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67 8280,96	958,25 434,61	34846 8281	959 435	25606	7844 3415	46105
11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414	1953	26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382	31	413
13	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	166	2246
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57 1323,86	15,14 4,39	8041 1986	23 7	6032	1833 790	10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
15	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076	19206	259282
16	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812	7105	95917
17	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034	5443	73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									428676
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
18	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	139986 48633	19477 7105	71876	52394 15390	207770
19	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	61202 23382	11075 5170	26744	26839 7043	95084
20	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48 417,24	33,21 17,3	46078 24108	1919 1000	20051	23601 5574	75253
21	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42 60,24	69,04 34,32	67454 3481	3989 1983	59984	5136 5807	78397
22	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	55842 2030	193 89	53620	1928 4622	62392
23	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68 443,74	17,61 5,14	63193 25639	1018 297	36536	24380 7006	94579
24	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52 46,99	0,66 0,33	630 146	2 1	482	138 61	829
25	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48 417,24	33,21 17,3	2480 1298	103 54	1079	1270 300	4050
26	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42 60,24	69,04 34,32	3631 187	215 107	3229	276 313	4220
27	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006531	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	3006 109	11 5	2886	104 249	3359
28	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5985 2286	1083 506	2615	2624 689	9298

29	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
						46,99	0,33	265	2		112	
30	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
						417,24	17,3	2357	98		545	
31	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
						60,24	34,32	340	194		568	
32	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
						4046,76	894,85	3500	774		1054	
33	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
						417,24	17,3	3609	150		835	
34	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
						60,24	34,32	521	297		869	
35	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
						16727,2	729,78	304	13		692	
36	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
						443,74	5,14	3838	44		1049	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									712499
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
37	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
						1488,36	6,72	98872	446		25514	
38	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
						1488,36	6,72	4629	21		1194	
39	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295
						1488,36	6,72	8409	38		2170	
40	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535
						971,75	72,46	195028	14543		34632	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:									
			Итого:					3409983	85829	2455655	811812	4559537
			Оборудование:					868501	40286		337742	
			Итого без оборудоване:									**4 559 537,00**
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1%**	**45 595,37**		4 559 537,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%						**1,35%**	**62 169,29**		4 605 132,37
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**2%**	**93 346,03**		4 667 301,66
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**88%**	**1,0500514**		4 760 647,69
									12%	**1,0973603**		4 399 053,80
												626 897,49

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 28**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/26

Пятно №28

на 2-28-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы (лист 2)									
			Раздел: 2. Фундаменты (лист 4,5)									
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	22	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,2	107812 9554	254 79	98004	8959 9342	126113
2	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	340818 186330	73091 20712	81397	192549 42669	576036
3	24	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
4	25	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	13960 13544	415 146	0	46546 12732	28827
5	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861	2135	22530
6	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0948828	346394		32867		32867	1669	35496
7	28	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0115398	441876		5099		5099	2629	5507
8	29	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919 10318	7203 1778	28398	408 11007	61480
9	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485		15503		15503	4554	16743
10	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1240	23773
11	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,714	31799,91	4987,87	22705	3561	14042	1761 5443	30400

12	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3		7145,75	1230,98	5102	879		2252		
13	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02772	349485		9688		9688			10463
14	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,04926	335138		16509		16509	775		17830
15	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	1321 16511		92221
16	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	6831		27538
17	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,15599	335138		52278		52278	2040		56460
18	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	4182 2105		9673
19	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	717		1490
20	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,01468	335138		4920		4920	110		5314
21	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	394 1930		8867
22	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	657		1306
23	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	т	0,01279	335138		4286		4286	97		4629
24	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	343 27376		83203
25	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723	6163		93661
26	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	6938 2289		5183
27	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384		4522
28	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
29	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	635 6289		35126
30	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	2602		12123
31	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,09031	335138		30266		30266	898		32687
32	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2421 2378		13284
33	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	984		5578
34	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,03284	335138		11006		11006	413		11886
					0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	880 2105		9673

35	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,00619	18182,8 349485	1098,29	2182 2163	132	2163	717 173	2336
36	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	486	6562
37	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	3685 1254	16929
38	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,0093	349485		3250		3250	260	3510
39	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	711	9599
40	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	1053 358	4837
41	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,0031	349485		1083		1083	87	1170
42	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	234	3156
43	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	98914 18248	246352
44	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,1294	64468,38		137279		137279	10982	148261
45	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1000 шт.	0,01372	349485		4795		4795	384	5179
46	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	843	11386
47	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	1372 568	7664
48	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,00995	349485		3477		3477	278	3755
49	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	1101	14858
50	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	526 179	2418
51	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,00199	349485		695		695	56	751
52	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	229	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)									2598377
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
53	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255	286941
54	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762
55	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	1120	15116

56	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778		225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)								16702	
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									594299
57	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
58	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842		696429
59	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
60	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
61	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12 1082,64	66,45 31,14	88532 10599	651 305	77283	9814 7868	106214
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
62	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1750656 267003	14996 6602	1468657	246244 159752	2156652
63	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12 1082,64	66,45 31,14	84497 10116	621 291	73761	9366 7509	101372
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2258024
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
64	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
65	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
66	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
67	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6658496 1048042	201097 60158	5409354	1009984 613479	8281959
			Итого:									**8 281 959,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									8 281 959,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	82 819,59	8 364 778,59
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	112 924,51	8 477 703,10
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	169 554,06	8 647 257,16
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	7 990 456,75
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	1 138 698,81
			Итого в текущих ценах:									9 129 155,56
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	8 672 697,78

			Налог на добавленную стоимость - 12 %										
			Итого с НДС 12%:									**12%**	1 040 723,73
													9 713 421,52

Девять миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать один тенге пятьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 28**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/27

Пятно №28

на 2-28-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
5	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	21548	
						98,2	3,77	12629	485		12064	52194
6	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									2427266
9	15	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									94007

			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
11	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1	1876,32	139986	19477	71876	52394	207770
						4685,28	684,45	48633	7105		15390	
12	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23	1916,89	61202	11075	26744	26839	95084
						4046,76	894,85	23382	5170		7043	
13	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48	33,21	46078	1919	20051	23601	75253
						417,24	17,3	24108	1000		5574	
14	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42	69,04	67454	3989	59984	5136	78397
						60,24	34,32	3481	1983		5807	
15	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22	1587,66	55842	193	53620	1928	62392
						16727,2	729,78	2030	89		4622	
16	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68	17,61	63193	1018	36536	24380	94579
						443,74	5,14	25639	297		7006	
17	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23	1916,89	3294	596	1439	1445	5118
						4046,76	894,85	1259	278		379	
18	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138	829
						46,99	0,33	146	1		61	
19	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48	33,21	2480	103	1079	1270	4050
						417,24	17,3	1298	54		300	
20	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276	4220
						60,24	34,32	187	107		313	
21	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624	9298
						4046,76	894,85	2286	506		689	
22	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
						46,99	0,33	265	2		112	
23	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
						417,24	17,3	2357	98		545	
24	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
						60,24	34,32	340	194		568	
25	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011865	460222,22	1587,66	5461	19	5243	188	6101
						16727,2	729,78	198	9		452	
26	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
						4046,76	894,85	3500	774		1054	
27	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
						417,24	17,3	3609	150		835	
28	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
						60,24	34,32	521	297		869	
29	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
						16727,2	729,78	304	13		692	
30	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
						443,74	5,14	3838	44		1049	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									720359
31	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
						1488,36	6,72	98872	446		25514	
32	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
						1488,36	6,72	4629	21		1194	

33	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19523 8409	90 38	11024	7602 2170	29295
34	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62 971,75	89,61 72,46	265246 195028	17985 14543	52234	167657 34632	467535
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:									
			Итого:					2983893 867863	86410 40561	2029621	811508 303630	4099031
			Оборудование:									
			Итого без оборудоване:									**4 099 031,00**
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	40 990,31	4 099 031,00 4 140 021,31
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	55 890,29	4 195 911,60
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	83 918,23	4 279 829,83
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	3 954 756,35
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	563 581,84
			Скидка К=0,950000000332073									4 518 338,19
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000	4 292 421,28
			Итого с НДС 12%:							12%		515 090,55
												4 807 511,84

Четыре миллиона восемьсот семь тысяч пятьсот одиннадцать тенге восемьдесят четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 29** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/28

Пятно №29

на 2-29-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	22	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
2	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
3	24	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
4	25	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415	0	46546	28827
						81328,8	878,58	13544	146		12732	
5	26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05969	349485		20861		20861	2135	22530
											1669	
6	27	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0948828	346394		32867		32867	2629	35496
											408	
7	28	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0115398	441876		5099		5099	11007	5507
											4554	
8	29	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	1240	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		1761	
9	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04436	349485		15503		15503		16743
10	31	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06568	335138		22012		22012		23773

11	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	22705 5102	3561 879	14042	5443 2252	30400
12	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485		9688		9688	775	10463
13	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138		16509		16509	1321	17830
14	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	16511 6831	92221
15	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	2040	27538
16	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138		52278		52278	4182	56460
17	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
18	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
19	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314
20	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	1930 657	8867
21	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	97	1306
22	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	343	4629
23	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	27376 6163	83203
24	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723	6938	93661
25	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	2289 384	5183
26	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	335	4522
27	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	635	8571
28	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	6289 2602	35126
29	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	898	12123
30	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	2421	32687
31	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2378 984	13284
32	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	413	5578

33	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006			11886
34	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство									880	
35	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717		9673
36	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00619	349485		2163		2163		173	2336
37	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,01813	335138		6076		6076		486	6562
38	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	3685 1254		16929
39	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0093	349485		3250		3250		260	3510
40	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,02652	335138		8888		8888		711	9599
41	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	1053 358		4837
42	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0031	349485		1083		1083		87	1170
43	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	т	0,00872	335138		2922		2922		234	3156
44	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	98914 18248		246352
45	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		10982	148261
46	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01372	349485		4795		4795		384	5179
47	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,02386	441876		10543		10543		843	11386
48	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	1372 568		7664
49	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00995	349485		3477		3477		278	3755
50	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	т	0,04105	335138		13757		13757		1101	14858
51	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	526 179		2418
52	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00199	349485		695		695		56	751
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)	т	0,00853	335138		2859		2859		229	3088
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										2598377
53	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255		286941

54	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817			66762
55	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996		4945	15116
56	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778		1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									16702	594299
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)										
57	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271		597656
58	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842		51587	696429
59	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682		1170207
60	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920		39415
61	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12 1082,64	66,45 31,14	88532 10599	651 305	77283	9814 7868		106214
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)										2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)										
62	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1750656 267003	14996 6602	1468657	246244 159752		2156652
63	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12 1082,64	66,45 31,14	84497 10116	621 291	73761	9366 7509		101372
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)										2258024
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)										
64	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403		18940
65	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827		132669
66	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531		7171
67	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634		62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)										221338
			ИТОГО:					6658496	201097	5409354	1009984		8281959
			Итого:					1048042	60158		613479		8 281 959,00
			Оборудование:										-
			Итого без оборудоване:										8 281 959,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	82 819,59		8 364 778,59
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	112 924,51		8 477 703,10
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	169 554,06		8 647 257,16

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	7 990 456,75
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	1 138 698,81
			Итого в текущих ценах:								9 129 155,56
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	8 672 697,78
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		1 040 723,73
			Итого с НДС 12%:								**9 713 421,52**

Девять миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать один тенге пятьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 29**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/29

Пятно №29

на 2-29-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	7	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
2	8	C1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
3	9	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
4	10	C1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
											21548	
5	11	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	12064	52194
						98,2	3,77	12629	485		3866	
6	12	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	284804	1828661
						2373,48	33,75	305230	4340		135456	
7	13	E11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	4	422,31	3,47	1689	13	38	1606	3559
						409,4	0,35	1638	1		264	
8	14	C1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	4	3485		13940		13940		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115	
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									2427266
9	15	E11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
10	16	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	

11	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414			26367
12	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382		1953	
13	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080		31	413
14	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032		166	2246
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5			1323,86	4,39	1986	7		1833	790	10664
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)										133697
15	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076		19206	259282
16	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		7105	95917
17	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		5443	73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)										428676
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)										
			Раздел: 6. Полы (лист 13)										
18	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1	1876,32	139986	19477	71876	52394		207770
19	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	4685,28	684,45	48633	7105		15390		
20	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	10592,23	1916,89	61202	11075	26744	26839		95084
21	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)			4046,76	894,85	23382	5170		7043		
						797,48	33,21	46078	1919	20051	23601		75253
						417,24	17,3	24108	1000		5574		
22	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	57,78	1167,42	69,04	67454	3989	59984	5136		78397
						60,24	34,32	3481	1983		5807		
23	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т	0,121338	460222,22	1587,66	55842	193	53620	1928		62392
						16727,2	729,78	2030	89		4622		
24	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 стяжки	57,78	1093,68	17,61	63193	1018	36536	24380		94579
						443,74	5,14	25639	297		7006		
	42,1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23	1916,89	3294	596	1439	1445		5118
25	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	0,4292	4046,76	894,85	1259	278		379		
26	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,11	3351				1438,18			
27	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138		829
						46,99	0,33	146	1		61		
						797,48	33,21	2480	103	1079	1270		4050
						417,24	17,3	1298	54		300		
28	47	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276		4220
						60,24	34,32	187	107		313		
29	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 покрытия	3,11	4044,11	23,34	12577	72	6480	5691		19729
						1937,14	9,45	6025	29		1461		
					0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624		9298

30	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2286	506		689	
31	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52 46,99	0,66 0,33	1144 265	4 2	875	251 112	1507
32	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	797,48 417,24	33,21 17,3	4506 2357	188 98	1961	2308 545	7359
33	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	5,65	1167,42 60,24	69,04 34,32	6596 340	390 194	5865	502 568	7666
34	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,011865	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	5461 198	19 9	5243	188 452	6101
35	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	9162 3500	1658 774	4004	4018 1054	14234
36	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	797,48 417,24	33,21 17,3	6898 3609	288 150	3002	3533 835	11266
37	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	8,65	1167,42 60,24	69,04 34,32	10098 521	597 297	8980	769 869	11736
38	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т	0,018165	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	8360 304	29 13	8027	289 692	9341
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 стяжки	8,65	1093,68 443,74	17,61 5,14	9460 3838	152 44	5470	3650 1049	14159
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									740088
39	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42 1488,36	15,99 6,72	229544 98872	1062 446	129610	89386 25514	344444
40	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42 1488,36	15,99 6,72	10746 4629	50 21	6068	4185 1194	16125
41	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19523 8409	90 38	11024	7602 2170	29295
42	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62 971,75	89,61 72,46	265246 195028	17985 14543	52234	167657 34632	467535
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									857399
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:									
			Итого:					3428309 875874	86505 40597	2465931	819032 339785	4587126
			Оборудование:									**4 587 126,00**
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									4 587 126,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1%**	**45 871,26**		4 632 997,26
			Непредвиденные работы и затраты-2%						**1,35%**	**62 545,46**		4 695 542,72
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**2%**	**93 910,85**		4 789 453,58
									88%	**1,0500514**		4 425 671,74

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								
			Итого в текущих ценах:						**12%**	**1,0973603**	630 690,75
			Скидка К=0,950000000332073								5 056 362,49
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**0,9500000**	4 803 544,37
			Итого с НДС 12%:						**12%**		576 425,32
											5 379 969,69

Пять миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять тенге шестьдесят девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 30**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/30

Пятно №30

на 2-30-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы (лист 2)									
			Раздел: 2. Фундаменты (лист 4,5)									
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	22	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Стены. Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,2	107812 9554	254 79	98004	8959 9342	126113
2	23	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,75	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	340818 186330	73091 20712	81397	192549 42669	576036
3	24	C1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотельй размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
4	25	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	13960 13544	415 146	0	46546 12732	28827
5	26	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05969	349485		20861		20861	2135	22530
6	27	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0948828	346394		32867		32867	1669	35496
7	28	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0115398	441876		5099		5099	2629	5507
8	29	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919 10318	7203 1778	28398	408 11007	61480
9	30	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04436	349485		15503		15503	4554	16743
10	31	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06568	335138		22012		22012	1240 1761	23773

11	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	22705 5102	3561 879	14042	5443 2252	30400
12	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485		9688		9688	775	10463
13	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138		16509		16509	1321	17830
14	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	16511 6831	92221
15	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	2040	27538
16	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138		52278		52278	4182	56460
17	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
18	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
19	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314
20	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	1930 657	8867
21	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	97	1306
22	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	343	4629
23	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	27376 6163	83203
24	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723	6938 2289	93661
25	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	384	5183
26	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	335	4522
27	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	635	8571
28	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	6289 2602	35126
29	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	898	12123
30	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	2421	32687
31	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2378 984	13284
32	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	413	5578
33	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	880	11886

34	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
35	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163	173	2336
36	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	486	6562
37	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	3685 1254	16929
38	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485		3250		3250	260	3510
39	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	711	9599
40	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	1053 358	4837
41	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	349485		1083		1083	87	1170
42	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	234	3156
43	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	98914 18248	246352
44	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279	10982	148261
45	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795	384	5179
46	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	843	11386
47	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	1372 568	7664
48	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00995	349485		3477		3477	278	3755
49	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	1101	14858
50	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	526 179	2418
51	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	56	751
52	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	229	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)									2598377
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
53	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Поиса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255	286941
54	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762
55	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,04074	343539		13996		13996		15116

56	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)	т							16702	
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									594299
57	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
58	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842	51587	696429
59	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
60	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
61	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12 1082,64	66,45 31,14	88532 10599	651 305	77283	9814 7868	106214
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
62	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1750656 267003	14996 6602	1468657	246244 159752	2156652
63	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12 1082,64	66,45 31,14	84497 10116	621 291	73761	9366 7509	101372
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2258024
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
64	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
65	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
66	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
67	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6658496 1048042	201097 60158	5409354	1009984 613479	8281959
			Итого:									**8 281 959,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									8 281 959,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	**82 819,59**	8 364 778,59
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	**112 924,51**	8 477 703,10
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	**169 554,06**	8 647 257,16
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	**1,0500514**	7 990 456,75
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	**1,0973603**	1 138 698,81
			Итого в текущих ценах:									9 129 155,56
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	8 672 697,78

			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		1 040 723,73
			Итого с НДС 12%:								**9 713 421,52**

Девять миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать один тенге пятьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/31

на 6-1-1 Хоз-питьевой и противопожарный водопровод работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы водопровода									
			Раздел: 2. Хоз-питьевой и противопожарный водопровод									
1	24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	30929,35		927880		927880	74230	1002110
2	25	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	17151,98		171520		171520	13722	185242
3	26	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	55	23967		1318185		1318185	105455	1423640
4	27	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	32661,04		979831		979831	78386	1058217
5	28	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	43	4108,65		176672		176672	14134	190806
6	29	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	25	5460,89		136522		136522	10922	147444
7	30	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	30	44785		1343550		1343550	107484	1451034
8	31	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,6251	919993		575088		575088	46007	621095
			Итого по разделу: 2. Хоз-питьевой и противопожарный водопровод									6079588
			ИТОГО:					5629248	0	5629248		6079588
								0	0		450340	
			Итого:									**6 079 588,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									6 079 588,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**60 795,88**	6 140 383,88
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**82 895,18**	6 223 279,06

			Непредвиденные работы и затраты-2%							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					**2%**	**124 465,58**	6 347 744,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					**88%**	**1,0500514**	5 865 603,17
			Итого в текущих ценах:					**12%**	**1,0973603**	835 891,56
			Скидка К=0,950000000332073							6 701 494,73
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**0,9500000**	6 366 419,99
			Итого с НДС 12%:					**12%**		763 970,40
										7 130 390,39

Семь миллионов сто тридцать тысяч триста девяносто тенге тридцать девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)