1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,23*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
		Контрольная трубка на футляре диам 225-20шт								
119	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	12	**3996,89**	**1385,38**	**47963**	**16625**	**23393**	**2,74**	**33**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**27242**	**5754**	**62,1**	**0,48**	**6**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*23393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*20490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*5708*				
		Сметная стоимость				*77064*				
120	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	0,168	**15309,06**	**--**	**2572**	**--**	**109**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,10*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*214*				
		Сметная стоимость				*2896*				
121	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	7,2	**173,41**	**--**	**1249**	**--**	**53**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,35*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
122	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,2	**395,80**	**--**	**2850**	**--**	**121**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,78*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*238*				
		Сметная стоимость				*3208*				
123	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**	12	**10292,08**	**--**	**123505**	**--**	**5237**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,38*		*5237*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*5237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*10299*				
		Сметная стоимость				*139041*				
124	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000516	381819,66	--	197	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
125	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**	12	164,29	--	1971	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*164*				
		Сметная стоимость				*2219*				
126	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	48	851,84	520,64	40889	24991	17315	0,41	20
		шт.		331,21	170,27	15898	8173	62,1	0,23	11
		Накладные расходы -		*360,74*		*17315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*14948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*2367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*4656*				
		Сметная стоимость				*62861*				
127	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.27	**Переходник пэ/сталь 32/32**	12	5430,36	--	65164	--	2763	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,25*		*2763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,25*				*2763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,85*		*5434*				
		Сметная стоимость				*73361*				
128	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**	24	700,89	--	16821	--	713	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,72*		*713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*1403*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18937*				
129	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"с тр.8 п.50	**Патрубок-накладка 225/32**	12	28125,00	--	337500	--	14310	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1192,50*		*14310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1192,50*				*14310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2345,40*		*28145*				
		Сметная стоимость				*379955*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110 В ФУТЛЯРЕ 160х14,6 (8353.16)								
130	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	0,035	285381,56	85332,95	9988	2987	5617	247,00	9
		км трубопровода		199953,91	29260,19	6998	1024	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*160477,43*		*5617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142341,96*				*4982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18135,48*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35668,72*		*1248*				
		Сметная стоимость				*16853*				
131	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	35	-51,35	--	-1797	--	-1208	-0,05	-2
		м трубопровода		-51,35	--	-1797	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*1208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*240*				
		Сметная стоимость				*-349*				
132	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	35,35	4121,91	--	145710	--	6178	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,77*		*6178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,77*				*6178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,73*		*12151*				
		Сметная стоимость				*164039*				
133	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	**Концы футляра диаметром 800 мм /160х14,6/. Заделка битумом и прядью**	3	3734,69	387,06	11204	1161	2492	1,31	4
		футляр		1031,88	6,93	3096	21	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*830,81*		*2492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*1935*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,70*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,24*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14792*				
134	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм**	**4,8**	**84,82**	**--**	**407**	**--**	**17**	**--**	**--**
		пм		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,60*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*34*				
		Сметная стоимость				*458*				
		Контрольная трубка на футляре диам 160-3шт								
135	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**3**	**3996,89**	**1385,38**	**11991**	**4156**	**5848**	**2,74**	**8**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**6811**	**1438**	**62,1**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*5848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*5123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19266*				
136	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,042**	**15309,06**	**--**	**643**	**--**	**27**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,10*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*54*				
		Сметная стоимость				*724*				
137	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**1,8**	**173,41**	**--**	**312**	**--**	**13**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,35*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
139	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**	**3**	**10292,08**	**--**	**30876**	**--**	**1309**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,38*		*1309*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*2575*				
		Сметная стоимость				*34760*				
140	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,000129**	**381819,66**	**--**	**49**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16189,15*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				
141	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**	**3**	**164,29**	**--**	**493**	**--**	**21**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,97*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90 В ФУТЛЯРЕ 140х12,7								
146	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**0,037**	**263617,00**	**70231,22**	**9754**	**2599**	**5613**	**236,00**	**9**
		км трубопровода		**193291,08**	**23777,43**	**7152**	**880**	**62,1**	**31,17**	**1**
		Накладные расходы -		*151692,41*		*5613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134799,55*				*4988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16892,86*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33224,75*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16596*				
147	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**37**	**-51,35**	**--**	**-1900**	**--**	**-1277**	**-0,05**	**-2**
		м трубопровода		**-51,35**	**--**	**-1900**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,51*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*254*				
		Сметная стоимость				*-369*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	37,37	3134,64	--	117141	--	4967	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,91*		*4967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,91*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,40*		*9769*				
		Сметная стоимость				*131876*				
149	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,14325	**Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.140х12,7/Заделка битумом и прядью**	3	3272,14	339,12	9816	1017	2184	1,14	3
		футляр		904,08	6,08	2712	18	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*727,91*		*2184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*565,21*				*1696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,70*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,00*		*960*				
		Сметная стоимость				*12960*				
150	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм**	3,39	110,71	--	375	--	16	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,69*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,23*		*31*				
		Сметная стоимость				*422*				
		Контрольная трубка на футляре диам 140- 3шт								
151	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	3	3996,89	1385,38	11991	4156	5848	2,74	8
		шт.		2270,17	479,49	6811	1438	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1949,41*		*5848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*5123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19266*				
152	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	0,042	15309,06	--	643	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,10*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*54*				
		Сметная стоимость				*724*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,8	173,41	--	312	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
154	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,8	395,80	--	712	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
155	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	Ковер (вес 6,67кг)	3	10292,08	--	30876	--	1309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,38*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*2575*				
		Сметная стоимость				*34760*				
156	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000129	381819,66	--	49	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				
157	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм	3	164,29	--	493	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*21*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
158	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	9	**851,84**	**520,64**	**7667**	**4686**	**3247**	**0,41**	**4**
		шт.		**331,21**	**170,27**	**2981**	**1532**	**62,1**	**0,23**	**2**
		Накладные расходы -		*360,74*		*3247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*2803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*873*				
		Сметная стоимость				*11787*				
160	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**	6	**700,89**	**--**	**4205**	**--**	**178**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,72*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*351*				
		Сметная стоимость				*4734*				
161	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.48	**Патрубок-накладка 140/32**	3	**18513,39**	**--**	**55540**	**--**	**2355**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*784,97*		*2355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784,97*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,87*		*4632*				
		Сметная стоимость				*62527*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 В ФУТЛЯРЕ 110Х10,4								
162	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,42	**219213,62**	**60227,10**	**92070**	**25295**	**52667**	**194,00**	**81**
		км трубопровода		**158891,82**	**20464,80**	**66735**	**8595**	**62,1**	**26,83**	**11**
		Накладные расходы -		*125397,65*		*52667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111380,46*				*46780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14017,19*				*5887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,90*		*11579*				
		Сметная стоимость				*156316*				
163	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	420	**-51,35**	**--**	**-21566**	**--**	**-14492**	**-0,05**	**-21**
		м трубопровода		**-51,35**	**--**	**-21566**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,51*		*14492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*13026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*2885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-4189*				
164	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	424,2	1811,37	--	768383	--	32579	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,80*		*32579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*32579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,05*		*64077*				
		Сметная стоимость				*865039*				
165	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1115	**Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.110х10,4/Заделка битумом и прядью**	46	2546,90	263,96	117157	12142	26063	0,89	41
		футляр		703,70	4,73	32370	218	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*566,58*		*26063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*439,93*				*20237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,64*				*5826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,08*		*11458*				
		Сметная стоимость				*154677*				
166	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм**	36,5	105,36	--	3846	--	163	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,47*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*321*				
		Сметная стоимость				*4330*				
		Контрольная трубка на футляре диам 110х10,4-224шт								
167	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	224	3996,89	1385,38	895303	310325	436667	2,74	614
		шт.		2270,17	479,49	508519	107406	62,1	0,48	108
		Накладные расходы -		*1949,41*		*436667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*382489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*54178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*106558*				
		Сметная стоимость				*1438528*				
168	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	3,136	15309,06	--	48009	--	2036	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,10*		*2036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*4004*				
		Сметная стоимость				*54048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	134,4	173,41	--	23306	--	988	--	--
		м		--	--	--		--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*1944*				
		Сметная стоимость				*26238*				
171	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**	224	10292,08	--	2305425	--	97750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,38*		*97750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*97750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*192254*				
		Сметная стоимость				*2595429*				
172	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,009632	381819,66	--	3678	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*307*				
		Сметная стоимость				*4141*				
173	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**	130	164,29	--	21358	--	906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*1781*				
		Сметная стоимость				*24045*				
174	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	282	851,84	520,64	240220	146819	101728	0,41	117
		шт.		331,21	170,27	93401	48015	62,1	0,23	64
		Накладные расходы -		*360,74*		*101728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*87819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*13909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*27356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*369304*				
176	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**	260	700,89	--	182232	--	7727	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,72*		*7727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*7727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*15197*				
		Сметная стоимость				*205155*				
177	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.47	**Патрубок-накладка 110/32**	130	12141,96	--	1578455	--	66927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,82*		*66927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*514,82*				*66927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1012,54*		*131631*				
		Сметная стоимость				*1777012*				
		Выход полиэтиленового газопровода диам.160х14,6 в стальном футляре 325х6 из земли								
178	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,001	1105732,04	481541,25	1106	482	517	615,00	1
		км трубопровода		561359,70	165331,87	561	165	62,1	169,27	--
		Накладные расходы -		*517292,58*		*517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*451275,47*				*451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66017,12*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129841,97*		*130*				
		Сметная стоимость				*1753*				
179	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	1	-51,35	--	-51	--	-35	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-51	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*7*				
		Сметная стоимость				*-10*				
180	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	12281,16	--	12330	--	523	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*520,72*		*523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*520,72*				*523*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1024,15*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13881*				
181	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	0,001	4444516,44	610899,89	4445	611	362	90,40	--
		км трубопровода		77819,03	190613,28	78	191	62,1	185,21	--
		Накладные расходы -		*362211,89*		*362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*166696,47*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195515,43*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384538,27*		*385*				
		Сметная стоимость				*5192*				
182	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,39125	**Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.325х6/Заделка битумом и прядью**	1	8936,99	926,23	8937	926	1988	3,13	3
		футляр		2469,27	16,59	2469	17	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1988,10*		*1988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1543,72*				*1544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*444,38*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*874,01*		*874*				
		Сметная стоимость				*11799*				
183	23-021101-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм ГОСТ 15180-86- 263/164**	--	153442,68	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	0,0011	285381,56	85332,95	314	94	177	247,00	--
		км трубопровода		199953,91	29260,19	220	32	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*160477,43*		*177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142341,96*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18135,48*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35668,72*		*39*				
		Сметная стоимость				*530*				
185	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	1,1	-51,35	--	-56	--	-38	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-56	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*8*				
		Сметная стоимость				*-10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**1,111**	**4121,91**	**--**	**4579**	**--**	**194**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,77*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,77*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,73*		*382*				
		Сметная стоимость				*5155*				
187	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**1,1**	**338,25**	**--**	**372**	**--**	**245**	**0,33**	**--**
		м газопровода		**330,53**	**--**	**364**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*222,45*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
188	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм./Патрубок/ Укладка с пневматическим испытанием**	**0,0005**	**683924,79**	**242896,76**	**342**	**121**	**176**	**442,00**	**--**
		км трубопровода		**403448,76**	**96481,88**	**202**	**48**	**62,1**	**106,49**	**--**
		Накладные расходы -		*352618,71*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42161,78*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82923,48*		*41*				
		Сметная стоимость				*560*				
189	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,502**	**2908,45**	**--**	**1460**	**--**	**62**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*123,32*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,32*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,54*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
190	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	**3**	**851,84**	**520,64**	**2556**	**1562**	**1082**	**0,41**	**1**
		шт.		**331,21**	**170,27**	**994**	**511**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*360,74*		*1082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*291*				
		Сметная стоимость				*3929*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5 п.29	**Переходник пэ/сталь 160/159**	1	47920,54	--	47921	--	2032	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2031,83*		*2032*		*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2031,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3996,19*		*3996*				
		Сметная стоимость				*53949*				
192	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.36	**Муфта с ЗН диам.160**	1	4990,18	--	4990	--	212	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*211,58*		*212*		*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,58*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,14*		*416*				
		Сметная стоимость				*5618*				
193	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.4п.3	**Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.160**	1	23867,86	--	23868	--	1012	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,00*		*1012*		*1012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1012,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1990,39*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26870*				
194	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж**	0,00711	40289,86	2355,00	286	17	172	46,60	--
		т конструкций		35008,25	297,67	249	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*172*		*153*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*37*				
		Сметная стоимость				*494*				
195	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	0,00711	310025,52	--	2204	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*93*		*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*184*				
		Сметная стоимость				*2481*				
196	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство**	0,05	3152,13	574,66	158	29	35	1,35	--
		м3		927,81	205,88	46	10	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*706,80*		*35*		*27*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,96*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,71*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
197	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	0,051	14485,06	--	739	--	31	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*62*				
		Сметная стоимость				*832*				
		Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)								
198	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	1	3996,89	1385,38	3997	1385	1949	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1949,41*		*1949*		*1708*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*		*476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*6422*				
		Сметная стоимость								
199	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1	395,80	--	396	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*17*		*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
		Выход полиэтиленового газопровода диам.90х8,2 в стальном футляре 219х5 из земли								
200	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,002	697849,35	302884,58	1396	606	638	376,00	1
		км трубопровода		343205,28	103977,09	686	208	62,1	107,34	--
		Накладные расходы -		*319063,56*		*638*		*555*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277700,25*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41363,30*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81353,03*		*2197*				
		Сметная стоимость								
201	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	2	-51,35	--	-103	--	-69	-0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		-51,35	--	-103	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*14*				
		Сметная стоимость				*-20*				
202	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**2,008**	**5905,17**	**--**	**11858**	**--**	**503**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*250,38*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,38*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,44*		*989*				
		Сметная стоимость				*13350*				
203	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**0,002**	**4444516,44**	**610899,89**	**8889**	**1222**	**724**	**90,40**	**--**
		км трубопровода		**77819,03**	**190613,28**	**156**	**381**	**62,1**	**185,21**	**--**
		Накладные расходы -		*362211,89*		*724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*166696,47*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195515,43*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384538,27*		*769*				
		Сметная стоимость				*10383*				
204	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26125	**Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.219х5/Заделка битумом и прядью**	**2**	**5967,51**	**618,47**	**11935**	**1237**	**2655**	**2,09**	**4**
		футляр		**1648,81**	**11,08**	**3298**	**22**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1327,52*		*2655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1030,79*				*2062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*296,73*				*593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*583,60*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15757*				
205	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86-150/94**	**0,002**	**83019,84**	**--**	**166**	**--**	**7**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3520,04*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
206	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,0022**	**219213,62**	**60227,10**	**482**	**132**	**276**	**194,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		158891,82	20464,80	350	45	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125397,65*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111380,46*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14017,19*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,90*		*61*				
		Сметная стоимость				*819*				
207	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	2,2	-51,35	--	-113	--	-76	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-113	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*15*				
		Сметная стоимость				*-22*				
208	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	2,222	1307,06	--	2904	--	123	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,42*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,42*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,00*		*242*				
		Сметная стоимость				*3269*				
209	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	2,2	338,25	--	744	--	489	0,33	1
		м газопровода		330,53	--	727	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
210	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./Патрубок/ Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	497084,90	163377,62	497	163	274	352,00	--
		км трубопровода		321298,56	68816,39	321	69	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*62*				
		Сметная стоимость				*832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	1814,10	--	1821	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,92*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,92*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,28*		*152*				
		Сметная стоимость				*2050*				
212	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	6	851,84	520,64	5111	3124	2164	0,41	2
		шт.		331,21	170,27	1987	1022	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,74*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*582*				
		Сметная стоимость				*7857*				
213	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.52	**Переходник пэ/сталь 90/89**	2	19642,86	--	39286	--	1666	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,86*		*1666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*832,86*				*1666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,06*		*3276*				
		Сметная стоимость				*44228*				
214	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.34	**Муфта с ЗН диам.90**	2	2242,86	--	4486	--	190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,10*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,10*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,04*		*374*				
		Сметная стоимость				*5050*				
215	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.4п.7	**Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.90**	2	6016,96	--	12034	--	510	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,12*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,12*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,77*		*1004*				
		Сметная стоимость				*13548*				
216	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж**	0,01714	40289,86	2355,00	691	40	413	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	600	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*413*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
217	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**0,01714**	**310025,52**	**--**	**5314**	**--**	**225**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13145,08*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
218	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство**	**0,1**	**3152,13**	**574,66**	**315**	**57**	**71**	**1,35**	**--**
		м3		**927,81**	**205,88**	**93**	**21**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*706,80*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,96*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,71*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
219	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,102**	**14485,06**	**--**	**1477**	**--**	**63**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*614,17*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*123*				
		Сметная стоимость				*1663*				
		Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)								
220	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**2**	**3996,89**	**1385,38**	**7994**	**2771**	**3899**	**2,74**	**5**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**4540**	**959**	**62,1**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*3899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*951*				
		Сметная стоимость				*12844*				
221	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**2**	**395,80**	**--**	**792**	**--**	**34**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,78*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*34*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*66*				
		Сметная стоимость				*892*				
		Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре 159х4 из земли								
232	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. /Патрубок/Укладка с пневматическим испытанием**	0,0285	454160,49	139062,57	12944	3963	7296	336,00	10
		км трубопровода		306694,08	59017,13	8741	1682	62,1	67,82	2
		Накладные расходы -		*255992,39*		*7296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*6473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21859*				
233	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	28,14	796,71	--	22419	--	951	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25239*				
234	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	120	851,84	520,64	102221	62476	43289	0,41	50
		шт.		331,21	170,27	39745	20432	62,1	0,23	27
		Накладные расходы -		*360,74*		*43289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*37370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*5919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*11641*				
		Сметная стоимость				*157150*				
235	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.28	**Переходник пэ/сталь 63/57**	40	7488,39	--	299536	--	12700	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*317,51*		*12700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,51*				*12700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*624,47*		*24979*				
		Сметная стоимость				*337215*				
236	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.33	**Муфта диам.63**	40	1198,21	--	47929	--	2032	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,80*		*2032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,80*				*2032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,92*		*3997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53958*				
237	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.4п.8	**Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63**	40	3398,21	--	135929	--	5763	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,08*		*5763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,08*				*5763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,38*		*11335*				
		Сметная стоимость				*153028*				
238	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж**	3,89935	40289,86	2355,00	157104	9183	94057	46,60	182
		т конструкций		35008,25	297,67	136509	1161	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*24121,25*		*94057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*83841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*10216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*20093*				
		Сметная стоимость				*271254*				
239	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	3,89935	310025,52	--	1208898	--	51257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*51257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*51257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*100812*				
		Сметная стоимость				*1360968*				
240	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство**	22,75	3152,13	574,66	71711	13074	16080	1,35	31
		м3		927,81	205,88	21108	4684	48,5	0,18	4
		Накладные расходы -		*706,80*		*16080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*12509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,96*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,71*		*7023*				
		Сметная стоимость				*94814*				
241	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	23,205	14485,06	--	336126	--	14252	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*14252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*14252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*28030*				
		Сметная стоимость				*378408*				
		Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)								
242	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	455	3996,89	1385,38	1818584	630347	886980	2,74	1247