		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка газопровода под кабелем -10шт								
	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм./Защита кабеля полутрубой/. Укладка**								
		км трубопровода	**0,04**	**1146689,67**	**2281,97**	**45868**	**91**	**9447**	**361,00**	**14**
				288807,22	**944,10**	**11552**	**38**	**62,1**	**0,98**	**--**
		Накладные расходы -		*236184,48*		*9447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*7197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56248,91*				*2250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110629,93*		*4425*				
		Сметная стоимость				*59741*				
87	**11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Резка трубы пополам**								
		м реза	**40**	**277,34**	**8,78**	**11094**	**351**	**7290**	**0,34**	**14**
				268,56	**--**	**10743**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*182,25*		*7290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,55*				*6542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,69*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,77*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19855*				
		Контрольная трубка на газопроводе- 52шт								
88	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**								
		шт.	**52**	**3996,89**	**1385,38**	**207838**	**72040**	**101369**	**2,74**	**142**
				2270,17	**479,49**	**118049**	**24933**	**62,1**	**0,48**	**25**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*101369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*88792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*12577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*24737*				
		Сметная стоимость				*333944*				
89	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**								
		м3	**0,728**	**15309,06**	**--**	**11145**	**--**	**473**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,10*		*473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*929*				
		Сметная стоимость				*12547*				
91	**23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года**	**Ковер (вес 6,67кг)**								
		шт.	**52**	**10292,08**	**--**	**535188**	**--**	**22692**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,38*		*22692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*22692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*44630*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*602510*				
	11-270201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,002236**	**381819,66**	**--**	**854**	**--**	**36**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16189,15*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*71*				
		Сметная стоимость				*961*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 18ШТ								
93	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,972**	**5928,43**	**918,77**	**5762**	**893**	**2034**	**4,41**	**4**
		м3		**3313,01**	**328,08**	**3220**	**319**	**48,5**	**0,29**	**--**
		Накладные расходы -		*2092,17*		*2034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*1716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*624*				
		Сметная стоимость				*8419*				
94	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий W4 F50 ГОСТ 7473-2010**	**0,99144**	**14485,06**	**--**	**14361**	**--**	**609**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*614,17*		*609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16168*				
95	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**18**	**1290,24**	**651,27**	**23224**	**11723**	**8824**	**0,64**	**12**
		шт.		**476,75**	**216,15**	**8581**	**3891**	**60,3**	**0,19**	**3**
		Накладные расходы -		*490,24*		*8824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*7521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34612*				
96	**Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.10**	**Опозновательный столбик**	**18**	**2678,57**	**--**	**48214**	**--**	**2044**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*113,57*		*2044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,57*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,37*		*4021*				
		Сметная стоимость				*54279*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-390201-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	18	617,18	--	11109	--	6336	0,69	12
		шт.		518,36	--	9331	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,99*		*6336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*5626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18841*				
98	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.10	**Таблички эмалированные**	18	1991,07	--	35839	--	1520	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,42*		*1520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,42*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,04*		*2989*				
		Сметная стоимость				*40347*				
99	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -63х5,8**	137	431,46	18,39	59110	2520	24557	0,40	55
		стык		380,31	--	52103	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*179,25*		*24557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*21154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*3403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*6693*				
		Сметная стоимость				*90360*				
		Газопровод среднего давления (надземный)								
100	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,426	454160,49	139062,57	193472	59241	109053	336,00	143
		км трубопровода		306694,08	59017,13	130652	25141	62,1	67,82	29
		Накладные расходы -		*255992,39*		*109053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*96747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*12305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*24202*				
		Сметная стоимость				*326727*				
101	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	427,704	796,71	--	340756	--	14448	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*14448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*14448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*28416*				
		Сметная стоимость				*383620*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]0801-0105 [illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0089	615369,94	292194,45	5477	2601	2521	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2718	817	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*2521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*2196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*640*				
		Сметная стоимость				*8638*				
103	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	12	228,05	--	2737	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*228*				
		Сметная стоимость				*3081*				
104	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	1	301,03	--	301	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,76*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*25*				
		Сметная стоимость				*339*				
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57Х3 ОПП-2-3400 -85шт								
105	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	1,33025	70032,22	7201,80	93160	9580	53894	73,60	98
		т конструкций		58881,47	260,85	78327	347	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40514,19*		*53894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*47913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4496,52*				*5981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8843,71*		*11764*				
		Сметная стоимость				*158818*				
106	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,156	387497,12	--	447947	--	18993	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*18993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*18993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*37355*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*504295*				
		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	**174,25**	**511,02**	**--**	**89045**	**--**	**3776**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*3776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*3776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*7426*				
		Сметная стоимость				*100246*				
		Фундаменты под опоры ФМ (0,148м3) -85шт								
108	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**101,17125**	**1058,40**	**--**	**107079**	**--**	**70507**	**1,54**	**156**
				1058,40	**--**	**107079**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*696,91*		*70507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*63284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*7223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*14207*				
		Сметная стоимость				*191793*				
109	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	**33,72375**	**594,22**	**--**	**20039**	**--**	**13195**	**0,89**	**30**
				594,22	**--**	**20039**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*13195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*11843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35893*				
110	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	**67,4475**	**594,22**	**--**	**40079**	**--**	**26390**	**0,89**	**60**
				594,22	**--**	**40079**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*26390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*23687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*2704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*5318*				
		Сметная стоимость				*71787*				
111	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**								
		м3	**4,76**	**16329,09**	**574,66**	**77726**	**2735**	**6024**	**1,35**	**6**
				927,81	**205,88**	**4416**	**980**	**48,5**	**0,18**	**1**
		Накладные расходы -		*1265,51*		*6024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*2617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,67*				*3407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,57*		*6700*				
		Сметная стоимость				*90450*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	12,58	5928,43	918,77	74580	11558	26320	4,41	55
		м3		3313,01	328,08	41678	4127	48,5	0,29	4
		Накладные расходы -		*2092,17*		*26320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*22215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*4104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*8072*				
		Сметная стоимость				*108971*				
113	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	12,8316	16181,95	--	207640	--	8804	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*8804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*8804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*17316*				
		Сметная стоимость				*233759*				
		Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре - 85 (ГСН-28)								
117	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	85	1094,74	127,11	93053	10804	33654	0,90	77
		шт.		745,68	37,73	63383	3207	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*395,93*		*33654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*28500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,63*				*5154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,25*		*10137*				
		Сметная стоимость				*136844*				
118	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	0,6409	173494,21	--	111192	--	4715	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7356,15*		*4715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7356,15*				*4715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14468,03*		*9273*				
		Сметная стоимость				*125179*				
119	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	42,5	196,86	15,78	8367	671	2940	0,16	7
		м		132,56	3,77	5634	160	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,17*		*2940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,35*				*2480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,82*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,28*		*905*				
		Сметная стоимость				*12211*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...ник 0401 ... ПБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,01615**	**178218,14**	**--**	**2878**	**--**	**122**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7556,45*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7556,45*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,97*		*240*				
		Сметная стоимость				*3240*				
121	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**68**	**218,06**	**18,74**	**14828**	**1274**	**5304**	**0,18**	**12**
		м		**149,14**	**4,96**	**10141**	**338**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*78,00*		*5304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,95*				*4485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,04*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,68*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21742*				
122	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,085**	**178218,29**	**--**	**15149**	**--**	**642**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7556,46*		*642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7556,46*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,98*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17055*				
		Металлический ящик для счетчика - 54шт (ГСН30,31, АС5)								
123	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**169,29**	**1058,40**	**--**	**179176**	**--**	**117980**	**1,54**	**261**
		м3 грунта		**1058,40**	**--**	**179176**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*696,91*		*117980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*105893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*12087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*23772*				
		Сметная стоимость				*320928*				
124	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	**76,95**	**594,22**	**--**	**45726**	**--**	**30108**	**0,89**	**68**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**45726**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*30108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*27024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*3085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*6067*				
		Сметная стоимость				*81901*				

		3	4	5	6					
	0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	92,34	594,22	--	54871	--	36130	0,89	82
		м3 грунта		594,22	--	54871	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*36130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*32429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*3701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*7280*				
		Сметная стоимость				*98281*				
126	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	11,34	5928,43	918,77	67228	10419	23725	4,41	50
		м3		3313,01	328,08	37570	3720	48,5	0,29	3
		Накладные расходы -		*2092,17*		*23725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*20026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*3700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*7276*				
		Сметная стоимость				*98230*				
127	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	11,5668	14485,06	--	167546	--	7104	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*7104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*7104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*13972*				
		Сметная стоимость				*188622*				
128	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	26,346	9088,57	2128,82	239448	56086	111883	6,80	179
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	132319	27932	60,9	1,25	33
		Накладные расходы -		*4246,69*		*111883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*97593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*14291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*28106*				
		Сметная стоимость				*379438*				
129	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками	26,346	4972,69	6,26	131011	165	49603	3,66	96
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	69386	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*49603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*42256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*7347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*14449*				
		Сметная стоимость				*195063*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	26,87292	14485,06	--	389256	--	16504	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*614,17*		*16504*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*16504*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*32461*				
	Сметная стоимость				*438221*				
131 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./Стойки/ Монтаж**	1,5541448	16652,06	7562,42	25880	11753	10526	9,35	15
	т конструкций		7569,11	1987,99	11763	3090	60,9	2,03	3
	Накладные расходы -		*6773,10*		*10526*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5820,27*				*9046*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,83*				*1481*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,01*		*2912*				
	Сметная стоимость				*39319*				
132 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	1,5541448	2187,15	521,10	3399	810	1522	1,34	2
	т		1395,42	0,85	2169	1	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*979,12*		*1522*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*1322*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*200*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*394*				
	Сметная стоимость				*5314*				
133 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,5696862	346298,35	--	543580	--	23048	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14683,05*		*23048*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*23048*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*45330*				
	Сметная стоимость				*611958*				
134 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	75,6	65,73	1,06	4969	80	1400	0,03	2
	м2		27,67	0,17	2092	13	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*18,52*		*1400*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*1141*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*259*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*510*				
	Сметная стоимость				*6879*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30401-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**								2190
	...ПБ РК 2015 К=2	**эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**								
			75,6	**114,33**	**1,68**	**8644**	**127**	**1837**	**0,04**	**3**
		м2		**34,08**	**0,34**	**2577**	**26**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,29*		*1837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*838*				
		Сметная стоимость				*11319*				
136	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /М/к шкафа/Монтаж**								
			0,744	**40289,86**	**2355,00**	**29976**	**1752**	**17946**	**46,60**	**35**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**26046**	**221**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*24121,25*		*17946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*15997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*3834*				
		Сметная стоимость				*51756*				
137	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
			0,75144	**345850,53**	**--**	**259886**	**--**	**11019**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14664,06*		*11019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*11019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*21672*				
		Сметная стоимость				*292578*				
138	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная. Шарниры**								
			108	**280,78**	**--**	**30324**	**--**	**1286**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,91*		*1286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*2529*				
		Сметная стоимость				*34139*				
139	**21-090404-0328 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 /Замок навесной/**								
			54	**1296,34**	**--**	**70002**	**--**	**2968**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*54,96*		*2968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,96*				*2968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,10*		*5838*				
		Сметная стоимость				*78808*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка для редуцирования давления газа. Устройство	**104**	**19377,74**	**736,66**	**2015285**	**76613**	**699089**	**11,20**	**1165**
		установка		**9173,14**	**198,38**	**954006**	**20631**	**60,4**	**0,21**	**22**
		Накладные расходы -		*6722,01*		*699089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*588681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1061,62*				*110408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2087,98*		*217150*				
		Сметная стоимость				*2931524*				
141	**23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом -СГБ-4**	**54**	**7104,68**	**--**	**383653**	**--**	**16267**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*301,24*		*16267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,24*				*16267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,47*		*31994*				
		Сметная стоимость				*431913*				
142	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,1125**	**454160,49**	**139062,57**	**51093**	**15645**	**28799**	**336,00**	**38**
		км трубопровода		**306694,08**	**59017,13**	**34503**	**6639**	**62,1**	**67,82**	**8**
		Накладные расходы -		*255992,39*		*28799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*25549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*6391*				
		Сметная стоимость				*86284*				
143	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**112,95**	**395,80**	**--**	**44706**	**--**	**1896**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,78*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*3728*				
		Сметная стоимость				*50330*				
144	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Кран/ Установка**	**158**	**1080,43**	**53,67**	**170709**	**8480**	**98434**	**1,07**	**169**
		задвижка или клапан		**866,20**	**25,45**	**136859**	**4020**	**62,1**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*623,00*		*98434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*87486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,29*				*10947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,27*		*21531*				
		Сметная стоимость				*290674*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] ТОО [illegible] "[illegible]" стр.17	**Кран шаровый фланцевый ГШК 25**	158	12806,00	--	2023348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,97*		*85790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,97*				*85790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1067,92*		*168731*				
		Сметная стоимость				*2277869*				
146	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	316	366,91	34,32	115943	10846	68852	0,32	101
		фланец		312,56	--	98769	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,89*		*68852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*61336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,79*				*7517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*14784*				
		Сметная стоимость				*199579*				
147	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	316	455,55	--	143954	--	6104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,32*		*6104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*6104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,99*		*12005*				
		Сметная стоимость				*162062*				
148	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0126	615369,94	292194,45	7754	3682	3569	312,70	4
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3848	1157	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*3569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*906*				
		Сметная стоимость				*12229*				
149	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	18	182,29	--	3281	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,73*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,73*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,20*		*274*				
		Сметная стоимость				*3694*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	**45**	**246,11**	**--**	**11075**	**--**	**470**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,44*		*470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*924*				
		Сметная стоимость				*12468*				
151	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза труб/**								
		м2	**28,08**	**131,47**	**2,13**	**3692**	**60**	**1040**	**0,06**	**2**
				55,35	**0,34**	**1554**	**10**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,04*		*1040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*379*				
		Сметная стоимость				*5111*				
152	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза труб/**								
		м2	**28,08**	**114,33**	**1,68**	**3210**	**47**	**682**	**0,04**	**1**
				34,08	**0,34**	**957**	**10**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,29*		*682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*311*				
		Сметная стоимость				*4204*				
		Защита металлических ящиков со счетчиками от падения эл. проводов (ГСН33) -54шт								
153	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**140,4**	**1924,36**	**--**	**270180**	**--**	**177902**	**2,80**	**393**
				1924,36	**--**	**270180**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1267,11*		*177902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*159676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*18226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*35847*				
		Сметная стоимость				*483929*				
154	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	**140,4**	**594,22**	**--**	**83429**	**--**	**54935**	**0,89**	**124**
				594,22	**--**	**83429**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*54935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*49307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*5628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*11069*				
		Сметная стоимость				*149433*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	75,6	5928,43	918,77	448189	69459	158168	4,41	333
		м3		3313,01	328,08	250464	24803	48,5	0,29	22
		Накладные расходы -		*2092,17*		*158168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*133504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*24664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*48509*				
		Сметная стоимость				*654866*				
156	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	77,112	14485,06	--	1116972	--	47360	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*47360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*47360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*93147*				
		Сметная стоимость				*1257478*				
157	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	2,39112	16652,06	7562,42	39817	18083	16195	9,35	22
		т конструкций		7569,11	1987,99	18099	4754	60,9	2,03	5
		Накладные расходы -		*6773,10*		*16195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5820,27*				*13917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,83*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,01*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60493*				
158	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	2,39112	2187,15	521,10	5230	1246	2341	1,34	3
		т		1395,42	0,85	3337	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*2341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*2033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*606*				
		Сметная стоимость				*8177*				
159	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	2,4150312	387497,12	--	935818	--	39679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*39679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*39679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*78040*				
		Сметная стоимость				*1053536*				
160	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	2,38734	75920,11	1198,48	181247	2861	110440	86,50	207

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		**67503,74**	**297,67**	**161154**	**711**	**60,9**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*46260,81*		*110440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41291,06*				*98576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4969,75*				*11864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9774,47*		*23335*				
		Сметная стоимость				*315022*				
161	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**2,07792**	**346298,35**	**--**	**719580**	**--**	**30510**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,05*		*30510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*30510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*60007*				
		Сметная стоимость				*810097*				
162	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**162**	**1144,12**	**--**	**185347**	**--**	**7859**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,51*		*7859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*7859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*15456*				
		Сметная стоимость				*208662*				
163	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	**9,72**	**65,73**	**1,06**	**639**	**10**	**180**	**0,03**	**--**
		м2		**27,67**	**0,17**	**269**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,52*		*180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*66*				
		Сметная стоимость				*885*				
164	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**9,72**	**114,33**	**1,68**	**1111**	**16**	**236**	**0,04**	**--**
		м2		**34,08**	**0,34**	**331**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,29*		*236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*108*				
		Сметная стоимость				*1455*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17882716**	**905995**			**5764**
			Тенге			**4544170**	**306389**			**327**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2023348**				
	Накладные расходы -		Тенге			**85790**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**168731**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2277869**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			843972				
		Материалы -	Тенге			55821				
		Всего заработная плата -	Тенге				263078			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485580				
		Накладные расходы -	Тенге			151961				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					111451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40510		
		Сметная прибыль -	Тенге			79675				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1075608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				263078			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6788613				
		Материалы -	Тенге			1002550				
		Всего заработная плата -	Тенге				2933462			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430725				
		Местные материалы -	Тенге			1956209				
		Накладные расходы -	Тенге			2095728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1734354		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					361374		
		Сметная прибыль -	Тенге			710747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9595088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3826
		Сметная заработная плата -	Тенге				2933462			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3542944				
		Материалы -	Тенге			33184				
		Всего заработная плата -	Тенге				348829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3122467				
		Накладные расходы -	Тенге			371665				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					212437		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					159228		
		Сметная прибыль -	Тенге			313169				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4227777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				348829			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4683839				
		Материалы -	Тенге			993589				
		Всего заработная плата -	Тенге				1305189			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2329080				
		Накладные расходы -	Тенге			1020354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					788334		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					232020		
		Сметная прибыль -	Тенге			456335				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6160529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1521
		Сметная заработная плата -	Тенге				1305189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23336872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6091
		Сметная заработная плата -	Тенге				4850558			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ								
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		Газопровод низкого давления (надземная прокладка)								
		Фундаменты под опоры-105шт								
120	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	124,97625	1058,40	--	132274	--	87097	1,54	192
		м3 грунта		1058,40	--	132274	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*696,91*		*87097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*78174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*8923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*17550*				
		Сметная стоимость				*236921*				
121	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	41,65875	594,22	--	24755	--	16300	0,89	37
		м3 грунта		594,22	--	24755	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*16300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*14630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*1670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*3284*				
		Сметная стоимость				*44339*				
122	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	83,3175	594,22	--	49509	--	32600	0,89	74
		м3 грунта		594,22	--	49509	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*32600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*29260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*3340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*6569*				
		Сметная стоимость				*88678*				
123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	5,88	16329,09	574,66	96015	3379	7441	1,35	8
		м3		927,81	205,88	5456	1211	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1265,51*		*7441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*3233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,67*				*4208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,57*		*8276*				
		Сметная стоимость				*111733*				
124	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	15,54	5928,43	918,77	92128	14278	32512	4,41	69
		м3		3313,01	328,08	51484	5098	48,5	0,29	5
		Накладные расходы -		*2092,17*		*32512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*27443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*5070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*9971*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*134612*				
	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	15,8508	16181,95	--	256497	--	10875	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*10875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*10875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*21390*				
		Сметная стоимость				*288762*				
126	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	1,594005	70032,22	7201,80	111632	11480	64580	73,60	117
		т конструкций		58881,47	260,85	93857	416	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40514,19*		*64580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*57412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4496,52*				*7167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8843,71*		*14097*				
		Сметная стоимость				*190309*				
127	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,594005	387497,12	--	617672	--	26189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*26189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*26189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*51509*				
		Сметная стоимость				*695370*				
128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	211	511,02	--	107825	--	4572	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*4572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*4572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*8992*				
		Сметная стоимость				*121389*				
129	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,516	454160,49	139062,57	234347	71756	132092	336,00	173
		км трубопровода		306694,08	59017,13	158254	30453	62,1	67,82	35
		Накладные расходы -		*255992,39*		*132092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*117187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*14905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*29315*				
		Сметная стоимость				*395754*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	518,064	796,71	--	412747	--	17500	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*17500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*17500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*34420*				
		Сметная стоимость				*464667*				
131	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0432	615369,94	292194,45	26584	12623	12236	312,70	14
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	13195	3967	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*283247,35*		*12236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*10657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*3106*				
		Сметная стоимость				*41926*				
132	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	48	228,05	--	10946	--	464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*913*				
		Сметная стоимость				*12323*				
		Газопровод низкого давления (подземная прокладка)								
		Контрольная трубка								
133	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	131,6	173,41	--	22821	--	968	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25692*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32 В ФУТЛЯРЕ 63x5,8								
134	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,222	194121,48	47467,77	43095	10538	25192	179,00	40
		км трубопровода		146606,37	15978,38	32547	3547	62,1	21,05	5
		Накладные расходы -		*113476,80*		*25192*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100965,13*				*22414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12511,67*				*2778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24607,86*		*5463*				
		Сметная стоимость				*73750*				
	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	222							
		м трубопровода		**-51,35**	**--**	**-11399**	**--**	**-7660**	**-0,05**	**-11**
				-51,35	**--**	**-11399**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,51*		*7660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*6885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*1525*				
		Сметная стоимость				*-2214*				
136	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**224,22**							
		м		**646,93**	**--**	**145055**	**--**	**6150**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,43*		*6150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*6150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*12096*				
		Сметная стоимость				*163302*				
137	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635**	**Концы футляра диаметром 800 мм /63х5,8/. Заделка битумом и прядью**	**21**							
		футляр		**3734,69**	**387,06**	**78429**	**8128**	**17447**	**1,31**	**27**
				1031,88	**6,93**	**21670**	**146**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*830,81*		*17447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*13547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,70*				*3900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,24*		*7670*				
		Сметная стоимость				*103546*				
138	**Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11**	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм**	**33,6**							
		пм		**84,82**	**--**	**2850**	**--**	**121**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,60*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*238*				
		Сметная стоимость				*3209*				
		Контрольная трубка на футляре диам 63-32шт								
139	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**32**							
		шт.		**3996,89**	**1385,38**	**127900**	**44332**	**62381**	**2,74**	**88**
				2270,17	**479,49**	**72646**	**15344**	**62,1**	**0,48**	**15**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*62381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*54641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*7740*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*15223*				
		Сметная стоимость				*205504*				
140	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**								
		м3	0,448	15309,06	--	6858	--	291	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,10*				*291*		
		Сметная стоимость		*1276,65*		*572*				
141	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*7721*				
		м	38,4	173,41	--	6659	--	282	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*				*282*		
		Сметная стоимость		*14,46*		*555*				
142	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**				*7497*				
		шт.	32	10292,08	--	329346	--	13964	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*		*13964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,38*				*13964*		
		Сметная стоимость		*858,28*		*27465*				
143	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**				*370775*				
		т	0,001376	381819,66	--	525	--	22	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16189,15*				*22*		
		Сметная стоимость		*31840,71*		*44*				
144	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**				*591*				
		шт.	32	164,29	--	5257	--	223	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				6,97		*223*				

	2		4	5	6	7	8	9	10	11
				6,97				223		
				13,70		438				
						5918				
145	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка								
		шт.	128	851,84	520,64	109036	66641	46174	0,41	53
				331,21	170,27	42395	21794	62,1	0,23	29
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*360,74*		*46174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,42*				*39861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,32*				*6313*		
		Сметная стоимость		*97,01*		*12417*				
						167627				
		Переходник пэ/сталь 32/25								
		шт	32	5430,36	--	173771	--	7368	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,25*		*7368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*				*7368*		
		Сметная стоимость		*452,85*		*14491*				
						195630				
147	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**								
		шт	64	700,89	--	44857	--	1902	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*		*1902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,72*				*1902*		
		Сметная стоимость		*58,45*		*3741*				
						50500				
148	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.49	**Патрубок-накладка 160/32**								
		шт	32	18513,39	--	592429	--	25119	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784,97*		*25119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,97*				*25119*		
		Сметная стоимость		*1543,87*		*49404*				
						666952				
149	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**								
		шт.	11	851,84	520,64	9370	5727	3968	0,41	5
		Накладные расходы -		331,21	170,27	3643	1873	62,1	0,23	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*360,74*		*3968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,42*				*3426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,32*				*543*		
		Сметная стоимость		*97,01*		*1067*				
						14405				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
150	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.27		11	5430,36	--	59734	--	2533	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				230,25		2533				
				230,25				2533		
				452,85		4981				
						67248				
151		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	397,47612	65,73	1,06	26128	423	7361	0,03	12
		м2		27,67	0,17	11000	67	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,52		7361				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		15,09				5998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,43				1362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,74		2679				
		Сметная стоимость				36168				
152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	397,47612	114,33	1,68	45445	667	9656	0,04	17
		м2		34,08	0,34	13546	135	54,2	--	--
		Накладные расходы -		24,29		9656				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		18,66				7415		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5,64				2241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,09		4408				
		Сметная стоимость				59510				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3991098	249973			914
			Тенге			714831	84050			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1361745				
		Материалы -	Тенге			224149				
		Всего заработная плата -	Тенге				716007			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3375				
		Местные материалы -	Тенге			263355				
		Накладные расходы -	Тенге			503768				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					427887		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75881		
		Сметная прибыль -	Тенге			149241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2014754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				716007			904
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			729304				
		Материалы -	Тенге			6295				
		Всего заработная плата -	Тенге				94273			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			617672				
		Накладные расходы -	Тенге			90769				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57412		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33357		
		Сметная прибыль -	Тенге			65606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			885679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				94273			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1900049				
		Всего заработная плата -	Тенге				-11399			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1911448				
		Накладные расходы -	Тенге			73385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-6885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80270		
		Сметная прибыль -	Тенге			157875				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2131308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5031741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				798881			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26049012	1225648			6938
			Тенге			5465717	414450			448
		Стоимость оборудования -	Тенге			5004884				
		Накладные расходы -	Тенге			212207				
		Сметная прибыль -	Тенге			417367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5634458				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			871676				
		Материалы -	Тенге			58250				
		Всего заработная плата -	Тенге				281291			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			490275				
		Накладные расходы -	Тенге			161271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					119256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42015		
		Сметная прибыль -	Тенге			82636				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1115583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				281291			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8505200				
		Материалы -	Тенге			1285260				
		Всего заработная плата -	Тенге				3833617			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			464865				
		Местные материалы -	Тенге			2258534				
		Накладные расходы -	Тенге			2731476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2274420		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					457056		
		Сметная прибыль -	Тенге			898934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12135610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4961
		Сметная заработная плата -	Тенге				3833617			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4445384				
		Материалы -	Тенге			39681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			3907752				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			472921				
		Накладные расходы -	Тенге					272868		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					200053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			393464				
		Сметная прибыль -	Тенге			5311770				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч							565
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				448058			
		Сметная заработная плата -	Тенге			7221868				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1003443				
		Материалы -	Тенге				1317200			
		Всего заработная плата -	Тенге			4844705				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1135529				
		Накладные расходы -	Тенге					795589		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					339940		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			668592				
		Сметная прибыль -	Тенге			9025989				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч							1536
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1317200			
		Сметная заработная плата -	Тенге			33223351				
		ИТОГО ПО ф2:								

Итого	33 223 351
В том числе	
СМР	27 588 893
Оборудование	5 634 458
Всего:	**33 223 351**
В том числе СМР:	27 588 893
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%	251 059
Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г	**33 474 410**
С пониж.,коэфф. - 0,995003137	**33 307 143**
НДС 12%	**3 996 857**
Всего	**37 304 000**

Инженер:
Эксперт ТОО "Raiymbek & company "
_____Мустафаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____Шинибеков С.

Инженер ТОО "Старт-Строй"
_____Агадилов О.Т.