1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-070201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	5740,44	--	5740	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*243,39*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,39*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6462*				
25	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	2	1796,03	25,29	3592	51	901	1,00	2
		шт.		838,66	--	1677	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*450,32*		*901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,37*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,71*		*359*				
		Сметная стоимость				*4852*				
26	23-070204-0628 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	876,35	--	876	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,16*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,08*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
27	23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	4475,82	--	4476	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,77*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,77*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,25*		*373*				
		Сметная стоимость				*5039*				
28	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	1	358,89	56,18	359	56	157	0,34	--
		шт.		297,21	19,86	297	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*156,67*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,97*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-070501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа CE101 201.2, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	4462,69	--	4463	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,22*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,22*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,15*		*372*				
		Сметная стоимость				*5024*				
30	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	1	4354,57	3599,70	4355	3600	1343	0,89	1
		котлован		754,87	1046,63	755	1047	61,7	0,92	1
		Накладные расходы -		*1343,29*		*1343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1111,53*				*1112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,76*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,83*		*456*				
		Сметная стоимость				*6154*				
31	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,03026	100031,11	65234,23	3027	1974	1036	35,40	1
		т		31392,72	15261,34	950	462	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*34247,38*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5461,83*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10742,28*		*325*				
		Сметная стоимость				*4388*				
32	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03026	346298,35	--	10479	--	444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*874*				
		Сметная стоимость				*11797*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,63	114,32	1,67	72	1	15	0,04	--
		м2		34,08	0,34	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*7*				
		Сметная стоимость				*94*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	1	2268,11	--	2268	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,17*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,17*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,14*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
35	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1083,32	--	1083	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,93*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,93*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,34*		*90*				
		Сметная стоимость				*1219*				
36	24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	1	512,08	--	512	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,71*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,71*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,70*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
37	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,50*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**140423**	**11494**			**20**
			Тенге			**16413**	**3263**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**60233**				
	Материалы -		Тенге			**20666**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25138**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8150**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5368**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2782		
		Сметная прибыль -	Тенге			5471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			73854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12543			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69711				
	Материалы -		Тенге			771				
	Всего заработная плата -		Тенге				7133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30894				
	Местные материалы -		Тенге			24568				
		Накладные расходы -	Тенге			7542				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4400		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3142		
		Сметная прибыль -	Тенге			6180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7133			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10479				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10479				
		Накладные расходы -	Тенге			444				
		Сметная прибыль -	Тенге			874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			169084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				19676			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. СМЕТА 7-1								
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Планировка территории/**	14	31,53	31,53	441	441	116	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	157	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,26*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*45*				
		Сметная стоимость				*601*				
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	14	26,98	26,98	378	378	99	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	135	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,07*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*38*				
		Сметная стоимость				*515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под покрытие/	9	31,53	31,53	284	284	74	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	101	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,26*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*29*				
		Сметная стоимость				*387*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	9	26,98	26,98	243	243	64	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	87	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,07*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*25*				
		Сметная стоимость				*331*				
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта/	6,4	136,97	128,74	877	824	238	0,01	--
		м3 грунта		8,23	42,78	53	274	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*37,23*		*238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,15*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,09*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,94*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	11,27	559,12	--	6301	--	267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,71*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,71*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,63*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**8524**	**2170**			--
			Тенге			**53**	**753**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8524**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**806**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**6301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**476**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**382**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				806			
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. СМЕТА 7-2								
		Площадка под ПБГ (АС2)								
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группыв траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	38,304	101,51	101,51	3888	3888	973	--	--
		м3 грунта		--	34,23	--	1311	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,39*		*973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,23*				*775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,16*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,15*		*389*				
		Сметная стоимость				*5250*				
2	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	23,94	320,36	319,07	7669	7638	1637	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	28	2102	59,1	0,08	2
		Накладные расходы -		*68,40*		*1637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*1259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*745*				
		Сметная стоимость				*10051*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./С разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	14,364	594,22	--	8535	--	5620	0,89	13
		м3 грунта		594,22	--	8535	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*5620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15288*				
4	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство**	3,35	14110,10	2202,17	47269	7377	17344	11,00	37
		м3		8368,25	689,30	28034	2309	48,5	0,61	2
		Накладные расходы -		*5177,44*		*17344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4392,91*				*14716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784,53*				*2628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,00*		*5169*				
		Сметная стоимость				*69782*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	3,417	16181,95	--	55294	--	2344	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*2344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*2344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*4611*				
		Сметная стоимость				*62250*				
6	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. /Площадка из бетона В15/Устройство	2,41	16112,32	627,36	38831	1512	2810	0,97	2
		м3		728,71	226,40	1756	546	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1166,03*		*2810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*463,23*				*1116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,80*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1382,27*		*3331*				
		Сметная стоимость				*44972*				
7	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	2,4582	16181,95	--	39778	--	1687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*1687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44782*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	0,1068	9979,26	896,74	1066	96	554	11,60	1
		т		9052,52	368,62	967	39	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
9	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1068	201861,25	--	21559	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24271*				
10	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг./Для крепления ПГБ/ Установка	0,0076	313462,11	847,41	2382	6	711	198,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		158403,96	348,76	1204	3	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*247*				
		Сметная стоимость				*3340*				
		Отмостка дет.90								
11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками**	8,4	4972,69	6,26	41771	53	15815	3,66	31
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	22123	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*15815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*13473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*2342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*4607*				
		Сметная стоимость				*62193*				
12	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелыйкласса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	8,568	14485,06	--	124108	--	5262	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*5262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*5262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*10350*				
		Сметная стоимость				*139720*				
		Гравийное покрытие тип1 по участку и вне участка								
13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /толщ. слоя 20см/**	91	450,99	150,02	41040	13652	6989	0,07	6
		м2 основания или покрытия		51,31	40,45	4669	3681	60,3	0,04	4
		Накладные расходы -		*76,80*		*6989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*55,33*				*5035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,47*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,22*		*3842*				
		Сметная стоимость				*51871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			433190	34223			92
			Тенге			67316	9991			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433190				
	Материалы -		Тенге			68238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				77307			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21559				
		Местные материалы -	Тенге			241854				
		Накладные расходы -	Тенге			62661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20169		
		Сметная прибыль -	Тенге			39668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				77307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			535519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				77307			
		РАЗДЕЛ 6. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ								
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		Газопровод высокого давления(подземная прокладка)								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	61,632054	136,09	128,59	8387	7926	2487	0,01	1
		м3 грунта		7,49	48,64	462	2998	59,1	0,05	3
		Накладные расходы -		*40,35*		*2487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*870*				
		Сметная стоимость				*11744*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	1,906146	1364,90	--	2602	--	1713	1,85	4
		м3 грунта		1364,90	--	2602	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*1713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*345*				
		Сметная стоимость				*4660*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./Устройство подушки/. Группа грунтов 2**	21,4488	22,10	22,10	474	474	124	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	169	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*100*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*48*				
		Сметная стоимость				*646*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /подушки/**	21,4488	119,35	50,94	2560	1093	1307	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1467	478	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*1307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*309*				
		Сметная стоимость				*4176*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,8995	1137,41	--	16947	--	11159	1,54	23
		м3 грунта		1137,41	--	16947	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*11159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*10016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2248*				
		Сметная стоимость				*30354*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков**	2,541528	1137,41	--	2891	--	1903	1,54	4
		м3 грунта		1137,41	--	2891	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*1903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*384*				
		Сметная стоимость				*5178*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1**	2,541528	594,22	--	1510	--	994	0,89	2
		м3 грунта		594,22	--	1510	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*200*				
		Сметная стоимость				*2705*				
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /После ручной разработки/Группа грунтов 1**	14,8995	594,22	--	8854	--	5830	0,89	13
		м3 грунта		594,22	--	8854	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*5830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	39,5560445	22,10	22,10	874	874	229	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	311	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	39,5560445	119,35	50,94	4721	2015	2410	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2706	881	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*2410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*570*				
		Сметная стоимость				*7701*				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	9,0747	594,22	--	5392	--	3551	0,89	8
		м3 грунта		594,22	--	5392	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*3551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*715*				
		Сметная стоимость				*9658*				
12	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2**	7,7767555	39,44	39,44	307	307	76	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	102	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,74*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*		*31*				
		Сметная стоимость				*413*				
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы и выходы/ Устройство**	7,43	3869,84	118,78	28753	883	4892	1,02	8
		м3 основания		733,97	29,69	5453	221	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*658,42*		*4892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*3524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,19*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,26*		*2692*				
		Сметная стоимость				*36337*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,132	219213,62	60227,10	28936	7950	16552	194,00	26
		км трубопровода		158891,82	20464,80	20974	2701	62,1	26,83	4
		Накладные расходы -		*125397,65*		*16552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111380,46*				*14702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14017,19*				*1850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,90*		*3639*				
		Сметная стоимость				*49128*				
15	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	133,32	1811,37	--	241492	--	10239	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,80*		*10239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*10239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,05*		*20138*				
		Сметная стоимость				*271870*				
16	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	132	338,25	--	44648	--	29363	0,33	44
		м газопровода		330,53	--	43630	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*29363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*26353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*3010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*5921*				
		Сметная стоимость				*79932*				
		Контрольная трубка								
17	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	2,4	173,41	--	416	--	18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		Газопровод среднего давления (надземный)								
		Фундаменты под опоры-324шт								
18	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	385,641	1058,40	--	408161	--	268757	1,54	594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		**1058,40**	**--**	**408161**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*696,91*		*268757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*241223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*27534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*54153*				
		Сметная стоимость				*731071*				
19	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	**128,547**	**594,22**	**--**	**76386**	**--**	**50297**	**0,89**	**114**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**76386**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*50297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*45144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*5153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*10135*				
		Сметная стоимость				*136817*				
20	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	**257,094**	**594,22**	**--**	**152772**	**--**	**100594**	**0,89**	**228**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**152772**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*100594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*90288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*10306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*20269*				
		Сметная стоимость				*273635*				
21	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**18,144**	**16329,09**	**574,66**	**296275**	**10427**	**22961**	**1,35**	**24**
		м3		**927,81**	**205,88**	**16834**	**3735**	**48,5**	**0,18**	**3**
		Накладные расходы -		*1265,51*		*22961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*9976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,67*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,57*		*25539*				
		Сметная стоимость				*344775*				
22	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**8,0808**	**5928,43**	**918,77**	**47906**	**7424**	**16906**	**4,41**	**36**
		м3		**3313,01**	**328,08**	**26772**	**2651**	**48,5**	**0,29**	**2**
		Накладные расходы -		*2092,17*		*16906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*14270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*2636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*5185*				
		Сметная стоимость				*69997*				
23	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	**8,242416**	**16181,95**	**--**	**133378**	**--**	**5655**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*686,11*		*5655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*5655*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*11123*				
		Сметная стоимость				*150156*				
24	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	1,636825	70032,22	7201,80	114630	11788	66315	73,60	120
		т конструкций		58881,47	260,85	96379	427	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40514,19*		*66315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*58955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4496,52*				*7360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8843,71*		*14476*				
		Сметная стоимость				*195420*				
25	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,636825	387497,12	--	634265	--	26893	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*26893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*26893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*52893*				
		Сметная стоимость				*714050*				
26	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	218,86	511,02	--	111842	--	4742	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*4742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*4742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*9327*				
		Сметная стоимость				*125911*				
		Газопровод среднего давления (подземный)								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
69	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б пористый крупнозернистый марка II/. Устройство**	1236	1069,96	66,25	1322476	81882	92512	0,03	42
		м2 покрытия		28,50	18,40	35224	22748	60,3	0,02	21
		Накладные расходы -		*74,85*		*92512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*34957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,57*				*57555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,58*		*113199*				
		Сметная стоимость				*1528187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Асфальтобетон плотный мелкозернистый типБ марка II/.Устройство**								
		м2 покрытия	**1236**	**1058,26**	**66,40**	**1308015**	**82065**	**91945**	**0,03**	**42**
				28,50	**18,46**	**35224**	**22821**	**60,3**	**0,02**	**21**
		Накладные расходы -		*74,39*		*91945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*35001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,07*				*56944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,61*		*111997*				
		Сметная стоимость				*1511957*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32 В ФУТЛЯРЕ 63х5,8								
109	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
		т	**0,002388**	**381819,66**	**--**	**912**	**--**	**39**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16189,15*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*76*				
		Сметная стоимость				*1027*				
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		Газопровод низкого давления (подземная прокладка)								
149	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**								
		шт.	**43**	**851,84**	**520,64**	**36629**	**22387**	**15512**	**0,41**	**18**
				331,21	**170,27**	**14242**	**7321**	**62,1**	**0,23**	**10**
		Накладные расходы -		*360,74*		*15512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*13391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*2121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*4171*				
		Сметная стоимость				*56312*				
150	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.27	**Переходник пэ/сталь 32/25**								
		шт	**8**	**5430,36**	**--**	**43443**	**--**	**1842**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*230,25*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,25*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,85*		*3623*				
		Сметная стоимость				*48908*				
151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**								
		м2	**18,29388**	**65,73**	**1,06**	**1203**	**19**	**339**	**0,03**	**1**
				27,67	**0,17**	**506**	**3**	**54,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,52*		*339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*123*				
		Сметная стоимость				*1665*				
152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**18,29388**	**114,33**	**1,68**	**2092**	**31**	**444**	**0,04**	**1**
		м2		**34,08**	**0,34**	**623**	**6**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,29*		*444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*203*				
		Сметная стоимость				*2739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**5090148**	**237543**			**1356**
			Тенге			**976011**	**67573**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3899412**				
	Материалы -		Тенге			**2703364**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**903148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**912**				
	Местные материалы -		Тенге			**133378**				
		Накладные расходы -	Тенге			**719188**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**531325**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**187863**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**369488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4988088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**903148**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**748895**				
	Материалы -		Тенге			**6464**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96806**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**634265**				
		Накладные расходы -	Тенге			**93207**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**58955**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34252**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**67368**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**909471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96806**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**441841**				
	Материалы -		Тенге			**1018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43630**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**397193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46204**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26353**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19851**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -	Тенге			39044				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527089				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				43630			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			6424648				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1423
	Сметная заработная плата -	Тенге				1043584			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			16648628	1170136			6288
		Тенге			4791124	425130			443
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1341983				
Материалы -		Тенге			138192				
Всего заработная плата -		Тенге				1113280			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25138				
	Накладные расходы -	Тенге			534236				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457920		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76316		
	Сметная прибыль -	Тенге			150097				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2026316				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
	Сметная заработная плата -	Тенге				1113280			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13832154				
Материалы -		Тенге			4110746				
Всего заработная плата -		Тенге				3920642			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			910002				
Местные материалы -		Тенге			4217559				
Транспортные расходы -		Тенге			6301				
	Накладные расходы -	Тенге			2994392				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2309966		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					684426		
	Сметная прибыль -	Тенге			1346124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18172670				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5302
	Сметная заработная плата -	Тенге				3920642			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			953671				
Материалы -		Тенге			6464				
Всего заработная плата -		Тенге				138701			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			795775				
	Накладные расходы -	Тенге			128486				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84469		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44017		
	Сметная прибыль -	Тенге			86573				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1168730				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
	Сметная заработная плата -	Тенге				138701			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			520821				
Материалы -		Тенге			1018				

2		4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				43630			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			476172				
	Накладные расходы	Тенге			49553				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26353		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23200		
	Сметная прибыль -	Тенге			45630				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			616003				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				43630			
	ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			21983719				

Итого	21 984 011
В том числе	
СМР	21 984 011
Оборудование	
Всего:	21 984 011
В том числе СМР:	21 984 011
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%	200 055
Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г	22 184 065
С пониж.,коэфф. - 0,995003137	22 073 214
НДС 12%	2 648 786
Всего	24 722 000

Инженер:
Эксперт ТОО "Raiymbek & company "
_____Мустафаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____Шинибеков С.

Инженер ТОО "Старт-Строй"
_____Агадилов О.Т.