Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2840249,09 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 304312,403 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	55,892.857	55,892.857
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	2,753.093	2,753.093
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**58,645.95**	**58,645.95**
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	04-01	Наружные сети электроснабжения	79,715.781	--	--	79,715.781
		Всего по главе	**79,715.781**	**--**	**--**	**79,715.781**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	07-01	Благоустройство территории	1,851,576.962	97,114.864	--	1,948,691.826
		Всего по главе	**1,851,576.962**	**97,114.864**	**--**	**1,948,691.826**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1,931,292.743**	**97,114.864**	**--**	**2,028,407.607**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	110,083.686	--	--	110,083.686
		Итого по главе 8	**110,083.686**	**--**	**--**	**110,083.686**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2,041,376.429**	**97,114.864**	**--**	**2,138,491.293**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	102,068.821	--	--	102,068.821
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	61,241.293	2,913.446	--	64,154.739
		Итого по части II в сметных ценах:	**2,204,686.544**	**100,028.31**	**--**	**2,304,714.854**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 75 %	1,653,514.908	75,021.232	--	1,728,536.14
9		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 25 %	551,171.636	25,007.077	--	576,178.713
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	1,717,671.286	77,932.056	--	1,795,603.342
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	583,525.411	26,474.993	--	610,000.404
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2,301,196.697**	**104,407.049**	**--**	**2,405,603.746**
12		- в том числе на 2025 г.	2,301,196.697	104,407.049	--	2,405,603.746
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 2,305 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,305 : 1,168 = 1,973 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 2,205 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,205 : 1,168 = 1,888 млрд. тенге				

		Стоимость оборудования = 0,1 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,1 : 1,168 = 0,086 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,888x2,61% + 0,086x0,2x2,61%)/1,973x100 = 2,52 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,52 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2304714,854x0,46% = 10601,688	--	--	10,601.688	10,601.688
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	8,259.775	8,259.775
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	--	--	2,806.002	2,806.002
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**11,065.777**	**11,065.777**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2304714,854x2,52% = 58078,814	--	--	58,078.814	58,078.814
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	45,249.204	45,249.204
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	--	--	15,372.01	15,372.01
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**60,621.214**	**60,621.214**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 2304714,854x% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	--	--
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
22		II квартал 2025 г., доля - 75%, к - 1,0388	--	--	53,508.979	53,508.979
23		III квартал 2025 г., доля - 25%, к - 1,0587	--	--	18,178.012	18,178.012
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**71,686.991**	**71,686.991**
24		- в том числе на 2025 г.	--	--	71,686.991	71,686.991
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**2,204,686.544**	**100,028.31**	**127,326.452**	**2,432,041.306**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**2,301,196.697**	**104,407.049**	**130,332.941**	**2,535,936.687**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	7,037.514	7,037.514
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**1,717,671.286**	**77,932.056**	**53,508.979**	**1,849,112.322**
26		- в том числе затраты по части II	1,717,671.286	77,932.056	--	1,795,603.342
27		- в том числе затраты по части III	--	--	53,508.979	53,508.979
28	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	221,893.479	221,893.479
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**583,525.411**	**26,474.993**	**18,178.012**	**628,178.416**
29		- в том числе затраты по части II	583,525.411	26,474.993	--	610,000.404
30		- в том числе затраты по части III	--	--	18,178.012	18,178.012
31	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	75,381.41	75,381.41
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**304,312.402**	**304,312.402**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2,301,196.697**	**104,407.049**	**434,645.343**	**2,840,249.09**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы
Шифр стройки 45-2024

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	**83533,755**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	17170,429	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,252	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83533755**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14,610,487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7,116,917*
		машины и механизмы	тенге			8,204,715
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2,559,942*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			60,718,554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3,252		
	Раздел 1.	**ул. Шевченко 5**				**3227659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			669,841
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*326,267*
		машины и механизмы	тенге			426,620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*133,124*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2,131,199
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	156		
1	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**4**	**6,793**	**27,172**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6,407	25,628
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	12,480
1.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.24	6,044	25,627
1.2		машины и механизмы			236	944
		в том числе оплата труда машинистов			76	304
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0424	13,506	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0424*	*4,205*	*178*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0424	8,728	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0424*	*2,943*	*125*
1.3		материалы, изделия и конструкции			150	600
1.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.6	252	151
1.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00004	1,562,871	63

1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0096	2,313	22
1.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00816	501	4
1.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0032	93,332	299
1.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	1,438	58
2	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**22,617**	**90,468**
3	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
3.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
3.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
3.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
3.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
3.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
3.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
3.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
3.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
3.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
3.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
3.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
3.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
3.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
3.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
3.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
4	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**110**	**3,882**	**427,020**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1,602	176,220
		в том числе оплата труда рабочих			780	85,800
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29.15	6,044	176,183
4.2		машины и механизмы			2,102	231,220
		в том числе оплата труда машинистов			659	72,490
4.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8.11536	9,171	74,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.11536*	*2,464*	*19,996*
4.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	8.11536	25	203
4.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.82048	10,316	111,624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.82048*	*3,518*	*38,066*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.01718	13,506	27,244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.01718*	*4,205*	*8,482*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.01718	8,728	17,606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.01718*	*2,943*	*5,937*
4.3		материалы, изделия и конструкции			178	19,580
4.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.11	679	75
4.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00176	4,216,980	7,422
4.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02695	2,313	62
4.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00055	7,763,690	4,270
4.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.22	322	3,613

1	2	3	4	5	6	7
4.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.02288	501	11
4.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.168	1,293	4,096
4.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0011	1,438	2
5	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**110**	**7,587**	**834,570**
6	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
7	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**47**	**592**	**27,824**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			568	26,696
		в том числе оплата труда рабочих			276	12,972
7.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.8034	5,555	26,683
7.2		машины и механизмы			20	940
7.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004982	13,506	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004982*	*4,205*	*21*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004982	8,728	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004982*	*2,943*	*15*
7.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2.077494	400	831
7.3		материалы, изделия и конструкции			4	188
7.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000282	602,024	170
7.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0047	1,103	5
8	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**47**	**6,377**	**299,719**
		Заземление				
9	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
9.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
9.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
9.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
9.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
9.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
9.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
9.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
10	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
10.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
10.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
10.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*

1	2	3	4	5	6	7
10.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
10.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
10.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
10.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
11	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**77**	**25**	**1,925**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			23	1,771
		в том числе оплата труда рабочих			11	847
11.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3927	4,479	1,759
11.2		машины и механизмы			2	154
		в том числе оплата труда машинистов			1	77
11.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.016324	8,728	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.016324*	*2,943*	*48*
12	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**35**	**53**	**1,855**
13	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**42**	**88**	**3,696**
14	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**12**	**10,174**	**122,088**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5,113	61,356
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	29,880
14.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13.2192	4,641	61,350
14.2		машины и механизмы			454	5,448
		в том числе оплата труда машинистов			111	1,332
14.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.4536	12,004	5,445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,943*	*1,335*
14.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	55,284
14.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13.2	4,188	55,282
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
15	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
15.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
15.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
15.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
16	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
17	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**14,137**	**56,548**
18	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**4**	**8,967**	**35,868**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			8,374	33,496

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	16,400
18.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.5728	6,011	33,498
18.2		машины и механизмы			566	2,264
		в том числе оплата труда машинистов			191	764
18.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2592	8,728	2,262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
18.3		материалы, изделия и конструкции			27	108
18.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.04	2,234	89
18.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00024	77,199	19
19	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**4**	**43,610**	**174,440**
20	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**4**	**17,387**	**69,548**
21	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**40**	**116**	**4,640**
22	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**656**	**2,624**
23	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.04**	**5,671**	**227**
24	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1.7**	**19,981**	**33,968**
25	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**8**	**143**	**1,144**
26	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.1**	**13,032**	**1,303**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			4,168	417
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	208
26.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.0918	4,540	417
26.2		машины и механизмы			5,523	553
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	177
26.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.04968	8,842	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.04968*	*2,943*	*146*
26.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.09936	18	2
26.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.00864	12,868	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00864*	*3,518*	*30*
26.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	334
26.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.115	2,901	334
26.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.015	36	1
	Раздел 2.	**2 пр.Достык 44**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
27	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
27.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506

1	2	3	4	5	6	7
27.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
27.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
27.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
27.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
27.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
27.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
27.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
27.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
27.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
28	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
29	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
29.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
29.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
29.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
29.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
29.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
29.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
29.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
29.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
29.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
29.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
29.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
29.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
29.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
29.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
29.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
29.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
30	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
30.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
30.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
30.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
30.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
30.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
30.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
30.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
30.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
30.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
30.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
30.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
30.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
30.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
30.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
30.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
30.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
31	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
32	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
33	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
33.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
33.2		машины и механизмы			20	3,420
33.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
33.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
33.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
33.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
33.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
34	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
35	**6401-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
35.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
35.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
35.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
35.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
35.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
35.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
35.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
35.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
36	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875

1	2	3	4	5	6	7
36.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
36.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
36.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
36.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
36.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
36.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
36.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
36.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
37	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
37.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
37.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
38	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
39	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
40	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
40.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
40.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
40.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
40.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
40.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
41	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
41.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
41.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
41.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
41.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*

1	2	3	4	5	6	7
42	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
43	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
44	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
44.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
44.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
44.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
44.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
44.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
44.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
45	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
46	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
47	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
48	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
49	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
50	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
51	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
52	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
52.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
52.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
52.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
52.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
52.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
52.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
52.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
52.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 3.	**ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
53	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
53.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
53.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
53.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
53.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
53.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
53.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
53.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
53.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
53.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
53.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
54	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
55	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
55.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
55.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
55.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
55.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
55.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
55.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
55.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
55.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
55.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
55.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
55.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
55.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
55.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
55.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
55.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
55.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
56	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120

1	2	3	4	5	6	7
56.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
56.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
56.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
56.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
56.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
56.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
56.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
56.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
56.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
56.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
56.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
56.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
56.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
56.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
56.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
56.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
57	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
58	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
59	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
59.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
59.2		машины и механизмы			20	3,420
59.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
59.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
59.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
59.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
59.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
59.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
60	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
61	**6401-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
61.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
61.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
61.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*

1	2	3	4	5	6	7
61.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
61.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
61.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
61.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
62	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
62.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
62.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
62.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
62.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
62.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
62.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
62.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
62.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
62.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
63	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
63.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
63.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
63.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
64	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
65	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
66	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
66.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
66.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
66.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
66.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
66.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
67	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098

1	2	3	4	5	6	7
67.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
67.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
67.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
67.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
67.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
68	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
69	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
70	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
70.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
70.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
70.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
70.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
70.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
70.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
71	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
72	**247-306-0926** *СтрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
73	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
74	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
75	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
76	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
77	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
78	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
78.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
78.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
78.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
78.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
78.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*

1	2	3	4	5	6	7
78.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
78.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
78.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 4.	**ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
79	**6401-0201-1501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
79.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
79.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
79.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
79.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
79.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
79.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
79.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
79.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
79.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
79.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
79.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
80	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
81	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
81.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
81.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
81.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
81.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
81.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
81.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
81.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
81.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
81.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
81.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
81.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57

1	2	3	4	5	6	7
81.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
81.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
81.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
81.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
81.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
82	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
82.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
82.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
82.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
82.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
82.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
82.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
82.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
82.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
82.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
82.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
82.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
82.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
82.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
82.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
82.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
82.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
83	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
84	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
85	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
85.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
85.2		машины и механизмы			20	3,420
85.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
85.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
85.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
85.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
85.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
85.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
86	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
87	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			993	99,300

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
87.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
87.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
87.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
87.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
87.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
87.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
87.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
87.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
87.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
88	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
88.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
88.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
88.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
88.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
88.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
88.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
88.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
88.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
89	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
89.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
89.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
89.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
90	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
91	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
92	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
92.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
92.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586

1	2	3	4	5	6	7
92.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
92.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
92.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
93	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
93.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
93.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
93.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
93.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
93.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
94	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
95	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
96	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
96.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
96.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
96.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
96.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
96.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
96.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
97	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
98	**247-306-0926** *СтрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
99	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
100	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
101	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
102	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
103	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
104	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311

1	2	3	4	5	6	7
104.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
104.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
104.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
104.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
104.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
104.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
104.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
104.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 5.	**ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
105	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
105.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
105.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
105.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
105.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
105.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
105.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
105.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
105.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
105.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
105.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
105.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
106	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
107	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
107.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
107.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
107.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*

1	2	3	4	5	6	7
107.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
107.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
107.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
107.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
107.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
107.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
107.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
107.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
107.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
107.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
107.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
107.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
107.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
108	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
108.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
108.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
108.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
108.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
108.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
108.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
108.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
108.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
108.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
108.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
108.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
108.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
108.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
108.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
108.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
108.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
109	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
110	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
111	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
111.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
111.2		машины и механизмы			20	3,420
111.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
111.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
111.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
111.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
111.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
111.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
112	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
113	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
113.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
113.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
113.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
113.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
113.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
113.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
113.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
113.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
113.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
114	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
114.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
114.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
114.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
114.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
114.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
114.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
114.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
115	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
115.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
115.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
115.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*

1	2	3	4	5	6	7
116	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
117	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
118	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
118.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
118.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
118.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
118.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
118.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
119	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
119.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
119.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
119.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
119.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
119.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
120	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм. диаметром 70/136 мм. тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
121	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
122	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
122.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
122.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
122.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
122.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
122.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
122.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
123	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
124	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
125	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**

1	2	3	4	5	6	7
126	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
127	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
128	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
129	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
130	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
130.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
130.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
130.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
130.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
130.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
130.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
130.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
130.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 6.	**ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
131	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
131.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
131.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
131.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
131.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
131.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
131.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
131.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
131.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
131.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
131.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
131.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230

1	2	3	4	5	6	7
132	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
133	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
133.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
133.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
133.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
133.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
133.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
133.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
133.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
133.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
133.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
133.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
133.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
133.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
133.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
133.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
133.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
133.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
134	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
134.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
134.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
134.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
134.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
134.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
134.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
134.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
134.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
134.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
134.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
134.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
134.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
134.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
134.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
134.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
134.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2

1	2	3	4	5	6	7
135	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
136	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
137	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
137.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
137.2		машины и механизмы			20	3,420
137.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
137.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
137.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
137.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
137.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
137.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
138	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
139	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
139.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
139.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
139.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
139.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
139.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
139.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
139.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
139.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
139.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
140	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
140.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
140.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
140.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
140.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
140.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
140.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
140.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
140.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406

1	2	3	4	5	6	7
140.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
141	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
141.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
141.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
141.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
142	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
143	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
144	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
144.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
144.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
144.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
144.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
144.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
145	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
145.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
145.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
145.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
145.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
145.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
146	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
147	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
148	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
148.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247

1	2	3	4	5	6	7
148.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
148.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
148.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
148.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
148.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
149	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
150	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
151	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
152	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
153	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
154	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
155	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
156	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
156.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
156.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
156.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
156.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
156.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
156.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
156.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
156.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 7.	**ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
157	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
157.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
157.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216

1	2	3	4	5	6	7
157.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
157.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
157.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
157.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
157.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
157.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
157.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
157.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
157.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
158	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
159	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
159.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
159.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
159.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
159.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
159.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
159.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
159.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
159.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
159.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
159.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
159.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
159.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
159.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
159.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
159.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
159.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
160	**6401-0201-0605** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
160.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
160.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
160.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
160.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
160.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
160.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
160.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
160.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
160.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
160.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
160.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
160.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
160.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
160.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
160.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
160.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
161	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
162	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
163	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
163.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
163.2		машины и механизмы			20	3,420
163.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
163.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
163.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
163.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
163.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
163.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
164	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
165	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
165.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
165.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
165.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
165.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
165.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
165.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
165.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
165.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
165.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
166	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
166.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
166.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592

1	2	3	4	5	6	7
166.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
166.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
166.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
166.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
166.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
166.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
166.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
166.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
167	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
167.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
167.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
167.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
168	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
169	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
170	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
170.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
170.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
170.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
170.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
170.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
171	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
171.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
171.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
171.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
171.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
171.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*

1	2	3	4	5	6	7
172	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
173	**247-306-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
174	**1133-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
174.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
174.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
174.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
174.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
174.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
174.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
174.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
175	**247-103-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
176	**247-306-0926** ***СпрСЦ 10.2024***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
177	**243-110-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
178	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
179	**261-404-0530** ***РСНБ РК 2022***	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
180	**212-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
181	**241-207-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
182	**6101-0108-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
182.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
182.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
182.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
182.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
182.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
182.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
182.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
182.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 8.	**пр.Назарбаева 76, Гоголя 75/1**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
183	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
183.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
183.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
183.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
183.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
183.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
183.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
183.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
183.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
183.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
183.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
183.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
184	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
185	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
185.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
185.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
185.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
185.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
185.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
185.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
185.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
185.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
185.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
185.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
185.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
185.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
185.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
185.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
185.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
185.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
186	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120

1	2	3	4	5	6	7
186.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
186.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
186.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
186.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
186.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
186.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
186.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
186.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
186.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
186.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
186.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
186.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
186.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
186.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
186.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
186.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
187	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
188	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
189	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
189.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
189.2		машины и механизмы			20	3,420
189.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
189.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
189.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
189.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
189.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
189.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
190	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
191	**6401-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
191.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
191.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
191.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
191.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
191.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*

1	2	3	4	5	6	7
191.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
191.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
191.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
191.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
192	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
192.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
192.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
192.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
192.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
192.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
192.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
192.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
192.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
192.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
193	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
193.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
193.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
193.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
194	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
195	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
196	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
196.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
196.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
196.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
196.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
196.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
197	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098

1	2	3	4	5	6	7
197.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
197.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
197.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
197.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
197.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
198	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
199	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
200	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
200.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
200.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
200.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
200.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
200.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
200.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
201	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
202	**247-306-0926** *СтрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
203	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
204	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
205	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
206	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
207	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
208	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
208.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
208.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
208.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
208.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
208.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*

1	2	3	4	5	6	7
208.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
208.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
208.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 9.	**ул.Кажымукана 28,32,34,36**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
209	**6401-0201-1501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
209.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
209.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
209.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
209.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
209.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
209.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
209.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
209.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
209.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
209.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
209.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
209.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
210	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
211	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
211.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
211.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
211.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
211.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
211.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
211.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
211.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
211.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
211.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
211.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
211.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
211.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921

1	2	3	4	5	6	7
211.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
211.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
211.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
211.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
212	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
212.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
212.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
212.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
212.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
212.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
212.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
212.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
212.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
212.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
212.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
212.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
212.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
212.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
212.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
212.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
212.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
213	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
214	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
215	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
215.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
215.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
215.2		машины и механизмы			20	3,420
215.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
215.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
215.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
215.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
215.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
215.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
216	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
217	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
217.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300

1	2	3	4	5	6	7
217.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
217.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
217.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
217.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
217.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
217.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
217.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
217.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
217.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
218	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
218.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
218.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
218.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
218.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
218.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
218.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
218.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
218.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
218.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
219	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
219.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
219.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
219.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
220	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
221	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
222	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
222.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
222.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
222.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
222.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
222.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
223	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
223.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
223.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
223.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
223.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
223.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
224	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
225	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
226	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
226.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
226.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
226.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
226.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
226.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
226.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
227	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт. IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
228	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
229	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
230	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
231	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
232	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
233	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
234	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
234.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625

1	2	3	4	5	6	7
234.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
234.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
234.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
234.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
234.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
234.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
234.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 10.	**ул.Кажымукана 20, Кажымукана 12,14, ул.Кажымукана 16,18/1,18/2**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
235	**6401-0201-1501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
235.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
235.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
235.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
235.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
235.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
235.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
235.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
235.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
235.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
235.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
235.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
236	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
237	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
237.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
237.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
237.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
237.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
237.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
237.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*

1	2	3	4	5	6	7
237.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
237.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
237.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
237.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
237.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
237.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
237.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
237.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
237.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
237.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
237.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
238	**6401-0201-0605** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
238.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
238.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
238.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
238.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
238.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
238.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
238.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
238.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
238.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
238.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
238.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
238.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
238.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
238.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
238.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
238.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
238.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
239	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
240	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
241	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
241.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
241.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
241.2		машины и механизмы			20	3,420
241.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
241.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
241.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
241.3		материалы, изделия и конструкции			4	684

1	2	3	4	5	6	7
241.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
241.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
242	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
243	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
243.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
243.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
243.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
243.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
243.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
243.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
243.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
243.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
243.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
244	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
244.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
244.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
244.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
244.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
244.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
244.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
244.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
244.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
244.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
244.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
245	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
245.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
245.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
245.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
246	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
247	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**

1	2	3	4	5	6	7
248	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
248.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
248.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
248.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
248.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
248.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
248.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
249	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
249.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
249.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
249.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
249.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
249.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
250	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
251	**247-306-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
252	**1133-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
252.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
252.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
252.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
252.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
252.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
252.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
253	**247-103-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт. IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
254	**247-306-0926** ***СпрСЦ 10.2024***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
255	**243-110-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
256	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
257	**261-404-0530** ***РСНБ РК 2022***	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**

1	2	3	4	5	6	7
258	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
259	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
260	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**м^3**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
260.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
260.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
260.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
260.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
260.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
260.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
260.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0.1725	2,901	500
260.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.0225	36	1
	Раздел 11.	**40,41 ул.Достык 44**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
261	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
261.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
261.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
261.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
261.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
261.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
261.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
261.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
261.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
261.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
261.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
261.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
262	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
263	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
263.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
263.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
263.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
263.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
263.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
263.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
263.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
263.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
263.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
263.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
263.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
263.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
263.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
263.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
263.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
263.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
263.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
264	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
264.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
264.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
264.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
264.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
264.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
264.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
264.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
264.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
264.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
264.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
264.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
264.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
264.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
264.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
264.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
264.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
264.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
265	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
266	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
267	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
267.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
267.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
267.2		машины и механизмы			20	3,420
267.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
267.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
267.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
267.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
267.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
267.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
268	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
269	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
269.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
269.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
269.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
269.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
269.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
269.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
269.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
269.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
269.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
269.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
270	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
270.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
270.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
270.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
270.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
270.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
270.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
270.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
270.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
270.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
270.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
271	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			23	2,323

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
271.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
271.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
271.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
272	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
273	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
274	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
274.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
274.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
274.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
274.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
274.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 6шт				
275	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
275.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
275.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
275.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
275.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
275.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
276	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
277	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
278	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
278.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
278.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
278.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
278.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
278.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
278.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28

1	2	3	4	5	6	7
279	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
280	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
281	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
282	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
283	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
284	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
285	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
286	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
286.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
286.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
286.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
286.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
286.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
286.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
286.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
286.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
286.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 12.	**ул.Кунаева 17, ул.Маметова 21**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
287	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
287.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
287.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
287.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
287.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
287.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
287.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
287.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
287.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
287.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89

1	2	3	4	5	6	7
287.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
287.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
287.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
288	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
289	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
289.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
289.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
289.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
289.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
289.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
289.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
289.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
289.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
289.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
289.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
289.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
289.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
289.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
289.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
289.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
289.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
290	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
290.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
290.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
290.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
290.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
290.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
290.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
290.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
290.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
290.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
290.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
290.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
290.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
290.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
290.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11

1	2	3	4	5	6	7
290.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
290.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
291	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
292	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
293	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
293.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
293.2		машины и механизмы			20	3,420
293.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
293.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
293.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
293.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
293.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
293.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
294	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
295	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
295.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
295.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
295.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
295.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
295.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
295.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
295.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
295.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
295.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
295.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
296	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
296.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
296.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
296.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
296.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
296.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
296.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775

1	2	3	4	5	6	7
296.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
296.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
296.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
297	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
297.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
297.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
297.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
298	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
299	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
300	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
300.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
300.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
300.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
300.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
300.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
301	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
301.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
301.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
301.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
301.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
301.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
302	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
303	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
304	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600

1	2	3	4	5	6	7
304.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
304.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
304.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
304.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
304.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
304.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
305	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт. IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
306	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
307	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
308	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
309	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
310	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
311	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
312	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
312.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
312.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
312.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
312.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
312.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
312.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
312.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
312.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 13.	**49 пр.Достык 44**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
313	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
313.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
313.2		машины и механизмы			236	3,776

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
313.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
313.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
313.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
313.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
313.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
313.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
313.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
313.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
313.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
314	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
315	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
315.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
315.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
315.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
315.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
315.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
315.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
315.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
315.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
315.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
315.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
315.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
315.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
315.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
315.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
315.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
315.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
315.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
316	**6401-0201-0605** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
316.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
316.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
316.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
316.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
316.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
316.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
316.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*

1	2	3	4	5	6	7
316.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
316.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
316.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
316.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
316.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
316.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
316.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
316.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
316.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
316.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
317	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
318	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
319	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
319.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
319.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
319.2		машины и механизмы			20	3,420
319.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
319.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
319.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
319.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
319.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
319.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
320	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
321	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
321.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
321.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
321.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
321.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
321.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
321.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
321.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
321.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
321.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
322	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
322.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875

1	2	3	4	5	6	7
322.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
322.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
322.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
322.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
322.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
322.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
322.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
322.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
322.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
323	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
323.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
323.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
323.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
323.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
324	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
325	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
326	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
326.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
326.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
326.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
326.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
326.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
326.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
327	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
327.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
327.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
327.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
327.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
327.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
327.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*

1	2	3	4	5	6	7
328	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
329	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
330	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
330.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
330.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
330.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
330.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
330.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
330.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
330.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
331	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
332	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
333	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
334	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
335	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
336	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
337	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
338	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
338.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
338.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
338.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
338.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
338.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
338.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
338.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
338.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
338.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 14.	**53,54. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9. пр.Жибек жолы 33, Абдулинных 8, ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
339	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
339.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
339.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
339.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
339.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
339.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
339.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
339.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
339.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
339.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
339.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
339.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
339.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
340	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
341	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
341.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
341.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
341.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
341.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
341.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
341.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
341.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
341.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
341.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
341.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
341.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
341.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
341.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
341.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
341.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
341.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
341.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
342	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
342.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120

1	2	3	4	5	6	7
342.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
342.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
342.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
342.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
342.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
342.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
342.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
342.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
342.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
342.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
342.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
342.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
342.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
342.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
342.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
342.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
343	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
344	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
345	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
345.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
345.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
345.2		машины и механизмы			20	3,420
345.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
345.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
345.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
345.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
345.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
345.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
346	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
347	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
347.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
347.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
347.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
347.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
347.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
347.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*

1	2	3	4	5	6	7
347.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
347.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
347.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
347.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
348	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
348.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
348.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
348.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
348.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
348.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
348.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
348.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
348.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
348.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
349	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
349.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
349.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
349.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
349.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
350	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
351	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
352	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
352.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
352.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
352.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
352.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
352.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
352.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
353	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
353.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098

1	2	3	4	5	6	7
353.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
353.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
353.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
353.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
353.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
354	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
355	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
356	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
356.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
356.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
356.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
356.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
356.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
356.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
356.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
357	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
358	**247-306-0926** *СтрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
359	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
360	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
361	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
362	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
363	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
364	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
364.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
364.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
364.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
364.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
364.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
364.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*

1	2	3	4	5	6	7
364.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
364.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
364.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 15.	**55. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9. пр.Жибек жолы 33, Абдулинных 8, ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
365	**6401-0201-1501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
365.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
365.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
365.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
365.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
365.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
365.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
365.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
365.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
365.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
365.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
365.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
366	**243-903-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
367	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
367.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
367.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
367.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
367.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
367.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
367.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
367.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
367.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
367.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
367.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
367.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
367.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57

1	2	3	4	5	6	7
367.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
367.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
367.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
367.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
367.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
368	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
368.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
368.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
368.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
368.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
368.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
368.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
368.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
368.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
368.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
368.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
368.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
368.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
368.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
368.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
368.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
368.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
368.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
369	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
370	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
371	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
371.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
371.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
371.2		машины и механизмы			20	3,420
371.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
371.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
371.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
371.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
371.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
371.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
372	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
373	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
373.1		затраты на труд рабочих			993	99,300

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
373.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
373.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
373.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
373.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
373.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
373.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
373.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
373.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
373.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
374	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
374.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
374.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
374.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
374.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
374.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
374.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
374.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
374.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
374.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
374.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
375	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
375.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
375.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
375.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
375.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
376	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
377	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
378	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
378.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
378.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
378.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586

1	2	3	4	5	6	7
378.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
378.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
378.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
379	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
379.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
379.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
379.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
379.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
379.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
379.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
380	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
381	**247-306-0313** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
382	**1133-0207-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
382.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
382.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
382.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
382.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
382.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
382.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
382.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
383	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
384	**247-306-0926** *СтрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
385	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
386	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
387	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
388	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
389	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
390	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
390.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311

1	2	3	4	5	6	7
390.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
390.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
390.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
390.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
390.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
390.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
390.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
390.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 16.	**ул.Абдулинных 45**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
391	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1.5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
391.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
391.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
391.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
391.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
391.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
391.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
391.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
391.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
391.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
391.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
391.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
391.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
392	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
393	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
393.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
393.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
393.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
393.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
393.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93

1	2	3	4	5	6	7
393.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
393.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
393.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
393.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
393.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
393.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
393.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
393.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
393.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
393.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
393.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
393.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
394	**6401-0201-0605** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
394.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
394.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
394.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
394.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
394.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
394.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
394.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
394.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
394.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
394.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
394.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
394.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
394.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
394.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
394.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
394.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
394.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
395	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
396	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
397	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
397.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
397.2		машины и механизмы			20	3,420
397.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
397.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*

1	2	3	4	5	6	7
397.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
397.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
397.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
397.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
398	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
399	**6401-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
399.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
399.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
399.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
399.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
399.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
399.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
399.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
399.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
399.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
399.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
400	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
400.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
400.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
400.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
400.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
400.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
400.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
400.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
400.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
400.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
401	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
401.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
401.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
401.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
401.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
402	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**

1	2	3	4	5	6	7
403	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
404	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
404.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
404.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
404.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
404.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
404.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
405	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
405.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
405.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
405.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
405.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
405.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
405.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
406	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
407	**247-306-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
408	**1133-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
408.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
408.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
408.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
408.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
408.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
408.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
408.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
409	**247-103-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
410	**247-306-0926** ***СпрСЦ 10.2024***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
411	**243-110-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
412	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**

1	2	3	4	5	6	7
413	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
414	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
415	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
416	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**м^3**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
416.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
416.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
416.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
416.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
416.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
416.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
416.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
416.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0.1725	2,901	500
416.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.0225	36	1
	Раздел 17.	**57. ул.Бузурбаева 17**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
417	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
417.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
417.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
417.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
417.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
417.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*
417.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
417.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
417.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
417.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
417.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
417.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
417.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
418	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**

1	2	3	4	5	6	7
419	**6401-0201-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
419.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
419.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
419.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
419.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
419.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
419.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
419.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
419.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
419.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
419.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
419.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
419.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
419.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
419.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
419.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
419.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
419.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
420	**6401-0201-0605** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
420.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
420.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
420.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
420.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
420.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
420.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
420.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
420.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
420.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
420.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
420.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017
420.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
420.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
420.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
420.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
420.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
420.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
421	**243-113-0664** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
422	**243-113-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**

1	2	3	4	5	6	7
423	**6401-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
423.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
423.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
423.2		машины и механизмы			20	3,420
423.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
423.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
423.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
423.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
423.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
423.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
424	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
425	**6401-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
425.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
425.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
425.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
425.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
425.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
425.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
425.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
425.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
425.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
425.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
426	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
426.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
426.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
426.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
426.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
426.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
426.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
426.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
426.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
426.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
426.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
427	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
427.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
427.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
427.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
427.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
428	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
429	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
430	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
430.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
430.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
430.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
430.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
430.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
430.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
431	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
431.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
431.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
431.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
431.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
431.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
431.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
432	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
433	**247-306-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**
434	**1133-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
434.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
434.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
434.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
434.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
434.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
434.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
434.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
435	**247-103-0255** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
436	**247-306-0926** *СпрСЦ 10.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
437	**243-110-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
438	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
439	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
440	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
441	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
442	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
442.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
442.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
442.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
442.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
442.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
442.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
442.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
442.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
442.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1
	Раздел 18.	**62. пр.Достык 44**				**4723888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			820,038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399,450*
		машины и механизмы	тенге			457,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142,754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,446,315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
443	**6401-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**16**	**6,793**	**108,688**
		из них:				
443.1		затраты на труд рабочих			6,407	102,512
		в том числе оплата труда рабочих			3,120	49,920
443.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	6,044	102,506
443.2		машины и механизмы			236	3,776
		в том числе оплата труда машинистов			76	1,216
443.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1696	13,506	2,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*4,205*	*713*
443.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1696	8,728	1,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1696*	*2,943*	*499*

1	2	3	4	5	6	7
443.3		материалы, изделия и конструкции			150	2,400
443.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4	252	605
443.3.2	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00016	1,562,871	250
443.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0384	2,313	89
443.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.03264	501	16
443.3.5	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0128	93,332	1,195
443.3.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.16	1,438	230
444	**243-903-0903** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**16**	**22,617**	**361,872**
445	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**101**	**1,849**	**186,749**
		из них:				
445.1		затраты на труд рабочих			769	77,669
		в том числе оплата труда рабочих			374	37,774
445.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.8472	6,044	77,648
445.2		машины и механизмы			902	91,102
		в том числе оплата труда машинистов			282	28,482
445.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.725688	9,171	34,168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.725688*	*2,464*	*9,180*
445.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3.725688	25	93
445.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4.967584	10,316	51,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.967584*	*3,518*	*17,476*
445.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.256944	13,506	3,470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*4,205*	*1,080*
445.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.256944	8,728	2,243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.256944*	*2,943*	*756*
445.3		материалы, изделия и конструкции			178	17,978
445.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.101	679	69
445.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001616	4,216,980	6,815
445.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.024745	2,313	57
445.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000505	7,763,690	3,921
445.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.302	322	3,317
445.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021008	501	11
445.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9088	1,293	3,761
445.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00101	1,438	1
446	**6401-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**104**	**3,882**	**403,728**
		из них:				
446.1		затраты на труд рабочих			1,602	166,608
		в том числе оплата труда рабочих			780	81,120
446.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.56	6,044	166,573
446.2		машины и механизмы			2,102	218,608
		в том числе оплата труда машинистов			659	68,536
446.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.672704	9,171	70,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.672704*	*2,464*	*18,906*
446.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.672704	25	192
446.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10.230272	10,316	105,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.230272*	*3,518*	*35,990*
446.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.907152	13,506	25,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*4,205*	*8,020*
446.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.907152	8,728	16,646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.907152*	*2,943*	*5,613*
446.3		материалы, изделия и конструкции			178	18,512
446.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.104	679	71
446.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.001664	4,216,980	7,017

1	2	3	4	5	6	7
446.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02548	2,313	59
446.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00052	7,763,690	4,037
446.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10.608	322	3,416
446.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.021632	501	11
446.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.9952	1,293	3,873
446.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00104	1,438	2
447	**243-113-0664** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	**м**	**104**	**7,587**	**789,048**
448	**243-113-1102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**м**	**101**	**545**	**55,045**
449	**6401-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**171**	**592**	**101,232**
		из них:				
449.1		затраты на труд рабочих			568	97,128
		в том числе оплата труда рабочих			276	47,196
449.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.4762	5,555	97,080
449.2		машины и механизмы			20	3,420
449.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.018126	13,506	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*4,205*	*76*
449.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018126	8,728	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018126*	*2,943*	*53*
449.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7.558542	400	3,023
449.3		материалы, изделия и конструкции			4	684
449.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.001026	602,024	618
449.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0171	1,103	19
450	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**171**	**6,377**	**1,090,467**
		Заземление				
451	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1,341**	**134,100**
		из них:				
451.1		затраты на труд рабочих			993	99,300
		в том числе оплата труда рабочих			483	48,300
451.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.96	5,854	99,284
451.2		машины и механизмы			42	4,200
		в том числе оплата труда машинистов			10	1,000
451.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.3178	286	949
451.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1484	13,506	2,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*4,205*	*624*
451.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1484	8,728	1,295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1484*	*2,943*	*437*
451.3		материалы, изделия и конструкции			306	30,600
451.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	1,293	2,586
451.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.6	1,234	740
451.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.092	296,931	27,318
452	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**25**	**7,502**	**187,550**
		из них:				
452.1		затраты на труд рабочих			4,344	108,600
		в том числе оплата труда рабочих			2,115	52,875
452.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.55	5,854	108,592
452.2		машины и механизмы			407	10,175
		в том числе оплата труда машинистов			106	2,650
452.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.731	286	1,925
452.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.371	13,506	5,011

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*4,205*	*1,560*
452.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.371	8,728	3,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
452.3		материалы, изделия и конструкции			2,751	68,775
452.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,293	6,465
452.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.95	1,234	2,406
452.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2025	295,861	59,912
		Монтажные изделия				
453	**6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**101**	**25**	**2,525**
		из них:				
453.1		затраты на труд рабочих			23	2,323
		в том числе оплата труда рабочих			11	1,111
453.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.5151	4,479	2,307
453.2		машины и механизмы			2	202
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
453.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.021412	8,728	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021412*	*2,943*	*63*
454	**249-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**44**	**53**	**2,332**
455	**249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**57**	**88**	**5,016**
456	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**5.28**	**10,174**	**53,719**
		из них:				
456.1		затраты на труд рабочих			5,113	26,997
		в том числе оплата труда рабочих			2,490	13,147
456.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.816448	4,641	26,994
456.2		машины и механизмы			454	2,397
		в том числе оплата труда машинистов			111	586
456.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.199584	12,004	2,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.199584*	*2,943*	*587*
456.3		материалы, изделия и конструкции			4,607	24,325
456.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5.808	4,188	24,324
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт				
457	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**34,577**	**207,462**
		из них:				
457.1		затраты на труд рабочих			14,672	88,032
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	43,098
457.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.6448	6,011	88,030
457.2		машины и механизмы			19,905	119,430
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	38,772
457.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4.6008	12,488	57,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.6008*	*4,205*	*19,346*
457.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.212	13,506	56,887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.212*	*4,205*	*17,711*
457.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5832	8,728	5,090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5832*	*2,943*	*1,716*
458	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**77,315**	**463,890**
459	**247-306-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**14,137**	**84,822**

1	2	3	4	5	6	7
460	**1133-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6**	**8,967**	**53,802**
		из них:				
460.1		затраты на труд рабочих			8,374	50,244
		в том числе оплата труда рабочих			4,100	24,600
460.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3592	6,011	50,247
460.2		машины и механизмы			566	3,396
		в том числе оплата труда машинистов			191	1,146
460.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
460.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
460.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.06	2,234	134
460.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00036	77,199	28
461	**247-103-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**43,610**	**261,660**
462	**247-306-0926** ***СпрСЦ 10.2024***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**6**	**17,387**	**104,322**
463	**243-110-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**м**	**60**	**116**	**6,960**
464	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**656**	**3,936**
465	**261-404-0530** ***РСНБ РК 2022***	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.06**	**5,671**	**340**
466	**212-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2.55**	**19,981**	**50,952**
467	**241-207-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**12**	**143**	**1,716**
468	**6101-0108-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**0.15**	**13,032**	**1,955**
		из них:				
468.1		затраты на труд рабочих			4,168	625
		в том числе оплата труда рабочих			2,075	311
468.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1377	4,540	625
468.2		машины и механизмы			5,523	829
		в том числе оплата труда машинистов			1,766	265
468.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.07452	8,842	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07452*	*2,943*	*219*
468.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.14904	18	3
468.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.01296	12,868	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
468.3		материалы, изделия и конструкции			3,341	501
468.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.1725	2,901	500
468.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0225	36	1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 04-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2,954	6,377	18,837,658
2	243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м	1,878	7,587	14,248,386
3	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	106	77,315	8,195,390
4	243-903-0903	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	276	22,617	6,242,292
5	247-103-0255	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	106	43,610	4,622,660
6	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	106	17,387	1,843,022
7	247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	106	14,137	1,498,522
8	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	3.645	295,861	1,078,413.34
9	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	1,818	545	990,810
10	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	45.05	19,981	900,144.05
11	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1.656	296,931	491,717.74
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	111.936	4,188	468,787.97
13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	232.4448	1,293	300,551.13
14	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.059136	4,216,980	249,375.33
15	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.01848	7,763,690	143,472.99
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	1,060	116	122,960
17	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	376.992	322	121,391.42

1	2	3	4	5	6	7
18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1,011	88	88,968
19	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	106	656	69,536
20	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	45.9	1,234	56,640.6
21	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	783	53	41,499
22	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	212	143	30,316
23	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.2208	93,332	20,607.71
24	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.017724	602,024	10,670.27
25	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	41.4	252	10,432.8
26	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3.0475	2,901	8,840.8
27	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.06	5,671	6,011.26
28	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00276	1,562,871	4,313.52
29	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2.79696	1,438	4,022.03
30	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1.56792	2,313	3,626.6
31	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3.696	679	2,509.58
32	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1.06	2,234	2,368.04
33	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1.331808	501	667.24
34	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00636	77,199	490.99
35	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2954	1,103	325.83
36	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.3975	36	14.31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**60,717,415**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**60,717,414.54**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+Б''2'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы'45-2024'04-01'Наружные сети электроснабжения'РП'4'04-01'Наружные сети электроснабжения'ЭСН''в текущих ценах 2024 года*
3	Р ул. Шевченко 5*
4	У6401-0201-1501'4''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
5	С1243-903-0903'4''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
6	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
7	У6401-0201-0605'110''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
8	С1243-113-0664'110''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
9	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
10	У6401-0201-3101'47''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
11	С1241-207-0405'47''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
12	П2 Заземление*
13	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
14	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
15	П2 Монтажные изделия*
16	У6401-0201-0303'35+42''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
17	С1249-101-0501'35''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
18	С1249-101-0502'42''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
19	У6302-0101-0101'12''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
20	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
21	Н43=4*
22	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
23	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
24	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
25	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
26	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
27	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
28	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
29	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
30	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
31	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
32	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
34	Н43=1*
35	##*
36	Р 2 пр.Достык 44*
37	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
38	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
39	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
40	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
41	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
42	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
43	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
44	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
45	П2 Заземление*
46	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
47	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
48	П2 Монтажные изделия*
49	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
50	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
51	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
52	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
53	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
54	Н43=6*
55	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
56	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
57	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
58	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
59	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
60	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
61	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
62	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
63	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
64	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
65	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
66	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
67	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	##*
69	Р ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113*
70	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
71	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
72	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
73	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
74	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
75	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
76	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
77	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
78	П2 Заземление*
79	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
80	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
81	П2 Монтажные изделия*
82	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
83	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
84	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
85	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
86	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
87	Н43=6*
88	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
89	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
90	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
91	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
92	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
93	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
94	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
95	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
96	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
97	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
98	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
99	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
100	Н43=1*
101	##*
102	Р ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
103	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
104	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
105	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
106	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
107	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
108	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
109	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
110	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
111	П2 Заземление*
112	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
113	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
114	П2 Монтажные изделия*
115	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
116	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
117	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
118	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
119	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
120	Н43=6*
121	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
122	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
123	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
124	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
125	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
126	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
127	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
128	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
129	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
130	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
131	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
132	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
133	Н43=1*
134	##*
135	Р ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113*
136	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
138	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
139	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
140	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
141	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
142	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
143	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
144	П2 Заземление*
145	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
146	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
147	П2 Монтажные изделия*
148	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
149	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
150	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
151	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
152	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
153	Н43=6*
154	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
155	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
156	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
157	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
158	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
159	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
160	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
161	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
162	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
163	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
164	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
165	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
166	Н43=1*
167	##*
168	Р ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113*
169	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
170	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
172	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
173	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
174	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
175	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
176	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
177	П2 Заземление*
178	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
179	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
180	П2 Монтажные изделия*
181	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
182	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
183	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
184	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
185	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
186	Н43=6*
187	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
188	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
189	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
190	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
191	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
192	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
193	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
194	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
195	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
196	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
197	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
198	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
199	Н43=1*
200	##*
201	Р ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6,пр.Достык 107,107/1, пр.Дсотык 107/2,пр.Достык 103/17а,пр.Достык 113*
202	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
203	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
204	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
205	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
206	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
207	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
208	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
209	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
210	П2 Заземление*
211	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
212	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
213	П2 Монтажные изделия*
214	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
215	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
216	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
217	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
218	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
219	Н43=6*
220	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
221	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
222	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
223	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
224	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
225	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
226	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
227	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
228	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
229	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
230	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
231	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
232	Н43=1*
233	##*
234	Р пр.Назарбаева 76, Гоголя 75/1*
235	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
236	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
237	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
238	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
239	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
240	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
241	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
242	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
243	П2 Заземление*
244	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
245	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
246	П2 Монтажные изделия*
247	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
248	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
249	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
250	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
251	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
252	Н43=6*
253	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
254	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
255	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
256	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
257	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
258	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
259	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
260	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
261	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
262	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
263	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
264	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
265	Н43=1*
266	##*
267	Р ул.Кажымукана 28,32,34,36*
268	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
269	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
270	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
271	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
272	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
273	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
274	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
276	П2 Заземление*
277	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
278	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
279	П2 Монтажные изделия*
280	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
281	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
282	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
283	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
284	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
285	Н43=6*
286	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
287	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
288	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
289	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
290	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
291	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
292	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
293	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
294	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
295	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
296	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
297	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
298	Н43=1*
299	##*
300	Р ул.Кажымукана 20, Кажымукана 12,14, ул.Кажымукана 16,18/1,18/2*
301	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
302	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
303	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
304	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
305	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
306	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
307	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
308	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
309	П2 Заземление*
310	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
311	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
312	П2 Монтажные изделия*
313	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
314	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
315	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
316	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
317	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
318	Н43=6*
319	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
320	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
321	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
322	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
323	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
324	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
325	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
326	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
327	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
328	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
329	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
330	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
331	Н43=1*
332	##*
333	Р 40,41 ул.Достык 44*
334	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
335	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
336	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
337	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
338	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
339	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
340	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
341	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
342	П2 Заземление*
343	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
344	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
345	П2 Монтажные изделия*
346	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
347	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
348	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
349	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
350	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 6шт*
351	Н43=6*
352	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
353	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
354	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
355	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
356	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
357	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
358	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
359	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
360	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
361	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
362	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
363	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
364	Н43=1*
365	##*
366	Р ул.Кунаева 17, ул.Маметова 21*
367	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
368	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
369	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
370	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
371	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
372	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
373	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
374	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
375	П2 Заземление*
376	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
377	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
378	П2 Монтажные изделия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
379	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
380	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
381	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
382	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
383	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
384	Н43=6*
385	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
386	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
387	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
388	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
389	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
390	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
391	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
392	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
393	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
394	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
395	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
396	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
397	Н43=1*
398	##*
399	Р 49 пр.Достык 44*
400	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
401	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
402	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
403	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
404	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
405	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
406	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
407	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
408	П2 Заземление*
409	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
410	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
411	П2 Монтажные изделия*
412	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
413	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
414	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
415	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
416	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
417	Н43=6*
418	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
419	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
420	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
421	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
422	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
423	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
424	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
425	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
426	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
427	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
428	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
429	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
430	Н43=1*
431	##*
432	Р 53,54. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9. пр.Жибек жолы 33, Абдулинных 8, ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19*
433	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
434	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
435	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
436	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
437	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
438	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
439	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
440	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
441	П2 Заземление*
442	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
443	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
444	П2 Монтажные изделия*
445	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
446	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
447	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
448	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
449	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
450	Н43=6*
451	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
452	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
453	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
454	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
455	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
456	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
457	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
458	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
459	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
460	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
461	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
462	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
463	Н43=1*
464	##*
465	Р 55. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9. пр.Жибек жолы 33, Абдулинных 8, ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19*
466	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
467	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
468	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
469	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
470	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
471	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
472	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
473	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
474	П2 Заземление*
475	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
476	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
477	П2 Монтажные изделия*
478	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
479	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
480	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
481	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
482	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
483	Н43=6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
484	E11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
485	C1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
486	C1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
487	E11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
488	C1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
489	C1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
490	C1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
491	C1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
492	C1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
493	C1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
494	C1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
495	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
496	Н43=1*
497	##*
498	Р ул.Абдулинных 45 *
499	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
500	C1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
501	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
502	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
503	C1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
504	C1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
505	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
506	C1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
507	П2 Заземление*
508	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
509	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
510	П2 Монтажные изделия*
511	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
512	C1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
513	C1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
514	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
515	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
516	Н43=6*
517	E11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
518	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
519	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
520	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
521	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
522	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
523	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
524	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
525	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
526	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
527	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
528	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
529	Н43=1*
530	##*
531	Р 57. ул.Бузурбаева 17*
532	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
533	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
534	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
535	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
536	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
537	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
538	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
539	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
540	П2 Заземление*
541	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
542	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
543	П2 Монтажные изделия*
544	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
545	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
546	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
547	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
548	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
549	Н43=6*
550	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
551	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
552	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*
553	Е11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
554	С1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
555	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
556	С1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
557	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
558	С1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
559	С1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
560	С1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
561	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
562	Н43=1*
563	##*
564	Р 62. пр.Достык 44*
565	У6401-0201-1501'16''Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2'шт.*
566	С1243-903-0903'16''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб'шт.*
567	У6401-0201-0601'101''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
568	У6401-0201-0605'104''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг'м*
569	С1243-113-0664'104''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1'м*
570	С1243-113-1102'101''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
571	У6401-0201-3101'171''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
572	С1241-207-0405'171''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
573	П2 Заземление*
574	У6401-0203-0201'100''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
575	У6401-0203-0104'25''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
576	П2 Монтажные изделия*
577	У6401-0201-0303'44+57''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
578	С1249-101-0501'44''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
579	С1249-101-0502'57''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
580	У6302-0101-0101'5,28''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
581	П2 Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном "ИВА" - 4шт*
582	Н43=6*
583	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
584	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
585	С1247-306-0313'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
586	E11-330207-0101'1''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
587	C1247-103-0255'1''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
588	C1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
589	C1243-110-0601'10''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1'м*
590	C1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
591	C1261-404-0530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
592	C1212-101-0501'0,425''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
593	C1241-207-0306'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
594	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'0,025''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*
595	H43=1*
596	K*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы
Шифр стройки 45-2024

Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**1948691,826**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	372188,030	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	73,526	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1948691826**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			347,311,426
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94,835,657*
		машины и механизмы	тенге			108,980,712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24,876,604*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1,391,916,000
		перевозки	тенге			3,368,796
		оборудование	тенге			97,114,864
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73,526		
	Раздел 1.	**1. ул.Шевченко 5**				**34297861**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6,104,545
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,984,481*
		машины и механизмы	тенге			1,096,510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*269,741*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25,271,697
		перевозки	тенге			105,169
		оборудование	тенге			1,719,938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,242		
		Демонтажные работы				
1	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**21**	**648**	**13,608**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			85	1,785
		в том числе оплата труда рабочих			41	861
1.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.3738	4,741	1,772
1.2		машины и механизмы			563	11,823
		в том числе оплата труда машинистов			92	1,932
1.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.124656	59,585	7,428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.124656*	*5,025*	*626*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.124656	10,969	1,367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.124656*	*3,518*	*439*
1.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.158046	12,451	1,968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.158046*	*3,518*	*556*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.040068	12,676	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.040068*	*2,943*	*118*
1.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.002226	14,867	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002226*	*2,464*	*5*
1.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.062328	8,128	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.062328*	*2,943*	*183*
2	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
2.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
3	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.168**	**161,485**	**27,129**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			107,213	18,012
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	8,966
3.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.1461696	5,725	18,012
3.2		машины и механизмы			49,355	8,291
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	2,353
3.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.0909987	494	539
3.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1092269	34	4
3.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.618529	11,477	7,099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.618529*	*3,518*	*2,176*
3.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0083825	23,553	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0083825*	*5,025*	*42*
3.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0368323	53	2
3.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0495331	277	14
3.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015241	13,506	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015241*	*4,205*	*64*
3.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0241315	8,728	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0241315*	*2,943*	*71*
3.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2133734	96	20
3.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	826
3.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.11508	445	51
3.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.03444	252	9
3.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.336	2,280	766
4	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.024**	**161,485**	**3,876**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,573
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,281
4.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.4494528	5,725	2,573
4.2		машины и механизмы			49,355	1,184

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	336
4.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.155857	494	77
4.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0156038	34	1
4.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0883613	11,477	1,014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0883613*	*3,518*	*311*
4.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0011975	23,553	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011975*	*5,025*	*6*
4.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0052618	53	0
4.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0070762	277	2
4.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0021773	13,506	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0021773*	*4,205*	*9*
4.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0034474	8,728	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0034474*	*2,943*	*10*
4.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0304819	96	3
4.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	118
4.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01644	445	7
4.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00492	252	1
4.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.048	2,280	109
5	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
5.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
5.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
5.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
5.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
5.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
5.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
5.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
5.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
5.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
5.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
5.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
5.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
5.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
5.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
5.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
6	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523

1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
6.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
6.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
6.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
6.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
6.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
6.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
6.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
6.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
6.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
6.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
6.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
6.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
6.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
6.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
7	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
7.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
7.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
7.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
7.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
7.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
7.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
7.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
7.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
7.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
7.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
7.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
7.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
7.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
7.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
7.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
8	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
8.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
8.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
8.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
8.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
8.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
8.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
8.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
8.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
8.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
8.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
8.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
8.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
8.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
8.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
8.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
8.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
9	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
9.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
9.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
9.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
9.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
9.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
9.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
9.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
9.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
9.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
9.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
9.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
9.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
9.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
9.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
9.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
10	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3.6384**	**255**	**928**
11	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**72.768**	**48**	**3,493**

1	2	3	4	5	6	7
		Вертикальная планировка				
12	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
12.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
13	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
13.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
13.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
14	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
14.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
15	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
15.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
16	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
16.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
16.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
17	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Тротуарная плитка				
18	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**32.5**	**11,569**	**375,992**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1,058	34,385
		в том числе оплата труда рабочих			518	16,835
18.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.58225	4,536	34,393
18.2		машины и механизмы			3,971	129,057
		в том числе оплата труда машинистов			850	27,625
18.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.28571	20,483	87,784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.28571*	*4,205*	*18,021*

1	2	3	4	5	6	7
18.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.62829	21,337	13,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.62829*	*4,205*	*2,642*
18.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.86346	12,004	10,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.86346*	*2,943*	*2,541*
18.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.31941	12,676	4,049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31941*	*2,943*	*940*
18.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.82485	16,301	13,446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.82485*	*4,205*	*3,468*
18.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	212,550
18.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	40.95	5,188	212,449
18.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.275	36	82
19	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**16.25**	**7,870**	**127,888**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			693	11,261
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,509
19.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.526875	4,455	11,257
19.2		машины и механизмы			2,568	41,730
		в том числе оплата труда машинистов			549	8,921
19.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.24254	20,483	25,451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.24254*	*4,205*	*5,225*
19.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.272025	21,337	5,804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.272025*	*4,205*	*1,144*
19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.752895	12,004	9,038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.752895*	*2,943*	*2,216*
19.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.114075	12,676	1,446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.114075*	*2,943*	*336*
19.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	74,896
19.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17.875	4,188	74,861
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.8125	36	29
20	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**325**	**4,373**	**1,421,225**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			3,859	1,254,175
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	620,425
20.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	242.2875	5,176	1,254,080
20.2		машины и механизмы			273	88,725
		в том числе оплата труда машинистов			70	22,750
20.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.722	39	301
20.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3.6504	89	325
20.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	6.0372	12,868	77,687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0372*	*3,518*	*21,239*
20.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.5265	9,991	5,260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5265*	*2,943*	*1,549*
20.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8.4591	629	5,321
20.3		материалы, изделия и конструкции			241	78,325
20.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18.6875	4,188	78,263
21	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**325**	**4,274**	**1,389,050**
22	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**125**	**5,122**	**640,250**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3,724	465,500
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	228,000
22.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	94.225	4,940	465,472
22.2		машины и механизмы			93	11,625
		в том числе оплата труда машинистов			29	3,625
22.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.8235	13,506	11,122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8235*	*4,205*	*3,463*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.054	8,728	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.054*	*2,943*	*159*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	163,125
22.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7.375	19,135	141,121
22.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.075	19,967	1,498
22.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2125	91,115	19,362
22.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.25	861	1,076
23	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**125**	**948**	**118,500**
		Резиновое покрытие				
24	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**35.35**	**6,900**	**243,915**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			693	24,498
		в том числе оплата труда рабочих			339	11,984
24.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.496925	4,455	24,489
24.2		машины и механизмы			2,665	94,208
		в том числе оплата труда машинистов			572	20,220
24.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.7030024	20,483	55,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7030024*	*4,205*	*11,366*
24.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.591759	21,337	12,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.591759*	*4,205*	*2,488*
24.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.8172728	12,004	21,815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8172728*	*2,943*	*5,348*
24.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3474198	12,676	4,404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3474198*	*2,943*	*1,022*
24.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	125,210
24.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43.127	2,901	125,111
24.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.4745	36	89
25	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**505**	**2,407**	**1,215,535**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			109	55,045
		в том числе оплата труда рабочих			54	27,270
25.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.797	5,625	55,108
25.2		машины и механизмы			363	183,315
		в том числе оплата труда машинистов			57	28,785
25.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.05454	1,520	83
25.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.016362	154	3
25.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.07252	23,593	48,897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.07252*	*3,518*	*7,291*
25.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.10878	21,721	67,526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.10878*	*4,205*	*13,072*

1	2	3	4	5	6	7
25.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.65448	8,842	5,787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.65448*	*2,943*	*1,926*
25.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.43632	12,676	5,531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.43632*	*2,943*	*1,284*
25.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.021816	11,148	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.021816*	*3,518*	*77*
25.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.14534	48,504	55,554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.14534*	*4,205*	*4,816*
25.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	977,175
25.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49.288	19,805	976,149
25.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.005454	196,349	1,071
25.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.505	36	18
26	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**505**	**1,500**	**757,500**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			60	30,300
		в том числе оплата труда рабочих			30	15,150
26.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.5955	6,363	29,241
26.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	727,200
26.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	36.663	19,805	726,111
26.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.004242	196,349	833
27	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**505**	**17,105**	**8,638,025**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,015,555
		в том числе оплата труда рабочих			985	497,425
27.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	205.636	4,940	1,015,842
27.2		машины и механизмы			213	107,565
		в том числе оплата труда машинистов			64	32,320
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.65418	18	66
27.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7.6356	13,709	104,676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.6356*	*4,205*	*32,108*
27.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20.1798	151	3,047
27.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	7,514,905
27.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.101	680,949	68,776
27.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03535	859,254	30,375
27.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	515.1	12,587	6,483,564
27.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	515.1	1,810	932,331
28	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**185**	**5,122**	**947,570**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			3,724	688,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	337,440
28.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	139.453	4,940	688,898
28.2		машины и механизмы			93	17,205
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,365
28.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.21878	13,506	16,461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.21878*	*4,205*	*5,125*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.07992	8,728	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07992*	*2,943*	*235*
28.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	241,425
28.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10.915	19,135	208,859
28.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.111	19,967	2,216

1	2	3	4	5	6	7
28.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3145	91,115	28,656
28.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.85	861	1,593
29	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**185**	**948**	**175,380**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
30	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930
30.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
30.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
31	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
31.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
31.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
32	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
32.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
32.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
33	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
33.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
33.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
34	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
34.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
34.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
35	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
35.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
35.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
36	**8601-0216-0116** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**2**	**137,673**	**275,346**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			25,968	51,936
36.2		машины и механизмы			3,221	6,442
		в том числе оплата труда машинистов			900	1,800
36.3		материалы, изделия и конструкции			108,484	216,968
37	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
37.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
37.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
38	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
38.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
38.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
39	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
39.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
39.2		оборудование			262,005	1,048,020
40	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
40.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
40.2		оборудование			103,154	412,616
41	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**60**	**36,002**	**2,160,120**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			5,975	358,500
41.2		машины и механизмы			239	14,340
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,800
41.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,787,280
42	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
42.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
42.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
43	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
43.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
43.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
44	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
44.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
44.2		оборудование			129,651	259,302
45	**8601-0104-0510** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"**	**комплект**	**2**	**231,479**	**462,958**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			33,503	67,006

1	2	3	4	5	6	7
45.2		машины и механизмы			844	1,688
		в том числе оплата труда машинистов			201	402
45.3		материалы, изделия и конструкции			197,132	394,264
46	**8601-0102-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
46.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
46.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
47	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
47.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
47.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
48	**8601-0104-0516** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
48.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
48.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
49	**8601-0103-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"**	**шт.**	**2**	**238,285**	**476,570**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			25,280	50,560
49.2		машины и механизмы			4,388	8,776
		в том числе оплата труда машинистов			1,225	2,450
49.3		материалы, изделия и конструкции			208,617	417,234
50	**8601-0104-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
50.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
50.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
51	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**34,577**	**172,885**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			14,672	73,360
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	35,915
51.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.204	6,011	73,358
51.2		машины и механизмы			19,905	99,525
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	32,310
51.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.834	12,488	47,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.834*	*4,205*	*16,122*
51.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.51	13,506	47,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51*	*4,205*	*14,760*
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.486	8,728	4,242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.486*	*2,943*	*1,430*
52	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**77,315**	**386,575**
				Дорожная разметка		

1	2	3	4	5	6	7
53	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
53.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
53.2		машины и механизмы			40	6,000
53.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
53.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
53.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
53.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
54	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
54.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
54.2		машины и механизмы			40	252
54.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
54.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
54.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
54.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 2.	**2. пр.Достык 44**				**19221872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,761,036
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,059,234*
		машины и механизмы	тенге			1,358,159
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*300,054*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13,284,011
		перевозки	тенге			89,189
		оборудование	тенге			1,729,473
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	641		
		Демонтажные работы				
55	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**148**	**648**	**95,904**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			85	12,580
		в том числе оплата труда рабочих			41	6,068
55.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.6344	4,741	12,490
55.2		машины и механизмы			563	83,324
		в том числе оплата труда машинистов			92	13,616
55.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.878528	59,585	52,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.878528*	*5,025*	*4,415*
55.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.878528	10,969	9,637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.878528*	*3,518*	*3,091*
55.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.113848	12,451	13,869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.113848*	*3,518*	*3,919*
55.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.282384	12,676	3,580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.282384*	*2,943*	*831*
55.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.015688	14,867	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015688*	*2,464*	*39*
55.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.439264	8,128	3,570

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.439264*	*2,943*	*1,293*
56	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
56.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
56.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
56.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
56.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
56.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
56.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
56.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
56.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
56.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
56.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
56.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
56.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
56.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
56.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
56.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
57	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
57.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
57.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
57.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
57.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
57.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
57.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
57.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
57.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
57.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
57.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
57.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
57.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157

1	2	3	4	5	6	7
57.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
57.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
57.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
58	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
58.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
58.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
58.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
58.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
58.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
58.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
58.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
58.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
58.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
58.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
58.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
58.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
58.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
58.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
58.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
59	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
59.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
59.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
59.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
59.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
59.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
59.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
59.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
59.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
59.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
59.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*

1	2	3	4	5	6	7
59.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
59.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
59.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
59.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
59.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
60	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
60.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
60.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
60.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
60.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
60.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
60.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
60.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
60.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
60.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
60.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
60.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
60.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
60.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
60.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
60.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
61	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
61.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
61.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
61.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
61.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
61.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
61.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
61.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
61.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
61.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*

1	2	3	4	5	6	7
61.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
61.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
61.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
61.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
61.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
61.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
62	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.1592**	**255**	**296**
63	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**23.184**	**48**	**1,113**
		Вертикальная планировка				
64	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**127**	**140**	**17,780**
		из них:				
64.1		машины и механизмы			140	17,780
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,699
64.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.57734	11,233	17,718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.57734*	*2,943*	*4,642*
65	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**127**	**239**	**30,353**
		из них:				
65.1		машины и механизмы			239	30,353
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,001
65.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.6993088	11,233	30,321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6993088*	*2,943*	*7,944*
66	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**39**	**140**	**5,460**
		из них:				
66.1		машины и механизмы			140	5,460
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,443
66.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.48438	11,233	5,441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.48438*	*2,943*	*1,426*
67	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**39**	**239**	**9,321**
		из них:				
67.1		машины и механизмы			239	9,321
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,457
67.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.8289216	11,233	9,311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8289216*	*2,943*	*2,440*
68	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**88**	**453**	**39,864**
		из них:				
68.1		машины и механизмы			453	39,864
		в том числе оплата труда машинистов			139	12,232
68.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.478464	11,461	39,867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.478464*	*3,518*	*12,237*
69	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,540**	**57**	**87,780**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
70	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**24.36**	**6,900**	**168,084**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			693	16,881
		в том числе оплата труда рабочих			339	8,258
70.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.78798	4,455	16,875
70.2		машины и механизмы			2,665	64,919
		в том числе оплата труда машинистов			572	13,934
70.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.862663	20,483	38,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.862663*	*4,205*	*7,833*
70.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.4077864	21,337	8,701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4077864*	*4,205*	*1,715*
70.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.2522989	12,004	15,033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2522989*	*2,943*	*3,686*
70.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2394101	12,676	3,035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2394101*	*2,943*	*705*
70.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	86,283
70.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	29.7192	2,901	86,215
70.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.7052	36	61
71	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**348**	**2,407**	**837,636**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			109	37,932
		в том числе оплата труда рабочих			54	18,792
71.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.7512	5,625	37,976
71.2		машины и механизмы			363	126,324
		в том числе оплата труда машинистов			57	19,836
71.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.037584	1,520	57
71.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0112752	154	2
71.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.428192	23,593	33,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.428192*	*3,518*	*5,024*
71.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.142288	21,721	46,533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.142288*	*4,205*	*9,008*
71.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.451008	8,842	3,988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.451008*	*2,943*	*1,327*
71.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.300672	12,676	3,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.300672*	*2,943*	*885*
71.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0150336	11,148	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0150336*	*3,518*	*53*
71.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.789264	48,504	38,282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.789264*	*4,205*	*3,319*
71.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	673,380
71.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33.9648	19,805	672,673
71.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0037584	196,349	738
71.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.348	36	13
72	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**348**	**1,500**	**522,000**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			60	20,880
		в том числе оплата труда рабочих			30	10,440

1	2	3	4	5	6	7
72.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.1668	6,363	20,150
72.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	501,120
72.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25.2648	19,805	500,369
72.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0029232	196,349	574
73	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**348**	**17,105**	**5,952,540**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2,011	699,828
		в том числе оплата труда рабочих			985	342,780
73.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	141.7056	4,940	700,026
73.2		машины и механизмы			213	74,124
		в том числе оплата труда машинистов			64	22,272
73.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.518128	18	45
73.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	5.26176	13,709	72,133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.26176*	*4,205*	*22,126*
73.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	13.90608	151	2,100
73.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	5,178,588
73.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0696	680,949	47,394
73.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02436	859,254	20,931
73.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	354.96	12,587	4,467,882
73.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	354.96	1,810	642,478
		Асфальтобетонное покрытие				
74	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**87**	**6,900**	**600,300**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			693	60,291
		в том числе оплата труда рабочих			339	29,493
74.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.5285	4,455	60,269
74.2		машины и механизмы			2,665	231,855
		в том числе оплата труда машинистов			572	49,764
74.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6.652368	20,483	136,260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.652368*	*4,205*	*27,973*
74.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.45638	21,337	31,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.45638*	*4,205*	*6,124*
74.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.472496	12,004	53,688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.472496*	*2,943*	*13,163*
74.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.855036	12,676	10,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.855036*	*2,943*	*2,516*
74.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	308,154
74.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	106.14	2,901	307,912
74.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	6.09	36	219
75	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**348**	**2,271**	**790,308**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			109	37,932
		в том числе оплата труда рабочих			54	18,792
75.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.7512	5,625	37,976
75.2		машины и механизмы			352	122,496
		в том числе оплата труда машинистов			59	20,532
75.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.037584	1,520	57
75.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0112752	154	2
75.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.714096	23,593	16,848

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.714096*	*3,518*	*2,512*
75.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.142288	21,721	46,533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.142288*	*4,205*	*9,008*
75.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.714096	18,277	13,052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.714096*	*4,205*	*3,003*
75.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.451008	8,842	3,988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.451008*	*2,943*	*1,327*
75.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.300672	12,676	3,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.300672*	*2,943*	*885*
75.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0150336	11,148	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0150336*	*3,518*	*53*
75.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.789264	48,504	38,282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.789264*	*4,205*	*3,319*
75.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	629,880
75.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	33.3732	18,853	629,185
75.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0037584	196,071	737
75.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.348	36	13
76	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**348**	**916**	**318,768**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			40	13,920
		в том числе оплата труда рабочих			20	6,960
76.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.088	6,363	13,286
76.2		материалы, изделия и конструкции			876	304,848
76.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	16.1472	18,853	304,423
76.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0019488	196,071	382
77	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**348**	**2,363**	**822,324**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			109	37,932
		в том числе оплата труда рабочих			54	18,792
77.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.7512	5,625	37,976
77.2		машины и механизмы			363	126,324
		в том числе оплата труда машинистов			57	19,836
77.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.037584	1,520	57
77.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0112752	154	2
77.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.428192	23,593	33,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.428192*	*3,518*	*5,024*
77.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.142288	21,721	46,533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.142288*	*4,205*	*9,008*
77.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.451008	8,842	3,988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.451008*	*2,943*	*1,327*
77.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.300672	12,676	3,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.300672*	*2,943*	*885*
77.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0150336	11,148	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0150336*	*3,518*	*53*
77.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.789264	48,504	38,282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.789264*	*4,205*	*3,319*
77.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	658,068

1	2	3	4	5	6	7
77.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	33.9648	19,352	657,287
77.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0037584	196,071	737
77.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.348	36	13
78	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**64**	**4,662**	**298,368**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			3,724	238,336
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	116,736
78.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.2432	4,940	238,321
78.2		машины и механизмы			93	5,952
		в том числе оплата труда машинистов			29	1,856
78.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.421632	13,506	5,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.421632*	*4,205*	*1,773*
78.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.027648	8,728	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027648*	*2,943*	*81*
78.3		материалы, изделия и конструкции			845	54,080
78.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.048	20,919	42,842
78.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0384	19,967	767
78.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1088	91,115	9,913
78.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.64	861	551
79	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**64**	**2,190**	**140,160**
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
80	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**3**	**262,203**	**786,609**
		из них:				
80.1		материалы, изделия и конструкции			198	594
80.2		оборудование			262,005	786,015
81	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**3**	**103,275**	**309,825**
		из них:				
81.1		материалы, изделия и конструкции			121	363
81.2		оборудование			103,154	309,462
82	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**32**	**36,002**	**1,152,064**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			5,975	191,200
82.2		машины и механизмы			239	7,648
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,560
82.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	953,216
83	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
83.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
83.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
84	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590

1	2	3	4	5	6	7
84.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
84.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
85	**8601-0104-0510** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"**	**комплект**	**2**	**231,479**	**462,958**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			33,503	67,006
85.2		машины и механизмы			844	1,688
		в том числе оплата труда машинистов			201	402
85.3		материалы, изделия и конструкции			197,132	394,264
86	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
86.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
86.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
87	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**34,577**	**172,885**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			14,672	73,360
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	35,915
87.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.204	6,011	73,358
87.2		машины и механизмы			19,905	99,525
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	32,310
87.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.834	12,488	47,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.834*	*4,205*	*16,122*
87.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.51	13,506	47,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51*	*4,205*	*14,760*
87.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.486	8,728	4,242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.486*	*2,943*	*1,430*
88	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**77,315**	**386,575**
89	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
90	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**15**	**2,635**	**39,525**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			2,332	34,980
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	17,310
90.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8.391	4,168	34,974
90.2		машины и механизмы			210	3,150
		в том числе оплата труда машинистов			64	960
90.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.324	417	135
90.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.324	9,328	3,022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.324*	*2,943*	*954*
90.3		материалы, изделия и конструкции			93	1,395
90.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.33	4,240	1,399
91	**6113-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**15**	**4,428**	**66,420**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			3,958	59,370
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	29,370

1	2	3	4	5	6	7
91.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	9.9795	5,949	59,368
91.2		машины и механизмы			356	5,340
		в том числе оплата труда машинистов			83	1,245
91.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4212	12,676	5,339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4212*	*2,943*	*1,240*
91.3		материалы, изделия и конструкции			114	1,710
91.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000255	316,977	81
91.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.605	36	58
91.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.225	7,006	1,576
92	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**15**	**21,786**	**326,790**
93	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**700**	**777**	**543,900**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			777	543,900
		в том числе оплата труда рабочих			385	269,500
93.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	130.55	4,168	544,132
94	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**700**	**721**	**504,700**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			277	193,900
		в том числе оплата труда рабочих			137	95,900
94.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39.69	4,890	194,084
94.2		машины и механизмы			375	262,500
		в том числе оплата труда машинистов			87	60,900
94.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20.7144	12,676	262,576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20.7144*	*2,943*	*60,962*
94.3		материалы, изделия и конструкции			69	48,300
94.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	14	3,241	45,374
94.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	70	36	2,520
	Раздел 3.	**3. ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6, пр.Достык 113**				**33190177**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5,175,866
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*998,242*
		машины и механизмы	тенге			1,003,303
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*226,311*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21,333,774
		перевозки	тенге			49,035
		оборудование	тенге			5,628,198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,065		
		Демонтажные работы				
95	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**442**	**648**	**286,416**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			85	37,570
		в том числе оплата труда рабочих			41	18,122
95.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7.8676	4,741	37,300
95.2		машины и механизмы			563	248,846
		в том числе оплата труда машинистов			92	40,664
95.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.623712	59,585	156,334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.623712*	*5,025*	*13,184*
95.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.623712	10,969	28,780

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.623712*	*3,518*	*9,230*
95.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3.326492	12,451	41,418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.326492*	*3,518*	*11,703*
95.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.843336	12,676	10,690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.843336*	*2,943*	*2,482*
95.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.046852	14,867	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.046852*	*2,464*	*115*
95.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.311856	8,128	10,663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.311856*	*2,943*	*3,861*
96	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**85**	**3,592**	**305,320**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			3,592	305,320
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	150,705
96.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	69.105	4,419	305,375
97	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
97.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
97.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
97.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
97.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
97.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
97.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
97.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
97.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
97.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
97.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
97.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
97.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
97.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
97.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
97.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
98	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
98.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
98.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672

1	2	3	4	5	6	7
98.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
98.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
98.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
98.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
98.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
98.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
98.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
98.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
98.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
98.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
98.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
98.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
98.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
99	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
99.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
99.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
99.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
99.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
99.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
99.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
99.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
99.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
99.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
99.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
99.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
99.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
99.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
99.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
99.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
100	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
100.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791

1	2	3	4	5	6	7
100.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
100.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
100.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
100.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
100.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
100.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
100.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
100.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
100.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
100.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
100.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
100.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
100.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
100.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
101	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
101.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
101.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
101.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
101.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
101.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
101.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
101.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
101.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
101.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
101.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
101.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
101.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
101.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
101.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
101.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
102	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877

1	2	3	4	5	6	7
102.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
102.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
102.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
102.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
102.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
102.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
102.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
102.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
102.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
102.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
102.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
102.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
102.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
102.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
102.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
103	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.772**	**255**	**452**
104	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**35.44**	**48**	**1,701**
		Вертикальная планировка				
105	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**159**	**140**	**22,260**
		из них:				
105.1		машины и механизмы			140	22,260
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,883
105.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.97478	11,233	22,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.97478*	*2,943*	*5,812*
106	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**159**	**239**	**38,001**
		из них:				
106.1		машины и механизмы			239	38,001
		в том числе оплата труда машинистов			63	10,017
106.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3794496	11,233	37,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3794496*	*2,943*	*9,946*
107	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**112**	**140**	**15,680**
		из них:				
107.1		машины и механизмы			140	15,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,144
107.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.39104	11,233	15,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39104*	*2,943*	*4,094*
108	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**112**	**239**	**26,768**
		из них:				
108.1		машины и механизмы			239	26,768
		в том числе оплата труда машинистов			63	7,056
108.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.3804928	11,233	26,740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3804928*	*2,943*	*7,006*

1	2	3	4	5	6	7
109	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**47**	**453**	**21,291**
		из них:				
109.1		машины и механизмы			453	21,291
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,533
109.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.857816	11,461	21,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.857816*	*3,518*	*6,536*
110	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**822.5**	**57**	**46,882**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
111	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
111.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
111.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
111.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
111.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
111.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
111.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
111.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
111.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19.215	2,901	55,743
111.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.1025	36	40
112	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
112.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
112.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
112.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
112.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
112.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
112.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
112.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
112.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
112.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
112.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
112.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
112.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
112.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
112.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
113	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
113.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
113.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
113.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
113.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
114	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
114.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
114.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
114.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
114.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
114.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
114.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
114.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
114.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
114.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	229.5	12,587	2,888,717
114.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
115	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930
115.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
115.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
116	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
116.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
116.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
117	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
117.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
117.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692

1	2	3	4	5	6	7
118	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**367,854**	**735,708**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			98,080	196,160
118.2		машины и механизмы			1,357	2,714
		в том числе оплата труда машинистов			276	552
118.3		материалы, изделия и конструкции			268,417	536,834
119	**8601-0104-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"** 86-010104-0202	**шт.**	**2**	**176,560**	**353,120**
		из них:				
119.1		материалы, изделия и конструкции			64	128
119.2		оборудование			176,496	352,992
120	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
120.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
120.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
121	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
121.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
121.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
122	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
122.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
122.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
123	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
123.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
123.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
124	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
124.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
124.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
		Детские игровые площадки				
125	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**12**	**262,203**	**3,146,436**
		из них:				
125.1		материалы, изделия и конструкции			198	2,376
125.2		оборудование			262,005	3,144,060

1	2	3	4	5	6	7
126	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**12**	**103,275**	**1,239,300**
		из них:				
126.1		материалы, изделия и конструкции			121	1,452
126.2		оборудование			103,154	1,237,848
127	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**192.5**	**36,002**	**6,930,385**
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			5,975	1,150,188
127.2		машины и механизмы			239	46,008
		в том числе оплата труда машинистов			80	15,400
127.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	5,734,190
128	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
128.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
128.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
129	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
129.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
129.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
130	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
130.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
130.2		оборудование			129,651	259,302
131	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
131.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
131.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
132	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
132.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
132.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
133	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
133.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
133.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
134	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
134.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
134.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
134.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
135	**8601-0104-0516** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
135.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
135.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
136	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
137	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**15**	**2,635**	**39,525**
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			2,332	34,980
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	17,310
137.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8.391	4,168	34,974
137.2		машины и механизмы			210	3,150
		в том числе оплата труда машинистов			64	960
137.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.324	417	135
137.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.324	9,328	3,022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.324*	*2,943*	*954*
137.3		материалы, изделия и конструкции			93	1,395
137.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.33	4,240	1,399
138	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**15**	**4,428**	**66,420**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			3,958	59,370
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	29,370
138.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	9.9795	5,949	59,368
138.2		машины и механизмы			356	5,340
		в том числе оплата труда машинистов			83	1,245
138.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4212	12,676	5,339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4212*	*2,943*	*1,240*
138.3		материалы, изделия и конструкции			114	1,710
138.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000255	316,977	81
138.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.605	36	58
138.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.225	7,006	1,576
139	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**15**	**21,786**	**326,790**
140	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**700**	**777**	**543,900**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			777	543,900
		в том числе оплата труда рабочих			385	269,500
140.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	130.55	4,168	544,132
141	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**700**	**721**	**504,700**
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			277	193,900
		в том числе оплата труда рабочих			137	95,900
141.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39.69	4,890	194,084

1	2	3	4	5	6	7
141.2		машины и механизмы			375	262,500
		в том числе оплата труда машинистов			87	60,900
141.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20.7144	12,676	262,576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20.7144*	*2,943*	*60,962*
141.3		материалы, изделия и конструкции			69	48,300
141.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	14	3,241	45,374
141.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	70	36	2,520
				Дорожная разметка		
142	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
142.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
142.2		машины и механизмы			40	6,000
142.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
142.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
142.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
142.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
143	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
143.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
143.2		машины и механизмы			40	252
143.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
143.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
143.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
143.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 4.	**4. пр.Достык 107,107/1, пр.Достык 107/2, пр.Достык 103/17а, пр.Достык 113**				**82245892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20,441,601
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7,694,243*
		машины и механизмы	тенге			6,432,401
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,574,461*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51,991,102
		перевозки	тенге			532,041
		оборудование	тенге			2,848,744
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4,493		
		Демонтажные работы				
144	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**425**	**648**	**275,400**
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			85	36,125
		в том числе оплата труда рабочих			41	17,425
144.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7.565	4,741	35,866
144.2		машины и механизмы			563	239,275
		в том числе оплата труда машинистов			92	39,100
144.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.5228	59,585	150,321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5228*	*5,025*	*12,677*

1	2	3	4	5	6	7
144.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.5228	10,969	27,673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5228*	*3,518*	*8,875*
144.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3.19855	12,451	39,825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.19855*	*3,518*	*11,253*
144.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8109	12,676	10,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8109*	*2,943*	*2,386*
144.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.04505	14,867	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.04505*	*2,464*	*111*
144.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.2614	8,128	10,253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2614*	*2,943*	*3,712*
145	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
145.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
146	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,245**	**1,780**	**2,216,100**
		из них:				
146.1		затраты на труд рабочих			1,609	2,003,205
		в том числе оплата труда рабочих			788	981,060
146.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	405.4965	4,940	2,003,153
146.2		машины и механизмы			171	212,895
		в том числе оплата труда машинистов			51	63,495
146.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7.207056	18	130
146.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	15.05952	13,709	206,451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15.05952*	*4,205*	*63,325*
146.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	39.80016	151	6,010
147	**1218-0101-2003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**$м^2$**	**301**	**527**	**158,627**
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			239	71,939
		в том числе оплата труда рабочих			118	35,518
147.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14.8995	4,823	71,860
147.2		машины и механизмы			288	86,688
		в том числе оплата труда машинистов			108	32,508
147.2.1	315-102-0501	Станции компрессорные передвижные давлением 680 кПа (6,8 атм), производительностью 5,25 $м^3$/мин	маш.-ч	9.029398	7,417	66,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.029398*	*2,943*	*26,574*
147.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9.029398	86	777
147.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.95718	8,728	8,354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.95718*	*2,943*	*2,817*
147.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.95718	11,148	10,671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.95718*	*3,518*	*3,367*
148	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.672**	**161,485**	**108,518**
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			107,213	72,047
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	35,866
148.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12.5846784	5,725	72,047
148.2		машины и механизмы			49,355	33,167
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	9,413

1	2	3	4	5	6	7
148.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4.3639949	494	2,156
148.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.4369075	34	15
148.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2.4741158	11,477	28,395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.4741158*	*3,518*	*8,704*
148.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0335301	23,553	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0335301*	*5,025*	*168*
148.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1473293	53	8
148.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.1981325	277	55
148.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0609638	13,506	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0609638*	*4,205*	*256*
148.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0965261	8,728	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0965261*	*2,943*	*284*
148.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.8534938	96	82
148.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	3,304
148.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.46032	445	205
148.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.13776	252	35
148.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.344	2,280	3,064
149	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
149.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
149.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
149.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
149.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
149.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
149.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
149.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
149.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
149.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
149.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*
149.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
149.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551
149.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
149.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
149.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
150	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
150.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721

1	2	3	4	5	6	7
150.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
150.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
150.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
150.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
150.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
150.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
150.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
150.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
150.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
150.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
150.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
150.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
150.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
150.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
151	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
151.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
151.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
151.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
151.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
151.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
151.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
151.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
151.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
151.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
151.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
151.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
151.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
151.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
151.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
151.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
152	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377

1	2	3	4	5	6	7
152.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
152.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
152.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
152.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
152.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
152.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
152.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
152.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
152.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
152.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
152.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
152.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
152.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
152.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
152.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
153	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
153.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
153.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
153.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
153.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
153.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
153.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
153.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
153.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
153.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
153.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
153.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
153.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
153.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
153.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
153.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
154	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
154.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
154.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
154.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
154.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
154.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
154.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
154.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
154.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
154.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
154.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
154.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
154.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
154.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
154.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
154.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
154.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
155	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Лазалка Жираф/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
155.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
155.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
155.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
155.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
155.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
155.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
155.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
155.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
155.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
155.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
155.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
155.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
155.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
155.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
155.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186

1	2	3	4	5	6	7
156	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Гимнастический комплекс/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.856**	**161,485**	**138,231**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			107,213	91,774
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	45,686
156.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16.0304832	5,725	91,775
156.2		машины и механизмы			49,355	42,248
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	11,990
156.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5.5588982	494	2,746
156.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.556537	34	19
156.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3.1515523	11,477	36,170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.1515523*	*3,518*	*11,087*
156.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.042711	23,553	1,006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.042711*	*5,025*	*215*
156.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1876694	53	10
156.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.252383	277	70
156.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0776563	13,506	1,049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0776563*	*4,205*	*327*
156.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1229558	8,728	1,073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1229558*	*2,943*	*362*
156.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.0871885	96	104
156.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	4,209
156.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.58636	445	261
156.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.17548	252	44
156.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.712	2,280	3,903
157	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Брусья/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
157.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
157.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
157.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
157.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
157.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
157.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
157.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
157.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
157.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
157.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
157.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
157.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
157.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4

1	2	3	4	5	6	7
157.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
157.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
158	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Турник разновысокий/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.28**	**161,485**	**45,216**
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			107,213	30,020
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	14,944
158.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.243616	5,725	30,020
158.2		машины и механизмы			49,355	13,819
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,922
158.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.8183312	494	898
158.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1820448	34	6
158.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.0308816	11,477	11,831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0308816*	*3,518*	*3,627*
158.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0139709	23,553	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0139709*	*5,025*	*70*
158.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0613872	53	3
158.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0825552	277	23
158.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0254016	13,506	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0254016*	*4,205*	*107*
158.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0402192	8,728	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0402192*	*2,943*	*118*
158.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3556224	96	34
158.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,377
158.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1918	445	85
158.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0574	252	14
158.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.56	2,280	1,277
159	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Лестница Лиана/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
159.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
159.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
159.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
159.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
159.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
159.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
159.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
159.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
159.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
159.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
159.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4

1	2	3	4	5	6	7
159.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
159.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
159.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
159.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
160	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Рукаход/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.327**	**161,485**	**52,806**
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			107,213	35,059
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,453
160.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.1237944	5,725	35,059
160.2		машины и механизмы			49,355	16,139
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,580
160.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1235511	494	1,049
160.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2126023	34	7
160.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2039224	11,477	13,817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2039224*	*3,518*	*4,235*
160.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.016316	23,553	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.016316*	*5,025*	*82*
160.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0716915	53	4
160.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0964127	277	27
160.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0296654	13,506	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0296654*	*4,205*	*125*
160.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0469703	8,728	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0469703*	*2,943*	*138*
160.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4153162	96	40
160.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,608
160.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.223995	445	100
160.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.067035	252	17
160.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.654	2,280	1,491
161	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0035**	**161,485**	**565**
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			107,213	375
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	187
161.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.0655452	5,725	375
161.2		машины и механизмы			49,355	173
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	49
161.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0227291	494	11
161.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0022756	34	0
161.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.012886	11,477	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012886*	*3,518*	*45*
161.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0001746	23,553	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001746*	*5,025*	*1*
161.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0007673	53	0
161.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0010319	277	0
161.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0003175	13,506	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0003175*	*4,205*	*1*
161.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0005027	8,728	4

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0005027*	*2,943*	*1*
161.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0044453	96	0
161.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	17
161.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0023975	445	1
161.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0007175	252	0
161.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.007	2,280	16
162	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**14.2645**	**255**	**3,637**
163	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**285.29**	**48**	**13,694**
		Вертикальная планировка				
164	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**831**	**140**	**116,340**
		из них:				
164.1		машины и механизмы			140	116,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	30,747
164.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	10.32102	11,233	115,936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.32102*	*2,943*	*30,375*
165	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**831**	**239**	**198,609**
		из них:				
165.1		машины и механизмы			239	198,609
		в том числе оплата труда машинистов			63	52,353
165.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	17.6624064	11,233	198,402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17.6624064*	*2,943*	*51,980*
166	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**315**	**140**	**44,100**
		из них:				
166.1		машины и механизмы			140	44,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	11,655
166.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.9123	11,233	43,947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.9123*	*2,943*	*11,514*
167	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**315**	**239**	**75,285**
		из них:				
167.1		машины и механизмы			239	75,285
		в том числе оплата труда машинистов			63	19,845
167.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.695136	11,233	75,206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.695136*	*2,943*	*19,704*
168	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**516**	**453**	**233,748**
		из них:				
168.1		машины и механизмы			453	233,748
		в том числе оплата труда машинистов			139	71,724
168.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	20.396448	11,461	233,764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20.396448*	*3,518*	*71,755*
169	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**9,030**	**57**	**514,710**
				Покрытие		
		Тротуарная плитка				
170	**6201-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**110.5**	**11,569**	**1,278,374**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			1,058	116,909
		в том числе оплата труда рабочих			518	57,239
170.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25.77965	4,536	116,936
170.2		машины и механизмы			3,971	438,795
		в том числе оплата труда машинистов			850	93,925
170.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	14.571414	20,483	298,466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14.571414*	*4,205*	*61,273*
170.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.136186	21,337	45,580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.136186*	*4,205*	*8,983*
170.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.935764	12,004	35,241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.935764*	*2,943*	*8,640*
170.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.085994	12,676	13,766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.085994*	*2,943*	*3,196*
170.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.80449	16,301	45,716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.80449*	*4,205*	*11,793*
170.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	722,670
170.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	139.23	5,188	722,325
170.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.735	36	278
171	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**55.25**	**7,870**	**434,818**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			693	38,288
		в том числе оплата труда рабочих			339	18,730
171.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.591375	4,455	38,275
171.2		машины и механизмы			2,568	141,882
		в том числе оплата труда машинистов			549	30,332
171.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.224636	20,483	86,533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.224636*	*4,205*	*17,765*
171.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.924885	21,337	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.924885*	*4,205*	*3,889*
171.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.559843	12,004	30,728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.559843*	*2,943*	*7,534*
171.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.387855	12,676	4,916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.387855*	*2,943*	*1,141*
171.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	254,647
171.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	60.775	4,188	254,526
171.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.7625	36	99
172	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**1,105**	**4,373**	**4,832,165**
		из них:				
172.1		затраты на труд рабочих			3,859	4,264,195
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	2,109,445
172.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	823.7775	5,176	4,263,872
172.2		машины и механизмы			273	301,665
		в том числе оплата труда машинистов			70	77,350
172.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	26.2548	39	1,024
172.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	12.41136	89	1,105
172.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	20.52648	12,868	264,135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20.52648*	*3,518*	*72,212*

1	2	3	4	5	6	7
172.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1.7901	9,991	17,885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7901*	*2,943*	*5,268*
172.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	28.76094	629	18,091
172.3		материалы, изделия и конструкции			241	266,305
172.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	63.5375	4,188	266,095
173	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**1,105**	**4,274**	**4,722,770**
174	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
174.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
174.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
174.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
174.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
174.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
174.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
174.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
174.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
174.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
174.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
175	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
		Резиновое покрытие				
176	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**64.12**	**6,900**	**442,428**
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			693	44,435
		в том числе оплата труда рабочих			339	21,737
176.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.97066	4,455	44,419
176.2		машины и механизмы			2,665	170,880
		в том числе оплата труда машинистов			572	36,677
176.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.9028717	20,483	100,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.9028717*	*4,205*	*20,617*
176.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.0733688	21,337	22,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0733688*	*4,205*	*4,514*
176.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.296281	12,004	39,569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.296281*	*2,943*	*9,701*
176.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6301714	12,676	7,988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6301714*	*2,943*	*1,855*
176.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	227,113
176.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	78.2264	2,901	226,935
176.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4.4884	36	162
177	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**916**	**2,407**	**2,204,812**
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			109	99,844
		в том числе оплата труда рабочих			54	49,464
177.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17.7704	5,625	99,959
177.2		машины и механизмы			363	332,508

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			57	52,212
177.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.098928	1,520	150
177.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0296784	154	5
177.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.759264	23,593	88,692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.759264*	*3,518*	*13,225*
177.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.638896	21,721	122,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.638896*	*4,205*	*23,712*
177.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.187136	8,842	10,497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.187136*	*2,943*	*3,494*
177.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.791424	12,676	10,032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.791424*	*2,943*	*2,329*
177.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0395712	11,148	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0395712*	*3,518*	*139*
177.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.077488	48,504	100,766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.077488*	*4,205*	*8,736*
177.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,772,460
177.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89.4016	19,805	1,770,599
177.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0098928	196,349	1,942
177.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.916	36	33
178	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**916**	**1,500**	**1,374,000**
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			60	54,960
		в том числе оплата труда рабочих			30	27,480
178.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.3356	6,363	53,039
178.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,319,040
178.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	66.5016	19,805	1,317,064
178.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0076944	196,349	1,511
179	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**916**	**17,105**	**15,668,180**
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,842,076
		в том числе оплата труда рабочих			985	902,260
179.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	372.9952	4,940	1,842,596
179.2		машины и механизмы			213	195,108
		в том числе оплата труда машинистов			64	58,624
179.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6.628176	18	119
179.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	13.84992	13,709	189,869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.84992*	*4,205*	*58,239*
179.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	36.60336	151	5,527
179.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	13,630,996
179.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1832	680,949	124,750
179.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.06412	859,254	55,095
179.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	934.32	12,587	11,760,286
179.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	934.32	1,810	1,691,119
		Асфальтобетонное покрытие				
180	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**181.25**	**6,900**	**1,250,625**
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			693	125,606
		в том числе оплата труда рабочих			339	61,444

1	2	3	4	5	6	7
180.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.184375	4,455	125,561
180.2		машины и механизмы			2,665	483,031
		в том числе оплата труда машинистов			572	103,675
180.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13.8591	20,483	283,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.8591*	*4,205*	*58,278*
180.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3.034125	21,337	64,739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.034125*	*4,205*	*12,759*
180.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9.3177	12,004	111,850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.3177*	*2,943*	*27,422*
180.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.781325	12,676	22,580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.781325*	*2,943*	*5,242*
180.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	641,988
180.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	221.125	2,901	641,484
180.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12.6875	36	457
181	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**725**	**2,271**	**1,646,475**
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			109	79,025
		в том числе оплата труда рабочих			54	39,150
181.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.065	5,625	79,116
181.2		машины и механизмы			352	255,200
		в том числе оплата труда машинистов			59	42,775
181.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0783	1,520	119
181.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.02349	154	4
181.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.4877	23,593	35,099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4877*	*3,518*	*5,234*
181.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.4631	21,721	96,943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.4631*	*4,205*	*18,767*
181.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.4877	18,277	27,191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4877*	*4,205*	*6,256*
181.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.9396	8,842	8,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9396*	*2,943*	*2,765*
181.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6264	12,676	7,940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6264*	*2,943*	*1,844*
181.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.03132	11,148	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.03132*	*3,518*	*110*
181.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.6443	48,504	79,755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6443*	*4,205*	*6,914*
181.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,312,250
181.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	69.5275	18,853	1,310,802
181.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00783	196,071	1,535
181.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.725	36	26
182	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**725**	**916**	**664,100**
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			40	29,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	14,500
182.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.35	6,363	27,679
182.2		материалы, изделия и конструкции			876	635,100
182.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	33.64	18,853	634,215

1	2	3	4	5	6	7
182.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00406	196,071	796
183	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**725**	**2,363**	**1,713,175**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			109	79,025
		в том числе оплата труда рабочих			54	39,150
183.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.065	5,625	79,116
183.2		машины и механизмы			363	263,175
		в том числе оплата труда машинистов			57	41,325
183.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0783	1,520	119
183.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.02349	154	4
183.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.9754	23,593	70,199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.9754*	*3,518*	*10,467*
183.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.4631	21,721	96,943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.4631*	*4,205*	*18,767*
183.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.9396	8,842	8,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9396*	*2,943*	*2,765*
183.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6264	12,676	7,940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6264*	*2,943*	*1,844*
183.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.03132	11,148	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.03132*	*3,518*	*110*
183.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.6443	48,504	79,755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6443*	*4,205*	*6,914*
183.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,370,975
183.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	70.76	19,352	1,369,348
183.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00783	196,071	1,535
183.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.725	36	26
184	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
184.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
184.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
184.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
184.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
184.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
184.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.696	20,919	119,155
184.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.1068	19,967	2,132
184.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.3026	91,115	27,571
184.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
185	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
186	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930

1	2	3	4	5	6	7
186.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
186.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
187	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
187.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
187.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
187.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
188	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
188.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
188.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
189	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
189.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
189.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
190	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
190.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
190.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
191	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
191.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
191.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
192	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
192.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
192.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
193	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
193.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
193.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
194	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
194.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386

1	2	3	4	5	6	7
194.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
195	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
195.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
195.2		оборудование			262,005	1,310,025
196	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
196.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
196.2		оборудование			103,154	515,770
197	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**76**	**36,002**	**2,736,152**
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			5,975	454,100
197.2		машины и механизмы			239	18,164
		в том числе оплата труда машинистов			80	6,080
197.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	2,263,888
198	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**3**	**1,144,083**	**3,432,249**
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			120,965	362,895
198.2		машины и механизмы			2,207	6,621
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,785
198.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	3,062,733
199	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**3**	**853,465**	**2,560,395**
		из них:				
199.1		затраты на труд рабочих			144,910	434,730
199.2		машины и механизмы			3,117	9,351
		в том числе оплата труда машинистов			817	2,451
199.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	2,116,314
200	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**3**	**129,712**	**389,136**
		из них:				
200.1		материалы, изделия и конструкции			61	183
200.2		оборудование			129,651	388,953
201	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**3**	**164,796**	**494,388**
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			27,295	81,885
201.2		машины и механизмы			1,322	3,966
		в том числе оплата труда машинистов			340	1,020
201.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	408,537
202	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**3**	**309,411**	**928,233**
		из них:				
202.1		затраты на труд рабочих			76,536	229,608
202.2		машины и механизмы			900	2,700
		в том числе оплата труда машинистов			238	714
202.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	695,925

1	2	3	4	5	6	7
203	**8601-0103-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**3**	**127,973**	**383,919**
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			31,188	93,564
203.2		машины и механизмы			527	1,581
		в том числе оплата труда машинистов			147	441
203.3		материалы, изделия и конструкции			96,258	288,774
204	**8601-0103-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Жираф"**	**комплект**	**3**	**368,284**	**1,104,852**
		из них:				
204.1		затраты на труд рабочих			66,286	198,858
204.2		машины и механизмы			963	2,889
		в том числе оплата труда машинистов			264	792
204.3		материалы, изделия и конструкции			301,035	903,105
205	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**3**	**282,164**	**846,492**
		из них:				
205.1		затраты на труд рабочих			43,716	131,148
205.2		машины и механизмы			1,049	3,147
		в том числе оплата труда машинистов			249	747
205.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	712,197
206	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0 прим***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): сетка**	**шт.**	**3**	**114,184**	**342,552**
		из них:				
206.1		затраты на труд рабочих			21,659	64,977
206.2		машины и механизмы			517	1,551
		в том числе оплата труда машинистов			118	354
206.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	276,024
207	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
208	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**58**	**2,635**	**152,830**
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			2,332	135,256
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	66,932
208.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32.4452	4,168	135,232
208.2		машины и механизмы			210	12,180
		в том числе оплата труда машинистов			64	3,712
208.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1.2528	417	522
208.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.2528	9,328	11,686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2528*	*2,943*	*3,687*
208.3		материалы, изделия и конструкции			93	5,394
208.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1.276	4,240	5,410
209	**6113-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**58**	**4,428**	**256,824**
		из них:				
209.1		затраты на труд рабочих			3,958	229,564
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	113,564
209.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	38.5874	5,949	229,556
209.2		машины и механизмы			356	20,648
		в том числе оплата труда машинистов			83	4,814
209.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.62864	12,676	20,645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.62864*	*2,943*	*4,793*
209.3		материалы, изделия и конструкции			114	6,612
209.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000986	316,977	313

1	2	3	4	5	6	7
209.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6.206	36	223
209.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.87	7,006	6,095
210	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**58**	**21,786**	**1,263,588**
211	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**2,020**	**777**	**1,569,540**
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			777	1,569,540
		в том числе оплата труда рабочих			385	777,700
211.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	376.73	4,168	1,570,211
212	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**2,020**	**721**	**1,456,420**
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			277	559,540
		в том числе оплата труда рабочих			137	276,740
212.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	114.534	4,890	560,071
212.2		машины и механизмы			375	757,500
		в том числе оплата труда машинистов			87	175,740
212.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	59.77584	12,676	757,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59.77584*	*2,943*	*175,920*
212.3		материалы, изделия и конструкции			69	139,380
212.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	40.4	3,241	130,936
212.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	202	36	7,272
				Дорожная разметка		
213	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
213.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
213.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
213.2		машины и механизмы			40	6,000
213.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
213.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
213.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
213.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
214	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
214.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
214.2		машины и механизмы			40	252
214.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
214.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
214.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
214.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
215	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
215.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271

1	2	3	4	5	6	7
215.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
215.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
215.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
215.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
215.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
215.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
215.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
215.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
215.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
216	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
216.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
216.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
216.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
216.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
216.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
216.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
216.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
216.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
216.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
216.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
216.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
216.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
216.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
216.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
216.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
217	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
217.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
217.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
217.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
217.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
217.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297

1	2	3	4	5	6	7
218	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
218.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
218.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
218.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
218.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
218.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
218.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
218.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
218.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
218.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	183.6	12,587	2,310,973
218.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
219	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
219.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
219.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
220	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
220.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
220.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 5.	**5. пр.Достык 107/2**				**49098062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10,518,475
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,525,034*
		машины и механизмы	тенге			1,463,663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*343,452*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35,002,763
		перевозки	тенге			131,216
		оборудование	тенге			1,981,943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,064		
		Демонтажные работы				
221	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**352**	**648**	**228,096**
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			85	29,920
		в том числе оплата труда рабочих			41	14,432
221.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.2656	4,741	29,705
221.2		машины и механизмы			563	198,176
		в том числе оплата труда машинистов			92	32,384
221.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.089472	59,585	124,501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*5,025*	*10,500*
221.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.089472	10,969	22,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*3,518*	*7,351*

1	2	3	4	5	6	7
221.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.649152	12,451	32,985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.649152*	*3,518*	*9,320*
221.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.671616	12,676	8,513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.671616*	*2,943*	*1,977*
221.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.037312	14,867	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.037312*	*2,464*	*92*
221.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.044736	8,128	8,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044736*	*2,943*	*3,075*
222	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
222.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
223	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
223.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
223.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
223.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
223.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
223.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
223.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
223.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
223.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
223.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
223.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
223.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
223.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
223.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
223.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
223.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
224	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
224.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
224.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
224.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103

1	2	3	4	5	6	7
224.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
224.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
224.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
224.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
224.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
224.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
224.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
224.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
224.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
224.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
224.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
224.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
225	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
225.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
225.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
225.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
225.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
225.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
225.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
225.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
225.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
225.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
225.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
225.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
225.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
225.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
225.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
225.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
226	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
226.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
226.2		машины и механизмы			49,355	3,257

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
226.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
226.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
226.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
226.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
226.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
226.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
226.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
226.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
226.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
226.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
226.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
226.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
226.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
227	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
227.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
227.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
227.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
227.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
227.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
227.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
227.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
227.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
227.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
227.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
227.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
227.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
227.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
227.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
227.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
228	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
228.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012

1	2	3	4	5	6	7
228.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
228.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
228.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
228.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
228.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
228.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
228.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
228.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
228.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
228.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
228.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
228.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
228.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
228.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
228.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
229	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
229.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
229.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
229.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
229.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
229.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
229.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
229.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
229.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
229.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
229.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
229.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
229.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
229.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
229.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
229.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
229.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
230	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.0888**	**255**	**533**
231	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**41.776**	**48**	**2,005**
		Вертикальная планировка				

1	2	3	4	5	6	7
232	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**412**	**140**	**57,680**
		из них:				
232.1		машины и механизмы			140	57,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	15,244
232.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	5.11704	11,233	57,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.11704*	*2,943*	*15,059*
233	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**412**	**239**	**98,468**
		из них:				
233.1		машины и механизмы			239	98,468
		в том числе оплата труда машинистов			63	25,956
233.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	8.7568128	11,233	98,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.7568128*	*2,943*	*25,771*
234	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**283**	**140**	**39,620**
		из них:				
234.1		машины и механизмы			140	39,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	10,471
234.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.51486	11,233	39,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51486*	*2,943*	*10,344*
235	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**283**	**239**	**67,637**
		из них:				
235.1		машины и механизмы			239	67,637
		в том числе оплата труда машинистов			63	17,829
235.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.0149952	11,233	67,566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0149952*	*2,943*	*17,702*
236	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**129**	**453**	**58,437**
		из них:				
236.1		машины и механизмы			453	58,437
		в том числе оплата труда машинистов			139	17,931
236.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5.099112	11,461	58,441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.099112*	*3,518*	*17,939*
237	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,257.5**	**57**	**128,678**
				Покрытие		
		Тротуарная плитка				
238	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**32**	**11,569**	**370,208**
		из них:				
238.1		затраты на труд рабочих			1,058	33,856
		в том числе оплата труда рабочих			518	16,576
238.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.4656	4,536	33,864
238.2		машины и механизмы			3,971	127,072
		в том числе оплата труда машинистов			850	27,200
238.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.219776	20,483	86,434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.219776*	*4,205*	*17,744*
238.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.618624	21,337	13,200

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.618624*	*4,205*	*2,601*
238.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.850176	12,004	10,206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.850176*	*2,943*	*2,502*
238.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.314496	12,676	3,987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.314496*	*2,943*	*926*
238.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.81216	16,301	13,239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.81216*	*4,205*	*3,415*
238.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	209,280
238.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	40.32	5,188	209,180
238.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.24	36	81
239	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**16**	**7,870**	**125,920**
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			693	11,088
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,424
239.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.488	4,455	11,084
239.2		машины и механизмы			2,568	41,088
		в том числе оплата труда машинистов			549	8,784
239.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.223424	20,483	25,059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.223424*	*4,205*	*5,145*
239.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.26784	21,337	5,715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26784*	*4,205*	*1,126*
239.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.741312	12,004	8,899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.741312*	*2,943*	*2,182*
239.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11232	12,676	1,424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.11232*	*2,943*	*331*
239.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	73,744
239.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17.6	4,188	73,709
239.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.8	36	29
240	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**320**	**4,373**	**1,399,360**
		из них:				
240.1		затраты на труд рабочих			3,859	1,234,880
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	610,880
240.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	238.56	5,176	1,234,787
240.2		машины и механизмы			273	87,360
		в том числе оплата труда машинистов			70	22,400
240.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.6032	39	297
240.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3.59424	89	320
240.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5.94432	12,868	76,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.94432*	*3,518*	*20,912*
240.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.5184	9,991	5,179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5184*	*2,943*	*1,526*
240.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8.32896	629	5,239
240.3		материалы, изделия и конструкции			241	77,120
240.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18.4	4,188	77,059
241	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**320**	**4,274**	**1,367,680**
242	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**105**	**5,122**	**537,810**
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			3,724	391,020

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	191,520
242.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	79.149	4,940	390,996
242.2		машины и механизмы			93	9,765
		в том числе оплата труда машинистов			29	3,045
242.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.69174	13,506	9,343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.69174*	*4,205*	*2,909*
242.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.04536	8,728	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.04536*	*2,943*	*133*
242.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	137,025
242.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6.195	19,135	118,541
242.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.063	19,967	1,258
242.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1785	91,115	16,264
242.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.05	861	904
243	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**105**	**948**	**99,540**
		Резиновое покрытие				
244	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**31.71**	**6,900**	**218,799**
		из них:				
244.1		затраты на труд рабочих			693	21,975
		в том числе оплата труда рабочих			339	10,750
244.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.930905	4,455	21,967
244.2		машины и механизмы			2,665	84,507
		в том числе оплата труда машинистов			572	18,138
244.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.4246734	20,483	49,665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.4246734*	*4,205*	*10,196*
244.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.5308254	21,337	11,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5308254*	*4,205*	*2,232*
244.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.6301477	12,004	19,568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6301477*	*2,943*	*4,798*
244.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3116459	12,676	3,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3116459*	*2,943*	*917*
244.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	112,317
244.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	38.6862	2,901	112,229
244.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.2197	36	80
245	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**453**	**2,407**	**1,090,371**
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			109	49,377
		в том числе оплата труда рабочих			54	24,462
245.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.7882	5,625	49,434
245.2		машины и механизмы			363	164,439
		в том числе оплата труда машинистов			57	25,821
245.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.048924	1,520	74
245.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0146772	154	2
245.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.859112	23,593	43,862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.859112*	*3,518*	*6,540*
245.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.788668	21,721	60,573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.788668*	*4,205*	*11,726*
245.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.587088	8,842	5,191

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.587088*	*2,943*	*1,728*
245.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.391392	12,676	4,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.391392*	*2,943*	*1,152*
245.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0195696	11,148	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0195696*	*3,518*	*69*
245.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.027404	48,504	49,833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.027404*	*4,205*	*4,320*
245.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	876,555
245.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	44.2128	19,805	875,635
245.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0048924	196,349	961
245.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.453	36	16
246	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**453**	**1,500**	**679,500**
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			60	27,180
		в том числе оплата труда рабочих			30	13,590
246.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.1223	6,363	26,230
246.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	652,320
246.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32.8878	19,805	651,343
246.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0038052	196,349	747
247	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**453**	**17,105**	**7,748,565**
		из них:				
247.1		затраты на труд рабочих			2,011	910,983
		в том числе оплата труда рабочих			985	446,205
247.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	184.4616	4,940	911,240
247.2		машины и механизмы			213	96,489
		в том числе оплата труда машинистов			64	28,992
247.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.277908	18	59
247.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.84936	13,709	93,898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.84936*	*4,205*	*28,802*
247.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	18.10188	151	2,733
247.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	6,741,093
247.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0906	680,949	61,694
247.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03171	859,254	27,247
247.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	462.06	12,587	5,815,949
247.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	462.06	1,810	836,329
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
248	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
248.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
248.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
248.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
249	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
249.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
249.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516

1	2	3	4	5	6	7
250	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**46**	**254,962**	**11,728,252**
		из них:				
250.1		затраты на труд рабочих			106,936	4,919,056
250.2		машины и механизмы			1,508	69,368
		в том числе оплата труда машинистов			372	17,112
250.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	6,739,828
251	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
251.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
251.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
251.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
252	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
252.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
252.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
253	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
253.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
253.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
253.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
254	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
254.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
254.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
254.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
255	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
255.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
255.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
255.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
256	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
256.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
256.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
256.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
257	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
257.1		материалы, изделия и конструкции			198	990

1	2	3	4	5	6	7
257.2		оборудование			262,005	1,310,025
258	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
258.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
258.2		оборудование			103,154	412,616
259	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
259.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
259.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
260	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
260.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
260.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
261	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
261.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
261.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
262	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
262.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
262.2		оборудование			129,651	259,302
263	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
263.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
263.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
264	**8601-0106-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**431,867**	**863,734**
		из них:				
264.1		затраты на труд рабочих			67,009	134,018
264.2		машины и механизмы			1,461	2,922
		в том числе оплата труда машинистов			416	832
264.3		материалы, изделия и конструкции			363,397	726,794
265	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
265.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
265.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
265.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
266	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
266.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
266.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
267	**8601-0102-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
267.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
267.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
267.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
268	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
268.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
268.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
268.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
269	**8601-0102-0103** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"**	**комплект**	**2**	**535,528**	**1,071,056**
		из них:				
269.1		затраты на труд рабочих			34,976	69,952
269.2		машины и механизмы			751	1,502
		в том числе оплата труда машинистов			180	360
269.3		материалы, изделия и конструкции			499,801	999,602
270	**8601-0103-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
270.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
270.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
270.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
				Дорожная разметка		
271	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
271.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
271.2		машины и механизмы			40	6,000
271.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
271.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
271.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
271.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
272	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
272.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
272.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
272.2		машины и механизмы			40	252
272.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
272.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
272.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520

1	2	3	4	5	6	7
272.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 6.	**7,8. пр.Достык 113**				**71736801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11,438,897
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3,570,473*
		машины и механизмы	тенге			5,687,861
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,286,351*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			52,353,712
		перевозки	тенге			113,536
		оборудование	тенге			2,142,793
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,582		
		Демонтажные работы				
273	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**1,152**	**648**	**746,496**
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			85	97,920
		в том числе оплата труда рабочих			41	47,232
273.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20.5056	4,741	97,217
273.2		машины и механизмы			563	648,576
		в том числе оплата труда машинистов			92	105,984
273.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	6.838272	59,585	407,458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.838272*	*5,025*	*34,362*
273.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	6.838272	10,969	75,009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.838272*	*3,518*	*24,057*
273.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	8.669952	12,451	107,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.669952*	*3,518*	*30,501*
273.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.198016	12,676	27,862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.198016*	*2,943*	*6,469*
273.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.122112	14,867	1,815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.122112*	*2,464*	*301*
273.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3.419136	8,128	27,791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.419136*	*2,943*	*10,063*
274	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
274.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
274.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
274.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
274.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
274.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
274.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
274.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
274.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
274.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*

1	2	3	4	5	6	7
274.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
274.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
274.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
274.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
274.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
274.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
275	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
275.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
275.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
275.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
275.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
275.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
275.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
275.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
275.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
275.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
275.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
275.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
275.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
275.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
275.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
275.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
276	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
276.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
276.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
276.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
276.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
276.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
276.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
276.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
276.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8

1	2	3	4	5	6	7
276.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
276.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
276.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
276.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
276.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
276.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
276.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
277	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
277.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
277.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
277.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
277.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
277.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
277.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
277.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
277.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
277.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
277.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
277.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
277.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
277.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
277.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
277.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
278	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
278.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
278.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
278.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
278.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
278.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
278.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
278.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1

1	2	3	4	5	6	7
278.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
278.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
278.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
278.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
278.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
278.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
278.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
278.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
279	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
279.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
279.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
279.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
279.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
279.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
279.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
279.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
279.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
279.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
279.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
279.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
279.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
279.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
279.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
279.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
280	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
280.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
280.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
280.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
280.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
280.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
280.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
280.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
280.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
280.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
280.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
280.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
280.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
280.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
280.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
280.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
281	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**79**	**1,592**	**125,768**
		из них:				
281.1		затраты на труд рабочих			1,562	123,398
		в том числе оплата труда рабочих			772	60,988
281.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24.727	4,993	123,462
281.2		машины и механизмы			30	2,370
		в том числе оплата труда машинистов			9	711
281.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4.6057	39	180
281.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.25122	8,728	2,193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.25122*	*2,943*	*739*
282	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3.9568**	**255**	**1,009**
283	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**79.136**	**48**	**3,799**
		Вертикальная планировка				
284	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**488**	**140**	**68,320**
		из них:				
284.1		машины и механизмы			140	68,320
		в том числе оплата труда машинистов			37	18,056
284.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.06096	11,233	68,083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.06096*	*2,943*	*17,837*
285	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**488**	**239**	**116,632**
		из них:				
285.1		машины и механизмы			239	116,632
		в том числе оплата труда машинистов			63	30,744
285.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	10.3721472	11,233	116,510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.3721472*	*2,943*	*30,525*
286	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**379**	**140**	**53,060**
		из них:				
286.1		машины и механизмы			140	53,060
		в том числе оплата труда машинистов			37	14,023
286.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.70718	11,233	52,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.70718*	*2,943*	*13,853*
287	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**379**	**239**	**90,581**
		из них:				
287.1		машины и механизмы			239	90,581
		в том числе оплата труда машинистов			63	23,877

1	2	3	4	5	6	7
287.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	8.0554176	11,233	90,487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.0554176*	*2,943*	*23,707*
288	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**109**	**453**	**49,377**
		из них:				
288.1		машины и механизмы			453	49,377
		в том числе оплата труда машинистов			139	15,151
288.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	4.308552	11,461	49,380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.308552*	*3,518*	*15,157*
289	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,907.5**	**57**	**108,728**
		Тротуарная плитка		Покрытие		
290	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**12.5**	**11,569**	**144,612**
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			1,058	13,225
		в том числе оплата труда рабочих			518	6,475
290.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.91625	4,536	13,228
290.2		машины и механизмы			3,971	49,637
		в том числе оплата труда машинистов			850	10,625
290.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.64835	20,483	33,763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.64835*	*4,205*	*6,931*
290.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.24165	21,337	5,156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.24165*	*4,205*	*1,016*
290.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.3321	12,004	3,987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3321*	*2,943*	*977*
290.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.12285	12,676	1,557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.12285*	*2,943*	*362*
290.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.31725	16,301	5,171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31725*	*4,205*	*1,334*
290.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	81,750
290.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	15.75	5,188	81,711
290.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.875	36	32
291	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**6.25**	**7,870**	**49,188**
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			693	4,331
		в том числе оплата труда рабочих			339	2,119
291.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.971875	4,455	4,330
291.2		машины и механизмы			2,568	16,050
		в том числе оплата труда машинистов			549	3,431
291.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.4779	20,483	9,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4779*	*4,205*	*2,010*
291.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.104625	21,337	2,232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.104625*	*4,205*	*440*
291.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.289575	12,004	3,476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.289575*	*2,943*	*852*
291.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.043875	12,676	556

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043875*	*2,943*	*129*
291.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	28,806
291.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6.875	4,188	28,793
291.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.3125	36	11
292	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**125**	**4,373**	**546,625**
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			3,859	482,375
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	238,625
292.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	93.1875	5,176	482,339
292.2		машины и механизмы			273	34,125
		в том числе оплата труда машинистов			70	8,750
292.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.97	39	116
292.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.404	89	125
292.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2.322	12,868	29,880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.322*	*3,518*	*8,169*
292.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.2025	9,991	2,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2025*	*2,943*	*596*
292.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3.2535	629	2,046
292.3		материалы, изделия и конструкции			241	30,125
292.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7.1875	4,188	30,101
293	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**125**	**4,274**	**534,250**
294	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**105**	**5,122**	**537,810**
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			3,724	391,020
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	191,520
294.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	79.149	4,940	390,996
294.2		машины и механизмы			93	9,765
		в том числе оплата труда машинистов			29	3,045
294.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.69174	13,506	9,343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.69174*	*4,205*	*2,909*
294.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.04536	8,728	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.04536*	*2,943*	*133*
294.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	137,025
294.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6.195	19,135	118,541
294.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.063	19,967	1,258
294.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1785	91,115	16,264
294.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.05	861	904
295	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**105**	**948**	**99,540**
		Резиновое покрытие				
296	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**84.63**	**6,900**	**583,947**
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			693	58,649
		в том числе оплата труда рабочих			339	28,690
296.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.159965	4,455	58,628
296.2		машины и механизмы			2,665	225,539
		в том числе оплата труда машинистов			572	48,408
296.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6.4711483	20,483	132,549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.4711483*	*4,205*	*27,211*

1	2	3	4	5	6	7
296.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.4167062	21,337	30,228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4167062*	*4,205*	*5,957*
296.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.350659	12,004	52,225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.350659*	*2,943*	*12,804*
296.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8317436	12,676	10,543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8317436*	*2,943*	*2,448*
296.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	299,759
296.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	103.2486	2,901	299,524
296.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5.9241	36	213
297	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,209**	**2,407**	**2,910,063**
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			109	131,781
		в том числе оплата труда рабочих			54	65,286
297.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23.4546	5,625	131,932
297.2		машины и механизмы			363	438,867
		в том числе оплата труда машинистов			57	68,913
297.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.130572	1,520	198
297.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0391716	154	6
297.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4.961736	23,593	117,062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.961736*	*3,518*	*17,455*
297.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.442604	21,721	161,661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.442604*	*4,205*	*31,296*
297.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.566864	8,842	13,854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.566864*	*2,943*	*4,611*
297.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.044576	12,676	13,241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044576*	*2,943*	*3,074*
297.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0522288	11,148	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0522288*	*3,518*	*184*
297.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.742012	48,504	132,999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.742012*	*4,205*	*11,530*
297.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,339,415
297.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	117.9984	19,805	2,336,958
297.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0130572	196,349	2,564
297.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.209	36	44
298	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,209**	**1,500**	**1,813,500**
		из них:				
298.1		затраты на труд рабочих			60	72,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	36,270
298.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.0019	6,363	70,005
298.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,740,960
298.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87.7734	19,805	1,738,352
298.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0101556	196,349	1,994
299	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,209**	**17,105**	**20,679,945**
		из них:				
299.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,431,299
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,190,865
299.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	492.3048	4,940	2,431,986

1	2	3	4	5	6	7
299.2		машины и механизмы			213	257,517
		в том числе оплата труда машинистов			64	77,376
299.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8.748324	18	157
299.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	18.28008	13,709	250,602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18.28008*	*4,205*	*76,868*
299.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	48.31164	151	7,295
299.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	17,991,129
299.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2418	680,949	164,653
299.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.08463	859,254	72,719
299.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,233.18	12,587	15,522,037
299.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,233.18	1,810	2,232,056
		Асфальтобетонное покрытие				
300	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**313**	**6,900**	**2,159,700**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			693	216,909
		в том числе оплата труда рабочих			339	106,107
300.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.6715	4,455	216,832
300.2		машины и механизмы			2,665	834,145
		в том числе оплата труда машинистов			572	179,036
300.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23.933232	20,483	490,224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23.933232*	*4,205*	*100,639*
300.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.23962	21,337	111,798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.23962*	*4,205*	*22,033*
300.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16.090704	12,004	193,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.090704*	*2,943*	*47,355*
300.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.076164	12,676	38,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.076164*	*2,943*	*9,053*
300.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,108,646
300.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	381.86	2,901	1,107,776
300.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21.91	36	789
301	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,271**	**2,843,292**
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
301.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
301.2		машины и механизмы			352	440,704
		в том числе оплата труда машинистов			59	73,868
301.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
301.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
301.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.569104	23,593	60,613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*3,518*	*9,038*
301.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
301.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.569104	18,277	46,956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*4,205*	*10,803*
301.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
301.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*

1	2	3	4	5	6	7
301.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
301.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
301.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	2,266,120
301.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	120.0668	18,853	2,263,619
301.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
301.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
302	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1,252**	**916**	**1,146,832**
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			40	50,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	25,040
302.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.512	6,363	47,799
302.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,096,752
302.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.0928	18,853	1,095,224
302.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0070112	196,071	1,375
303	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,363**	**2,958,476**
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
303.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
303.2		машины и механизмы			363	454,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,364
303.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
303.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
303.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.138208	23,593	121,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.138208*	*3,518*	*18,076*
303.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
303.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
303.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
303.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
303.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
303.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,367,532
303.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	122.1952	19,352	2,364,722
303.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
303.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
304	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**380**	**4,662**	**1,771,560**
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			3,724	1,415,120
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	693,120
304.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	286.444	4,940	1,415,033
304.2		машины и механизмы			93	35,340

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			29	11,020
304.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.50344	13,506	33,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.50344*	*4,205*	*10,527*
304.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.16416	8,728	1,433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.16416*	*2,943*	*483*
304.3		материалы, изделия и конструкции			845	321,100
304.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12.16	20,919	254,375
304.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.228	19,967	4,552
304.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.646	91,115	58,860
304.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3.8	861	3,272
305	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**380**	**2,190**	**832,200**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
306	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**4**	**1,009,926**	**4,039,704**
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			91,965	367,860
306.2		машины и механизмы			19,391	77,564
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	21,812
306.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	3,594,280
307	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
307.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
307.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
308	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
308.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
308.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
309	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
309.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
309.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
310	**8601-0216-0115** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**2**	**236,680**	**473,360**
		из них:				
310.1		затраты на труд рабочих			67,716	135,432
310.2		машины и механизмы			5,313	10,626
		в том числе оплата труда машинистов			1,455	2,910
310.3		материалы, изделия и конструкции			163,651	327,302
311	**8601-0216-0116** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**2**	**137,673**	**275,346**
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			25,968	51,936
311.2		машины и механизмы			3,221	6,442
		в том числе оплата труда машинистов			900	1,800
311.3		материалы, изделия и конструкции			108,484	216,968

1	2	3	4	5	6	7
312	**8601-0216-0117** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной**	**комплект**	**2**	**92,410**	**184,820**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			17,135	34,270
312.2		машины и механизмы			432	864
		в том числе оплата труда машинистов			99	198
312.3		материалы, изделия и конструкции			74,843	149,686
313	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**390,837**	**781,674**
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			40,131	80,262
313.2		машины и механизмы			733	1,466
		в том числе оплата труда машинистов			171	342
313.3		материалы, изделия и конструкции			349,973	699,946
314	**8601-0216-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"**	**шт.**	**2**	**112,809**	**225,618**
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			18,909	37,818
314.2		машины и механизмы			2,728	5,456
		в том числе оплата труда машинистов			757	1,514
314.3		материалы, изделия и конструкции			91,172	182,344
315	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
315.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
315.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
315.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
		Детские игровые площадки				
316	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
316.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
316.2		оборудование			262,005	1,310,025
317	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
317.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
317.2		оборудование			103,154	515,770
318	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.731 м х 2.895 м х 3.353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
318.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
318.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
318.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
319	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.980 м х 2.925 м х 2.600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
319.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
319.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
319.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876

1	2	3	4	5	6	7
320	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
320.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
320.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
320.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
321	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
321.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
321.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
322	**8601-0104-0503** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**2**	**147,573**	**295,146**
		из них:				
322.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
322.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
322.3		материалы, изделия и конструкции			118,956	237,912
323	**8601-0104-0412** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**	**343,217**	**686,434**
		из них:				
323.1		затраты на труд рабочих			47,233	94,466
323.2		машины и механизмы			715	1,430
		в том числе оплата труда машинистов			169	338
323.3		материалы, изделия и конструкции			295,269	590,538
324	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
324.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
324.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
324.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
325	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
325.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
325.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
325.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
326	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
326.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
326.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
326.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
327	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**316,998**	**316,998**
328	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**18**	**2,635**	**47,430**
		из них:				
328.1		затраты на труд рабочих			2,332	41,976
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	20,772

1	2	3	4	5	6	7
328.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10.0692	4,168	41,968
328.2		машины и механизмы			210	3,780
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,152
328.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.3888	417	162
328.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.3888	9,328	3,627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
328.3		материалы, изделия и конструкции			93	1,674
328.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.396	4,240	1,679
329	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**58**	**4,428**	**256,824**
		из них:				
329.1		затраты на труд рабочих			3,958	229,564
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	113,564
329.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	38.5874	5,949	229,556
329.2		машины и механизмы			356	20,648
		в том числе оплата труда машинистов			83	4,814
329.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.62864	12,676	20,645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.62864*	*2,943*	*4,793*
329.3		материалы, изделия и конструкции			114	6,612
329.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000986	316,977	313
329.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6.206	36	223
329.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.87	7,006	6,095
330	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**18**	**21,786**	**392,148**
331	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**450**	**777**	**349,650**
		из них:				
331.1		затраты на труд рабочих			777	349,650
		в том числе оплата труда рабочих			385	173,250
331.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	83.925	4,168	349,799
332	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**450**	**721**	**324,450**
		из них:				
332.1		затраты на труд рабочих			277	124,650
		в том числе оплата труда рабочих			137	61,650
332.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25.515	4,890	124,768
332.2		машины и механизмы			375	168,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	39,150
332.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13.3164	12,676	168,799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.3164*	*2,943*	*39,190*
332.3		материалы, изделия и конструкции			69	31,050
332.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	9	3,241	29,169
332.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	45	36	1,620
				Дорожная разметка		
333	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
333.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
333.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
333.2		машины и механизмы			40	6,000
333.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
333.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050

1	2	3	4	5	6	7
333.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
333.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
334	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
334.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
334.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
334.2		машины и механизмы			40	252
334.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
334.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
334.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
334.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
335	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
335.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
335.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
335.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
335.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
335.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
335.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
335.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
335.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
335.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
335.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
336	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
336.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
336.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
336.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
336.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
336.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
336.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
336.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
336.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
336.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
336.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
336.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
336.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
336.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
336.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
336.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
337	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
337.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
337.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
337.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
337.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
337.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
338	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
338.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
338.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
338.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
338.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
338.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
338.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
338.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
338.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
338.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
338.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
338.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
339	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
339.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
339.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
339.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
340	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 1.0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
340.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
340.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
340.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 7.	**9. пр.Назарбаева 76, Гоголя 75/1**				**55010115**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,292,201

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,075,986*
		машины и механизмы	тенге			3,594,316
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*868,988*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39,341,248
		перевозки	тенге			106,315
		оборудование	тенге			2,676,035
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,053		
		Демонтажные работы				
341	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**425**	**648**	**275,400**
		из них:				
341.1		затраты на труд рабочих			85	36,125
		в том числе оплата труда рабочих			41	17,425
341.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7.565	4,741	35,866
341.2		машины и механизмы			563	239,275
		в том числе оплата труда машинистов			92	39,100
341.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.5228	59,585	150,321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5228*	*5,025*	*12,677*
341.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.5228	10,969	27,673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5228*	*3,518*	*8,875*
341.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3.19855	12,451	39,825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.19855*	*3,518*	*11,253*
341.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8109	12,676	10,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8109*	*2,943*	*2,386*
341.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.04505	14,867	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.04505*	*2,464*	*111*
341.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.2614	8,128	10,253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2614*	*2,943*	*3,712*
342	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**209**	**3,592**	**750,728**
		из них:				
342.1		затраты на труд рабочих			3,592	750,728
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	370,557
342.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	169.917	4,419	750,863
343	**1218-0101-2003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м^2**	**25**	**527**	**13,175**
		из них:				
343.1		затраты на труд рабочих			239	5,975
		в том числе оплата труда рабочих			118	2,950
343.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.2375	4,823	5,968
343.2		машины и механизмы			288	7,200
		в том числе оплата труда машинистов			108	2,700
343.2.1	315-102-0501	Станции компрессорные передвижные давлением 680 кПа (6,8 атм), производительностью 5,25 м^3/мин	маш.-ч	0.74995	7,417	5,562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.74995*	*2,943*	*2,207*
343.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.74995	86	65
343.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0795	8,728	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0795*	*2,943*	*234*
343.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0795	11,148	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0795*	*3,518*	*280*

1	2	3	4	5	6	7
344	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
344.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
344.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
344.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
344.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
344.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
344.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
344.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
344.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
344.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
344.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
344.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
344.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
344.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
344.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
344.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
344.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
345	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
345.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
345.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
345.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
345.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
345.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
345.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
345.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
345.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
345.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
345.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
345.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
345.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
345.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
345.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15

1	2	3	4	5	6	7
345.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
345.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
346	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
346.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
346.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
346.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
346.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
346.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
346.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
346.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
346.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
346.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
346.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
346.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
346.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
346.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
346.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
346.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
346.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
347	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
347.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
347.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
347.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
347.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
347.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
347.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
347.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
347.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
347.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
347.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
347.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
347.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8

1	2	3	4	5	6	7
347.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
347.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
347.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
347.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
348	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
348.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
348.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
348.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
348.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
348.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
348.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
348.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
348.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
348.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
348.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
348.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
348.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
348.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
348.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
348.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
349	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
349.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
349.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
349.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
349.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
349.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
349.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
349.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
349.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
349.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
349.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
349.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
349.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
349.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
349.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
349.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
349.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
350	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
350.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
350.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
350.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
350.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
350.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
350.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
350.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
350.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
350.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
350.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
350.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
350.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
350.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
350.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
350.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
350.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
351	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.582**	**255**	**1,168**
352	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**91.64**	**48**	**4,399**
		Вертикальная планировка				
353	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**207**	**140**	**28,980**
		из них:				
353.1		машины и механизмы			140	28,980
		в том числе оплата труда машинистов			37	7,659
353.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.57094	11,233	28,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.57094*	*2,943*	*7,566*
354	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**207**	**239**	**49,473**
		из них:				
354.1		машины и механизмы			239	49,473
		в том числе оплата труда машинистов			63	13,041
354.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.3996608	11,233	49,421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3996608*	*2,943*	*12,948*

1	2	3	4	5	6	7
355	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**106**	**140**	**14,840**
		из них:				
355.1		машины и механизмы			140	14,840
		в том числе оплата труда машинистов			37	3,922
355.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.31652	11,233	14,788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.31652*	*2,943*	*3,875*
356	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**106**	**239**	**25,334**
		из них:				
356.1		машины и механизмы			239	25,334
		в том числе оплата труда машинистов			63	6,678
356.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.2529664	11,233	25,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2529664*	*2,943*	*6,630*
357	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
357.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
357.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
358	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
359	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**44.87**	**6,900**	**309,603**
		из них:				
359.1		затраты на труд рабочих			693	31,095
		в том числе оплата труда рабочих			339	15,211
359.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.977285	4,455	31,084
359.2		машины и механизмы			2,665	119,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	25,666
359.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3.4309397	20,483	70,276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.4309397*	*4,205*	*14,427*
359.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.7511238	21,337	16,027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7511238*	*4,205*	*3,158*
359.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.306677	12,004	27,689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.306677*	*2,943*	*6,789*
359.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4409824	12,676	5,590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4409824*	*2,943*	*1,298*
359.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	158,930
359.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	54.7414	2,901	158,805
359.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3.1409	36	113
360	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**641**	**2,407**	**1,542,887**
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			109	69,869
		в том числе оплата труда рабочих			54	34,614
360.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.4354	5,625	69,949
360.2		машины и механизмы			363	232,683

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			57	36,537
360.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.069228	1,520	105
360.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0207684	154	3
360.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.630664	23,593	62,065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.630664*	*3,518*	*9,255*
360.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.945996	21,721	85,711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.945996*	*4,205*	*16,593*
360.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.830736	8,842	7,345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.830736*	*2,943*	*2,445*
360.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.553824	12,676	7,020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.553824*	*2,943*	*1,630*
360.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0276912	11,148	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0276912*	*3,518*	*97*
360.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.453788	48,504	70,515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.453788*	*4,205*	*6,113*
360.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,240,335
360.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	62.5616	19,805	1,239,032
360.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0069228	196,349	1,359
360.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.641	36	23
361	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**641**	**1,500**	**961,500**
		из них:				
361.1		затраты на труд рабочих			60	38,460
		в том числе оплата труда рабочих			30	19,230
361.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.8331	6,363	37,116
361.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	923,040
361.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	46.5366	19,805	921,657
361.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0053844	196,349	1,057
362	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**641**	**17,105**	**10,964,305**
		из них:				
362.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,289,051
		в том числе оплата труда рабочих			985	631,385
362.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	261.0152	4,940	1,289,415
362.2		машины и механизмы			213	136,533
		в том числе оплата труда машинистов			64	41,024
362.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4.638276	18	83
362.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	9.69192	13,709	132,867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.69192*	*4,205*	*40,755*
362.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	25.61436	151	3,868
362.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	9,538,721
362.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1282	680,949	87,298
362.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.04487	859,254	38,555
362.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	653.82	12,587	8,229,632
362.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	653.82	1,810	1,183,414
		Асфальтобетонное покрытие				
363	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**160.25**	**6,900**	**1,105,725**
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			693	111,053
		в том числе оплата труда рабочих			339	54,325

1	2	3	4	5	6	7
363.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.918875	4,455	111,014
363.2		машины и механизмы			2,665	427,066
		в том числе оплата труда машинистов			572	91,663
363.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	12.253356	20,483	250,985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.253356*	*4,205*	*51,525*
363.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.682585	21,337	57,238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.682585*	*4,205*	*11,280*
363.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	8.238132	12,004	98,891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.238132*	*2,943*	*24,245*
363.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.574937	12,676	19,964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.574937*	*2,943*	*4,635*
363.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	567,606
363.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	195.505	2,901	567,160
363.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11.2175	36	404
364	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**641**	**2,271**	**1,455,711**
		из них:				
364.1		затраты на труд рабочих			109	69,869
		в том числе оплата труда рабочих			54	34,614
364.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.4354	5,625	69,949
364.2		машины и механизмы			352	225,632
		в том числе оплата труда машинистов			59	37,819
364.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.069228	1,520	105
364.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0207684	154	3
364.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.315332	23,593	31,033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.315332*	*3,518*	*4,627*
364.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.945996	21,721	85,711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.945996*	*4,205*	*16,593*
364.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.315332	18,277	24,040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.315332*	*4,205*	*5,531*
364.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.830736	8,842	7,345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.830736*	*2,943*	*2,445*
364.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.553824	12,676	7,020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.553824*	*2,943*	*1,630*
364.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0276912	11,148	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0276912*	*3,518*	*97*
364.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.453788	48,504	70,515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.453788*	*4,205*	*6,113*
364.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,160,210
364.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	61.4719	18,853	1,158,930
364.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0069228	196,071	1,357
364.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.641	36	23
365	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**641**	**916**	**587,156**
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			40	25,640
		в том числе оплата труда рабочих			20	12,820
365.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.846	6,363	24,472
365.2		материалы, изделия и конструкции			876	561,516
365.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	29.7424	18,853	560,733

1	2	3	4	5	6	7
365.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0035896	196,071	704
366	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**641**	**2,363**	**1,514,683**
		из них:				
366.1		затраты на труд рабочих			109	69,869
		в том числе оплата труда рабочих			54	34,614
366.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.4354	5,625	69,949
366.2		машины и механизмы			363	232,683
		в том числе оплата труда машинистов			57	36,537
366.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.069228	1,520	105
366.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0207684	154	3
366.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.630664	23,593	62,065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.630664*	*3,518*	*9,255*
366.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.945996	21,721	85,711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.945996*	*4,205*	*16,593*
366.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.830736	8,842	7,345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.830736*	*2,943*	*2,445*
366.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.553824	12,676	7,020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.553824*	*2,943*	*1,630*
366.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0276912	11,148	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0276912*	*3,518*	*97*
366.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.453788	48,504	70,515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.453788*	*4,205*	*6,113*
366.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,212,131
366.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	62.5616	19,352	1,210,692
366.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0069228	196,071	1,357
366.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.641	36	23
367	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**158**	**4,662**	**736,596**
		из них:				
367.1		затраты на труд рабочих			3,724	588,392
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	288,192
367.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119.1004	4,940	588,356
367.2		машины и механизмы			93	14,694
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,582
367.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.040904	13,506	14,058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.040904*	*4,205*	*4,377*
367.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.068256	8,728	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.068256*	*2,943*	*201*
367.3		материалы, изделия и конструкции			845	133,510
367.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.056	20,919	105,766
367.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0948	19,967	1,893
367.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.2686	91,115	24,473
367.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.58	861	1,360
368	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**158**	**2,190**	**346,020**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
369	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930

1	2	3	4	5	6	7
369.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
369.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
370	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
370.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
370.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
370.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
371	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
371.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
371.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
371.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
372	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
372.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
372.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
372.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
373	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
373.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
373.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
373.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
374	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
374.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
374.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
374.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
375	**8601-0207-0305** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с арками**	**комплект**	**2**	**316,991**	**633,982**
		из них:				
375.1		затраты на труд рабочих			44,590	89,180
375.2		машины и механизмы			1,036	2,072
		в том числе оплата труда машинистов			248	496
375.3		материалы, изделия и конструкции			271,365	542,730
376	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**225,246**	**450,492**
		из них:				
376.1		затраты на труд рабочих			40,955	81,910
376.2		машины и механизмы			4,598	9,196
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
376.3		материалы, изделия и конструкции			179,693	359,386
377	**8601-0203-0103** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**	**комплект**	**2**	**554,993**	**1,109,986**
		из них:				
377.1		затраты на труд рабочих			79,574	159,148
377.2		машины и механизмы			18,184	36,368
		в том числе оплата труда машинистов			5,134	10,268

1	2	3	4	5	6	7
377.3		материалы, изделия и конструкции			457,235	914,470
378	**8601-0301-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)** 86-010301-0102	**шт.**	**2**	**137,012**	**274,024**
		из них:				
378.1		материалы, изделия и конструкции			42	84
378.2		оборудование			136,970	273,940
379	**8601-0207-0306** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"**	**комплект**	**2**	**298,605**	**597,210**
		из них:				
379.1		затраты на труд рабочих			45,211	90,422
379.2		машины и механизмы			914	1,828
		в том числе оплата труда машинистов			216	432
379.3		материалы, изделия и конструкции			252,480	504,960
380	**8601-0216-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"**	**шт.**	**2**	**112,809**	**225,618**
		из них:				
380.1		затраты на труд рабочих			18,909	37,818
380.2		машины и механизмы			2,728	5,456
		в том числе оплата труда машинистов			757	1,514
380.3		материалы, изделия и конструкции			91,172	182,344
		Детские игровые площадки				
381	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
381.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
381.2		оборудование			262,005	1,310,025
382	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
382.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
382.2		оборудование			103,154	515,770
383	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**75**	**36,002**	**2,700,150**
		из них:				
383.1		затраты на труд рабочих			5,975	448,125
383.2		машины и механизмы			239	17,925
		в том числе оплата труда машинистов			80	6,000
383.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	2,234,100
384	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
384.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
384.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
384.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
385	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
385.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
385.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
385.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876

1	2	3	4	5	6	7
386	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
386.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
386.2		оборудование			129,651	259,302
387	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
387.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
387.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
387.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
388	**8601-0302-0401** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**2**	**106,967**	**213,934**
		из них:				
388.1		затраты на труд рабочих			11,570	23,140
388.2		машины и механизмы			591	1,182
		в том числе оплата труда машинистов			137	274
388.3		материалы, изделия и конструкции			94,806	189,612
389	**8601-0106-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**431,867**	**863,734**
		из них:				
389.1		затраты на труд рабочих			67,009	134,018
389.2		машины и механизмы			1,461	2,922
		в том числе оплата труда машинистов			416	832
389.3		материалы, изделия и конструкции			363,397	726,794
390	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
390.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
390.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
390.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
391	**8601-0103-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**127,973**	**255,946**
		из них:				
391.1		затраты на труд рабочих			31,188	62,376
391.2		машины и механизмы			527	1,054
		в том числе оплата труда машинистов			147	294
391.3		материалы, изделия и конструкции			96,258	192,516
392	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
392.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
392.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
392.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
393	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
393.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
393.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
393.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
394	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
394.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
394.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
394.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
395	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
395.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
395.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
395.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
396	**8601-0104-0408** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
396.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
396.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
396.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
397	**8601-0103-0203** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
397.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
397.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
398	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**316,998**	**316,998**
399	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**18**	**2,635**	**47,430**
		из них:				
399.1		затраты на труд рабочих			2,332	41,976
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	20,772
399.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10.0692	4,168	41,968
399.2		машины и механизмы			210	3,780
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,152
399.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.3888	417	162
399.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.3888	9,328	3,627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
399.3		материалы, изделия и конструкции			93	1,674
399.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.396	4,240	1,679
400	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**18**	**4,428**	**79,704**
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			3,958	71,244
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	35,244
400.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11.9754	5,949	71,242
400.2		машины и механизмы			356	6,408
		в том числе оплата труда машинистов			83	1,494
400.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.50544	12,676	6,407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.50544*	*2,943*	*1,488*
400.3		материалы, изделия и конструкции			114	2,052
400.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000306	316,977	97
400.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.926	36	69
400.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.27	7,006	1,892

1	2	3	4	5	6	7
401	**254-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**18**	**21,786**	**392,148**
402	**6113-0112-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
402.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
403	**6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
403.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
403.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
403.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
403.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
403.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
403.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
403.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
404	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
404.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
404.2		машины и механизмы			40	6,000
404.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
404.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
404.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
404.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
405	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
405.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
405.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
405.2		машины и механизмы			40	252
405.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
405.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
405.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
405.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
406	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
406.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
406.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729

1	2	3	4	5	6	7
406.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
406.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
406.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
406.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
406.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
406.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
406.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
406.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
407	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
407.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
407.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
407.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
407.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
407.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
407.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
407.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
407.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
407.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
407.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
407.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
407.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
407.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
407.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
407.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
408	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
408.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
408.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
408.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
408.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
408.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
409	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
409.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
409.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
409.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
409.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
409.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
409.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
409.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
409.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
409.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
409.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
409.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
410	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
410.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
410.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
410.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
411	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
411.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
411.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
411.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 8.	**10. ул.Мухамеджанова 9**				**24323558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,537,779
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*740,247*
		машины и механизмы	тенге			868,740
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197,688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17,793,382
		перевозки	тенге			50,729
		оборудование	тенге			2,072,930
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	745		
		Демонтажные работы				
412	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**45**	**648**	**29,160**
		из них:				
412.1		затраты на труд рабочих			85	3,825
		в том числе оплата труда рабочих			41	1,845
412.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.801	4,741	3,798
412.2		машины и механизмы			563	25,335
		в том числе оплата труда машинистов			92	4,140
412.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.26712	59,585	15,916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26712*	*5,025*	*1,342*
412.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.26712	10,969	2,930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26712*	*3,518*	*940*
412.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.33867	12,451	4,217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.33867*	*3,518*	*1,191*
412.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.08586	12,676	1,088

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.08586*	*2,943*	*253*
412.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.00477	14,867	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00477*	*2,464*	*12*
412.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.13356	8,128	1,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.13356*	*2,943*	*393*
413	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
413.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
413.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
414	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
414.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
414.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
414.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
414.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
414.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
414.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
414.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
414.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
414.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
414.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
414.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*
414.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
414.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551
414.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
414.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
414.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
415	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.016**	**161,485**	**2,584**
		из них:				
415.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,715
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	854
415.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2996352	5,725	1,715
415.2		машины и механизмы			49,355	790
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	224
415.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1039046	494	51
415.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0104026	34	0
415.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0589075	11,477	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0589075*	*3,518*	*207*

1	2	3	4	5	6	7
415.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0007983	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007983*	*5,025*	*4*
415.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0035078	53	0
415.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0047174	277	1
415.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014515	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014515*	*4,205*	*6*
415.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0022982	8,728	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0022982*	*2,943*	*7*
415.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0203213	96	2
415.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	79
415.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01096	445	5
415.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00328	252	1
415.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.032	2,280	73
416	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
416.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
416.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
416.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
416.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
416.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
416.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
416.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
416.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
416.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
416.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
416.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
416.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
416.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
416.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
416.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
416.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
417	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
417.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
417.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
417.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
417.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
417.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0

1	2	3	4	5	6	7
417.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
417.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
417.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
417.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
417.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
417.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
417.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
417.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
417.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
417.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
417.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
418	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
418.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
418.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
418.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
418.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
418.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
418.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
418.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
418.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
418.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
418.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
418.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
418.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
418.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
418.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
418.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
418.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
419	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
419.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
419.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
419.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051

1	2	3	4	5	6	7
419.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
419.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
419.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
419.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
419.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
419.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
419.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
419.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
419.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
419.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
419.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
419.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
419.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
420	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
420.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
420.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
420.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
420.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
420.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
420.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
420.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
420.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
420.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
420.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
420.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
420.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
420.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
420.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
420.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
420.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
421	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.7035**	**255**	**179**
422	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**14.07**	**48**	**675**
		Вертикальная планировка				
423	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**150**	**140**	**21,000**
		из них:				
423.1		машины и механизмы			140	21,000
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,550

1	2	3	4	5	6	7
423.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.863	11,233	20,927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.863*	*2,943*	*5,483*
424	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**150**	**239**	**35,850**
		из них:				
424.1		машины и механизмы			239	35,850
		в том числе оплата труда машинистов			63	9,450
424.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.18816	11,233	35,813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.18816*	*2,943*	*9,383*
425	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**100**	**140**	**14,000**
		из них:				
425.1		машины и механизмы			140	14,000
		в том числе оплата труда машинистов			37	3,700
425.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.242	11,233	13,951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.242*	*2,943*	*3,655*
426	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**100**	**239**	**23,900**
		из них:				
426.1		машины и механизмы			239	23,900
		в том числе оплата труда машинистов			63	6,300
426.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.12544	11,233	23,875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.12544*	*2,943*	*6,255*
427	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**50**	**453**	**22,650**
		из них:				
427.1		машины и механизмы			453	22,650
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,950
427.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.9764	11,461	22,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9764*	*3,518*	*6,953*
428	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**875**	**57**	**49,875**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
429	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
429.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
429.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
429.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
429.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
429.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
429.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
429.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*

1	2	3	4	5	6	7
429.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
429.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19.215	2,901	55,743
429.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.1025	36	40
430	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
430.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
430.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
430.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
430.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
430.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
430.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
430.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
430.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
430.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
430.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
430.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
430.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
430.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
430.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
430.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
431	**6201-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
431.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
431.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
431.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
431.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
431.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
432	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
432.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
432.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
432.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
432.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
432.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
432.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
432.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225

1	2	3	4	5	6	7
432.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
432.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
432.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	229.5	12,587	2,888,717
432.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
		Асфальтобетонное покрытие				
433	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**56.25**	**6,900**	**388,125**
		из них:				
433.1		затраты на труд рабочих			693	38,981
		в том числе оплата труда рабочих			339	19,069
433.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.746875	4,455	38,967
433.2		машины и механизмы			2,665	149,906
		в том числе оплата труда машинистов			572	32,175
433.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.3011	20,483	88,099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3011*	*4,205*	*18,086*
433.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.941625	21,337	20,091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.941625*	*4,205*	*3,960*
433.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.8917	12,004	34,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8917*	*2,943*	*8,510*
433.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.552825	12,676	7,008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.552825*	*2,943*	*1,627*
433.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	199,238
433.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	68.625	2,901	199,081
433.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3.9375	36	142
434	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,271**	**510,975**
		из них:				
434.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
434.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
434.2		машины и механизмы			352	79,200
		в том числе оплата труда машинистов			59	13,275
434.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
434.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
434.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.4617	23,593	10,893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4617*	*3,518*	*1,624*
434.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
434.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.4617	18,277	8,438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4617*	*4,205*	*1,941*
434.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
434.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
434.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
434.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
434.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	407,250
434.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	21.5775	18,853	406,801
434.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00243	196,071	476

1	2	3	4	5	6	7
434.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
435	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**225**	**916**	**206,100**
		из них:				
435.1		затраты на труд рабочих			40	9,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	4,500
435.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.35	6,363	8,590
435.2		материалы, изделия и конструкции			876	197,100
435.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	10.44	18,853	196,825
435.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00126	196,071	247
436	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,363**	**531,675**
		из них:				
436.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
436.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
436.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
436.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
436.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
436.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
436.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
436.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
436.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
436.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
436.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
436.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	425,475
436.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	21.96	19,352	424,970
436.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00243	196,071	476
436.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
437	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**158**	**4,662**	**736,596**
		из них:				
437.1		затраты на труд рабочих			3,724	588,392
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	288,192
437.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119.1004	4,940	588,356
437.2		машины и механизмы			93	14,694
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,582
437.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.040904	13,506	14,058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.040904*	*4,205*	*4,377*
437.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.068256	8,728	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.068256*	*2,943*	*201*
437.3		материалы, изделия и конструкции			845	133,510
437.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.056	20,919	105,766
437.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0948	19,967	1,893

1	2	3	4	5	6	7
437.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2686	91,115	24,473
437.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.58	861	1,360
438	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**158**	**2,190**	**346,020**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
439	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
439.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
439.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
439.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
440	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
440.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
440.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
440.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
441	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
441.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
441.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
441.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
442	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
442.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
442.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
442.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
443	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
443.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
443.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
443.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
444	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
444.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
444.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
444.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
445	**8601-0207-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"**	**комплект**	**2**	**200,915**	**401,830**
		из них:				
445.1		затраты на труд рабочих			44,729	89,458
445.2		машины и механизмы			1,157	2,314
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
445.3		материалы, изделия и конструкции			155,029	310,058
446	**8601-0207-0306** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"**	**комплект**	**2**	**298,605**	**597,210**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
446.1		затраты на труд рабочих			45,211	90,422
446.2		машины и механизмы			914	1,828
		в том числе оплата труда машинистов			216	432
446.3		материалы, изделия и конструкции			252,480	504,960
447	**8601-0203-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**932,085**	**1,864,170**
		из них:				
447.1		затраты на труд рабочих			129,212	258,424
447.2		машины и механизмы			26,311	52,622
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	14,846
447.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	1,553,124
448	**8601-0203-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**932,085**	**1,864,170**
		из них:				
448.1		затраты на труд рабочих			129,212	258,424
448.2		машины и механизмы			26,311	52,622
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	14,846
448.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	1,553,124
		Детские игровые площадки				
449	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
449.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
449.2		оборудование			262,005	1,048,020
450	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
450.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
450.2		оборудование			103,154	412,616
451	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**52.5**	**36,002**	**1,890,105**
		из них:				
451.1		затраты на труд рабочих			5,975	313,688
451.2		машины и механизмы			239	12,548
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,200
451.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,563,870
452	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
452.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
452.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
452.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
453	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
453.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
453.2		оборудование			129,651	259,302
454	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
454.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590

1	2	3	4	5	6	7
454.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
454.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
455	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
455.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
455.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
455.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
456	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
456.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
456.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
456.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
457	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
457.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
457.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
457.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
458	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
458.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
458.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
458.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
459	**8601-0104-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"** 86-010104-0202	**шт.**	**2**	**176,560**	**353,120**
		из них:				
459.1		материалы, изделия и конструкции			64	128
459.2		оборудование			176,496	352,992
				Дорожная разметка		
460	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
460.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
460.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
460.2		машины и механизмы			40	6,000
460.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
460.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
460.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
460.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
461	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
461.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
461.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295

1	2	3	4	5	6	7
461.2		машины и механизмы			40	252
461.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
461.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
461.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
461.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 9.	**11. ул.Кажымукана 28,32,34,36**				**36708961**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6,143,714
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,475,133*
		машины и механизмы	тенге			3,010,820
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*725,772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25,454,897
		перевозки	тенге			4,899
		оборудование	тенге			2,094,632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,381		
		Демонтажные работы				
462	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**352**	**648**	**228,096**
		из них:				
462.1		затраты на труд рабочих			85	29,920
		в том числе оплата труда рабочих			41	14,432
462.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.2656	4,741	29,705
462.2		машины и механизмы			563	198,176
		в том числе оплата труда машинистов			92	32,384
462.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.089472	59,585	124,501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*5,025*	*10,500*
462.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.089472	10,969	22,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*3,518*	*7,351*
462.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.649152	12,451	32,985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.649152*	*3,518*	*9,320*
462.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.671616	12,676	8,513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.671616*	*2,943*	*1,977*
462.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.037312	14,867	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.037312*	*2,464*	*92*
462.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.044736	8,128	8,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044736*	*2,943*	*3,075*
463	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
463.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
463.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
464	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** . ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
464.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
464.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
464.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138

1	2	3	4	5	6	7
464.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
464.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
464.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
464.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
464.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
464.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
464.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
464.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
464.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
464.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
464.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
464.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
464.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
465	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
465.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
465.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
465.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
465.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
465.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
465.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
465.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
465.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
465.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
465.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
465.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
465.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
465.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
465.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
465.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
465.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
466	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
466.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
466.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680

1	2	3	4	5	6	7
466.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
466.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
466.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
466.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
466.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
466.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
466.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
466.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
466.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
466.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
466.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
466.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
466.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
466.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
467	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
467.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
467.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
467.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
467.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
467.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
467.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
467.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
467.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
467.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
467.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
467.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
467.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
467.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
467.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
467.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
467.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
468	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
468.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188

1	2	3	4	5	6	7
468.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
468.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
468.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
468.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
468.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
468.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
468.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
468.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
468.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
468.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
468.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
468.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
468.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
468.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
468.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
469	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
469.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
469.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
469.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
469.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
469.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
469.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
469.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
469.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
469.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
469.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
469.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
469.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
469.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
469.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
469.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
469.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
470	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
470.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
470.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
470.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
470.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
470.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
470.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
470.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
470.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
470.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
470.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
470.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
470.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
470.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
470.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
470.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
470.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
471	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.5683**	**255**	**400**
472	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**31.366**	**48**	**1,506**
		Вертикальная планировка				
473	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**24**	**140**	**3,360**
		из них:				
473.1		машины и механизмы			140	3,360
		в том числе оплата труда машинистов			37	888
473.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.29808	11,233	3,348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29808*	*2,943*	*877*
474	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**24**	**239**	**5,736**
		из них:				
474.1		машины и механизмы			239	5,736
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,512
474.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.5101056	11,233	5,730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5101056*	*2,943*	*1,501*
475	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**21**	**140**	**2,940**
		из них:				
475.1		машины и механизмы			140	2,940
		в том числе оплата труда машинистов			37	777
475.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.26082	11,233	2,930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26082*	*2,943*	*768*
476	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**21**	**239**	**5,019**
		из них:				
476.1		машины и механизмы			239	5,019
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,323

1	2	3	4	5	6	7
476.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.4463424	11,233	5,014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4463424*	*2,943*	*1,314*
477	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**3**	**453**	**1,359**
		из них:				
477.1		машины и механизмы			453	1,359
		в том числе оплата труда машинистов			139	417
477.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.118584	11,461	1,359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.118584*	*3,518*	*417*
478	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**52.5**	**57**	**2,993**
		Резиновое покрытие		Покрытие		
479	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**38.64**	**6,900**	**266,616**
		из них:				
479.1		затраты на труд рабочих			693	26,778
		в том числе оплата труда рабочих			339	13,099
479.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.00852	4,455	26,768
479.2		машины и механизмы			2,665	102,976
		в том числе оплата труда машинистов			572	22,102
479.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.954569	20,483	60,518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.954569*	*4,205*	*12,424*
479.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.6468336	21,337	13,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6468336*	*4,205*	*2,720*
479.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.9864051	12,004	23,845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9864051*	*2,943*	*5,846*
479.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3797539	12,676	4,814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3797539*	*2,943*	*1,118*
479.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	136,863
479.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	47.1408	2,901	136,755
479.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2.7048	36	97
480	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**552**	**2,407**	**1,328,664**
		из них:				
480.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
480.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
480.2		машины и механизмы			363	200,376
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,464
480.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
480.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
480.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.265408	23,593	53,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.265408*	*3,518*	*7,970*
480.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
480.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
480.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
480.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
480.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
480.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,068,120
480.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53.8752	19,805	1,066,998
480.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0059616	196,349	1,171
480.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
481	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**552**	**1,500**	**828,000**
		из них:				
481.1		затраты на труд рабочих			60	33,120
		в том числе оплата труда рабочих			30	16,560
481.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.0232	6,363	31,963
481.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	794,880
481.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40.0752	19,805	793,689
481.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0046368	196,349	910
482	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**552**	**17,105**	**9,441,960**
		из них:				
482.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,110,072
		в том числе оплата труда рабочих			985	543,720
482.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	224.7744	4,940	1,110,386
482.2		машины и механизмы			213	117,576
		в том числе оплата труда машинистов			64	35,328
482.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.994272	18	72
482.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	8.34624	13,709	114,419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.34624*	*4,205*	*35,096*
482.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22.05792	151	3,331
482.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	8,214,312
482.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1104	680,949	75,177
482.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03864	859,254	33,202
482.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	563.04	12,587	7,086,984
482.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	563.04	1,810	1,019,102
		Асфальтобетонное покрытие				
483	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**138**	**6,900**	**952,200**
		из них:				
483.1		затраты на труд рабочих			693	95,634
		в том числе оплата труда рабочих			339	46,782
483.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21.459	4,455	95,600
483.2		машины и механизмы			2,665	367,770
		в том числе оплата труда машинистов			572	78,936
483.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10.552032	20,483	216,137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.552032*	*4,205*	*44,371*
483.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.31012	21,337	49,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.31012*	*4,205*	*9,714*
483.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.094304	12,004	85,160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.094304*	*2,943*	*20,879*
483.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.356264	12,676	17,192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.356264*	*2,943*	*3,991*
483.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	488,796

1	2	3	4	5	6	7
483.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	168.36	2,901	488,412
483.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9.66	36	348
484	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**552**	**2,271**	**1,253,592**
		из них:				
484.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
484.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
484.2		машины и механизмы			352	194,304
		в том числе оплата труда машинистов			59	32,568
484.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
484.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
484.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.132704	23,593	26,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*3,518*	*3,985*
484.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
484.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.132704	18,277	20,702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*4,205*	*4,763*
484.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
484.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
484.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
484.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
484.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	999,120
484.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52.9368	18,853	998,017
484.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
484.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
485	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**552**	**916**	**505,632**
		из них:				
485.1		затраты на труд рабочих			40	22,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	11,040
485.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.312	6,363	21,074
485.2		материалы, изделия и конструкции			876	483,552
485.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25.6128	18,853	482,878
485.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0030912	196,071	606
486	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**552**	**2,363**	**1,304,376**
		из них:				
486.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
486.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
486.2		машины и механизмы			363	200,376
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,464
486.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
486.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3

1	2	3	4	5	6	7
486.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.265408	23,593	53,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.265408*	*3,518*	*7,970*
486.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
486.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
486.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
486.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
486.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
486.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,043,832
486.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	53.8752	19,352	1,042,593
486.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
486.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
487	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**89**	**4,662**	**414,918**
		из них:				
487.1		затраты на труд рабочих			3,724	331,436
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	162,336
487.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	67.0882	4,940	331,416
487.2		машины и механизмы			93	8,277
		в том числе оплата труда машинистов			29	2,581
487.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.586332	13,506	7,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.586332*	*4,205*	*2,466*
487.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.038448	8,728	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.038448*	*2,943*	*113*
487.3		материалы, изделия и конструкции			845	75,205
487.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.848	20,919	59,577
487.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0534	19,967	1,066
487.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1513	91,115	13,786
487.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.89	861	766
488	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**89**	**2,190**	**194,910**
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
489	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
489.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
489.2		оборудование			262,005	1,048,020
490	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
490.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
490.2		оборудование			103,154	412,616
491	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
491.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
491.2		машины и механизмы			239	6,812
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
491.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958
492	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
492.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
492.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
492.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
493	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
493.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
493.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
493.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
494	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
494.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
494.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
494.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
495	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
495.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
495.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
495.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
496	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
496.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
496.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
496.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
497	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
497.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
497.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
497.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
498	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
498.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
498.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
498.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
499	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**

1	2	3	4	5	6	7
500	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
500.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
500.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
500.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
500.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
500.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
500.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
500.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
501	**6113-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
501.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
501.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
501.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
501.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
501.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
501.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
501.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
501.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
502	**254-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
503	**6113-0112-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
503.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
503.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
504	**6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
504.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
504.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
504.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
504.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
504.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
504.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
504.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
505	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
505.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450

1	2	3	4	5	6	7
505.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
505.2		машины и механизмы			40	6,000
505.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
505.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
505.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
505.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
506	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
506.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
506.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
506.2		машины и механизмы			40	252
506.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
506.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
506.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
506.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
507	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
507.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
507.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
507.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
507.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
507.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
507.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
507.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
507.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
507.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
507.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
508	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
508.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
508.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
508.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
508.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
508.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
508.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*

1	2	3	4	5	6	7
508.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
508.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
508.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
508.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
508.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
508.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
508.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
508.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
508.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
509	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
509.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
509.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
509.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
509.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
509.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
510	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
510.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
510.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
510.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
510.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
510.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
510.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
510.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
510.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
510.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
510.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
510.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
511	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
511.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
511.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
511.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
512	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 1.0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
512.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
512.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
512.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 10.	**12. пр.Достык 117/6**				**13491649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,846,072
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*503,192*
		машины и механизмы	тенге			1,012,731
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189,895*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9,157,187
		перевозки	тенге			15,021
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	408		
		Демонтажные работы				
513	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**485**	**648**	**314,280**
		из них:				
513.1		затраты на труд рабочих			85	41,225
		в том числе оплата труда рабочих			41	19,885
513.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8.633	4,741	40,929
513.2		машины и механизмы			563	273,055
		в том числе оплата труда машинистов			92	44,620
513.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.87896	59,585	171,543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.87896*	*5,025*	*14,467*
513.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.87896	10,969	31,579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.87896*	*3,518*	*10,128*
513.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3.65011	12,451	45,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.65011*	*3,518*	*12,841*
513.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.92538	12,676	11,730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.92538*	*2,943*	*2,723*
513.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.05141	14,867	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.05141*	*2,464*	*127*
513.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.43948	8,128	11,700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.43948*	*2,943*	*4,236*
514	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**28**	**3,592**	**100,576**
		из них:				
514.1		затраты на труд рабочих			3,592	100,576
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	49,644
514.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22.764	4,419	100,594
515	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.056**	**161,485**	**9,043**
		из них:				
515.1		затраты на труд рабочих			107,213	6,004
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,989
515.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.0487232	5,725	6,004
515.2		машины и механизмы			49,355	2,763
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	784
515.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3636662	494	180
515.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.036409	34	1
515.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2061763	11,477	2,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2061763*	*3,518*	*725*

1	2	3	4	5	6	7
515.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0027942	23,553	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0027942*	*5,025*	*14*
515.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0122774	53	1
515.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.016511	277	5
515.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0050803	13,506	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0050803*	*4,205*	*21*
515.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0080438	8,728	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0080438*	*2,943*	*24*
515.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0711245	96	7
515.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	275
515.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03836	445	17
515.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01148	252	3
515.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.112	2,280	255
516	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.008**	**161,485**	**1,292**
		из них:				
516.1		затраты на труд рабочих			107,213	858
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	427
516.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1498176	5,725	858
516.2		машины и механизмы			49,355	395
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	112
516.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0519523	494	26
516.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0052013	34	0
516.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0294538	11,477	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0294538*	*3,518*	*104*
516.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0003992	23,553	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0003992*	*5,025*	*2*
516.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0017539	53	0
516.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0023587	277	1
516.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007258	13,506	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007258*	*4,205*	*3*
516.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011491	8,728	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011491*	*2,943*	*3*
516.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0101606	96	1
516.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	39
516.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00548	445	2
516.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00164	252	0
516.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.016	2,280	36
517	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
517.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
517.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
517.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
517.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
517.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1

1	2	3	4	5	6	7
517.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
517.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
517.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
517.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
517.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
517.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
517.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
517.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
517.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
517.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
517.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
518	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
518.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
518.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
518.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
518.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
518.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
518.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
518.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
518.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
518.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
518.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
518.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
518.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
518.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
518.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
518.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
518.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
519	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.6895**	**255**	**431**
520	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**33.79**	**48**	**1,622**
		Вертикальная планировка				
521	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**18**	**140**	**2,520**
		из них:				
521.1		машины и механизмы			140	2,520
		в том числе оплата труда машинистов			37	666
521.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.22356	11,233	2,511

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22356*	*2,943*	*658*
522	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**18**	**239**	**4,302**
		из них:				
522.1		машины и механизмы			239	4,302
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,134
522.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3825792	11,233	4,298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3825792*	*2,943*	*1,126*
523	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
523.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
523.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
524	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
524.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
524.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
525	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**13**	**453**	**5,889**
		из них:				
525.1		машины и механизмы			453	5,889
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,807
525.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.513864	11,461	5,889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*3,518*	*1,808*
526	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**227.5**	**57**	**12,968**
				Покрытие		
		Асфальтобетонное покрытие				
527	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**121.25**	**6,900**	**836,625**
		из них:				
527.1		затраты на труд рабочих			693	84,026
		в том числе оплата труда рабочих			339	41,104
527.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.854375	4,455	83,996
527.2		машины и механизмы			2,665	323,131
		в том числе оплата труда машинистов			572	69,355
527.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9.27126	20,483	189,903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.27126*	*4,205*	*38,986*
527.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.029725	21,337	43,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.029725*	*4,205*	*8,535*
527.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6.23322	12,004	74,824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.23322*	*2,943*	*18,344*
527.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.191645	12,676	15,105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.191645*	*2,943*	*3,507*
527.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	429,468
527.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	147.925	2,901	429,130

1	2	3	4	5	6	7
527.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8.4875	36	306
528	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**485**	**2,271**	**1,101,435**
		из них:				
528.1		затраты на труд рабочих			109	52,865
		в том числе оплата труда рабочих			54	26,190
528.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.409	5,625	52,926
528.2		машины и механизмы			352	170,720
		в том числе оплата труда машинистов			59	28,615
528.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.05238	1,520	80
528.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.015714	154	2
528.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.99522	23,593	23,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.99522*	*3,518*	*3,501*
528.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.98566	21,721	64,852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.98566*	*4,205*	*12,555*
528.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.99522	18,277	18,190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.99522*	*4,205*	*4,185*
528.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.62856	8,842	5,558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.62856*	*2,943*	*1,850*
528.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.41904	12,676	5,312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.41904*	*2,943*	*1,233*
528.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.020952	11,148	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.020952*	*3,518*	*74*
528.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.09998	48,504	53,353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.09998*	*4,205*	*4,625*
528.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	877,850
528.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	46.5115	18,853	876,881
528.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.005238	196,071	1,027
528.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.485	36	17
529	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**485**	**916**	**444,260**
		из них:				
529.1		затраты на труд рабочих			40	19,400
		в том числе оплата труда рабочих			20	9,700
529.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.91	6,363	18,516
529.2		материалы, изделия и конструкции			876	424,860
529.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	22.504	18,853	424,268
529.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.002716	196,071	533
530	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**485**	**2,363**	**1,146,055**
		из них:				
530.1		затраты на труд рабочих			109	52,865
		в том числе оплата труда рабочих			54	26,190
530.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.409	5,625	52,926
530.2		машины и механизмы			363	176,055
		в том числе оплата труда машинистов			57	27,645
530.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.05238	1,520	80
530.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.015714	154	2
530.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.99044	23,593	46,960

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.99044*	*3,518*	*7,002*
530.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.98566	21,721	64,852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.98566*	*4,205*	*12,555*
530.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.62856	8,842	5,558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.62856*	*2,943*	*1,850*
530.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.41904	12,676	5,312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.41904*	*2,943*	*1,233*
530.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.020952	11,148	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.020952*	*3,518*	*74*
530.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.09998	48,504	53,353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.09998*	*4,205*	*4,625*
530.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	917,135
530.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	47.336	19,352	916,046
530.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.005238	196,071	1,027
530.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.485	36	17
531	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
531.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
531.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
531.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
531.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
531.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
531.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
531.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
531.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
531.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
531.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
532	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
533	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
533.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
533.2		оборудование			262,005	1,048,020
534	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
534.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
534.2		оборудование			103,154	412,616
535	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
535.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
535.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
535.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
536	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
536.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
536.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
536.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
537	**8601-0103-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
537.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
537.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
537.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
538	**8601-0104-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
538.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
538.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
538.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
539	**8601-0106-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
539.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
539.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
539.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
540	**8601-0103-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"**	**шт.**	**2**	**238,285**	**476,570**
		из них:				
540.1		затраты на труд рабочих			25,280	50,560
540.2		машины и механизмы			4,388	8,776
		в том числе оплата труда машинистов			1,225	2,450
540.3		материалы, изделия и конструкции			208,617	417,234
541	**8601-0102-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Паровозик"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
541.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
541.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
541.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
	Раздел 11.	**13. ул.Кажымукана 20**				**21900896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,362,942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*623,673*
		машины и механизмы	тенге			545,840
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118,241*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15,884,366
		перевозки	тенге			32,115
		оборудование	тенге			2,075,633
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	664		
		Демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
542	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
542.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
542.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
542.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
542.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
542.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
542.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
542.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
542.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
542.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
543	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
543.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
543.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
543.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
543.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
543.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
544	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
544.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
544.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
544.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
544.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
544.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
544.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
544.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
544.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
544.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
544.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
544.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
544.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
544.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
544.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
544.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
544.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
545	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.28**	**161,485**	**45,216**
		из них:				
545.1		затраты на труд рабочих			107,213	30,020
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	14,944
545.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.243616	5,725	30,020
545.2		машины и механизмы			49,355	13,819
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,922
545.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.8183312	494	898
545.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1820448	34	6
545.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.0308816	11,477	11,831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0308816*	*3,518*	*3,627*
545.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0139709	23,553	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0139709*	*5,025*	*70*
545.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0613872	53	3
545.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0825552	277	23
545.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0254016	13,506	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0254016*	*4,205*	*107*
545.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0402192	8,728	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0402192*	*2,943*	*118*
545.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3556224	96	34
545.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,377
545.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1918	445	85
545.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0574	252	14
545.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.56	2,280	1,277
546	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.04**	**161,485**	**6,459**
		из них:				
546.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,289
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,135
546.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.749088	5,725	4,289
546.2		машины и механизмы			49,355	1,974
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	560
546.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2597616	494	128
546.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0260064	34	1
546.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1472688	11,477	1,690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1472688*	*3,518*	*518*
546.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0019958	23,553	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0019958*	*5,025*	*10*
546.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0087696	53	0
546.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0117936	277	3
546.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0036288	13,506	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0036288*	*4,205*	*15*

1	2	3	4	5	6	7
546.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0057456	8,728	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0057456*	*2,943*	*17*
546.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0508032	96	5
546.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	197
546.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0274	445	12
546.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0082	252	2
546.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.08	2,280	182
547	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
547.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
547.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
547.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
547.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
547.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
547.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
547.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
547.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
547.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
547.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
547.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
547.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
547.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
547.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
547.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
547.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
548	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
548.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
548.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
548.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
548.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
548.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
548.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
548.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
548.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
548.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5

1	2	3	4	5	6	7
548.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
548.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
548.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
548.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
548.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
548.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
548.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
549	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
549.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
549.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
549.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
549.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
549.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
549.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
549.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
549.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
549.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
549.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
549.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
549.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
549.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
549.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
549.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
549.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
550	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
550.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
550.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
550.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
550.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
550.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
550.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
550.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
550.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3

1	2	3	4	5	6	7
550.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
550.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
550.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
550.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
550.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
550.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
550.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
550.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
551	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
551.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
551.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
551.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
551.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
551.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
551.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
551.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
551.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
551.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
551.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
551.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
551.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
551.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
551.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
551.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
551.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
552	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
552.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
552.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
552.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
552.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
552.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
552.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
552.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
552.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
552.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
552.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
552.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
552.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
552.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
552.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
552.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
552.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
553	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.802**	**255**	**460**
554	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**36.04**	**48**	**1,730**
		Вертикальная планировка				
555	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
555.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
555.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
556	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
556.1		машины и механизмы			239	3,585
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
556.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
557	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
557.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
557.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
558	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
558.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575
558.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*
559	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**30**	**453**	**13,590**
		из них:				
559.1		машины и механизмы			453	13,590
		в том числе оплата труда машинистов			139	4,170
559.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.18584	11,461	13,591

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.18584*	*3,518*	*4,172*
560	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**525**	**57**	**29,925**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
561	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**21.77**	**6,900**	**150,213**
		из них:				
561.1		затраты на труд рабочих			693	15,087
		в том числе оплата труда рабочих			339	7,380
561.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.385235	4,455	15,081
561.2		машины и механизмы			2,665	58,017
		в том числе оплата труда машинистов			572	12,452
561.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.6646213	20,483	34,096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6646213*	*4,205*	*7,000*
561.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.3644298	21,337	7,776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3644298*	*4,205*	*1,532*
561.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.1191522	12,004	13,434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1191522*	*2,943*	*3,294*
561.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2139556	12,676	2,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2139556*	*2,943*	*630*
561.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	77,109
561.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26.5594	2,901	77,049
561.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.5239	36	55
562	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**311**	**2,407**	**748,577**
		из них:				
562.1		затраты на труд рабочих			109	33,899
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,794
562.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.0334	5,625	33,938
562.2		машины и механизмы			363	112,893
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,727
562.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.033588	1,520	51
562.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0100764	154	2
562.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.276344	23,593	30,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.276344*	*3,518*	*4,490*
562.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.914516	21,721	41,585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.914516*	*4,205*	*8,051*
562.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.403056	8,842	3,564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.403056*	*2,943*	*1,186*
562.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.268704	12,676	3,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.268704*	*2,943*	*791*
562.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0134352	11,148	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0134352*	*3,518*	*47*
562.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.705348	48,504	34,212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.705348*	*4,205*	*2,966*
562.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	601,785
562.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30.3536	19,805	601,153
562.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0033588	196,349	660
562.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.311	36	11

1	2	3	4	5	6	7
563	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**311**	**1,500**	**466,500**
		из них:				
563.1		затраты на труд рабочих			60	18,660
		в том числе оплата труда рабочих			30	9,330
563.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.8301	6,363	18,008
563.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	447,840
563.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22.5786	19,805	447,169
563.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0026124	196,349	513
564	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**311**	**17,105**	**5,319,655**
		из них:				
564.1		затраты на труд рабочих			2,011	625,421
		в том числе оплата труда рабочих			985	306,335
564.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	126.6392	4,940	625,598
564.2		машины и механизмы			213	66,243
		в том числе оплата труда машинистов			64	19,904
564.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.250396	18	41
564.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.70232	13,709	64,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.70232*	*4,205*	*19,773*
564.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12.42756	151	1,877
564.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,627,991
564.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0622	680,949	42,355
564.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02177	859,254	18,706
564.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	317.22	12,587	3,992,848
564.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	317.22	1,810	574,168
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
565	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
565.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
565.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
565.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
566	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
566.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
566.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
566.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
567	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
567.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
567.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
567.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
568	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
568.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
568.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
568.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692

1	2	3	4	5	6	7
569	**8601-0104-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"** 86-010104-0202	**шт.**	**2**	**176,560**	**353,120**
		из них:				
569.1		материалы, изделия и конструкции			64	128
569.2		оборудование			176,496	352,992
570	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
570.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
570.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
570.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
571	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
571.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
571.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
571.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
572	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
572.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
572.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
572.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
573	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
573.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
573.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
573.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
574	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
574.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
574.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
574.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
		Детские игровые площадки				
575	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
575.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
575.2		оборудование			262,005	1,310,025
576	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
576.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
576.2		оборудование			103,154	412,616
577	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
577.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
577.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
577.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
578	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
578.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
578.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
578.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
579	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
579.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
579.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
579.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
580	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
580.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
580.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
580.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
581	**8601-0104-0406** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**336,513**	**673,026**
		из них:				
581.1		затраты на труд рабочих			95,286	190,572
581.2		машины и механизмы			1,346	2,692
		в том числе оплата труда машинистов			273	546
581.3		материалы, изделия и конструкции			239,881	479,762
582	**8601-0103-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**127,973**	**255,946**
		из них:				
582.1		затраты на труд рабочих			31,188	62,376
582.2		машины и механизмы			527	1,054
		в том числе оплата труда машинистов			147	294
582.3		материалы, изделия и конструкции			96,258	192,516
583	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
583.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
583.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
583.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
				Дорожная разметка		
584	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
584.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
584.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
584.2		машины и механизмы			40	6,000
584.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
584.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050

1	2	3	4	5	6	7
584.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
584.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
585	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
585.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
585.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
585.2		машины и механизмы			40	252
585.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
585.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
585.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
585.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 12.	**14. ул.Кажымукана 16/1**				**61291887**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,530,505
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,626,698*
		машины и механизмы	тенге			3,151,437
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*797,351*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45,909,973
		перевозки	тенге			15,641
		оборудование	тенге			2,684,329
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,069		
		Демонтажные работы				
586	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
586.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
586.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
586.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
586.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
586.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
586.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
586.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
586.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
586.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
587	**1220-0501-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
587.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
587.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
587.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125

1	2	3	4	5	6	7
587.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
587.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
588	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**465**	**1,780**	**827,700**
		из них:				
588.1		затраты на труд рабочих			1,609	748,185
		в том числе оплата труда рабочих			788	366,420
588.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	151.4505	4,940	748,165
588.2		машины и механизмы			171	79,515
		в том числе оплата труда машинистов			51	23,715
588.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.691792	18	48
588.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	5.62464	13,709	77,108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.62464*	*4,205*	*23,652*
588.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14.86512	151	2,245
589	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
589.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
589.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
589.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
589.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
589.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
589.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
589.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
589.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
589.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
589.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
589.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
589.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
589.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
589.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
589.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
589.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
590	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
590.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
590.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
590.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138

1	2	3	4	5	6	7
590.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
590.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
590.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
590.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
590.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
590.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
590.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
590.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
590.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
590.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
590.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
590.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
590.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
591	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
591.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
591.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
591.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
591.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
591.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
591.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
591.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
591.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
591.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
591.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
591.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
591.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
591.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
591.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
591.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
591.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
592	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж/Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
592.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
592.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501

1	2	3	4	5	6	7
592.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
592.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
592.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
592.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
592.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
592.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
592.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
592.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
592.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
592.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
592.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
592.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
592.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
592.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
593	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.664**	**255**	**1,189**
594	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**93.28**	**48**	**4,477**
		Вертикальная планировка				
595	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
595.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
595.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
596	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
596.1		машины и механизмы			239	3,585
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
596.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
597	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
597.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
597.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
598	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
598.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575
598.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*

1	2	3	4	5	6	7
599	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**10**	**453**	**4,530**
		из них:				
599.1		машины и механизмы			453	4,530
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,390
599.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.39528	11,461	4,530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39528*	*3,518*	*1,391*
600	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**57**	**9,975**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
601	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
601.1		затраты на труд рабочих			693	70,776
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
601.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
601.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
601.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
601.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
601.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
601.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
601.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
601.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	124.5986	2,901	361,461
601.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	7.1491	36	257
602	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
602.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
602.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
602.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163
602.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
602.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7
602.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
602.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
602.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
602.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
602.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*
602.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
602.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
602.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
602.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
602.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
603	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
603.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
603.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
603.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
603.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
603.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406
604	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
604.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
604.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
604.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
604.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
604.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
604.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
604.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
604.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
604.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
604.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
604.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
605	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
605.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
605.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
605.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
606	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
606.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
606.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
606.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
607	**8601-0203-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**932,085**	**1,864,170**
		из них:				
607.1		затраты на труд рабочих			129,212	258,424
607.2		машины и механизмы			26,311	52,622
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	14,846
607.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	1,553,124

1	2	3	4	5	6	7
608	**8601-0216-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"**	**шт.**	**2**	**112,809**	**225,618**
		из них:				
608.1		затраты на труд рабочих			18,909	37,818
608.2		машины и механизмы			2,728	5,456
		в том числе оплата труда машинистов			757	1,514
608.3		материалы, изделия и конструкции			91,172	182,344
609	**8601-0216-0115** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**2**	**236,680**	**473,360**
		из них:				
609.1		затраты на труд рабочих			67,716	135,432
609.2		машины и механизмы			5,313	10,626
		в том числе оплата труда машинистов			1,455	2,910
609.3		материалы, изделия и конструкции			163,651	327,302
610	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
610.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
610.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
610.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
611	**8601-0216-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**2**	**240,754**	**481,508**
		из них:				
611.1		затраты на труд рабочих			47,973	95,946
611.2		машины и механизмы			4,992	9,984
		в том числе оплата труда машинистов			1,354	2,708
611.3		материалы, изделия и конструкции			187,789	375,578
612	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**297,647**	**595,294**
		из них:				
612.1		затраты на труд рабочих			47,322	94,644
612.2		машины и механизмы			6,020	12,040
		в том числе оплата труда машинистов			1,650	3,300
612.3		материалы, изделия и конструкции			244,305	488,610
613	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
613.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
613.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
613.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
614	**8601-0216-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**2**	**224,296**	**448,592**
		из них:				
614.1		затраты на труд рабочих			34,619	69,238
614.2		машины и механизмы			3,832	7,664
		в том числе оплата труда машинистов			1,030	2,060
614.3		материалы, изделия и конструкции			185,845	371,690
		Детские игровые площадки				
615	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
615.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
615.2		оборудование			262,005	1,310,025

1	2	3	4	5	6	7
616	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
616.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
616.2		оборудование			103,154	412,616
617	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**57.5**	**36,002**	**2,070,115**
		из них:				
617.1		затраты на труд рабочих			5,975	343,562
617.2		машины и механизмы			239	13,743
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,600
617.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,712,810
618	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
618.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
618.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
618.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
619	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
619.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
619.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
619.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
620	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
620.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
620.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
620.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
621	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
621.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
621.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
621.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
622	**8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**245,511**	**491,022**
		из них:				
622.1		затраты на труд рабочих			57,358	114,716
622.2		машины и механизмы			786	1,572
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
622.3		материалы, изделия и конструкции			187,367	374,734
623	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
623.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
623.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
623.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
624	**8601-0104-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"**	**шт.**	**2**	**163,906**	**327,812**

1	2	3	4	5	6	7
		86-010104-0201				
		из них:				
624.1		материалы, изделия и конструкции			60	120
624.2		оборудование			163,846	327,692
625	**8601-0103-0205** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
625.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
625.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
625.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
626	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**34,577**	**69,154**
		из них:				
626.1		затраты на труд рабочих			14,672	29,344
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	14,366
626.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.8816	6,011	29,343
626.2		машины и механизмы			19,905	39,810
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	12,924
626.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1.5336	12,488	19,152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.5336*	*4,205*	*6,449*
626.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.404	13,506	18,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.404*	*4,205*	*5,904*
626.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1944	8,728	1,697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
627	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**77,315**	**154,630**
628	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
629	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
629.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
629.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
629.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
629.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
629.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
629.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
629.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
630	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
630.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
630.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
630.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
630.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
630.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192

1	2	3	4	5	6	7
630.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
630.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
630.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
631	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
632	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
632.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
632.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
633	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
633.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
633.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
633.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
633.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
633.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
633.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
633.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
634	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
634.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
634.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
634.2		машины и механизмы			40	6,000
634.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
634.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
634.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
634.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
635	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
635.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
635.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
635.2		машины и механизмы			40	252
635.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
635.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
635.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
635.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
636	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
636.1		затраты на труд рабочих			693	8,732

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
636.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
636.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
636.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
636.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
636.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
636.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
636.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
636.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
636.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
637	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
637.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
637.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
637.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
637.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
637.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
637.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
637.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
637.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
637.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
637.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
637.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
637.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
637.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
637.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
637.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
638	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
638.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
638.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
638.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
638.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
638.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297

1	2	3	4	5	6	7
639	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
639.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
639.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
639.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
639.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
639.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
639.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
639.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
639.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
639.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
639.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	183.6	12,587	2,310,973
639.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
640	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
640.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
640.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
640.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
641	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
641.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
641.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
641.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 13.	**15. ул.Кажымукана 12,14,16**				**32792643**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4,327,104
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*966,487*
		машины и механизмы	тенге			1,252,469
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*261,608*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25,482,080
		перевозки	тенге			11,051
		оборудование	тенге			1,719,938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	900		
		Демонтажные работы				
642	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**121**	**648**	**78,408**
		из них:				
642.1		затраты на труд рабочих			85	10,285
		в том числе оплата труда рабочих			41	4,961
642.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.1538	4,741	10,211
642.2		машины и механизмы			563	68,123
		в том числе оплата труда машинистов			92	11,132
642.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.718256	59,585	42,797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.718256*	*5,025*	*3,609*
642.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.718256	10,969	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.718256*	*3,518*	*2,527*

1	2	3	4	5	6	7
642.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.910646	12,451	11,338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.910646*	*3,518*	*3,204*
642.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.230868	12,676	2,926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.230868*	*2,943*	*679*
642.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.012826	14,867	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012826*	*2,464*	*32*
642.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.359128	8,128	2,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.359128*	*2,943*	*1,057*
643	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
643.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
643.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
644	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
644.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
644.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
644.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
644.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
644.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
644.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
644.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
644.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
644.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
644.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
644.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*
644.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
644.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551
644.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
644.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
644.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
645	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.016**	**161,485**	**2,584**
		из них:				
645.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,715
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	854
645.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2996352	5,725	1,715
645.2		машины и механизмы			49,355	790
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	224
645.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1039046	494	51

1	2	3	4	5	6	7
645.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0104026	34	0
645.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0589075	11,477	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0589075*	*3,518*	*207*
645.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0007983	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007983*	*5,025*	*4*
645.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0035078	53	0
645.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0047174	277	1
645.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014515	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014515*	*4,205*	*6*
645.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0022982	8,728	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0022982*	*2,943*	*7*
645.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0203213	96	2
645.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	79
645.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01096	445	5
645.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00328	252	1
645.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.032	2,280	73
646	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
646.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
646.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
646.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
646.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
646.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
646.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
646.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
646.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
646.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
646.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
646.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
646.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
646.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
646.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
646.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
646.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
647	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
647.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
647.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
647.2		машины и механизмы			49,355	814

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
647.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
647.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
647.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
647.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
647.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
647.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
647.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
647.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
647.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
647.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
647.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
647.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
647.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
648	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
648.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
648.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
648.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
648.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
648.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
648.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
648.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
648.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
648.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
648.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
648.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
648.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
648.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
648.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
648.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
648.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
649	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
649.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003

1	2	3	4	5	6	7
649.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
649.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
649.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
649.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
649.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
649.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
649.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
649.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
649.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
649.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
649.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
649.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
649.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
649.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
649.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
650	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
650.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
650.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
650.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
650.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
650.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
650.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
650.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
650.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
650.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
650.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
650.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
650.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
650.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
650.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
650.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
650.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
651	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.8859**	**255**	**226**
652	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**17.718**	**48**	**850**
		Вертикальная планировка				

1	2	3	4	5	6	7
653	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
653.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
653.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
654	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
654.1		машины и механизмы			239	3,585
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
654.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
655	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
655.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
655.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
656	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
656.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575
656.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*
657	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**10**	**453**	**4,530**
		из них:				
657.1		машины и механизмы			453	4,530
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,390
657.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.39528	11,461	4,530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39528*	*3,518*	*1,391*
658	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**57**	**9,975**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
659	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**30.94**	**6,900**	**213,486**
		из них:				
659.1		затраты на труд рабочих			693	21,441
		в том числе оплата труда рабочих			339	10,489
659.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.81117	4,455	21,434
659.2		машины и механизмы			2,665	82,455
		в том числе оплата труда машинистов			572	17,698
659.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.3657962	20,483	48,459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3657962*	*4,205*	*9,948*
659.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.5179356	21,337	11,051

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5179356*	*4,205*	*2,178*
659.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.5905635	12,004	19,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.5905635*	*2,943*	*4,681*
659.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3040783	12,676	3,855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3040783*	*2,943*	*895*
659.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	109,589
659.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	37.7468	2,901	109,503
659.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.1658	36	78
660	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**442**	**2,407**	**1,063,894**
		из них:				
660.1		затраты на труд рабочих			109	48,178
		в том числе оплата труда рабочих			54	23,868
660.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.5748	5,625	48,233
660.2		машины и механизмы			363	160,446
		в том числе оплата труда машинистов			57	25,194
660.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.047736	1,520	73
660.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0143208	154	2
660.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.813968	23,593	42,797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.813968*	*3,518*	*6,382*
660.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.720952	21,721	59,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.720952*	*4,205*	*11,442*
660.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.572832	8,842	5,065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.572832*	*2,943*	*1,686*
660.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.381888	12,676	4,841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.381888*	*2,943*	*1,124*
660.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0190944	11,148	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0190944*	*3,518*	*67*
660.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.002456	48,504	48,623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.002456*	*4,205*	*4,215*
660.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	855,270
660.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43.1392	19,805	854,372
660.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0047736	196,349	937
660.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.442	36	16
661	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**442**	**1,500**	**663,000**
		из них:				
661.1		затраты на труд рабочих			60	26,520
		в том числе оплата труда рабочих			30	13,260
661.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.0222	6,363	25,593
661.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	636,480
661.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32.0892	19,805	635,527
661.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0037128	196,349	729
662	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**442**	**17,105**	**7,560,410**
		из них:				
662.1		затраты на труд рабочих			2,011	888,862
		в том числе оплата труда рабочих			985	435,370
662.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	179.9824	4,940	889,113
662.2		машины и механизмы			213	94,146
		в том числе оплата труда машинистов			64	28,288

1	2	3	4	5	6	7
662.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.198312	18	58
662.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.68304	13,709	91,618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.68304*	*4,205*	*28,102*
662.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	17.66232	151	2,667
662.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	6,577,402
662.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0884	680,949	60,196
662.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03094	859,254	26,585
662.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	450.84	12,587	5,674,723
662.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	450.84	1,810	816,020
		Асфальтобетонное покрытие				
663	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**110.5**	**6,900**	**762,450**
		из них:				
663.1		затраты на труд рабочих			693	76,576
		в том числе оплата труда рабочих			339	37,460
663.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17.18275	4,455	76,549
663.2		машины и механизмы			2,665	294,482
		в том числе оплата труда машинистов			572	63,206
663.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8.449272	20,483	173,066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.449272*	*4,205*	*35,529*
663.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.84977	21,337	39,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.84977*	*4,205*	*7,778*
663.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.680584	12,004	68,190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.680584*	*2,943*	*16,718*
663.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.085994	12,676	13,766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.085994*	*2,943*	*3,196*
663.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	391,391
663.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	134.81	2,901	391,084
663.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.735	36	278
664	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**442**	**2,271**	**1,003,782**
		из них:				
664.1		затраты на труд рабочих			109	48,178
		в том числе оплата труда рабочих			54	23,868
664.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.5748	5,625	48,233
664.2		машины и механизмы			352	155,584
		в том числе оплата труда машинистов			59	26,078
664.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.047736	1,520	73
664.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0143208	154	2
664.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.906984	23,593	21,398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.906984*	*3,518*	*3,191*
664.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.720952	21,721	59,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.720952*	*4,205*	*11,442*
664.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.906984	18,277	16,577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.906984*	*4,205*	*3,814*
664.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.572832	8,842	5,065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.572832*	*2,943*	*1,686*
664.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.381888	12,676	4,841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.381888*	*2,943*	*1,124*
664.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0190944	11,148	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0190944*	*3,518*	*67*

1	2	3	4	5	6	7
664.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.002456	48,504	48,623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.002456*	*4,205*	*4,215*
664.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	800,020
664.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	42.3878	18,853	799,137
664.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0047736	196,071	936
664.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.442	36	16
665	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**442**	**916**	**404,872**
		из них:				
665.1		затраты на труд рабочих			40	17,680
		в том числе оплата труда рабочих			20	8,840
665.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.652	6,363	16,875
665.2		материалы, изделия и конструкции			876	387,192
665.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	20.5088	18,853	386,652
665.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0024752	196,071	485
666	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**442**	**2,363**	**1,044,446**
		из них:				
666.1		затраты на труд рабочих			109	48,178
		в том числе оплата труда рабочих			54	23,868
666.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.5748	5,625	48,233
666.2		машины и механизмы			363	160,446
		в том числе оплата труда машинистов			57	25,194
666.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.047736	1,520	73
666.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0143208	154	2
666.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.813968	23,593	42,797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.813968*	*3,518*	*6,382*
666.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.720952	21,721	59,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.720952*	*4,205*	*11,442*
666.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.572832	8,842	5,065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.572832*	*2,943*	*1,686*
666.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.381888	12,676	4,841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.381888*	*2,943*	*1,124*
666.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0190944	11,148	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0190944*	*3,518*	*67*
666.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.002456	48,504	48,623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.002456*	*4,205*	*4,215*
666.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	835,822
666.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	43.1392	19,352	834,830
666.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0047736	196,071	936
666.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.442	36	16
667	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**125**	**4,662**	**582,750**
		из них:				
667.1		затраты на труд рабочих			3,724	465,500
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	228,000
667.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	94.225	4,940	465,472
667.2		машины и механизмы			93	11,625
		в том числе оплата труда машинистов			29	3,625
667.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.8235	13,506	11,122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8235*	*4,205*	*3,463*

1	2	3	4	5	6	7
667.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.054	8,728	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.054*	*2,943*	*159*
667.3		материалы, изделия и конструкции			845	105,625
667.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4	20,919	83,676
667.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.075	19,967	1,498
667.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2125	91,115	19,362
667.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.25	861	1,076
668	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**125**	**2,190**	**273,750**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
669	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
669.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
669.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
669.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
670	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
670.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
670.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
670.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
671	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
671.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
671.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
671.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
672	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
672.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
672.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
672.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
673	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
673.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
673.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
673.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
674	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
674.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
674.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
674.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
675	**8601-0207-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"**	**комплект**	**2**	**200,915**	**401,830**
		из них:				
675.1		затраты на труд рабочих			44,729	89,458

1	2	3	4	5	6	7
675.2		машины и механизмы			1,157	2,314
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
675.3		материалы, изделия и конструкции			155,029	310,058
676	**8601-0207-0306** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"**	**комплект**	**2**	**298,605**	**597,210**
		из них:				
676.1		затраты на труд рабочих			45,211	90,422
676.2		машины и механизмы			914	1,828
		в том числе оплата труда машинистов			216	432
676.3		материалы, изделия и конструкции			252,480	504,960
677	**8601-0203-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**932,085**	**1,864,170**
		из них:				
677.1		затраты на труд рабочих			129,212	258,424
677.2		машины и механизмы			26,311	52,622
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	14,846
677.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	1,553,124
678	**8601-0204-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**2**	**305,057**	**610,114**
		из них:				
678.1		затраты на труд рабочих			28,205	56,410
678.2		машины и механизмы			5,967	11,934
		в том числе оплата труда машинистов			1,685	3,370
678.3		материалы, изделия и конструкции			270,885	541,770
		Детские игровые площадки				
679	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
679.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
679.2		оборудование			262,005	1,048,020
680	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
680.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
680.2		оборудование			103,154	412,616
681	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**60**	**36,002**	**2,160,120**
		из них:				
681.1		затраты на труд рабочих			5,975	358,500
681.2		машины и механизмы			239	14,340
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,800
681.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,787,280
682	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.731 м х 2.895 м х 3.353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
682.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
682.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
682.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
683	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.980 м х 2.925 м х 2.600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
683.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
683.2		машины и механизмы			3,117	6,234

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
683.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
684	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
684.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
684.2		оборудование			129,651	259,302
685	**8601-0104-0510** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"**	**комплект**	**2**	**231,479**	**462,958**
		из них:				
685.1		затраты на труд рабочих			33,503	67,006
685.2		машины и механизмы			844	1,688
		в том числе оплата труда машинистов			201	402
685.3		материалы, изделия и конструкции			197,132	394,264
686	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
686.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
686.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
686.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
687	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
687.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
687.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
687.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
688	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
688.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
688.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
688.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
689	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
689.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
689.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
689.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
690	**8601-0103-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"**	**шт.**	**2**	**238,285**	**476,570**
		из них:				
690.1		затраты на труд рабочих			25,280	50,560
690.2		машины и механизмы			4,388	8,776
		в том числе оплата труда машинистов			1,225	2,450
690.3		материалы, изделия и конструкции			208,617	417,234
691	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
691.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
691.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
691.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
				Дорожная разметка		

1	2	3	4	5	6	7
692	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
692.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
692.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
692.2		машины и механизмы			40	6,000
692.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
692.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
692.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
692.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
693	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
693.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
693.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
693.2		машины и механизмы			40	252
693.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
693.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
693.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
693.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 14.	**16. ул.Каирбекова 25, Гоголя 15, ул.Абдулинных 16,18,Каирбекова 17,21**				**44630557**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6,235,248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,413,443*
		машины и механизмы	тенге			1,457,398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*331,749*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35,056,110
		перевозки	тенге			56,005
		оборудование	тенге			1,825,795
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,316		
		Демонтажные работы				
694	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**846**	**1,780**	**1,505,880**
		из них:				
694.1		затраты на труд рабочих			1,609	1,361,214
		в том числе оплата труда рабочих			788	666,648
694.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	275.5422	4,940	1,361,178
694.2		машины и механизмы			171	144,666
		в том числе оплата труда машинистов			51	43,146
694.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4.8973248	18	88
694.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	10.233216	13,709	140,287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.233216*	*4,205*	*43,031*
694.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	27.044928	151	4,084
695	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.168**	**161,485**	**27,129**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
695.1		затраты на труд рабочих			107,213	18,012
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	8,966
695.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.1461696	5,725	18,012
695.2		машины и механизмы			49,355	8,291
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	2,353
695.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.0909987	494	539
695.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1092269	34	4
695.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.618529	11,477	7,099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.618529*	*3,518*	*2,176*
695.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0083825	23,553	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0083825*	*5,025*	*42*
695.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0368323	53	2
695.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0495331	277	14
695.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015241	13,506	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015241*	*4,205*	*64*
695.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0241315	8,728	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0241315*	*2,943*	*71*
695.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2133734	96	20
695.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	826
695.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.11508	445	51
695.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.03444	252	9
695.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.336	2,280	766
696	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.024**	**161,485**	**3,876**
		из них:				
696.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,573
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,281
696.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.4494528	5,725	2,573
696.2		машины и механизмы			49,355	1,184
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	336
696.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.155857	494	77
696.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0156038	34	1
696.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0883613	11,477	1,014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0883613*	*3,518*	*311*
696.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0011975	23,553	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011975*	*5,025*	*6*
696.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0052618	53	0
696.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0070762	277	2
696.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0021773	13,506	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0021773*	*4,205*	*9*
696.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0034474	8,728	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0034474*	*2,943*	*10*
696.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0304819	96	3
696.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	118
696.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01644	445	7
696.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00492	252	1
696.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.048	2,280	109

1	2	3	4	5	6	7
697	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
697.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
697.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
697.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
697.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
697.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
697.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
697.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
697.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
697.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
697.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
697.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
697.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
697.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
697.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
697.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
697.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
698	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
698.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
698.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
698.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
698.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
698.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
698.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
698.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
698.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
698.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
698.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
698.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
698.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
698.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
698.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20

1	2	3	4	5	6	7
698.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
698.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
699	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
699.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
699.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
699.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
699.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
699.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
699.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
699.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
699.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
699.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
699.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
699.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
699.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
699.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
699.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
699.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
699.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
700	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
700.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
700.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
700.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
700.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
700.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
700.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
700.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
700.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
700.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
700.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
700.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
700.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37

1	2	3	4	5	6	7
700.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
700.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
700.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
700.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
701	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**7.508**	**255**	**1,915**
702	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**150.16**	**48**	**7,208**
		Вертикальная планировка				
703	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**159**	**140**	**22,260**
		из них:				
703.1		машины и механизмы			140	22,260
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,883
703.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.97478	11,233	22,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.97478*	*2,943*	*5,812*
704	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**159**	**239**	**38,001**
		из них:				
704.1		машины и механизмы			239	38,001
		в том числе оплата труда машинистов			63	10,017
704.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3794496	11,233	37,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3794496*	*2,943*	*9,946*
705	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**112**	**140**	**15,680**
		из них:				
705.1		машины и механизмы			140	15,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,144
705.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.39104	11,233	15,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39104*	*2,943*	*4,094*
706	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**112**	**239**	**26,768**
		из них:				
706.1		машины и механизмы			239	26,768
		в том числе оплата труда машинистов			63	7,056
706.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.3804928	11,233	26,740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3804928*	*2,943*	*7,006*
707	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**47**	**453**	**21,291**
		из них:				
707.1		машины и механизмы			453	21,291
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,533
707.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.857816	11,461	21,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.857816*	*3,518*	*6,536*
708	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**822.5**	**57**	**46,882**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
709	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
709.1		затраты на труд рабочих			693	70,776

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
709.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
709.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
709.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
709.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
709.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
709.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
709.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
709.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	124.5986	2,901	361,461
709.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.1491	36	257
710	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
710.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
710.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
710.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163
710.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
710.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7
710.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
710.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
710.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
710.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
710.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*
710.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
710.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
710.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
710.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
710.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
711	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
711.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
711.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
711.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
711.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
711.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406

1	2	3	4	5	6	7
712	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
712.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
712.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
712.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
712.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
712.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
712.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
712.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
712.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
712.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
712.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
712.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
713	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
713.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
713.2		оборудование			262,005	1,310,025
714	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
714.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
714.2		оборудование			103,154	515,770
715	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**50.5**	**36,002**	**1,818,101**
		из них:				
715.1		затраты на труд рабочих			5,975	301,738
715.2		машины и механизмы			239	12,070
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,040
715.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,504,294
716	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
716.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
716.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
716.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
717	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
717.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
717.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
717.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
718	**8601-0302-0401** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**2**	**106,967**	**213,934**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
718.1		затраты на труд рабочих			11,570	23,140
718.2		машины и механизмы			591	1,182
		в том числе оплата труда машинистов			137	274
718.3		материалы, изделия и конструкции			94,806	189,612
719	**8601-0106-0111** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**431,867**	**863,734**
		из них:				
719.1		затраты на труд рабочих			67,009	134,018
719.2		машины и механизмы			1,461	2,922
		в том числе оплата труда машинистов			416	832
719.3		материалы, изделия и конструкции			363,397	726,794
720	**8601-0106-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
720.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
720.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
720.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
721	**8601-0104-0408** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
721.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
721.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
721.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
722	**8601-0103-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
722.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
722.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
722.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
723	**8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
723.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
723.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
723.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
				Дорожная разметка		
724	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
724.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
724.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
724.2		машины и механизмы			40	6,000
724.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
724.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
724.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
724.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
725	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
725.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555

1	2	3	4	5	6	7
725.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
725.2		машины и механизмы			40	252
725.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
725.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
725.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
725.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 15.	**17. ул.Валиханова 34,36**				**32846226**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4,421,316
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,311,321*
		машины и механизмы	тенге			1,667,850
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*353,291*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24,570,068
		перевозки	тенге			101,895
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	950		
		Демонтажные работы				
726	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
726.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
726.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
726.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
726.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
726.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
726.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
726.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
726.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
726.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
727	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
727.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
727.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
727.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
727.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
727.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
727.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
727.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
727.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
727.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
727.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
727.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
727.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
727.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
727.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
727.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
727.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
728	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
728.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
728.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
728.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
728.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
728.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
729	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
729.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
729.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
729.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
729.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
729.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
729.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
729.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
729.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
729.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
729.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
729.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
729.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
729.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
729.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
729.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
729.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021

1	2	3	4	5	6	7
730	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
730.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
730.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
730.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
730.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
730.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
730.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
730.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
730.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
730.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
730.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
730.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
730.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
730.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
730.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
730.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
730.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
731	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
731.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
731.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
731.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
731.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
731.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
731.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
731.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
731.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
731.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
731.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
731.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
731.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
731.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
731.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4

1	2	3	4	5	6	7
731.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
731.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
732	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.944**	**255**	**241**
733	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.88**	**48**	**906**
		Вертикальная планировка				
734	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
734.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
734.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
735	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
735.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
735.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
736	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
736.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
736.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
737	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
737.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
737.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
738	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
738.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
738.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
739	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
740	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**38.64**	**6,900**	**266,616**
		из них:				
740.1		затраты на труд рабочих			693	26,778
		в том числе оплата труда рабочих			339	13,099

1	2	3	4	5	6	7
740.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.00852	4,455	26,768
740.2		машины и механизмы			2,665	102,976
		в том числе оплата труда машинистов			572	22,102
740.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.954569	20,483	60,518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.954569*	*4,205*	*12,424*
740.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.6468336	21,337	13,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6468336*	*4,205*	*2,720*
740.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.9864051	12,004	23,845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9864051*	*2,943*	*5,846*
740.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3797539	12,676	4,814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3797539*	*2,943*	*1,118*
740.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	136,863
740.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	47.1408	2,901	136,755
740.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.7048	36	97
741	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**552**	**2,407**	**1,328,664**
		из них:				
741.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
741.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
741.2		машины и механизмы			363	200,376
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,464
741.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
741.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
741.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.265408	23,593	53,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.265408*	*3,518*	*7,970*
741.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
741.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
741.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
741.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
741.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
741.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,068,120
741.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53.8752	19,805	1,066,998
741.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0059616	196,349	1,171
741.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
742	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**552**	**1,500**	**828,000**
		из них:				
742.1		затраты на труд рабочих			60	33,120
		в том числе оплата труда рабочих			30	16,560
742.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.0232	6,363	31,963
742.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	794,880
742.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40.0752	19,805	793,689
742.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0046368	196,349	910

1	2	3	4	5	6	7
743	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**552**	**17,105**	**9,441,960**
		из них:				
743.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,110,072
		в том числе оплата труда рабочих			985	543,720
743.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	224.7744	4,940	1,110,386
743.2		машины и механизмы			213	117,576
		в том числе оплата труда машинистов			64	35,328
743.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.994272	18	72
743.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	8.34624	13,709	114,419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.34624*	*4,205*	*35,096*
743.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22.05792	151	3,331
743.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	8,214,312
743.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1104	680,949	75,177
743.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03864	859,254	33,202
743.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	563.04	12,587	7,086,984
743.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	563.04	1,810	1,019,102
		Асфальтобетонное покрытие				
744	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**138**	**6,900**	**952,200**
		из них:				
744.1		затраты на труд рабочих			693	95,634
		в том числе оплата труда рабочих			339	46,782
744.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21.459	4,455	95,600
744.2		машины и механизмы			2,665	367,770
		в том числе оплата труда машинистов			572	78,936
744.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10.552032	20,483	216,137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.552032*	*4,205*	*44,371*
744.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.31012	21,337	49,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.31012*	*4,205*	*9,714*
744.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.094304	12,004	85,160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.094304*	*2,943*	*20,879*
744.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.356264	12,676	17,192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.356264*	*2,943*	*3,991*
744.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	488,796
744.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	168.36	2,901	488,412
744.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	9.66	36	348
745	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**552**	**2,271**	**1,253,592**
		из них:				
745.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
745.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
745.2		машины и механизмы			352	194,304
		в том числе оплата труда машинистов			59	32,568
745.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
745.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
745.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.132704	23,593	26,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*3,518*	*3,985*
745.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
745.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.132704	18,277	20,702

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*4,205*	*4,763*
745.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
745.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
745.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
745.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
745.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	999,120
745.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52.9368	18,853	998,017
745.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
745.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
746	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**552**	**916**	**505,632**
		из них:				
746.1		затраты на труд рабочих			40	22,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	11,040
746.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.312	6,363	21,074
746.2		материалы, изделия и конструкции			876	483,552
746.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25.6128	18,853	482,878
746.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0030912	196,071	606
747	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**552**	**2,363**	**1,304,376**
		из них:				
747.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
747.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
747.2		машины и механизмы			363	200,376
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,464
747.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
747.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
747.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.265408	23,593	53,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.265408*	*3,518*	*7,970*
747.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
747.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
747.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
747.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
747.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
747.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,043,832
747.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	53.8752	19,352	1,042,593
747.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
747.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
748	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
748.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
748.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
748.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
748.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
748.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
748.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
748.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
748.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
748.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
748.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
749	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
750	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
750.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
750.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
750.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
751	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
751.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
751.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
751.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
752	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
752.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
752.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
752.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
753	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
753.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
753.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
753.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
754	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
754.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
754.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
754.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
755	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
755.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
755.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
755.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
756	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
756.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
756.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
756.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
757	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
757.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
757.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
757.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
758	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
758.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
758.2		оборудование			262,005	1,310,025
759	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
759.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
759.2		оборудование			103,154	515,770
760	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
760.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
760.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
760.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
761	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
761.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
761.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
761.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
762	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
762.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
762.2		оборудование			129,651	259,302
763	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
763.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500

1	2	3	4	5	6	7
763.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
763.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
764	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
764.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
764.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
764.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
765	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
765.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
765.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
765.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
766	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
766.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
766.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
766.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
767	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
767.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
767.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
767.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
768	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
768.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
768.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
768.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
769	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
769.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
769.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
769.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
769.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
769.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
769.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
770	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
				Дорожная разметка		

1	2	3	4	5	6	7
771	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
771.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
771.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
771.2		машины и механизмы			40	6,000
771.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
771.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
771.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
771.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
772	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
772.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
772.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
772.2		машины и механизмы			40	252
772.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
772.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
772.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
772.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 16.	**18. пр.Абая 15**				**30139674**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4,137,468
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*905,652*
		машины и механизмы	тенге			1,160,087
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*253,111*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22,654,826
		перевозки	тенге			102,198
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	861		
		Демонтажные работы				
773	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**215**	**648**	**139,320**
		из них:				
773.1		затраты на труд рабочих			85	18,275
		в том числе оплата труда рабочих			41	8,815
773.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3.827	4,741	18,144
773.2		машины и механизмы			563	121,045
		в том числе оплата труда машинистов			92	19,780
773.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.27624	59,585	76,045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.27624*	*5,025*	*6,413*
773.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.27624	10,969	13,999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.27624*	*3,518*	*4,490*
773.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.61809	12,451	20,147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.61809*	*3,518*	*5,692*
773.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.41022	12,676	5,200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.41022*	*2,943*	*1,207*
773.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02279	14,867	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02279*	*2,464*	*56*
773.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.63812	8,128	5,187

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.63812*	*2,943*	*1,878*
774	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
774.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
774.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
775	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
775.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
775.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
775.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
775.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
775.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
775.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
775.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
775.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
775.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
775.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
775.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*
775.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
775.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551
775.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
775.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
775.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
776	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.016**	**161,485**	**2,584**
		из них:				
776.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,715
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	854
776.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2996352	5,725	1,715
776.2		машины и механизмы			49,355	790
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	224
776.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1039046	494	51
776.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0104026	34	0
776.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0589075	11,477	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0589075*	*3,518*	*207*
776.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0007983	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007983*	*5,025*	*4*
776.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0035078	53	0

1	2	3	4	5	6	7
776.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0047174	277	1
776.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014515	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014515*	*4,205*	*6*
776.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0022982	8,728	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0022982*	*2,943*	*7*
776.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0203213	96	2
776.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	79
776.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01096	445	5
776.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00328	252	1
776.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.032	2,280	73
777	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
777.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
777.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
777.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
777.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
777.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
777.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
777.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
777.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
777.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
777.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
777.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
777.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
777.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
777.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
777.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
777.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
778	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.033**	**161,485**	**5,329**
		из них:				
778.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,538
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,761
778.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.6179976	5,725	3,538
778.2		машины и механизмы			49,355	1,628
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	462
778.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2143033	494	106
778.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0214553	34	1
778.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1214968	11,477	1,394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1214968*	*3,518*	*427*
778.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0016466	23,553	39

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0016466*	*5,025*	*8*
778.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0072349	53	0
778.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0097297	277	3
778.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0029938	13,506	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0029938*	*4,205*	*13*
778.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0047401	8,728	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0047401*	*2,943*	*14*
778.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0419126	96	4
778.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	162
778.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.022605	445	10
778.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.006765	252	2
778.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.066	2,280	150
779	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
779.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
779.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
779.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
779.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
779.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
779.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
779.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
779.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
779.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
779.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
779.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
779.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
779.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
779.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
779.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
779.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
780	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
780.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
780.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
780.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
780.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
780.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
780.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
780.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
780.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
780.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
780.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
780.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
780.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
780.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
780.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
780.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
780.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
781	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
781.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
781.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
781.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
781.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
781.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
781.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
781.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
781.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
781.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
781.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
781.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
781.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
781.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
781.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
781.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
781.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
782	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.194**	**255**	**304**
783	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**23.88**	**48**	**1,146**
		Вертикальная планировка				
784	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
784.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
784.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*

1	2	3	4	5	6	7
785	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
785.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
785.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
786	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
786.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
786.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
787	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
787.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
787.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
788	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
788.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
788.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
789	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
790	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**22.05**	**6,900**	**152,145**
		из них:				
790.1		затраты на труд рабочих			693	15,281
		в том числе оплата труда рабочих			339	7,475
790.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.428775	4,455	15,275
790.2		машины и механизмы			2,665	58,764
		в том числе оплата труда машинистов			572	12,613
790.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.6860312	20,483	34,535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6860312*	*4,205*	*7,090*
790.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.369117	21,337	7,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.369117*	*4,205*	*1,552*
790.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.1335464	12,004	13,607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1335464*	*2,943*	*3,336*
790.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2167074	12,676	2,747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2167074*	*2,943*	*638*
790.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	78,101
790.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	26.901	2,901	78,040
790.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.5435	36	56

1	2	3	4	5	6	7
791	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**315**	**2,407**	**758,205**
		из них:				
791.1		затраты на труд рабочих			109	34,335
		в том числе оплата труда рабочих			54	17,010
791.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.111	5,625	34,374
791.2		машины и механизмы			363	114,345
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,955
791.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03402	1,520	52
791.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.010206	154	2
791.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.29276	23,593	30,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.29276*	*3,518*	*4,548*
791.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.93914	21,721	42,120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.93914*	*4,205*	*8,154*
791.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.40824	8,842	3,610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*2,943*	*1,201*
791.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27216	12,676	3,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.27216*	*2,943*	*801*
791.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.013608	11,148	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013608*	*3,518*	*48*
791.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.71442	48,504	34,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.71442*	*4,205*	*3,004*
791.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	609,525
791.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30.744	19,805	608,885
791.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003402	196,349	668
791.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
792	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**315**	**1,500**	**472,500**
		из них:				
792.1		затраты на труд рабочих			60	18,900
		в том числе оплата труда рабочих			30	9,450
792.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.8665	6,363	18,240
792.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	453,600
792.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22.869	19,805	452,921
792.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002646	196,349	520
793	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**315**	**17,105**	**5,388,075**
		из них:				
793.1		затраты на труд рабочих			2,011	633,465
		в том числе оплата труда рабочих			985	310,275
793.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	128.268	4,940	633,644
793.2		машины и механизмы			213	67,095
		в том числе оплата труда машинистов			64	20,160
793.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.27934	18	41
793.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.7628	13,709	65,293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.7628*	*4,205*	*20,028*
793.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12.5874	151	1,901
793.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,687,515
793.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.063	680,949	42,900
793.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02205	859,254	18,947
793.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	321.3	12,587	4,044,203

1	2	3	4	5	6	7
793.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	321.3	1,810	581,553
		Асфальтобетонное покрытие				
794	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**78.75**	**6,900**	**543,375**
		из них:				
794.1		затраты на труд рабочих			693	54,574
		в том числе оплата труда рабочих			339	26,696
794.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.245625	4,455	54,554
794.2		машины и механизмы			2,665	209,869
		в том числе оплата труда машинистов			572	45,045
794.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6.02154	20,483	123,339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.02154*	*4,205*	*25,321*
794.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.318275	21,337	28,128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.318275*	*4,205*	*5,543*
794.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.04838	12,004	48,597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.04838*	*2,943*	*11,914*
794.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.773955	12,676	9,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.773955*	*2,943*	*2,278*
794.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	278,932
794.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	96.075	2,901	278,714
794.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	5.5125	36	198
795	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**315**	**2,271**	**715,365**
		из них:				
795.1		затраты на труд рабочих			109	34,335
		в том числе оплата труда рабочих			54	17,010
795.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.111	5,625	34,374
795.2		машины и механизмы			352	110,880
		в том числе оплата труда машинистов			59	18,585
795.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03402	1,520	52
795.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.010206	154	2
795.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.64638	23,593	15,250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.64638*	*3,518*	*2,274*
795.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.93914	21,721	42,120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.93914*	*4,205*	*8,154*
795.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.64638	18,277	11,814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.64638*	*4,205*	*2,718*
795.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.40824	8,842	3,610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*2,943*	*1,201*
795.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27216	12,676	3,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.27216*	*2,943*	*801*
795.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.013608	11,148	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013608*	*3,518*	*48*
795.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.71442	48,504	34,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.71442*	*4,205*	*3,004*
795.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	570,150
795.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	30.2085	18,853	569,521
795.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003402	196,071	667
795.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
796	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**315**	**916**	**288,540**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
796.1		затраты на труд рабочих			40	12,600
		в том числе оплата труда рабочих			20	6,300
796.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.89	6,363	12,026
796.2		материалы, изделия и конструкции			876	275,940
796.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	14.616	18,853	275,555
796.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.001764	196,071	346
797	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**315**	**2,363**	**744,345**
		из них:				
797.1		затраты на труд рабочих			109	34,335
		в том числе оплата труда рабочих			54	17,010
797.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.111	5,625	34,374
797.2		машины и механизмы			363	114,345
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,955
797.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03402	1,520	52
797.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.010206	154	2
797.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.29276	23,593	30,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.29276*	*3,518*	*4,548*
797.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.93914	21,721	42,120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.93914*	*4,205*	*8,154*
797.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.40824	8,842	3,610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*2,943*	*1,201*
797.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27216	12,676	3,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.27216*	*2,943*	*801*
797.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.013608	11,148	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013608*	*3,518*	*48*
797.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.71442	48,504	34,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.71442*	*4,205*	*3,004*
797.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	595,665
797.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	30.744	19,352	594,958
797.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003402	196,071	667
797.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.315	36	11
798	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
798.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
798.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
798.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
798.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
798.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
798.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
798.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.696	20,919	119,155
798.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.1068	19,967	2,132
798.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.3026	91,115	27,571
798.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533

1	2	3	4	5	6	7
799	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
800	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
800.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
800.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
800.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
801	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
801.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
801.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
801.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
802	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
802.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
802.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
802.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
803	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
803.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
803.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
803.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
804	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
804.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
804.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
804.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
805	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
805.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
805.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
805.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
806	**8601-0213-0102** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
806.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
806.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
806.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
807	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
807.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
807.2		машины и механизмы			6,246	12,492

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
807.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
808	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
808.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
808.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
808.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
809	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
809.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
809.2		оборудование			262,005	1,310,025
810	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
810.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
810.2		оборудование			103,154	515,770
811	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
811.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
811.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
811.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
812	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
812.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
812.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
812.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
813	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
813.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
813.2		оборудование			129,651	259,302
814	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
814.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
814.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
814.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
815	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
815.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
815.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
815.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030

1	2	3	4	5	6	7
816	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
816.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
816.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
816.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
817	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
817.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
817.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
817.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
818	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
818.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
818.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
818.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
819	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
819.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
819.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
819.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
820	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
820.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
820.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
820.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
				Дорожная разметка		
821	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
821.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
821.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
821.2		машины и механизмы			40	6,000
821.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
821.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
821.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
821.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
822	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
822.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
822.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
822.2		машины и механизмы			40	252
822.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250

1	2	3	4	5	6	7
822.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
822.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
822.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 17.	**19. пр.Абая 31**				**44377891**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,161,303
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3,223,764*
		машины и механизмы	тенге			1,984,649
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*420,067*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31,768,612
		перевозки	тенге			2,693
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,889		
		Демонтажные работы				
823	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**352**	**648**	**228,096**
		из них:				
823.1		затраты на труд рабочих			85	29,920
		в том числе оплата труда рабочих			41	14,432
823.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.2656	4,741	29,705
823.2		машины и механизмы			563	198,176
		в том числе оплата труда машинистов			92	32,384
823.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.089472	59,585	124,501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*5,025*	*10,500*
823.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.089472	10,969	22,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*3,518*	*7,351*
823.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.649152	12,451	32,985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.649152*	*3,518*	*9,320*
823.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.671616	12,676	8,513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.671616*	*2,943*	*1,977*
823.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.037312	14,867	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.037312*	*2,464*	*92*
823.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.044736	8,128	8,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044736*	*2,943*	*3,075*
824	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
824.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
824.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
825	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
825.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
825.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
825.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
825.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
825.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7

1	2	3	4	5	6	7
825.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
825.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
825.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
825.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
825.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
825.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
825.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
825.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
825.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
825.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
825.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
826	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
826.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
826.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
826.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
826.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
826.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
826.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
826.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
826.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
826.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
826.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
826.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
826.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
826.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
826.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
826.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
826.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
827	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
827.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
827.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
827.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401

1	2	3	4	5	6	7
827.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
827.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
827.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
827.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
827.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
827.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
827.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
827.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
827.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
827.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
827.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
827.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
827.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
828	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
828.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
828.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
828.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
828.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
828.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
828.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
828.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
828.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
828.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
828.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
828.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
828.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
828.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
828.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
828.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
828.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
829	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
829.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
829.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791

1	2	3	4	5	6	7
829.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
829.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
829.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
829.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
829.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
829.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
829.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
829.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
829.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
829.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
829.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
829.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
829.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
829.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
830	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
830.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
830.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
830.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
830.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
830.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
830.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
830.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
830.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
830.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
830.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
830.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
830.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
830.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
830.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
830.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
830.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
831	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
831.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877

1	2	3	4	5	6	7
831.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
831.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
831.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
831.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
831.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
831.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
831.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
831.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
831.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
831.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
831.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
831.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
831.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
831.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
831.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
832	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.2168**	**255**	**565**
833	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**44.336**	**48**	**2,128**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
834	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**39.06**	**6,900**	**269,514**
		из них:				
834.1		затраты на труд рабочих			693	27,069
		в том числе оплата труда рабочих			339	13,241
834.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.07383	4,455	27,059
834.2		машины и механизмы			2,665	104,095
		в том числе оплата труда машинистов			572	22,342
834.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.9866838	20,483	61,176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.9866838*	*4,205*	*12,559*
834.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.6538644	21,337	13,952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6538644*	*4,205*	*2,750*
834.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.0079965	12,004	24,104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.0079965*	*2,943*	*5,910*
834.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3838817	12,676	4,866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3838817*	*2,943*	*1,130*
834.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	138,351
834.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	47.6532	2,901	138,242
834.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.7342	36	98
835	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**558**	**2,407**	**1,343,106**
		из них:				
835.1		затраты на труд рабочих			109	60,822
		в том числе оплата труда рабочих			54	30,132
835.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.8252	5,625	60,892
835.2		машины и механизмы			363	202,554
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,806

1	2	3	4	5	6	7
835.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.060264	1,520	92
835.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0180792	154	3
835.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.290032	23,593	54,029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.290032*	*3,518*	*8,056*
835.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.435048	21,721	74,613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.435048*	*4,205*	*14,444*
835.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.723168	8,842	6,394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.723168*	*2,943*	*2,128*
835.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.482112	12,676	6,111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.482112*	*2,943*	*1,419*
835.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0241056	11,148	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0241056*	*3,518*	*85*
835.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.265544	48,504	61,384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.265544*	*4,205*	*5,322*
835.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,079,730
835.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	54.4608	19,805	1,078,596
835.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0060264	196,349	1,183
835.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.558	36	20
836	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**558**	**1,500**	**837,000**
		из них:				
836.1		затраты на труд рабочих			60	33,480
		в том числе оплата труда рабочих			30	16,740
836.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.0778	6,363	32,310
836.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	803,520
836.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40.5108	19,805	802,316
836.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0046872	196,349	920
837	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**558**	**17,105**	**9,544,590**
		из них:				
837.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,122,138
		в том числе оплата труда рабочих			985	549,630
837.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	227.2176	4,940	1,122,455
837.2		машины и механизмы			213	118,854
		в том числе оплата труда машинистов			64	35,712
837.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4.037688	18	73
837.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	8.43696	13,709	115,662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.43696*	*4,205*	*35,477*
837.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22.29768	151	3,367
837.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	8,303,598
837.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1116	680,949	75,994
837.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03906	859,254	33,562
837.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	569.16	12,587	7,164,017
837.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	569.16	1,810	1,030,180
		Асфальтобетонное покрытие				
838	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**138**	**6,900**	**952,200**
		из них:				
838.1		затраты на труд рабочих			693	95,634
		в том числе оплата труда рабочих			339	46,782
838.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21.459	4,455	95,600

1	2	3	4	5	6	7
838.2		машины и механизмы			2,665	367,770
		в том числе оплата труда машинистов			572	78,936
838.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10.552032	20,483	216,137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.552032*	*4,205*	*44,371*
838.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.31012	21,337	49,291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.31012*	*4,205*	*9,714*
838.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.094304	12,004	85,160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.094304*	*2,943*	*20,879*
838.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.356264	12,676	17,192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.356264*	*2,943*	*3,991*
838.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	488,796
838.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	168.36	2,901	488,412
838.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9.66	36	348
839	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**552**	**2,271**	**1,253,592**
		из них:				
839.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
839.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
839.2		машины и механизмы			352	194,304
		в том числе оплата труда машинистов			59	32,568
839.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
839.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
839.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.132704	23,593	26,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*3,518*	*3,985*
839.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
839.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.132704	18,277	20,702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.132704*	*4,205*	*4,763*
839.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
839.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
839.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
839.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
839.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	999,120
839.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52.9368	18,853	998,017
839.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
839.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.552	36	20
840	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**552**	**916**	**505,632**
		из них:				
840.1		затраты на труд рабочих			40	22,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	11,040
840.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.312	6,363	21,074
840.2		материалы, изделия и конструкции			876	483,552
840.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25.6128	18,853	482,878
840.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0030912	196,071	606

1	2	3	4	5	6	7
841	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**552**	**2,363**	**1,304,376**
		из них:				
841.1		затраты на труд рабочих			109	60,168
		в том числе оплата труда рабочих			54	29,808
841.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.7088	5,625	60,237
841.2		машины и механизмы			363	200,376
		в том числе оплата труда машинистов			57	31,464
841.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.059616	1,520	91
841.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0178848	154	3
841.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.265408	23,593	53,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.265408*	*3,518*	*7,970*
841.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.398112	21,721	73,810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.398112*	*4,205*	*14,289*
841.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.715392	8,842	6,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.715392*	*2,943*	*2,105*
841.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.476928	12,676	6,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.476928*	*2,943*	*1,404*
841.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0238464	11,148	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238464*	*3,518*	*84*
841.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.251936	48,504	60,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.251936*	*4,205*	*5,264*
841.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,043,832
841.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	53.8752	19,352	1,042,593
841.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0059616	196,071	1,169
841.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.552	36	20
842	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
842.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
842.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
842.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
842.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
842.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
842.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
842.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.696	20,919	119,155
842.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.1068	19,967	2,132
842.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.3026	91,115	27,571
842.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
843	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
		Тротуарная плитка				
844	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**35.9**	**11,569**	**415,327**
		из них:				
844.1		затраты на труд рабочих			1,058	37,982
		в том числе оплата труда рабочих			518	18,596

1	2	3	4	5	6	7
844.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.37547	4,536	37,991
844.2		машины и механизмы			3,971	142,559
		в том числе оплата труда машинистов			850	30,515
844.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.7340612	20,483	96,968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.7340612*	*4,205*	*19,907*
844.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.6940188	21,337	14,808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6940188*	*4,205*	*2,918*
844.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.9537912	12,004	11,449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9537912*	*2,943*	*2,807*
844.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3528252	12,676	4,472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3528252*	*2,943*	*1,038*
844.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.911142	16,301	14,853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.911142*	*4,205*	*3,831*
844.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	234,786
844.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	45.234	5,188	234,674
844.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.513	36	90
845	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**17.95**	**7,870**	**141,266**
		из них:				
845.1		затраты на труд рабочих			693	12,439
		в том числе оплата труда рабочих			339	6,085
845.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.791225	4,455	12,435
845.2		машины и механизмы			2,568	46,096
		в том числе оплата труда машинистов			549	9,855
845.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.3725288	20,483	28,114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3725288*	*4,205*	*5,771*
845.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.300483	21,337	6,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.300483*	*4,205*	*1,264*
845.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.8316594	12,004	9,983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8316594*	*2,943*	*2,448*
845.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.126009	12,676	1,597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.126009*	*2,943*	*371*
845.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	82,732
845.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19.745	4,188	82,692
845.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.8975	36	32
846	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**359**	**4,373**	**1,569,907**
		из них:				
846.1		затраты на труд рабочих			3,859	1,385,381
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	685,331
846.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	267.6345	5,176	1,385,276
846.2		машины и механизмы			273	98,007
		в том числе оплата труда машинистов			70	25,130
846.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8.52984	39	333
846.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4.032288	89	359
846.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	6.668784	12,868	85,814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.668784*	*3,518*	*23,461*
846.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.58158	9,991	5,811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.58158*	*2,943*	*1,712*
846.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	9.344052	629	5,877

1	2	3	4	5	6	7
846.3		материалы, изделия и конструкции			241	86,519
846.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.6425	4,188	86,451
847	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**359**	**4,274**	**1,534,366**
848	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
848.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
848.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
848.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
848.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
848.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
848.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
848.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
848.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
848.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
848.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
849	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
850	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
850.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930
850.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
850.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
851	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
851.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
851.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
851.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
852	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
852.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
852.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
852.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
853	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
853.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
853.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
853.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
854	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
854.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064

1	2	3	4	5	6	7
854.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
854.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
855	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
855.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
855.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
855.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
856	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
856.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
856.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
856.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
857	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**225,246**	**450,492**
		из них:				
857.1		затраты на труд рабочих			40,955	81,910
857.2		машины и механизмы			4,598	9,196
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
857.3		материалы, изделия и конструкции			179,693	359,386
858	**8601-0216-0116** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**2**	**137,673**	**275,346**
		из них:				
858.1		затраты на труд рабочих			25,968	51,936
858.2		машины и механизмы			3,221	6,442
		в том числе оплата труда машинистов			900	1,800
858.3		материалы, изделия и конструкции			108,484	216,968
859	**8601-0207-0305** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с арками**	**комплект**	**2**	**316,991**	**633,982**
		из них:				
859.1		затраты на труд рабочих			44,590	89,180
859.2		машины и механизмы			1,036	2,072
		в том числе оплата труда машинистов			248	496
859.3		материалы, изделия и конструкции			271,365	542,730
		Детские игровые площадки				
860	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
860.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
860.2		оборудование			262,005	1,048,020
861	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
861.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
861.2		оборудование			103,154	412,616
862	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**128.5**	**36,002**	**4,626,257**
		из них:				
862.1		затраты на труд рабочих			5,975	767,788
862.2		машины и механизмы			239	30,712

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			80	10,280
862.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	3,827,758
863	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
863.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
863.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
863.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
864	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
864.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
864.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
864.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
865	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
865.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
865.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
865.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
866	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
866.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
866.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
866.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
867	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
867.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
867.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
867.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
868	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
868.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
868.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
868.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
869	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
869.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
869.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
869.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
870	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
870.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
870.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
870.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902

1	2	3	4	5	6	7
				Дорожная разметка		
871	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
871.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
871.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
871.2		машины и механизмы			40	6,000
871.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
871.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
871.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
871.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
872	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
872.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
872.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
872.2		машины и механизмы			40	252
872.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
872.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
872.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
872.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 18.	**20. пр.Назарбаева 152, Шевченко 44, Курмангазы 33,ул.Кунаева 163,Курмангазы 31,ул.Тулебаева 174**				**82512246**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16,191,219
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6,011,781*
		машины и механизмы	тенге			5,615,867
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,290,251*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58,609,381
		перевозки	тенге			1,147
		оборудование	тенге			2,094,632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3,506		
		Демонтажные работы				
873	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
873.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
873.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
873.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
873.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
873.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
873.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
873.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
873.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
873.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
874	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
874.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
874.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
874.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
874.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
874.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
874.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
874.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
874.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
874.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
874.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
874.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
874.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
874.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
874.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
874.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
874.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
875	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
875.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
875.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
875.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
875.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
875.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
876	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
876.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
876.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
876.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
876.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719

1	2	3	4	5	6	7
876.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
876.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
876.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
876.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
876.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
876.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
876.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
876.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
876.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
876.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
876.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
876.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
877	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
877.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
877.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
877.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
877.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
877.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
877.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
877.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
877.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
877.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
877.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
877.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
877.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
877.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
877.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
877.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
877.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
878	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
878.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
878.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
878.2		машины и механизмы			49,355	691

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
878.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
878.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
878.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
878.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
878.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
878.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
878.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
878.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
878.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
878.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
878.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
878.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
878.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
879	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.944**	**255**	**241**
880	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.88**	**48**	**906**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
881	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
881.1		затраты на труд рабочих			693	70,776
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
881.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
881.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
881.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
881.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
881.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
881.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
881.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
881.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	124.5986	2,901	361,461
881.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.1491	36	257
882	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
882.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
882.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
882.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163
882.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
882.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7

1	2	3	4	5	6	7
882.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
882.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
882.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
882.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
882.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*
882.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
882.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
882.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
882.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
882.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
883	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
883.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
883.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
883.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
883.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
883.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406
884	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
884.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
884.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
884.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
884.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
884.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
884.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
884.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
884.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
884.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
884.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
884.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
		Асфальтобетонное покрытие				
885	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**313**	**6,900**	**2,159,700**
		из них:				
885.1		затраты на труд рабочих			693	216,909
		в том числе оплата труда рабочих			339	106,107
885.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.6715	4,455	216,832
885.2		машины и механизмы			2,665	834,145
		в том числе оплата труда машинистов			572	179,036

1	2	3	4	5	6	7
885.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23.933232	20,483	490,224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23.933232*	*4,205*	*100,639*
885.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.23962	21,337	111,798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.23962*	*4,205*	*22,033*
885.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16.090704	12,004	193,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.090704*	*2,943*	*47,355*
885.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.076164	12,676	38,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.076164*	*2,943*	*9,053*
885.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,108,646
885.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	381.86	2,901	1,107,776
885.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21.91	36	789
886	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,271**	**2,843,292**
		из них:				
886.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
886.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
886.2		машины и механизмы			352	440,704
		в том числе оплата труда машинистов			59	73,868
886.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
886.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
886.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.569104	23,593	60,613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*3,518*	*9,038*
886.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
886.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.569104	18,277	46,956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*4,205*	*10,803*
886.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
886.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
886.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
886.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
886.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	2,266,120
886.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	120.0668	18,853	2,263,619
886.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
886.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
887	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1,252**	**916**	**1,146,832**
		из них:				
887.1		затраты на труд рабочих			40	50,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	25,040
887.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.512	6,363	47,799
887.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,096,752
887.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.0928	18,853	1,095,224
887.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0070112	196,071	1,375
888	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,363**	**2,958,476**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
888.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
888.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
888.2		машины и механизмы			363	454,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,364
888.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
888.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
888.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.138208	23,593	121,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.138208*	*3,518*	*18,076*
888.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
888.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
888.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
888.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
888.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
888.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,367,532
888.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	122.1952	19,352	2,364,722
888.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
888.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
889	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
889.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
889.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
889.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
889.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
889.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
889.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
889.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
889.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
889.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
889.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
890	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
		Тротуарная плитка				
891	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**95.9**	**11,569**	**1,109,467**
		из них:				
891.1		затраты на труд рабочих			1,058	101,462
		в том числе оплата труда рабочих			518	49,676
891.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22.37347	4,536	101,486
891.2		машины и механизмы			3,971	380,819

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			850	81,515
891.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	12.6461412	20,483	259,031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.6461412*	*4,205*	*53,177*
891.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.8539388	21,337	39,557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8539388*	*4,205*	*7,796*
891.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.5478712	12,004	30,585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5478712*	*2,943*	*7,498*
891.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.9425052	12,676	11,947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9425052*	*2,943*	*2,774*
891.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.433942	16,301	39,676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.433942*	*4,205*	*10,235*
891.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	627,186
891.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	120.834	5,188	626,887
891.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6.713	36	242
892	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**47.95**	**7,870**	**377,366**
		из них:				
892.1		затраты на труд рабочих			693	33,229
		в том числе оплата труда рабочих			339	16,255
892.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.456225	4,455	33,217
892.2		машины и механизмы			2,568	123,136
		в том числе оплата труда машинистов			549	26,325
892.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3.6664488	20,483	75,100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.6664488*	*4,205*	*15,417*
892.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.802683	21,337	17,127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.802683*	*4,205*	*3,375*
892.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.2216194	12,004	26,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2216194*	*2,943*	*6,538*
892.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.336609	12,676	4,267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.336609*	*2,943*	*991*
892.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	221,002
892.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	52.745	4,188	220,896
892.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.3975	36	86
893	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**959**	**4,373**	**4,193,707**
		из них:				
893.1		затраты на труд рабочих			3,859	3,700,781
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	1,830,731
893.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	714.9345	5,176	3,700,501
893.2		машины и механизмы			273	261,807
		в том числе оплата труда машинистов			70	67,130
893.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	22.78584	39	889
893.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10.771488	89	959
893.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	17.814384	12,868	229,235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17.814384*	*3,518*	*62,671*
893.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1.55358	9,991	15,522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.55358*	*2,943*	*4,572*
893.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	24.960852	629	15,700
893.3		материалы, изделия и конструкции			241	231,119
893.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	55.1425	4,188	230,937

1	2	3	4	5	6	7
894	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**959**	**4,274**	**4,098,766**
895	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
895.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
895.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
895.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
895.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
895.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
895.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
895.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	40.415	19,135	773,341
895.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.411	19,967	8,206
895.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1.1645	91,115	106,103
895.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
896	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
897	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
897.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
897.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
897.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
898	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
898.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
898.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
898.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
899	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
899.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
899.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
899.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
900	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
900.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
900.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
900.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
901	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
901.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
901.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096

1	2	3	4	5	6	7
901.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
902	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
902.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
902.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
902.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
903	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
903.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
903.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
903.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
904	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
904.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
904.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
904.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
905	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**322,344**	**644,688**
		из них:				
905.1		затраты на труд рабочих			64,300	128,600
905.2		машины и механизмы			6,806	13,612
		в том числе оплата труда машинистов			1,816	3,632
905.3		материалы, изделия и конструкции			251,238	502,476
906	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**315,124**	**630,248**
		из них:				
906.1		затраты на труд рабочих			46,461	92,922
906.2		машины и механизмы			6,226	12,452
		в том числе оплата труда машинистов			1,708	3,416
906.3		материалы, изделия и конструкции			262,437	524,874
		Детские игровые площадки				
907	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
907.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
907.2		оборудование			262,005	1,048,020
908	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
908.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
908.2		оборудование			103,154	412,616
909	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**
		из них:				
909.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
909.2		машины и механизмы			239	6,812
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
909.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958

1	2	3	4	5	6	7
910	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
910.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
910.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
910.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
911	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
911.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
911.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
911.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
912	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
912.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
912.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
912.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
913	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
913.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
913.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
913.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
914	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
914.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
914.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
914.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
915	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
915.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
915.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
915.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
916	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
916.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
916.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
916.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
917	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
917.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
917.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
917.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
918	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
918.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
918.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
918.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
918.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
918.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
918.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
919	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
920	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
921	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
921.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
921.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
921.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
921.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
921.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
921.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
921.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
922	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
922.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
922.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
922.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
922.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
922.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
922.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
922.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
922.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
923	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
924	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
924.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
924.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
925	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
925.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
925.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
925.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
925.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
925.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
925.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
925.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
926	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
926.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
926.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
926.2		машины и механизмы			40	6,000
926.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
926.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
926.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
926.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
927	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
927.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
927.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
927.2		машины и механизмы			40	252
927.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
927.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
927.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
927.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
928	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
928.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
928.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
928.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
928.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
928.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
928.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
928.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*

1	2	3	4	5	6	7
928.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
928.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
928.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
929	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
929.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
929.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
929.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
929.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
929.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
929.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
929.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
929.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
929.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
929.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
929.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
929.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
929.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
929.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
929.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
930	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
930.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
930.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
930.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
930.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
930.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
931	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
931.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
931.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
931.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
931.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
931.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
931.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
931.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580

1	2	3	4	5	6	7
931.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
931.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
931.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
931.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
932	**8601-0805-0102** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
932.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
932.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
932.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
933	**8601-0602-0603** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 1.0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
933.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
933.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
933.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 19.	**ул.Каирбекова 25, Гоголя 15, ул.Абдулинных 16,18, Каирбекова 17,21**				**90997242**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21,209,582
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9,437,622*
		машины и механизмы	тенге			5,748,016
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,231,256*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			63,340,972
		перевозки	тенге			5,821
		оборудование	тенге			692,851
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4,468		
		Демонтажные работы				
934	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**352**	**648**	**228,096**
		из них:				
934.1		затраты на труд рабочих			85	29,920
		в том числе оплата труда рабочих			41	14,432
934.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.2656	4,741	29,705
934.2		машины и механизмы			563	198,176
		в том числе оплата труда машинистов			92	32,384
934.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.089472	59,585	124,501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*5,025*	*10,500*
934.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.089472	10,969	22,919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.089472*	*3,518*	*7,351*
934.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.649152	12,451	32,985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.649152*	*3,518*	*9,320*
934.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.671616	12,676	8,513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.671616*	*2,943*	*1,977*
934.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.037312	14,867	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.037312*	*2,464*	*92*
934.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.044736	8,128	8,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044736*	*2,943*	*3,075*
935	**1220-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
935.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276

1	2	3	4	5	6	7
935.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
936	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**1.232**	**161,485**	**198,950**
		из них:				
936.1		затраты на труд рабочих			107,213	132,086
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	65,754
936.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23.0719104	5,725	132,087
936.2		машины и механизмы			49,355	60,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	17,257
936.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.0006573	494	3,952
936.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.8009971	34	27
936.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4.535879	11,477	52,058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.535879*	*3,518*	*15,957*
936.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0614719	23,553	1,448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0614719*	*5,025*	*309*
936.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.2701037	53	14
936.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.3632429	277	101
936.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.111767	13,506	1,510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.111767*	*4,205*	*470*
936.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1769645	8,728	1,545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1769645*	*2,943*	*521*
936.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.5647386	96	150
936.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	6,058
936.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.84392	445	376
936.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.25256	252	64
936.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2.464	2,280	5,618
937	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
937.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
937.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
937.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
937.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
937.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
937.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
937.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
937.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
937.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
937.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
937.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*
937.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
937.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551

1	2	3	4	5	6	7
937.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
937.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
937.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
938	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
938.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
938.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
938.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
938.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
938.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
938.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
938.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
938.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
938.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
938.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
938.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
938.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
938.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
938.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
938.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
938.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
939	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
939.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
939.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
939.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
939.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
939.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
939.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
939.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
939.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
939.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
939.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
939.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*

1	2	3	4	5	6	7
939.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
939.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
939.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
939.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
939.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
940	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
940.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
940.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
940.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
940.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
940.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
940.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
940.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
940.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
940.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
940.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
940.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
940.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
940.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
940.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
940.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
940.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
941	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
941.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
941.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
941.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
941.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
941.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
941.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
941.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
941.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
941.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
941.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*

1	2	3	4	5	6	7
941.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
941.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
941.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
941.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
941.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
941.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
942	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
942.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
942.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
942.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
942.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
942.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
942.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
942.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
942.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
942.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
942.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
942.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
942.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
942.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
942.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
942.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
942.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
943	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.7904**	**255**	**1,222**
944	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**95.808**	**48**	**4,599**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
945	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
945.1		затраты на труд рабочих			693	70,776
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
945.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
945.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
945.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
945.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
945.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
945.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
945.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
945.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	124.5986	2,901	361,461
945.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.1491	36	257
946	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
946.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
946.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
946.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163
946.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
946.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7
946.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
946.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
946.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
946.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
946.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*
946.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
946.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
946.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
946.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
946.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
947	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
947.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
947.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
947.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
947.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
947.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406
948	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
948.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
948.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
948.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
948.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
948.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
948.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
948.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
948.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
948.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
948.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
948.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
		Асфальтобетонное покрытие				
949	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**313**	**6,900**	**2,159,700**
		из них:				
949.1		затраты на труд рабочих			693	216,909
		в том числе оплата труда рабочих			339	106,107
949.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.6715	4,455	216,832
949.2		машины и механизмы			2,665	834,145
		в том числе оплата труда машинистов			572	179,036
949.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23.933232	20,483	490,224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23.933232*	*4,205*	*100,639*
949.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.23962	21,337	111,798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.23962*	*4,205*	*22,033*
949.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16.090704	12,004	193,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.090704*	*2,943*	*47,355*
949.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.076164	12,676	38,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.076164*	*2,943*	*9,053*
949.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,108,646
949.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	381.86	2,901	1,107,776
949.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21.91	36	789
950	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,271**	**2,843,292**
		из них:				
950.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
950.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
950.2		машины и механизмы			352	440,704
		в том числе оплата труда машинистов			59	73,868
950.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
950.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
950.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.569104	23,593	60,613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*3,518*	*9,038*
950.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
950.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.569104	18,277	46,956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*4,205*	*10,803*
950.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
950.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
950.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
950.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*

1	2	3	4	5	6	7
950.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	2,266,120
950.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	120.0668	18,853	2,263,619
950.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
950.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
951	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1,252**	**916**	**1,146,832**
		из них:				
951.1		затраты на труд рабочих			40	50,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	25,040
951.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.512	6,363	47,799
951.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,096,752
951.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.0928	18,853	1,095,224
951.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0070112	196,071	1,375
952	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,363**	**2,958,476**
		из них:				
952.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
952.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
952.2		машины и механизмы			363	454,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,364
952.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
952.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
952.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.138208	23,593	121,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.138208*	*3,518*	*18,076*
952.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
952.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
952.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
952.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
952.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
952.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,367,532
952.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	122.1952	19,352	2,364,722
952.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
952.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
953	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
953.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
953.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
953.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
953.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
953.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*

1	2	3	4	5	6	7
953.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
953.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
953.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
953.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
953.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
954	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
		Тротуарная плитка				
955	**6201-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**295.9**	**11,569**	**3,423,267**
		из них:				
955.1		затраты на труд рабочих			1,058	313,062
		в том числе оплата труда рабочих			518	153,276
955.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	69.03347	4,536	313,136
955.2		машины и механизмы			3,971	1,175,019
		в том числе оплата труда машинистов			850	251,515
955.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	39.0197412	20,483	799,241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*39.0197412*	*4,205*	*164,078*
955.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.7203388	21,337	122,055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.7203388*	*4,205*	*24,054*
955.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.8614712	12,004	94,369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8614712*	*2,943*	*23,136*
955.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.9081052	12,676	36,863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.9081052*	*2,943*	*8,559*
955.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7.509942	16,301	122,420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.509942*	*4,205*	*31,579*
955.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	1,935,186
955.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	372.834	5,188	1,934,263
955.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20.713	36	746
956	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**147.95**	**7,870**	**1,164,366**
		из них:				
956.1		затраты на труд рабочих			693	102,529
		в том числе оплата труда рабочих			339	50,155
956.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23.006225	4,455	102,493
956.2		машины и механизмы			2,568	379,936
		в том числе оплата труда машинистов			549	81,225
956.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11.3128488	20,483	231,721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11.3128488*	*4,205*	*47,571*
956.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.476683	21,337	52,845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.476683*	*4,205*	*10,414*
956.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6.8548194	12,004	82,285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.8548194*	*2,943*	*20,174*
956.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.038609	12,676	13,165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.038609*	*2,943*	*3,057*
956.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	681,902
956.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	162.745	4,188	681,576
956.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.3975	36	266
957	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**2,959**	**4,373**	**12,939,707**
		из них:				
957.1		затраты на труд рабочих			3,859	11,418,781

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	5,648,731
957.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,205.9345	5,176	11,417,917
957.2		машины и механизмы			273	807,807
		в том числе оплата труда машинистов			70	207,130
957.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	70.30584	39	2,742
957.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	33.235488	89	2,958
957.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	54.966384	12,868	707,307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54.966384*	*3,518*	*193,372*
957.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	4.79358	9,991	47,893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.79358*	*2,943*	*14,108*
957.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	77.016852	629	48,444
957.3		материалы, изделия и конструкции			241	713,119
957.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	170.1425	4,188	712,557
958	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**2,959**	**4,274**	**12,646,766**
959	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
959.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
959.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
959.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
959.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
959.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
959.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
959.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
959.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
959.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
959.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
960	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
961	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
961.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
961.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
961.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
962	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
962.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
962.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
962.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
963	**8601-0203-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**932,085**	**932,085**
		из них:				
963.1		затраты на труд рабочих			129,212	129,212

1	2	3	4	5	6	7
963.2		машины и механизмы			26,311	26,311
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	7,423
963.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	776,562
964	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
964.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
964.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
964.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
965	**8601-0216-0115** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**2**	**236,680**	**473,360**
		из них:				
965.1		затраты на труд рабочих			67,716	135,432
965.2		машины и механизмы			5,313	10,626
		в том числе оплата труда машинистов			1,455	2,910
965.3		материалы, изделия и конструкции			163,651	327,302
966	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
966.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
966.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
966.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
967	**8601-0216-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**2**	**240,754**	**481,508**
		из них:				
967.1		затраты на труд рабочих			47,973	95,946
967.2		машины и механизмы			4,992	9,984
		в том числе оплата труда машинистов			1,354	2,708
967.3		материалы, изделия и конструкции			187,789	375,578
968	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**297,647**	**595,294**
		из них:				
968.1		затраты на труд рабочих			47,322	94,644
968.2		машины и механизмы			6,020	12,040
		в том числе оплата труда машинистов			1,650	3,300
968.3		материалы, изделия и конструкции			244,305	488,610
969	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
969.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
969.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
969.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
970	**8601-0216-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**2**	**224,296**	**448,592**
		из них:				
970.1		затраты на труд рабочих			34,619	69,238
970.2		машины и механизмы			3,832	7,664
		в том числе оплата труда машинистов			1,030	2,060
970.3		материалы, изделия и конструкции			185,845	371,690
		Детские игровые площадки				
971	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**1**	**262,203**	**262,203**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
971.1		материалы, изделия и конструкции			198	198
971.2		оборудование			262,005	262,005
972	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**1**	**103,275**	**103,275**
		из них:				
972.1		материалы, изделия и конструкции			121	121
972.2		оборудование			103,154	103,154
973	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**57.5**	**36,002**	**2,070,115**
		из них:				
973.1		затраты на труд рабочих			5,975	343,562
973.2		машины и механизмы			239	13,743
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,600
973.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,712,810
974	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.731 м х 2.895 м х 3.353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
974.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
974.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
974.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
975	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
975.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
975.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
975.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
976	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
976.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
976.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
976.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
977	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
977.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
977.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
977.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
978	**8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**245,511**	**491,022**
		из них:				
978.1		затраты на труд рабочих			57,358	114,716
978.2		машины и механизмы			786	1,572
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
978.3		материалы, изделия и конструкции			187,367	374,734
979	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
979.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
979.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
979.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016

1	2	3	4	5	6	7
980	**8601-0104-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"** 86-010104-0201	**шт.**	**2**	**163,906**	**327,812**
		из них:				
980.1		материалы, изделия и конструкции			60	120
980.2		оборудование			163,846	327,692
981	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
981.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
981.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
981.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
	Раздел 20.	**21. пр.Назарбаева 152, Шевченко 44, Курмангазы 33,ул.Кунаева 163,Курмангазы 31,ул.Тулебаева 174**				**72938513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12,440,695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5,153,054*
		машины и механизмы	тенге			4,799,875
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977,899*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			54,236,159
		перевозки	тенге			1,147
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,691		
		Демонтажные работы				
982	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
982.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
982.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
982.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
982.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
982.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
982.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
982.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
982.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
982.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
983	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
983.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
983.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361

1	2	3	4	5	6	7
983.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
983.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
983.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
983.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
983.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
983.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
983.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
983.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
983.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
983.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
983.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
983.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
983.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
983.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
984	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
984.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
984.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
984.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
984.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
984.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
985	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
985.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
985.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
985.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
985.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
985.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
985.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
985.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
985.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
985.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
985.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
985.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
985.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27

1	2	3	4	5	6	7
985.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
985.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
985.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
985.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
986	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
986.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
986.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
986.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
986.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
986.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
986.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
986.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
986.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
986.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
986.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
986.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
986.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
986.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
986.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
986.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
986.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
987	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
987.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
987.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
987.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
987.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
987.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
987.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
987.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
987.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
987.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
987.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
987.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
987.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
987.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
987.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
987.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
987.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
988	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.944**	**255**	**241**
989	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.88**	**48**	**906**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
990	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
990.1		затраты на труд рабочих			693	70,776
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
990.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
990.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
990.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
990.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
990.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
990.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
990.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
990.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	124.5986	2,901	361,461
990.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.1491	36	257
991	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
991.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
991.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
991.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163
991.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
991.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7
991.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
991.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
991.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
991.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
991.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*

1	2	3	4	5	6	7
991.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
991.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
991.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
991.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
991.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
992	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
992.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
992.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
992.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
992.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
992.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406
993	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
993.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
993.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
993.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
993.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
993.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
993.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
993.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
993.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
993.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
993.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
993.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
		Асфальтобетонное покрытие				
994	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**488**	**6,900**	**3,367,200**
		из них:				
994.1		затраты на труд рабочих			693	338,184
		в том числе оплата труда рабочих			339	165,432
994.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	75.884	4,455	338,063
994.2		машины и механизмы			2,665	1,300,520
		в том числе оплата труда машинистов			572	279,136
994.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	37.314432	20,483	764,312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37.314432*	*4,205*	*156,907*
994.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	8.16912	21,337	174,305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.16912*	*4,205*	*34,351*
994.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	25.087104	12,004	301,146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25.087104*	*2,943*	*73,831*
994.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.796064	12,676	60,795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.796064*	*2,943*	*14,115*
994.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,728,496
994.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	595.36	2,901	1,727,139
994.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	34.16	36	1,230

1	2	3	4	5	6	7
995	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,952**	**2,271**	**4,432,992**
		из них:				
995.1		затраты на труд рабочих			109	212,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	105,408
995.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37.8688	5,625	213,012
995.2		машины и механизмы			352	687,104
		в том числе оплата труда машинистов			59	115,168
995.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.210816	1,520	320
995.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0632448	154	10
995.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4.005504	23,593	94,502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.005504*	*3,518*	*14,091*
995.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12.016512	21,721	261,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.016512*	*4,205*	*50,529*
995.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	4.005504	18,277	73,209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.005504*	*4,205*	*16,843*
995.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2.529792	8,842	22,368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.529792*	*2,943*	*7,445*
995.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.686528	12,676	21,378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.686528*	*2,943*	*4,963*
995.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0843264	11,148	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0843264*	*3,518*	*297*
995.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4.427136	48,504	214,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.427136*	*4,205*	*18,616*
995.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	3,533,120
995.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	187.1968	18,853	3,529,221
995.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0210816	196,071	4,133
995.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.952	36	70
996	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**1,952**	**916**	**1,788,032**
		из них:				
996.1		затраты на труд рабочих			40	78,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	39,040
996.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.712	6,363	74,523
996.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,709,952
996.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	90.5728	18,853	1,707,569
996.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0109312	196,071	2,143
997	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,952**	**2,363**	**4,612,576**
		из них:				
997.1		затраты на труд рабочих			109	212,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	105,408
997.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37.8688	5,625	213,012
997.2		машины и механизмы			363	708,576
		в том числе оплата труда машинистов			57	111,264
997.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.210816	1,520	320
997.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0632448	154	10
997.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8.011008	23,593	189,004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.011008*	*3,518*	*28,183*

1	2	3	4	5	6	7
997.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12.016512	21,721	261,011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.016512*	*4,205*	*50,529*
997.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2.529792	8,842	22,368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.529792*	*2,943*	*7,445*
997.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.686528	12,676	21,378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.686528*	*2,943*	*4,963*
997.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0843264	11,148	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0843264*	*3,518*	*297*
997.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4.427136	48,504	214,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.427136*	*4,205*	*18,616*
997.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	3,691,232
997.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	190.5152	19,352	3,686,850
997.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0210816	196,071	4,133
997.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.952	36	70
998	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
998.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
998.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
998.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
998.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
998.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
998.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
998.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
998.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
998.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
998.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
999	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
		Тротуарная плитка				
1000	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**65.9**	**11,569**	**762,397**
		из них:				
1000.1		затраты на труд рабочих			1,058	69,722
		в том числе оплата труда рабочих			518	34,136
1000.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.37447	4,536	69,739
1000.2		машины и механизмы			3,971	261,689
		в том числе оплата труда машинистов			850	56,015
1000.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8.6901012	20,483	177,999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.6901012*	*4,205*	*36,542*
1000.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.2739788	21,337	27,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2739788*	*4,205*	*5,357*
1000.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.7508312	12,004	21,017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7508312*	*2,943*	*5,153*
1000.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6476652	12,676	8,210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6476652*	*2,943*	*1,906*
1000.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1.672542	16,301	27,264

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.672542*	*4,205*	*7,033*
1000.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	430,986
1000.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	83.034	5,188	430,780
1000.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4.613	36	166
1001	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**32.95**	**7,870**	**259,317**
		из них:				
1001.1		затраты на труд рабочих			693	22,834
		в том числе оплата труда рабочих			339	11,170
1001.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.123725	4,455	22,826
1001.2		машины и механизмы			2,568	84,616
		в том числе оплата труда машинистов			549	18,090
1001.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.5194888	20,483	51,607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5194888*	*4,205*	*10,594*
1001.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.551583	21,337	11,769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.551583*	*4,205*	*2,319*
1001.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.5266394	12,004	18,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.5266394*	*2,943*	*4,493*
1001.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.231309	12,676	2,932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.231309*	*2,943*	*681*
1001.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	151,867
1001.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36.245	4,188	151,794
1001.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.6475	36	59
1002	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**659**	**4,373**	**2,881,807**
		из них:				
1002.1		затраты на труд рабочих			3,859	2,543,081
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	1,258,031
1002.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	491.2845	5,176	2,542,889
1002.2		машины и механизмы			273	179,907
		в том числе оплата труда машинистов			70	46,130
1002.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	15.65784	39	611
1002.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	7.401888	89	659
1002.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	12.241584	12,868	157,525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.241584*	*3,518*	*43,066*
1002.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1.06758	9,991	10,666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.06758*	*2,943*	*3,142*
1002.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	17.152452	629	10,789
1002.3		материалы, изделия и конструкции			241	158,819
1002.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	37.8925	4,188	158,694
1003	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**659**	**4,274**	**2,816,566**
1004	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
1004.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
1004.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
1004.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
1004.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*

1	2	3	4	5	6	7
1004.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
1004.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
1004.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
1004.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
1004.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
1004.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
1005	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
1006	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1006.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1006.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1006.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1007	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
1007.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
1007.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1007.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1008	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1008.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1008.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1008.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1009	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1009.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1009.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1009.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1010	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1010.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1010.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1010.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1011	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1011.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1011.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1011.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1012	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1012.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770

1	2	3	4	5	6	7
1012.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1012.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1013	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1013.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1013.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1013.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1014	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**322,344**	**644,688**
		из них:				
1014.1		затраты на труд рабочих			64,300	128,600
1014.2		машины и механизмы			6,806	13,612
		в том числе оплата труда машинистов			1,816	3,632
1014.3		материалы, изделия и конструкции			251,238	502,476
1015	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**315,124**	**630,248**
		из них:				
1015.1		затраты на труд рабочих			46,461	92,922
1015.2		машины и механизмы			6,226	12,452
		в том числе оплата труда машинистов			1,708	3,416
1015.3		материалы, изделия и конструкции			262,437	524,874
		Детские игровые площадки				
1016	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
1016.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
1016.2		оборудование			262,005	1,048,020
1017	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
1017.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1017.2		оборудование			103,154	412,616
1018	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**
		из них:				
1018.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
1018.2		машины и механизмы			239	6,812
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
1018.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958
1019	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.980 м х 2.925 м х 2.600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1019.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1019.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1019.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1020	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1020.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1020.2		машины и механизмы			1,322	2,644

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1020.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1021	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1021.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1021.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1021.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1022	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1022.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1022.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1022.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1023	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
1023.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
1023.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
1023.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
1024	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1024.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1024.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1024.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1025	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
1025.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
1025.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
1025.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
1026	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1026.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1026.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1026.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
1027	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1027.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1027.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1027.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1027.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1027.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1027.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1028	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
				Дорожная разметка		
1029	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1029.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1029.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1029.2		машины и механизмы			40	6,000
1029.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1029.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1029.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1029.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1030	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1030.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1030.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1030.2		машины и механизмы			40	252
1030.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1030.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1030.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1030.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 21.	**22. ул.Тулебаева 32,32а,34, ул.Кунаева 25**				**95289166**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21,438,082
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9,563,972*
		машины и механизмы	тенге			5,810,578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,250,536*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66,319,419
		перевозки	тенге			1,147
		оборудование	тенге			1,719,938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4,507		
		Демонтажные работы				
1031	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
1031.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
1031.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
1031.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
1031.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
1031.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
1031.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*

1	2	3	4	5	6	7
1031.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
1031.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
1031.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
1032	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
1032.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
1032.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
1032.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
1032.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
1032.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
1032.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
1032.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
1032.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
1032.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
1032.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
1032.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
1032.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
1032.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
1032.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
1032.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
1032.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228
1033	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
1033.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
1033.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
1033.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
1033.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
1033.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
1034	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1034.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1034.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016

1	2	3	4	5	6	7
1034.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1034.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1034.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1034.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1034.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1034.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1034.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1034.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1034.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1034.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1034.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1034.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1034.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1034.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1035	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1035.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1035.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1035.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1035.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1035.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1035.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1035.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1035.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1035.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1035.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1035.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1035.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1035.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1035.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1035.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1035.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1036	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1036.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747

1	2	3	4	5	6	7
1036.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1036.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1036.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1036.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1036.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1036.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1036.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1036.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1036.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1036.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1036.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1036.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1036.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1036.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1036.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1037	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.944**	**255**	**241**
1038	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.88**	**48**	**906**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1039	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**102.13**	**6,900**	**704,697**
		из них:				
1039.1		затраты на труд рабочих			693	70,776
		в том числе оплата труда рабочих			339	34,622
1039.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.881215	4,455	70,751
1039.2		машины и механизмы			2,665	272,176
		в том числе оплата труда машинистов			572	58,418
1039.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7.8092683	20,483	159,957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8092683*	*4,205*	*32,838*
1039.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.7096562	21,337	36,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7096562*	*4,205*	*7,189*
1039.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.250299	12,004	63,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.250299*	*2,943*	*15,452*
1039.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.0037336	12,676	12,723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0037336*	*2,943*	*2,954*
1039.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	361,744
1039.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	124.5986	2,901	361,461
1039.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.1491	36	257
1040	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,459**	**2,407**	**3,511,813**
		из них:				
1040.1		затраты на труд рабочих			109	159,031
		в том числе оплата труда рабочих			54	78,786
1040.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.3046	5,625	159,213
1040.2		машины и механизмы			363	529,617
		в том числе оплата труда машинистов			57	83,163

1	2	3	4	5	6	7
1040.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.157572	1,520	240
1040.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0472716	154	7
1040.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.987736	23,593	141,269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.987736*	*3,518*	*21,065*
1040.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8.981604	21,721	195,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.981604*	*4,205*	*37,768*
1040.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.890864	8,842	16,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.890864*	*2,943*	*5,565*
1040.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.260576	12,676	15,979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.260576*	*2,943*	*3,710*
1040.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0630288	11,148	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0630288*	*3,518*	*222*
1040.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.309012	48,504	160,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.309012*	*4,205*	*13,914*
1040.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,823,165
1040.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142.3984	19,805	2,820,200
1040.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0157572	196,349	3,094
1040.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.459	36	53
1041	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,459**	**1,500**	**2,188,500**
		из них:				
1041.1		затраты на труд рабочих			60	87,540
		в том числе оплата труда рабочих			30	43,770
1041.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2769	6,363	84,481
1041.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	2,100,960
1041.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.9234	19,805	2,097,813
1041.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0122556	196,349	2,406
1042	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,459**	**17,105**	**24,956,195**
		из них:				
1042.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,934,049
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,437,115
1042.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	594.1048	4,940	2,934,878
1042.2		машины и механизмы			213	310,767
		в том числе оплата труда машинистов			64	93,376
1042.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10.557324	18	190
1042.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	22.06008	13,709	302,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22.06008*	*4,205*	*92,763*
1042.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58.30164	151	8,804
1042.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	21,711,379
1042.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2918	680,949	198,701
1042.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.10213	859,254	87,756
1042.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,488.18	12,587	18,731,722
1042.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,488.18	1,810	2,693,606
		Асфальтобетонное покрытие				
1043	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**313**	**6,900**	**2,159,700**
		из них:				
1043.1		затраты на труд рабочих			693	216,909
		в том числе оплата труда рабочих			339	106,107
1043.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.6715	4,455	216,832

1	2	3	4	5	6	7
1043.2		машины и механизмы			2,665	834,145
		в том числе оплата труда машинистов			572	179,036
1043.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23.933232	20,483	490,224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23.933232*	*4,205*	*100,639*
1043.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.23962	21,337	111,798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.23962*	*4,205*	*22,033*
1043.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16.090704	12,004	193,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.090704*	*2,943*	*47,355*
1043.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.076164	12,676	38,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.076164*	*2,943*	*9,053*
1043.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,108,646
1043.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	381.86	2,901	1,107,776
1043.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21.91	36	789
1044	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,252**	**2,271**	**2,843,292**
		из них:				
1044.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
1044.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
1044.2		машины и механизмы			352	440,704
		в том числе оплата труда машинистов			59	73,868
1044.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
1044.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
1044.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.569104	23,593	60,613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*3,518*	*9,038*
1044.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
1044.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.569104	18,277	46,956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.569104*	*4,205*	*10,803*
1044.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
1044.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
1044.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
1044.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
1044.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	2,266,120
1044.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	120.0668	18,853	2,263,619
1044.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
1044.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.252	36	45
1045	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1,252**	**916**	**1,146,832**
		из них:				
1045.1		затраты на труд рабочих			40	50,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	25,040
1045.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.512	6,363	47,799
1045.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,096,752
1045.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.0928	18,853	1,095,224
1045.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0070112	196,071	1,375

1	2	3	4	5	6	7
1046	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,252**	**2,363**	**2,958,476**
		из них:				
1046.1		затраты на труд рабочих			109	136,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,608
1046.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.2888	5,625	136,625
1046.2		машины и механизмы			363	454,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,364
1046.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135216	1,520	206
1046.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0405648	154	6
1046.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.138208	23,593	121,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.138208*	*3,518*	*18,076*
1046.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.707312	21,721	167,411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.707312*	*4,205*	*32,409*
1046.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.622592	8,842	14,347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.622592*	*2,943*	*4,775*
1046.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.081728	12,676	13,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.081728*	*2,943*	*3,184*
1046.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0540864	11,148	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0540864*	*3,518*	*190*
1046.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.839536	48,504	137,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.839536*	*4,205*	*11,940*
1046.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,367,532
1046.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	122.1952	19,352	2,364,722
1046.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135216	196,071	2,651
1046.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.252	36	45
1047	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
1047.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
1047.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
1047.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
1047.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
1047.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
1047.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
1047.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.696	20,919	119,155
1047.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.1068	19,967	2,132
1047.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.3026	91,115	27,571
1047.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
1048	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
		Тротуарная плитка				
1049	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**295.9**	**11,569**	**3,423,267**
		из них:				
1049.1		затраты на труд рабочих			1,058	313,062
		в том числе оплата труда рабочих			518	153,276

1	2	3	4	5	6	7
1049.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	69.03347	4,536	313,136
1049.2		машины и механизмы			3,971	1,175,019
		в том числе оплата труда машинистов			850	251,515
1049.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	39.0197412	20,483	799,241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*39.0197412*	*4,205*	*164,078*
1049.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.7203388	21,337	122,055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.7203388*	*4,205*	*24,054*
1049.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.8614712	12,004	94,369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.8614712*	*2,943*	*23,136*
1049.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.9081052	12,676	36,863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.9081052*	*2,943*	*8,559*
1049.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7.509942	16,301	122,420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.509942*	*4,205*	*31,579*
1049.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	1,935,186
1049.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	372.834	5,188	1,934,263
1049.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20.713	36	746
1050	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**147.95**	**7,870**	**1,164,366**
		из них:				
1050.1		затраты на труд рабочих			693	102,529
		в том числе оплата труда рабочих			339	50,155
1050.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23.006225	4,455	102,493
1050.2		машины и механизмы			2,568	379,936
		в том числе оплата труда машинистов			549	81,225
1050.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11.3128488	20,483	231,721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11.3128488*	*4,205*	*47,571*
1050.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.476683	21,337	52,845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.476683*	*4,205*	*10,414*
1050.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6.8548194	12,004	82,285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.8548194*	*2,943*	*20,174*
1050.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.038609	12,676	13,165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.038609*	*2,943*	*3,057*
1050.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	681,902
1050.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	162.745	4,188	681,576
1050.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.3975	36	266
1051	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**2,959**	**4,373**	**12,939,707**
		из них:				
1051.1		затраты на труд рабочих			3,859	11,418,781
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	5,648,731
1051.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,205.9345	5,176	11,417,917
1051.2		машины и механизмы			273	807,807
		в том числе оплата труда машинистов			70	207,130
1051.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	70.30584	39	2,742
1051.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	33.235488	89	2,958
1051.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	54.966384	12,868	707,307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54.966384*	*3,518*	*193,372*
1051.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	4.79358	9,991	47,893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.79358*	*2,943*	*14,108*
1051.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	77.016852	629	48,444

1	2	3	4	5	6	7
1051.3		материалы, изделия и конструкции			241	713,119
1051.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	170.1425	4,188	712,557
1052	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**2,959**	**4,274**	**12,646,766**
1053	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
1053.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
1053.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
1053.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
1053.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
1053.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
1053.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
1053.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
1053.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
1053.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
1053.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
1054	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
		Песок				
1055	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**32.5**	**7,870**	**255,775**
		из них:				
1055.1		затраты на труд рабочих			693	22,522
		в том числе оплата труда рабочих			339	11,018
1055.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.05375	4,455	22,514
1055.2		машины и механизмы			2,568	83,460
		в том числе оплата труда машинистов			549	17,842
1055.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.48508	20,483	50,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.48508*	*4,205*	*10,450*
1055.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.54405	21,337	11,608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.54405*	*4,205*	*2,288*
1055.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.50579	12,004	18,076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.50579*	*2,943*	*4,432*
1055.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.22815	12,676	2,892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22815*	*2,943*	*671*
1055.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	149,792
1055.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	35.75	4,188	149,721
1055.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.625	36	59
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1056	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
1056.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
1056.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
1056.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
1057	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1057.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
1057.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
1057.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
1058	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1058.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1058.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1058.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1059	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1059.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1059.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1059.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1060	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1060.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1060.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1060.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1061	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1061.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1061.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1061.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1062	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1062.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1062.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1062.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1063	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1063.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1063.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1063.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
1064	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
1064.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
1064.2		оборудование			262,005	1,048,020
1065	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1065.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1065.2		оборудование			103,154	412,616
1066	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1066.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1066.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1066.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
1067	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1067.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1067.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1067.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1068	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1068.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1068.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1068.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1069	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1069.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1069.2		оборудование			129,651	259,302
1070	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1070.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1070.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1070.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1071	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
1071.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
1071.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
1071.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
1072	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1072.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1072.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1072.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1073	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				
1073.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
1073.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1073.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414

1	2	3	4	5	6	7
1074	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
1074.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
1074.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
1074.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
1075	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1075.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1075.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1075.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1075.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1075.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1075.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1076	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
				Дорожная разметка		
1077	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1077.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1077.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1077.2		машины и механизмы			40	6,000
1077.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1077.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1077.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1077.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1078	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1078.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1078.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1078.2		машины и механизмы			40	252
1078.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1078.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1078.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1078.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 22.	**23,24. ул.Тайманова 222, ул.Тайманова 224**				**42135178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5,338,407
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,535,864*
		машины и механизмы	тенге			2,118,467
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*448,428*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32,491,311
		перевозки	тенге			101,895
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,149		
		Демонтажные работы				
1079	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**260**	**648**	**168,480**
		из них:				
1079.1		затраты на труд рабочих			85	22,100
		в том числе оплата труда рабочих			41	10,660
1079.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.628	4,741	21,941
1079.2		машины и механизмы			563	146,380
		в том числе оплата труда машинистов			92	23,920
1079.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.54336	59,585	91,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*5,025*	*7,755*
1079.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.54336	10,969	16,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.54336*	*3,518*	*5,430*
1079.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	1.95676	12,451	24,364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95676*	*3,518*	*6,884*
1079.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.49608	12,676	6,288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.49608*	*2,943*	*1,460*
1079.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.02756	14,867	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02756*	*2,464*	*68*
1079.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.77168	8,128	6,272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77168*	*2,943*	*2,271*
1080	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Баскетбольный щит/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.05**	**161,485**	**8,074**
		из них:				
1080.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,361
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,669
1080.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.93636	5,725	5,361
1080.2		машины и механизмы			49,355	2,467
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	700
1080.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.324702	494	160
1080.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.032508	34	1
1080.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.184086	11,477	2,113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184086*	*3,518*	*648*
1080.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0024948	23,553	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024948*	*5,025*	*13*
1080.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010962	53	1
1080.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.014742	277	4
1080.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004536	13,506	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004536*	*4,205*	*19*
1080.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007182	8,728	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007182*	*2,943*	*21*
1080.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.063504	96	6
1080.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	246
1080.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03425	445	15
1080.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01025	252	3
1080.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1	2,280	228

1	2	3	4	5	6	7
1081	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**125**	**1,592**	**199,000**
		из них:				
1081.1		затраты на труд рабочих			1,562	195,250
		в том числе оплата труда рабочих			772	96,500
1081.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39.125	4,993	195,351
1081.2		машины и механизмы			30	3,750
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,125
1081.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.2875	39	284
1081.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3975	8,728	3,469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3975*	*2,943*	*1,170*
1082	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1082.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1082.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1082.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1082.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1082.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1082.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1082.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1082.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1082.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1082.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1082.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1082.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1082.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1082.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1082.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1082.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1083	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1083.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1083.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1083.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1083.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1083.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1083.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*

1	2	3	4	5	6	7
1083.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1083.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1083.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1083.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1083.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1083.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1083.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1083.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1083.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1083.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1084	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1084.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1084.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1084.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1084.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1084.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1084.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1084.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1084.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1084.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1084.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1084.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1084.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1084.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1084.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1084.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1084.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1085	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.944**	**255**	**241**
1086	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.88**	**48**	**906**
		Вертикальная планировка				
1087	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1087.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1087.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*

1	2	3	4	5	6	7
1088	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1088.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
1088.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1089	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1089.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1089.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1090	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1090.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1090.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1091	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1091.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1091.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1092	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1093	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**50.68**	**6,900**	**349,692**
		из них:				
1093.1		затраты на труд рабочих			693	35,121
		в том числе оплата труда рабочих			339	17,181
1093.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.88074	4,455	35,109
1093.2		машины и механизмы			2,665	135,062
		в том числе оплата труда машинистов			572	28,989
1093.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3.8751955	20,483	79,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8751955*	*4,205*	*16,295*
1093.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.8483832	21,337	18,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8483832*	*4,205*	*3,567*
1093.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.6053574	12,004	31,275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6053574*	*2,943*	*7,668*
1093.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.498083	12,676	6,314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.498083*	*2,943*	*1,466*
1093.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	179,509
1093.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	61.8296	2,901	179,368
1093.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3.5476	36	128

1	2	3	4	5	6	7
1094	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**724**	**2,407**	**1,742,668**
		из них:				
1094.1		затраты на труд рабочих			109	78,916
		в том числе оплата труда рабочих			54	39,096
1094.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.0456	5,625	79,007
1094.2		машины и механизмы			363	262,812
		в том числе оплата труда машинистов			57	41,268
1094.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.078192	1,520	119
1094.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0234576	154	4
1094.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.971296	23,593	70,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.971296*	*3,518*	*10,453*
1094.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.456944	21,721	96,809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.456944*	*4,205*	*18,741*
1094.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.938304	8,842	8,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.938304*	*2,943*	*2,761*
1094.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.625536	12,676	7,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.625536*	*2,943*	*1,841*
1094.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0312768	11,148	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0312768*	*3,518*	*110*
1094.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.642032	48,504	79,645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.642032*	*4,205*	*6,905*
1094.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,400,940
1094.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	70.6624	19,805	1,399,469
1094.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0078192	196,349	1,535
1094.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.724	36	26
1095	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**724**	**1,500**	**1,086,000**
		из них:				
1095.1		затраты на труд рабочих			60	43,440
		в том числе оплата труда рабочих			30	21,720
1095.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.5884	6,363	41,922
1095.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,042,560
1095.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52.5624	19,805	1,040,998
1095.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0060816	196,349	1,194
1096	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**724**	**17,105**	**12,384,020**
		из них:				
1096.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,455,964
		в том числе оплата труда рабочих			985	713,140
1096.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	294.8128	4,940	1,456,375
1096.2		машины и механизмы			213	154,212
		в том числе оплата труда машинистов			64	46,336
1096.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5.238864	18	94
1096.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	10.94688	13,709	150,071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.94688*	*4,205*	*46,032*
1096.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	28.93104	151	4,369
1096.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	10,773,844
1096.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1448	680,949	98,601
1096.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.05068	859,254	43,547
1096.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	738.48	12,587	9,295,248

1	2	3	4	5	6	7
1096.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	738.48	1,810	1,336,649
		Асфальтобетонное покрытие				
1097	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**181**	**6,900**	**1,248,900**
		из них:				
1097.1		затраты на труд рабочих			693	125,433
		в том числе оплата труда рабочих			339	61,359
1097.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.1455	4,455	125,388
1097.2		машины и механизмы			2,665	482,365
		в том числе оплата труда машинистов			572	103,532
1097.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13.839984	20,483	283,484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.839984*	*4,205*	*58,197*
1097.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3.02994	21,337	64,650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.02994*	*4,205*	*12,741*
1097.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9.304848	12,004	111,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.304848*	*2,943*	*27,384*
1097.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.778868	12,676	22,549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.778868*	*2,943*	*5,235*
1097.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	641,102
1097.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	220.82	2,901	640,599
1097.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12.67	36	456
1098	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**724**	**2,271**	**1,644,204**
		из них:				
1098.1		затраты на труд рабочих			109	78,916
		в том числе оплата труда рабочих			54	39,096
1098.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.0456	5,625	79,007
1098.2		машины и механизмы			352	254,848
		в том числе оплата труда машинистов			59	42,716
1098.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.078192	1,520	119
1098.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0234576	154	4
1098.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.485648	23,593	35,051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.485648*	*3,518*	*5,227*
1098.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.456944	21,721	96,809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.456944*	*4,205*	*18,741*
1098.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.485648	18,277	27,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.485648*	*4,205*	*6,247*
1098.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.938304	8,842	8,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.938304*	*2,943*	*2,761*
1098.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.625536	12,676	7,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.625536*	*2,943*	*1,841*
1098.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0312768	11,148	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0312768*	*3,518*	*110*
1098.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.642032	48,504	79,645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.642032*	*4,205*	*6,905*
1098.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,310,440
1098.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	69.4316	18,853	1,308,994
1098.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0078192	196,071	1,533
1098.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.724	36	26
1099	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**724**	**916**	**663,184**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1099.1		затраты на труд рабочих			40	28,960
		в том числе оплата труда рабочих			20	14,480
1099.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.344	6,363	27,641
1099.2		материалы, изделия и конструкции			876	634,224
1099.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	33.5936	18,853	633,340
1099.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0040544	196,071	795
1100	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**724**	**2,363**	**1,710,812**
		из них:				
1100.1		затраты на труд рабочих			109	78,916
		в том числе оплата труда рабочих			54	39,096
1100.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.0456	5,625	79,007
1100.2		машины и механизмы			363	262,812
		в том числе оплата труда машинистов			57	41,268
1100.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.078192	1,520	119
1100.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0234576	154	4
1100.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.971296	23,593	70,102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.971296*	*3,518*	*10,453*
1100.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.456944	21,721	96,809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.456944*	*4,205*	*18,741*
1100.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.938304	8,842	8,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.938304*	*2,943*	*2,761*
1100.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.625536	12,676	7,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.625536*	*2,943*	*1,841*
1100.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0312768	11,148	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0312768*	*3,518*	*110*
1100.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.642032	48,504	79,645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.642032*	*4,205*	*6,905*
1100.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,369,084
1100.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	70.6624	19,352	1,367,459
1100.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0078192	196,071	1,533
1100.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.724	36	26
1101	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
1101.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
1101.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
1101.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
1101.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*
1101.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
1101.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
1101.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.696	20,919	119,155
1101.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.1068	19,967	2,132
1101.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.3026	91,115	27,571
1101.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533

1	2	3	4	5	6	7
1102	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
1103	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
1103.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
1103.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
1103.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
1104	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
1104.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
1104.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
1104.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
1105	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1105.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1105.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1105.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1106	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1106.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1106.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1106.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1107	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1107.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1107.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1107.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1108	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1108.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1108.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1108.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1109	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1109.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1109.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1109.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1110	**8601-0104-0512** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1110.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1110.2		машины и механизмы			821	1,642

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1110.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
1111	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1111.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1111.2		оборудование			262,005	1,310,025
1112	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1112.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1112.2		оборудование			103,154	515,770
1113	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1113.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1113.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1113.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
1114	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.731 м х 2.895 м х 3.353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1114.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1114.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1114.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1115	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1115.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1115.2		оборудование			129,651	259,302
1116	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1116.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1116.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1116.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1117	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1117.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1117.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
1117.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1118	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
1118.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
1118.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
1118.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578

1	2	3	4	5	6	7
1119	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1119.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1119.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1119.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1120	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1120.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1120.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1120.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1121	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1121.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1121.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1121.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1122	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1122.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1122.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1122.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1123	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1123.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1123.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1123.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1123.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1123.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1123.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1124	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
				Дорожная разметка		
1125	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1125.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1125.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1125.2		машины и механизмы			40	6,000
1125.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1125.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050

1	2	3	4	5	6	7
1125.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1125.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1126	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1126.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1126.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1126.2		машины и механизмы			40	252
1126.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1126.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1126.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1126.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 23.	**28. пр.Достык 291/3,291/20,291б**				**32591754**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4,265,597
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,054,564*
		машины и механизмы	тенге			1,414,244
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*313,532*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25,087,581
		перевозки	тенге			104,393
		оборудование	тенге			1,719,938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	888		
		Демонтажные работы				
1127	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**125**	**648**	**81,000**
		из них:				
1127.1		затраты на труд рабочих			85	10,625
		в том числе оплата труда рабочих			41	5,125
1127.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.225	4,741	10,549
1127.2		машины и механизмы			563	70,375
		в том числе оплата труда машинистов			92	11,500
1127.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.742	59,585	44,212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.742*	*5,025*	*3,729*
1127.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.742	10,969	8,139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.742*	*3,518*	*2,610*
1127.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.94075	12,451	11,713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.94075*	*3,518*	*3,310*
1127.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2385	12,676	3,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2385*	*2,943*	*702*
1127.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.01325	14,867	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01325*	*2,464*	*33*
1127.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.371	8,128	3,015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
1128	**1220-0501-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**162**	**1,592**	**257,904**
		из них:				
1128.1		затраты на труд рабочих			1,562	253,044
		в том числе оплата труда рабочих			772	125,064
1128.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50.706	4,993	253,175
1128.2		машины и механизмы			30	4,860
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,458

1	2	3	4	5	6	7
1128.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9.4446	39	368
1128.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.51516	8,728	4,496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51516*	*2,943*	*1,516*
1129	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1129.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1129.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1129.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1129.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1129.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1129.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1129.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1129.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1129.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1129.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1129.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1129.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1129.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1129.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1129.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1129.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1130	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1130.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1130.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1130.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1130.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1130.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1130.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1130.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1130.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1130.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1130.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1130.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*

1	2	3	4	5	6	7
1130.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1130.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1130.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1130.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1130.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1131	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1131.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1131.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1131.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1131.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1131.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1131.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1131.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1131.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1131.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1131.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1131.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1131.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1131.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1131.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1131.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1131.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1132	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3**	**255**	**765**
1133	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**60**	**48**	**2,880**
		Вертикальная планировка				
1134	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1134.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1134.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
1135	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1135.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
1135.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1136	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**33**	**140**	**4,620**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1136.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1136.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1137	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1137.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1137.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1138	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1138.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1138.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1139	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1140	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**29.75**	**6,900**	**205,275**
		из них:				
1140.1		затраты на труд рабочих			693	20,617
		в том числе оплата труда рабочих			339	10,085
1140.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.626125	4,455	20,609
1140.2		машины и механизмы			2,665	79,284
		в том числе оплата труда машинистов			572	17,017
1140.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.274804	20,483	46,595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.274804*	*4,205*	*9,566*
1140.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.498015	21,337	10,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.498015*	*4,205*	*2,094*
1140.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.529388	12,004	18,359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.529388*	*2,943*	*4,501*
1140.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.292383	12,676	3,706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.292383*	*2,943*	*860*
1140.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	105,374
1140.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	36.295	2,901	105,292
1140.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2.0825	36	75
1141	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**425**	**2,407**	**1,022,975**
		из них:				
1141.1		затраты на труд рабочих			109	46,325
		в том числе оплата труда рабочих			54	22,950
1141.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.245	5,625	46,378
1141.2		машины и механизмы			363	154,275
		в том числе оплата труда машинистов			57	24,225
1141.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0459	1,520	70

1	2	3	4	5	6	7
1141.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.01377	154	2
1141.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.7442	23,593	41,151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7442*	*3,518*	*6,136*
1141.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.6163	21,721	56,829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6163*	*4,205*	*11,002*
1141.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.5508	8,842	4,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5508*	*2,943*	*1,621*
1141.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3672	12,676	4,655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3672*	*2,943*	*1,081*
1141.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01836	11,148	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01836*	*3,518*	*65*
1141.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.9639	48,504	46,753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9639*	*4,205*	*4,053*
1141.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	822,375
1141.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	41.48	19,805	821,511
1141.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00459	196,349	901
1141.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.425	36	15
1142	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**425**	**1,500**	**637,500**
		из них:				
1142.1		затраты на труд рабочих			60	25,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	12,750
1142.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.8675	6,363	24,609
1142.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	612,000
1142.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30.855	19,805	611,083
1142.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00357	196,349	701
1143	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**425**	**17,105**	**7,269,625**
		из них:				
1143.1		затраты на труд рабочих			2,011	854,675
		в том числе оплата труда рабочих			985	418,625
1143.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	173.06	4,940	854,916
1143.2		машины и механизмы			213	90,525
		в том числе оплата труда машинистов			64	27,200
1143.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.0753	18	55
1143.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.426	13,709	88,094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.426*	*4,205*	*27,021*
1143.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	16.983	151	2,564
1143.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	6,324,425
1143.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.085	680,949	57,881
1143.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02975	859,254	25,563
1143.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	433.5	12,587	5,456,465
1143.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	433.5	1,810	784,635
		Асфальтобетонное покрытие				
1144	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**106.25**	**6,900**	**733,125**
		из них:				
1144.1		затраты на труд рабочих			693	73,631
		в том числе оплата труда рабочих			339	36,019
1144.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16.521875	4,455	73,605
1144.2		машины и механизмы			2,665	283,156

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			572	60,775
1144.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8.1243	20,483	166,410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.1243*	*4,205*	*34,163*
1144.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.778625	21,337	37,951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.778625*	*4,205*	*7,479*
1144.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5.4621	12,004	65,567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.4621*	*2,943*	*16,075*
1144.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.044225	12,676	13,237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.044225*	*2,943*	*3,073*
1144.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	376,338
1144.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	129.625	2,901	376,042
1144.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7.4375	36	268
1145	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**425**	**2,271**	**965,175**
		из них:				
1145.1		затраты на труд рабочих			109	46,325
		в том числе оплата труда рабочих			54	22,950
1145.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.245	5,625	46,378
1145.2		машины и механизмы			352	149,600
		в том числе оплата труда машинистов			59	25,075
1145.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0459	1,520	70
1145.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.01377	154	2
1145.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.8721	23,593	20,575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8721*	*3,518*	*3,068*
1145.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.6163	21,721	56,829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6163*	*4,205*	*11,002*
1145.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.8721	18,277	15,939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8721*	*4,205*	*3,667*
1145.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.5508	8,842	4,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5508*	*2,943*	*1,621*
1145.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3672	12,676	4,655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3672*	*2,943*	*1,081*
1145.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01836	11,148	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01836*	*3,518*	*65*
1145.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.9639	48,504	46,753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9639*	*4,205*	*4,053*
1145.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	769,250
1145.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	40.7575	18,853	768,401
1145.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00459	196,071	900
1145.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.425	36	15
1146	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**425**	**916**	**389,300**
		из них:				
1146.1		затраты на труд рабочих			40	17,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	8,500
1146.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.55	6,363	16,226
1146.2		материалы, изделия и конструкции			876	372,300
1146.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	19.72	18,853	371,781
1146.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00238	196,071	467

1	2	3	4	5	6	7
1147	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**425**	**2,363**	**1,004,275**
		из них:				
1147.1		затраты на труд рабочих			109	46,325
		в том числе оплата труда рабочих			54	22,950
1147.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.245	5,625	46,378
1147.2		машины и механизмы			363	154,275
		в том числе оплата труда машинистов			57	24,225
1147.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0459	1,520	70
1147.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.01377	154	2
1147.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.7442	23,593	41,151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7442*	*3,518*	*6,136*
1147.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.6163	21,721	56,829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6163*	*4,205*	*11,002*
1147.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.5508	8,842	4,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5508*	*2,943*	*1,621*
1147.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3672	12,676	4,655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3672*	*2,943*	*1,081*
1147.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01836	11,148	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01836*	*3,518*	*65*
1147.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.9639	48,504	46,753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9639*	*4,205*	*4,053*
1147.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	803,675
1147.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	41.48	19,352	802,721
1147.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00459	196,071	900
1147.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.425	36	15
1148	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**117**	**4,662**	**545,454**
		из них:				
1148.1		затраты на труд рабочих			3,724	435,708
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	213,408
1148.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	88.1946	4,940	435,681
1148.2		машины и механизмы			93	10,881
		в том числе оплата труда машинистов			29	3,393
1148.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.770796	13,506	10,410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.770796*	*4,205*	*3,241*
1148.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.050544	8,728	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.050544*	*2,943*	*149*
1148.3		материалы, изделия и конструкции			845	98,865
1148.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3.744	20,919	78,321
1148.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0702	19,967	1,402
1148.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.1989	91,115	18,123
1148.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.17	861	1,007
1149	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**117**	**2,190**	**256,230**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1150	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
1150.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
1150.2		машины и механизмы			19,391	96,955

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
1150.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
1151	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
1151.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
1151.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
1151.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
1152	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1152.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1152.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1152.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1153	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1153.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1153.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1153.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1154	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1154.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1154.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1154.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1155	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1155.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1155.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1155.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1156	**8601-0213-0102** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1156.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1156.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1156.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1157	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1157.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1157.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1157.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1158	**8601-0104-0512** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1158.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1158.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1158.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924

1	2	3	4	5	6	7
		Детские игровые площадки				
1159	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
1159.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
1159.2		оборудование			262,005	1,048,020
1160	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
1160.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1160.2		оборудование			103,154	412,616
1161	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1161.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1161.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1161.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
1162	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1162.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1162.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1162.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1163	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1163.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1163.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1163.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1164	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1164.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1164.2		оборудование			129,651	259,302
1165	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1165.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1165.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1165.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1166	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
1166.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
1166.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
1166.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
1167	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1167.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1167.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1167.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1168	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				
1168.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
1168.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1168.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
1169	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
1169.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
1169.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
1169.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
1170	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1170.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1170.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1170.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1170.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1170.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1170.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1171	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
				Дорожная разметка		
1172	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1172.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1172.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1172.2		машины и механизмы			40	6,000
1172.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1172.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1172.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1172.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1173	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1173.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1173.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295

1	2	3	4	5	6	7
1173.2		машины и механизмы			40	252
1173.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1173.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1173.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1173.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 24.	**30. пр.Достык 117,117а,117б**				**49536900**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,816,745
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,528,486*
		машины и механизмы	тенге			3,185,024
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*782,823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34,429,869
		перевозки	тенге			10,628
		оборудование	тенге			2,094,632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,065		
		Демонтажные работы				
1174	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**125**	**648**	**81,000**
		из них:				
1174.1		затраты на труд рабочих			85	10,625
		в том числе оплата труда рабочих			41	5,125
1174.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.225	4,741	10,549
1174.2		машины и механизмы			563	70,375
		в том числе оплата труда машинистов			92	11,500
1174.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.742	59,585	44,212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.742*	*5,025*	*3,729*
1174.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.742	10,969	8,139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.742*	*3,518*	*2,610*
1174.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.94075	12,451	11,713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.94075*	*3,518*	*3,310*
1174.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2385	12,676	3,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2385*	*2,943*	*702*
1174.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.01325	14,867	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01325*	*2,464*	*33*
1174.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.371	8,128	3,015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.371*	*2,943*	*1,092*
1175	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**162**	**1,592**	**257,904**
		из них:				
1175.1		затраты на труд рабочих			1,562	253,044
		в том числе оплата труда рабочих			772	125,064
1175.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50.706	4,993	253,175
1175.2		машины и механизмы			30	4,860
		в том числе оплата труда машинистов			9	1,458
1175.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9.4446	39	368
1175.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.51516	8,728	4,496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51516*	*2,943*	*1,516*
1176	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1176.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1176.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1176.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1176.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1176.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1176.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1176.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1176.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1176.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1176.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1176.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1176.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1176.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1176.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1176.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1176.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1177	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1177.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1177.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1177.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1177.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1177.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1177.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1177.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1177.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1177.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1177.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1177.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1177.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1177.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1177.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1177.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1177.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1178	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1178.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1178.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1178.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1178.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1178.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1178.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1178.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1178.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1178.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1178.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1178.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1178.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1178.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1178.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1178.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1178.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1179	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3**	**255**	**765**
1180	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**60**	**48**	**2,880**
		Вертикальная планировка				
1181	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**34**	**140**	**4,760**
		из них:				
1181.1		машины и механизмы			140	4,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,258
1181.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.42228	11,233	4,743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.42228*	*2,943*	*1,243*
1182	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**34**	**239**	**8,126**
		из них:				
1182.1		машины и механизмы			239	8,126
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,142
1182.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7226496	11,233	8,118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7226496*	*2,943*	*2,127*
1183	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
1183.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
1183.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
1184	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
1184.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953

1	2	3	4	5	6	7
1184.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
1185	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**7**	**453**	**3,171**
		из них:				
1185.1		машины и механизмы			453	3,171
		в том числе оплата труда машинистов			139	973
1185.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.276696	11,461	3,171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276696*	*3,518*	*973*
1186	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**122.5**	**57**	**6,983**
		Покрытие				
		Резиновое покрытие				
1187	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**41.65**	**6,900**	**287,385**
		из них:				
1187.1		затраты на труд рабочих			693	28,863
		в том числе оплата труда рабочих			339	14,119
1187.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.476575	4,455	28,853
1187.2		машины и механизмы			2,665	110,997
		в том числе оплата труда машинистов			572	23,824
1187.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3.1847256	20,483	65,233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.1847256*	*4,205*	*13,392*
1187.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.697221	21,337	14,877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.697221*	*4,205*	*2,932*
1187.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.1411432	12,004	25,702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.1411432*	*2,943*	*6,301*
1187.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4093362	12,676	5,189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4093362*	*2,943*	*1,205*
1187.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	147,524
1187.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	50.813	2,901	147,409
1187.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2.9155	36	105
1188	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**595**	**2,407**	**1,432,165**
		из них:				
1188.1		затраты на труд рабочих			109	64,855
		в том числе оплата труда рабочих			54	32,130
1188.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.543	5,625	64,929
1188.2		машины и механизмы			363	215,985
		в том числе оплата труда машинистов			57	33,915
1188.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.06426	1,520	98
1188.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.019278	154	3
1188.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.44188	23,593	57,611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.44188*	*3,518*	*8,591*
1188.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.66282	21,721	79,560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.66282*	*4,205*	*15,402*
1188.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.77112	8,842	6,818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77112*	*2,943*	*2,269*
1188.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.51408	12,676	6,516

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51408*	*2,943*	*1,513*
1188.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.025704	11,148	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.025704*	*3,518*	*90*
1188.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.34946	48,504	65,454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.34946*	*4,205*	*5,674*
1188.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,151,325
1188.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58.072	19,805	1,150,116
1188.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.006426	196,349	1,262
1188.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.595	36	21
1189	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**595**	**1,500**	**892,500**
		из них:				
1189.1		затраты на труд рабочих			60	35,700
		в том числе оплата труда рабочих			30	17,850
1189.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.4145	6,363	34,452
1189.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	856,800
1189.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43.197	19,805	855,517
1189.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.004998	196,349	981
1190	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**595**	**17,105**	**10,177,475**
		из них:				
1190.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,196,545
		в том числе оплата труда рабочих			985	586,075
1190.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	242.284	4,940	1,196,883
1190.2		машины и механизмы			213	126,735
		в том числе оплата труда машинистов			64	38,080
1190.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4.30542	18	78
1190.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	8.9964	13,709	123,332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.9964*	*4,205*	*37,830*
1190.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	23.7762	151	3,590
1190.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	8,854,195
1190.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.119	680,949	81,033
1190.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.04165	859,254	35,788
1190.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	606.9	12,587	7,639,050
1190.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	606.9	1,810	1,098,489
		Асфальтобетонное покрытие				
1191	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**148.75**	**6,900**	**1,026,375**
		из них:				
1191.1		затраты на труд рабочих			693	103,084
		в том числе оплата труда рабочих			339	50,426
1191.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23.130625	4,455	103,047
1191.2		машины и механизмы			2,665	396,419
		в том числе оплата труда машинистов			572	85,085
1191.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11.37402	20,483	232,974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11.37402*	*4,205*	*47,828*
1191.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.490075	21,337	53,131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.490075*	*4,205*	*10,471*
1191.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7.64694	12,004	91,794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.64694*	*2,943*	*22,505*
1191.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.461915	12,676	18,531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.461915*	*2,943*	*4,302*
1191.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	526,872

1	2	3	4	5	6	7
1191.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	181.475	2,901	526,459
1191.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10.4125	36	375
1192	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**595**	**2,271**	**1,351,245**
		из них:				
1192.1		затраты на труд рабочих			109	64,855
		в том числе оплата труда рабочих			54	32,130
1192.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.543	5,625	64,929
1192.2		машины и механизмы			352	209,440
		в том числе оплата труда машинистов			59	35,105
1192.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.06426	1,520	98
1192.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.019278	154	3
1192.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.22094	23,593	28,806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.22094*	*3,518*	*4,295*
1192.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.66282	21,721	79,560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.66282*	*4,205*	*15,402*
1192.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.22094	18,277	22,315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.22094*	*4,205*	*5,134*
1192.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.77112	8,842	6,818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77112*	*2,943*	*2,269*
1192.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.51408	12,676	6,516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51408*	*2,943*	*1,513*
1192.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.025704	11,148	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.025704*	*3,518*	*90*
1192.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.34946	48,504	65,454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.34946*	*4,205*	*5,674*
1192.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,076,950
1192.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	57.0605	18,853	1,075,762
1192.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.006426	196,071	1,260
1192.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.595	36	21
1193	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**595**	**916**	**545,020**
		из них:				
1193.1		затраты на труд рабочих			40	23,800
		в том числе оплата труда рабочих			20	11,900
1193.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.57	6,363	22,716
1193.2		материалы, изделия и конструкции			876	521,220
1193.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27.608	18,853	520,494
1193.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003332	196,071	653
1194	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**595**	**2,363**	**1,405,985**
		из них:				
1194.1		затраты на труд рабочих			109	64,855
		в том числе оплата труда рабочих			54	32,130
1194.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.543	5,625	64,929
1194.2		машины и механизмы			363	215,985
		в том числе оплата труда машинистов			57	33,915
1194.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.06426	1,520	98
1194.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.019278	154	3

1	2	3	4	5	6	7
1194.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.44188	23,593	57,611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.44188*	*3,518*	*8,591*
1194.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.66282	21,721	79,560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.66282*	*4,205*	*15,402*
1194.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.77112	8,842	6,818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.77112*	*2,943*	*2,269*
1194.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.51408	12,676	6,516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51408*	*2,943*	*1,513*
1194.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.025704	11,148	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.025704*	*3,518*	*90*
1194.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.34946	48,504	65,454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.34946*	*4,205*	*5,674*
1194.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,125,145
1194.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.072	19,352	1,123,809
1194.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.006426	196,071	1,260
1194.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.595	36	21
1195	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**28**	**4,662**	**130,536**
		из них:				
1195.1		затраты на труд рабочих			3,724	104,272
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	51,072
1195.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21.1064	4,940	104,266
1195.2		машины и механизмы			93	2,604
		в том числе оплата труда машинистов			29	812
1195.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.184464	13,506	2,491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184464*	*4,205*	*776*
1195.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.012096	8,728	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012096*	*2,943*	*36*
1195.3		материалы, изделия и конструкции			845	23,660
1195.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.896	20,919	18,743
1195.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0168	19,967	335
1195.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0476	91,115	4,337
1195.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.28	861	241
1196	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**28**	**2,190**	**61,320**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1197	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1197.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1197.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1197.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1198	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
1198.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
1198.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1198.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1199	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1199.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1199.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1199.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1200	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1200.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1200.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1200.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1201	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1201.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1201.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1201.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1202	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1202.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1202.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1202.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1203	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1203.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1203.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1203.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1204	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1204.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1204.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1204.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1205	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1205.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1205.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1205.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
1206	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
1206.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
1206.2		оборудование			262,005	1,048,020
1207	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3**				

1	2	3	4	5	6	7
		86-010303-0403				
		из них:				
1207.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1207.2		оборудование			103,154	412,616
1208	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**28.5**	**254,962**	**7,266,417**
		из них:				
1208.1		затраты на труд рабочих			106,936	3,047,676
1208.2		машины и механизмы			1,508	42,978
		в том числе оплата труда машинистов			372	10,602
1208.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	4,175,763
1209	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1209.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1209.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1209.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1210	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1210.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1210.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1210.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1211	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1211.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1211.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1211.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1212	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1212.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1212.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1212.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1213	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
1213.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
1213.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
1213.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
1214	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1214.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1214.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1214.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1215	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1215.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
1215.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
1215.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
1216	**8601-0102-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1216.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1216.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1216.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
1217	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1217.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1217.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1217.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1217.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1217.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1217.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1218	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
1219	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
1220	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
1220.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
1220.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
1220.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
1220.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
1220.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
1220.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
1220.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
1221	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
1221.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
1221.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
1221.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
1221.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
1221.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192

1	2	3	4	5	6	7
1221.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
1221.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
1221.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
1222	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
1223	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
1223.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
1223.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
1224	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
1224.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
1224.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
1224.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
1224.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
1224.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
1224.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
1224.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
1225	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1225.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1225.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1225.2		машины и механизмы			40	6,000
1225.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1225.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1225.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1225.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1226	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1226.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1226.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1226.2		машины и механизмы			40	252
1226.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1226.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1226.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1226.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
1227	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
1227.1		затраты на труд рабочих			693	8,732

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
1227.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
1227.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
1227.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
1227.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
1227.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
1227.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
1227.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
1227.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
1227.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
1228	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
1228.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
1228.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
1228.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
1228.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
1228.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
1228.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
1228.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
1228.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
1228.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
1228.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
1228.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
1228.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
1228.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
1228.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
1228.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
1229	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
1229.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
1229.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
1229.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
1229.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
1229.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297

1	2	3	4	5	6	7
1230	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
1230.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
1230.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
1230.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
1230.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
1230.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
1230.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
1230.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
1230.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
1230.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
1230.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	183.6	12,587	2,310,973
1230.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
1231	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
1231.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
1231.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
1231.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
1232	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
1232.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
1232.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
1232.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 25.	**31,32. ул.Зенкова 70,78, Калдаякова 89**				**35695153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7,276,770
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,505,174*
		машины и механизмы	тенге			1,195,535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*281,409*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24,670,509
		перевозки	тенге			102,082
		оборудование	тенге			2,450,256
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,482		
		Демонтажные работы				
1233	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**345**	**648**	**223,560**
		из них:				
1233.1		затраты на труд рабочих			85	29,325
		в том числе оплата труда рабочих			41	14,145
1233.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.141	4,741	29,114
1233.2		машины и механизмы			563	194,235
		в том числе оплата труда машинистов			92	31,740
1233.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.04792	59,585	122,025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.04792*	*5,025*	*10,291*
1233.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.04792	10,969	22,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.04792*	*3,518*	*7,205*

1	2	3	4	5	6	7
1233.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.59647	12,451	32,329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.59647*	*3,518*	*9,134*
1233.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.65826	12,676	8,344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.65826*	*2,943*	*1,937*
1233.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.03657	14,867	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.03657*	*2,464*	*90*
1233.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.02396	8,128	8,323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.02396*	*2,943*	*3,014*
1234	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1234.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1234.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1234.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1234.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1234.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1234.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1234.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1234.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1234.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1234.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1234.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1234.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1234.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1234.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1234.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1234.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1235	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1235.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1235.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1235.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1235.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1235.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1235.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1235.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1235.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0

1	2	3	4	5	6	7
1235.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1235.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1235.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1235.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1235.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1235.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1235.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1235.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1236	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1236.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1236.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1236.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1236.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1236.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1236.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1236.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1236.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1236.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1236.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1236.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1236.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1236.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1236.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1236.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1236.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1237	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.098**	**255**	**280**
1238	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**21.96**	**48**	**1,054**
		Вертикальная планировка				
1239	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1239.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1239.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
1240	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1240.1		машины и механизмы			239	32,026

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
1240.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1241	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1241.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1241.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1242	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1242.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1242.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1243	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1243.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1243.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1244	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1245	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**28.35**	**6,900**	**195,615**
		из них:				
1245.1		затраты на труд рабочих			693	19,647
		в том числе оплата труда рабочих			339	9,611
1245.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.408425	4,455	19,640
1245.2		машины и механизмы			2,665	75,553
		в том числе оплата труда машинистов			572	16,216
1245.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.1677544	20,483	44,402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.1677544*	*4,205*	*9,115*
1245.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.474579	21,337	10,126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.474579*	*4,205*	*1,996*
1245.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.4574168	12,004	17,495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4574168*	*2,943*	*4,289*
1245.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2786238	12,676	3,532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2786238*	*2,943*	*820*
1245.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	100,416
1245.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	34.587	2,901	100,337
1245.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.9845	36	71
1246	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**405**	**2,407**	**974,835**
		из них:				
1246.1		затраты на труд рабочих			109	44,145

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			54	21,870
1246.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.857	5,625	44,196
1246.2		машины и механизмы			363	147,015
		в том числе оплата труда машинистов			57	23,085
1246.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.04374	1,520	66
1246.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.013122	154	2
1246.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.66212	23,593	39,214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66212*	*3,518*	*5,847*
1246.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.49318	21,721	54,154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.49318*	*4,205*	*10,484*
1246.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.52488	8,842	4,641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.52488*	*2,943*	*1,545*
1246.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.34992	12,676	4,436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34992*	*2,943*	*1,030*
1246.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.017496	11,148	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.017496*	*3,518*	*62*
1246.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.91854	48,504	44,553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.91854*	*4,205*	*3,862*
1246.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	783,675
1246.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39.528	19,805	782,852
1246.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.004374	196,349	859
1246.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.405	36	15
1247	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**405**	**1,500**	**607,500**
		из них:				
1247.1		затраты на труд рабочих			60	24,300
		в том числе оплата труда рабочих			30	12,150
1247.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.6855	6,363	23,451
1247.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	583,200
1247.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29.403	19,805	582,326
1247.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003402	196,349	668
1248	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**405**	**17,105**	**6,927,525**
		из них:				
1248.1		затраты на труд рабочих			2,011	814,455
		в том числе оплата труда рабочих			985	398,925
1248.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	164.916	4,940	814,685
1248.2		машины и механизмы			213	86,265
		в том числе оплата труда машинистов			64	25,920
1248.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.93058	18	53
1248.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.1236	13,709	83,948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.1236*	*4,205*	*25,750*
1248.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	16.1838	151	2,444
1248.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	6,026,805
1248.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.081	680,949	55,157
1248.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02835	859,254	24,360
1248.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	413.1	12,587	5,199,690
1248.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	413.1	1,810	747,711
		Тротуарная плитка				
1249	**6201-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**32.5**	**11,569**	**375,992**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1249.1		затраты на труд рабочих			1,058	34,385
		в том числе оплата труда рабочих			518	16,835
1249.1.1	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.58225	4,536	34,393
1249.2		машины и механизмы			3,971	129,057
		в том числе оплата труда машинистов			850	27,625
1249.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.28571	20,483	87,784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.28571*	*4,205*	*18,021*
1249.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.62829	21,337	13,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.62829*	*4,205*	*2,642*
1249.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.86346	12,004	10,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.86346*	*2,943*	*2,541*
1249.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.31941	12,676	4,049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31941*	*2,943*	*940*
1249.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.82485	16,301	13,446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.82485*	*4,205*	*3,468*
1249.3		материалы, изделия и конструкции			6,540	212,550
1249.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	40.95	5,188	212,449
1249.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.275	36	82
1250	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**16.25**	**7,870**	**127,888**
		из них:				
1250.1		затраты на труд рабочих			693	11,261
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,509
1250.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.526875	4,455	11,257
1250.2		машины и механизмы			2,568	41,730
		в том числе оплата труда машинистов			549	8,921
1250.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.24254	20,483	25,451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.24254*	*4,205*	*5,225*
1250.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.272025	21,337	5,804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.272025*	*4,205*	*1,144*
1250.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.752895	12,004	9,038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.752895*	*2,943*	*2,216*
1250.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.114075	12,676	1,446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.114075*	*2,943*	*336*
1250.3		материалы, изделия и конструкции			4,609	74,896
1250.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17.875	4,188	74,861
1250.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.8125	36	29
1251	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**325**	**4,373**	**1,421,225**
		из них:				
1251.1		затраты на труд рабочих			3,859	1,254,175
		в том числе оплата труда рабочих			1,909	620,425
1251.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	242.2875	5,176	1,254,080
1251.2		машины и механизмы			273	88,725
		в том числе оплата труда машинистов			70	22,750
1251.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7.722	39	301
1251.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3.6504	89	325
1251.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	6.0372	12,868	77,687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0372*	*3,518*	*21,239*

1	2	3	4	5	6	7
1251.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.5265	9,991	5,260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5265*	*2,943*	*1,549*
1251.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8.4591	629	5,321
1251.3		материалы, изделия и конструкции			241	78,325
1251.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18.6875	4,188	78,263
1252	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**325**	**4,274**	**1,389,050**
1253	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**685**	**5,122**	**3,508,570**
		из них:				
1253.1		затраты на труд рабочих			3,724	2,550,940
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	1,249,440
1253.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	516.353	4,940	2,550,784
1253.2		машины и механизмы			93	63,705
		в том числе оплата труда машинистов			29	19,865
1253.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.51278	13,506	60,950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.51278*	*4,205*	*18,976*
1253.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.29592	8,728	2,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29592*	*2,943*	*871*
1253.3		материалы, изделия и конструкции			1,305	893,925
1253.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40.415	19,135	773,341
1253.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.411	19,967	8,206
1253.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.1645	91,115	106,103
1253.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.85	861	5,898
1254	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**685**	**948**	**649,380**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1255	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
1255.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930
1255.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
1255.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
1256	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1.7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
1256.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
1256.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
1256.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
1257	**8601-0216-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1257.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1257.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1257.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1258	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1258.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1258.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1258.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476

1	2	3	4	5	6	7
1259	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1259.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1259.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1259.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1260	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1260.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1260.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1260.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1261	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1261.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1261.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1261.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1262	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1262.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1262.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1262.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1263	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1263.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1263.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1263.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1264	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1264.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1264.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1264.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1264.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1264.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1264.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1265	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1266	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**6**	**262,203**	**1,573,218**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1266.1		материалы, изделия и конструкции			198	1,188
1266.2		оборудование			262,005	1,572,030
1267	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**6**	**103,275**	**619,650**
		из них:				
1267.1		материалы, изделия и конструкции			121	726
1267.2		оборудование			103,154	618,924
1268	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**60**	**36,002**	**2,160,120**
		из них:				
1268.1		затраты на труд рабочих			5,975	358,500
1268.2		машины и механизмы			239	14,340
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,800
1268.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,787,280
1269	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1269.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1269.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1269.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1270	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1270.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1270.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1270.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1271	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1271.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1271.2		оборудование			129,651	259,302
1272	**8601-0104-0510** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"**	**комплект**	**2**	**231,479**	**462,958**
		из них:				
1272.1		затраты на труд рабочих			33,503	67,006
1272.2		машины и механизмы			844	1,688
		в том числе оплата труда машинистов			201	402
1272.3		материалы, изделия и конструкции			197,132	394,264
1273	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1273.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1273.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1273.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1274	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1274.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1274.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1274.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902

1	2	3	4	5	6	7
1275	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1275.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1275.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1275.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1276	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
1276.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
1276.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
1276.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
1277	**8601-0103-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"**	**шт.**	**2**	**238,285**	**476,570**
		из них:				
1277.1		затраты на труд рабочих			25,280	50,560
1277.2		машины и механизмы			4,388	8,776
		в том числе оплата труда машинистов			1,225	2,450
1277.3		материалы, изделия и конструкции			208,617	417,234
1278	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
1278.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
1278.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
1278.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
				Дорожная разметка		
1279	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1279.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1279.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1279.2		машины и механизмы			40	6,000
1279.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1279.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1279.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1279.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1280	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1280.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1280.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1280.2		машины и механизмы			40	252
1280.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1280.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1280.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1280.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 26.	**33,34. ул.Керей-Жанибек хандар 554,558. ул.Керей-Жанибек хандар 550,564**				**16743386**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			2,194,997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*455,849*
		машины и механизмы	тенге			1,295,418
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*267,161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11,115,531
		перевозки	тенге			52,342
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	487		
		Демонтажные работы				
1281	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**1,358**	**648**	**879,984**
		из них:				
1281.1		затраты на труд рабочих			85	115,430
		в том числе оплата труда рабочих			41	55,678
1281.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24.1724	4,741	114,601
1281.2		машины и механизмы			563	764,554
		в том числе оплата труда машинистов			92	124,936
1281.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	8.061088	59,585	480,320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.061088*	*5,025*	*40,507*
1281.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	8.061088	10,969	88,422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.061088*	*3,518*	*28,359*
1281.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	10.220308	12,451	127,253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.220308*	*3,518*	*35,955*
1281.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.591064	12,676	32,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.591064*	*2,943*	*7,626*
1281.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.143948	14,867	2,140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.143948*	*2,464*	*355*
1281.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	4.030544	8,128	32,760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.030544*	*2,943*	*11,862*
1282	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**15.8**	**11,624**	**183,659**
		из них:				
1282.1		затраты на труд рабочих			7,790	123,082
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	60,751
1282.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.9594	4,741	123,074
1282.2		машины и механизмы			3,834	60,577
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	19,450
1282.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	6.2805	8,700	54,640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.2805*	*2,943*	*18,484*
1282.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2277728	21,337	4,860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2277728*	*4,205*	*958*
1282.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.561	86	1,080
1283	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
1283.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
1283.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
1283.2		машины и механизмы			49,355	16,583

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
1283.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
1283.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
1283.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
1283.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
1283.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
1283.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
1283.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
1283.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
1283.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
1283.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
1283.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
1283.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
1283.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
1284	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
1284.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
1284.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
1284.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
1284.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
1284.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
1284.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
1284.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
1284.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
1284.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
1284.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
1284.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
1284.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
1284.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
1284.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
1284.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
1284.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
1285	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1285.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747

1	2	3	4	5	6	7
1285.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1285.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1285.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1285.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1285.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1285.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1285.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1285.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1285.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1285.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1285.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1285.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1285.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1285.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1285.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1286	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
1286.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
1286.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
1286.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
1286.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
1286.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
1286.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
1286.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
1286.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
1286.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
1286.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
1286.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
1286.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
1286.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
1286.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
1286.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
1286.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
1287	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1287.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1287.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1287.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1287.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1287.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1287.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1287.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1287.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1287.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1287.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
1287.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1287.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1287.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1287.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
1287.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1287.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1288	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1288.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
1288.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
1288.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1288.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1288.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1288.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1288.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1288.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1288.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1288.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1288.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1288.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1288.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1288.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1288.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1288.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374

1	2	3	4	5	6	7
1289	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1289.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1289.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1289.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1289.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1289.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1289.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1289.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1289.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1289.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
1289.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1289.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1289.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
1289.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1289.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1289.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1289.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1290	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
1290.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
1290.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1290.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1290.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1290.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1290.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1290.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1290.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1290.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1290.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1290.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1290.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1290.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1290.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79

1	2	3	4	5	6	7
1290.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1290.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1291	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.49364**	**255**	**1,146**
1292	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**89.8728**	**48**	**4,314**
		Вертикальная планировка				
1293	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**159**	**140**	**22,260**
		из них:				
1293.1		машины и механизмы			140	22,260
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,883
1293.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.97478	11,233	22,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.97478*	*2,943*	*5,812*
1294	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**159**	**239**	**38,001**
		из них:				
1294.1		машины и механизмы			239	38,001
		в том числе оплата труда машинистов			63	10,017
1294.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3794496	11,233	37,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3794496*	*2,943*	*9,946*
1295	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**112**	**140**	**15,680**
		из них:				
1295.1		машины и механизмы			140	15,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,144
1295.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.39104	11,233	15,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39104*	*2,943*	*4,094*
1296	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**112**	**239**	**26,768**
		из них:				
1296.1		машины и механизмы			239	26,768
		в том числе оплата труда машинистов			63	7,056
1296.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.3804928	11,233	26,740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3804928*	*2,943*	*7,006*
1297	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**47**	**453**	**21,291**
		из них:				
1297.1		машины и механизмы			453	21,291
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,533
1297.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.857816	11,461	21,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.857816*	*3,518*	*6,536*
1298	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**822.5**	**57**	**46,882**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1299	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
1299.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339

1	2	3	4	5	6	7
1299.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
1299.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
1299.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
1299.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
1299.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
1299.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
1299.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
1299.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19.215	2,901	55,743
1299.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.1025	36	40
1300	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
1300.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
1300.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
1300.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
1300.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
1300.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
1300.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
1300.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
1300.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
1300.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
1300.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
1300.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
1300.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
1300.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
1300.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
1300.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
1301	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
1301.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
1301.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
1301.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
1301.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
1301.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371

1	2	3	4	5	6	7
1302	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
1302.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
1302.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
1302.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
1302.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
1302.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
1302.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
1302.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
1302.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
1302.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
1302.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	229.5	12,587	2,888,717
1302.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
				МАФ		
1303	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1303.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1303.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1303.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1303.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1303.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1303.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1304	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1305	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1305.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1305.2		оборудование			262,005	1,310,025
1306	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1306.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1306.2		оборудование			103,154	515,770
1307	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**39.5**	**36,002**	**1,422,079**
		из них:				
1307.1		затраты на труд рабочих			5,975	236,012
1307.2		машины и механизмы			239	9,441
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,160

1	2	3	4	5	6	7
1307.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,176,626
1308	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1308.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1308.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1308.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1309	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1309.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1309.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1309.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1310	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1310.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1310.2		оборудование			129,651	259,302
1311	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1311.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1311.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1311.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1312	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
1312.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
1312.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
1312.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
1313	**8601-0103-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**127,973**	**255,946**
		из них:				
1313.1		затраты на труд рабочих			31,188	62,376
1313.2		машины и механизмы			527	1,054
		в том числе оплата труда машинистов			147	294
1313.3		материалы, изделия и конструкции			96,258	192,516
1314	**8601-0103-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Жираф"**	**комплект**	**2**	**368,284**	**736,568**
		из них:				
1314.1		затраты на труд рабочих			66,286	132,572
1314.2		машины и механизмы			963	1,926
		в том числе оплата труда машинистов			264	528
1314.3		материалы, изделия и конструкции			301,035	602,070
1315	**8601-0103-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка разборная "Спираль"**	**комплект**	**2**	**175,711**	**351,422**
		из них:				
1315.1		затраты на труд рабочих			26,697	53,394
1315.2		машины и механизмы			3,512	7,024
		в том числе оплата труда машинистов			985	1,970
1315.3		материалы, изделия и конструкции			145,502	291,004
1316	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1316.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1316.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1316.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
	Раздел 27.	**35. ул.Кабанбай 71,Кунаева 110,Кунаева 114**				**26050528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,203,186
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*474,166*
		машины и механизмы	тенге			805,302
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*199,340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20,114,363
		перевозки	тенге			101,881
		оборудование	тенге			1,825,795
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	652		
		Демонтажные работы				
1317	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**276**	**648**	**178,848**
		из них:				
1317.1		затраты на труд рабочих			85	23,460
		в том числе оплата труда рабочих			41	11,316
1317.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.9128	4,741	23,292
1317.2		машины и механизмы			563	155,388
		в том числе оплата труда машинистов			92	25,392
1317.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.638336	59,585	97,620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.638336*	*5,025*	*8,233*
1317.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.638336	10,969	17,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.638336*	*3,518*	*5,764*
1317.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.077176	12,451	25,863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.077176*	*3,518*	*7,308*
1317.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.526608	12,676	6,675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.526608*	*2,943*	*1,550*
1317.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.029256	14,867	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.029256*	*2,464*	*72*
1317.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.819168	8,128	6,658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.819168*	*2,943*	*2,411*
1318	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**15.8**	**11,624**	**183,659**
		из них:				
1318.1		затраты на труд рабочих			7,790	123,082
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	60,751
1318.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.9594	4,741	123,074
1318.2		машины и механизмы			3,834	60,577
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	19,450
1318.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	6.2805	8,700	54,640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.2805*	*2,943*	*18,484*
1318.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2277728	21,337	4,860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2277728*	*4,205*	*958*
1318.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.561	86	1,080

1	2	3	4	5	6	7
1319	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1319.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1319.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1319.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1319.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1319.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1319.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1319.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1319.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1319.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1319.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1319.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1319.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1319.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1319.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1319.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1319.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1320	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1320.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1320.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1320.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1320.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1320.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1320.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1320.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1320.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1320.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1320.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1320.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1320.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1320.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1320.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10

1	2	3	4	5	6	7
1320.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1320.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1321	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1321.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1321.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1321.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1321.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1321.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1321.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1321.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1321.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1321.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1321.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1321.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1321.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1321.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1321.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1321.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1321.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1322	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.9324**	**255**	**238**
1323	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**18.648**	**48**	**895**
		Вертикальная планировка				
1324	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1324.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1324.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
1325	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1325.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
1325.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1326	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1326.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221

1	2	3	4	5	6	7
1326.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1327	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1327.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1327.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1328	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1328.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1328.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1329	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1330	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
1330.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
1330.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
1330.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
1330.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
1330.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
1330.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
1330.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
1330.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
1330.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19.215	2,901	55,743
1330.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.1025	36	40
1331	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
1331.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
1331.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
1331.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
1331.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
1331.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
1331.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
1331.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
1331.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
1331.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
1331.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
1331.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
1331.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
1331.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
1331.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
1331.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
1332	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
1332.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
1332.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
1332.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
1332.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
1332.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
1333	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
1333.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
1333.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
1333.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
1333.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
1333.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
1333.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
1333.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
1333.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
1333.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
1333.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	229.5	12,587	2,888,717
1333.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1334	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
1334.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
1334.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
1334.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
1335	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**5**	**133,470**	**667,350**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1335.1		затраты на труд рабочих			6,469	32,345
1335.2		машины и механизмы			372	1,860
		в том числе оплата труда машинистов			88	440
1335.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	633,145
1336	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1336.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1336.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1336.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1337	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1337.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1337.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1337.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1338	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1338.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1338.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1338.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1339	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1339.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1339.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1339.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1340	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1340.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1340.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1340.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1341	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1341.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1341.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1341.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1342	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1342.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1342.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1342.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1343	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1343.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732

1	2	3	4	5	6	7
1343.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1343.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1343.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1343.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1343.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1344	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1345	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1345.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1345.2		оборудование			262,005	1,310,025
1346	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1346.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1346.2		оборудование			103,154	515,770
1347	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1347.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1347.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1347.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1348	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1348.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1348.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1348.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1349	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
1349.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
1349.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
1349.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
1350	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
1350.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
1350.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
1350.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
1351	**8601-0104-0503** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**2**	**147,573**	**295,146**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1351.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1351.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1351.3		материалы, изделия и конструкции			118,956	237,912
1352	**8601-0104-0412** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**	**343,217**	**686,434**
		из них:				
1352.1		затраты на труд рабочих			47,233	94,466
1352.2		машины и механизмы			715	1,430
		в том числе оплата труда машинистов			169	338
1352.3		материалы, изделия и конструкции			295,269	590,538
1353	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
1353.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
1353.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
1353.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
1354	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
1354.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
1354.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
1354.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
1355	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1355.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1355.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1355.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
				Дорожная разметка		
1356	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1356.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1356.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1356.2		машины и механизмы			40	6,000
1356.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1356.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1356.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1356.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1357	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1357.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1357.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1357.2		машины и механизмы			40	252
1357.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1357.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1357.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520

1	2	3	4	5	6	7
1357.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 28.	**36. ул.Байконурская 108,110,112,114**				**37498807**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8,197,455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*587,562*
		машины и механизмы	тенге			851,743
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*221,187*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26,232,730
		перевозки	тенге			131,780
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,584		
		Демонтажные работы				
1358	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**7**	**11,624**	**81,368**
		из них:				
1358.1		затраты на труд рабочих			7,790	54,530
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	26,915
1358.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.501	4,741	54,526
1358.2		машины и механизмы			3,834	26,838
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	8,617
1358.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	2.7825	8,700	24,208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7825*	*2,943*	*8,189*
1358.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.100912	21,337	2,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.100912*	*4,205*	*424*
1358.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5.565	86	479
1359	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**184**	**1,780**	**327,520**
		из них:				
1359.1		затраты на труд рабочих			1,609	296,056
		в том числе оплата труда рабочих			788	144,992
1359.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59.9288	4,940	296,048
1359.2		машины и механизмы			171	31,464
		в том числе оплата труда машинистов			51	9,384
1359.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.0651392	18	19
1359.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.225664	13,709	30,512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.225664*	*4,205*	*9,359*
1359.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5.882112	151	888
1360	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1360.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1360.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1360.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1360.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1360.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1360.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1360.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1360.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1360.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1360.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1360.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1360.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1360.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1360.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1360.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1360.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1361	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1361.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1361.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1361.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1361.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1361.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1361.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1361.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1361.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1361.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1361.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1361.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1361.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1361.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1361.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1361.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1361.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1362	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
1362.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
1362.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
1362.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
1362.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321

1	2	3	4	5	6	7
1362.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
1362.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
1362.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
1362.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
1362.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
1362.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
1362.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
1362.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
1362.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
1362.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
1362.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
1362.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
1363	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
1363.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1363.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1363.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1363.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1363.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1363.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1363.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1363.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1363.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1363.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
1363.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1363.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1363.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1363.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
1363.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1363.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1364	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1364.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
1364.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
1364.2		машины и механизмы			49,355	4,048

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1364.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1364.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1364.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1364.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1364.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1364.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1364.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1364.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1364.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1364.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1364.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1364.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1364.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
1365	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1365.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1365.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1365.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1365.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1365.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1365.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1365.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1365.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1365.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
1365.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1365.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1365.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
1365.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1365.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1365.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1365.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1366	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
1366.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877

1	2	3	4	5	6	7
1366.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1366.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1366.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1366.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1366.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1366.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1366.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1366.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1366.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1366.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1366.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1366.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1366.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
1366.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1366.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1367	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.5528**	**255**	**651**
1368	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**51.056**	**48**	**2,451**
		Вертикальная планировка				
1369	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**412**	**140**	**57,680**
		из них:				
1369.1		машины и механизмы			140	57,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	15,244
1369.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	5.11704	11,233	57,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.11704*	*2,943*	*15,059*
1370	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**412**	**239**	**98,468**
		из них:				
1370.1		машины и механизмы			239	98,468
		в том числе оплата труда машинистов			63	25,956
1370.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	8.7568128	11,233	98,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.7568128*	*2,943*	*25,771*
1371	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**283**	**140**	**39,620**
		из них:				
1371.1		машины и механизмы			140	39,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	10,471
1371.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.51486	11,233	39,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51486*	*2,943*	*10,344*
1372	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**283**	**239**	**67,637**
		из них:				
1372.1		машины и механизмы			239	67,637
		в том числе оплата труда машинистов			63	17,829
1372.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.0149952	11,233	67,566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0149952*	*2,943*	*17,702*

1	2	3	4	5	6	7
1373	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**129**	**453**	**58,437**
		из них:				
1373.1		машины и механизмы			453	58,437
		в том числе оплата труда машинистов			139	17,931
1373.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5.099112	11,461	58,441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.099112*	*3,518*	*17,939*
1374	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,257.5**	**57**	**128,678**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1375	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
1375.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
1375.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
1375.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
1375.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
1375.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
1375.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
1375.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
1375.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
1375.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19.215	2,901	55,743
1375.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.1025	36	40
1376	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
1376.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
1376.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
1376.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
1376.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
1376.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
1376.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
1376.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
1376.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
1376.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
1376.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
1376.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
1376.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
1376.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
1376.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
1376.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
1377	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
1377.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
1377.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
1377.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
1377.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
1377.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
1378	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
1378.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
1378.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
1378.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
1378.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
1378.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
1378.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
1378.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
1378.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
1378.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
1378.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	229.5	12,587	2,888,717
1378.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
1379	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
1379.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
1379.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
1379.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
1380	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
1380.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
1380.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
1380.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
1381	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1381.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1381.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1381.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242

1	2	3	4	5	6	7
1382	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1382.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1382.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1382.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1383	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1383.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1383.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1383.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1384	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1384.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1384.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1384.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
		Детские игровые площадки				
1385	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1385.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1385.2		оборудование			262,005	1,310,025
1386	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1386.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1386.2		оборудование			103,154	515,770
1387	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**46**	**254,962**	**11,728,252**
		из них:				
1387.1		затраты на труд рабочих			106,936	4,919,056
1387.2		машины и механизмы			1,508	69,368
		в том числе оплата труда машинистов			372	17,112
1387.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	6,739,828
1388	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1388.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1388.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1388.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1389	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1389.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1389.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634

1	2	3	4	5	6	7
1389.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1390	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1390.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1390.2		оборудование			129,651	259,302
1391	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1391.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1391.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1391.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1392	**8601-0106-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**431,867**	**863,734**
		из них:				
1392.1		затраты на труд рабочих			67,009	134,018
1392.2		машины и механизмы			1,461	2,922
		в том числе оплата труда машинистов			416	832
1392.3		материалы, изделия и конструкции			363,397	726,794
1393	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1393.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1393.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
1393.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1394	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
1394.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
1394.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
1394.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
1395	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1395.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1395.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1395.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1396	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1396.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1396.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1396.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
1397	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1397.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1397.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1397.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1398	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1398.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1398.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1398.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
				Дорожная разметка		
1399	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1399.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1399.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1399.2		машины и механизмы			40	6,000
1399.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1399.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1399.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1399.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1400	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1400.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1400.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1400.2		машины и механизмы			40	252
1400.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1400.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1400.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1400.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 29.	**37. ул.Байконурская 118,120,122**				**16724628**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,034,774
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*413,421*
		машины и механизмы	тенге			624,136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145,583*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12,238,483
		перевозки	тенге			104,593
		оборудование	тенге			1,722,641
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	420		
		Демонтажные работы				
1401	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**276**	**648**	**178,848**
		из них:				
1401.1		затраты на труд рабочих			85	23,460
		в том числе оплата труда рабочих			41	11,316
1401.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.9128	4,741	23,292
1401.2		машины и механизмы			563	155,388
		в том числе оплата труда машинистов			92	25,392
1401.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	1.638336	59,585	97,620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.638336*	*5,025*	*8,233*
1401.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.638336	10,969	17,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.638336*	*3,518*	*5,764*
1401.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	2.077176	12,451	25,863

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.077176*	*3,518*	*7,308*
1401.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.526608	12,676	6,675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.526608*	*2,943*	*1,550*
1401.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.029256	14,867	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.029256*	*2,464*	*72*
1401.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.819168	8,128	6,658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.819168*	*2,943*	*2,411*
1402	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1402.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1402.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1402.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1402.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1402.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1402.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1402.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1402.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1402.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1402.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1402.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1402.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1402.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1402.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1402.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1402.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1403	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1403.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1403.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1403.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1403.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1403.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1403.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1403.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1403.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1403.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3

1	2	3	4	5	6	7
1403.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1403.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1403.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1403.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1403.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1403.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1403.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1404	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1404.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1404.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1404.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1404.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1404.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1404.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1404.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1404.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1404.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1404.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1404.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1404.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1404.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1404.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1404.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1404.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1405	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3.1644**	**255**	**807**
1406	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**63.288**	**48**	**3,038**
		Вертикальная планировка				
1407	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**207**	**140**	**28,980**
		из них:				
1407.1		машины и механизмы			140	28,980
		в том числе оплата труда машинистов			37	7,659
1407.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.57094	11,233	28,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.57094*	*2,943*	*7,566*
1408	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**207**	**239**	**49,473**
		из них:				
1408.1		машины и механизмы			239	49,473
		в том числе оплата труда машинистов			63	13,041

1	2	3	4	5	6	7
1408.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.3996608	11,233	49,421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3996608*	*2,943*	*12,948*
1409	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**106**	**140**	**14,840**
		из них:				
1409.1		машины и механизмы			140	14,840
		в том числе оплата труда машинистов			37	3,922
1409.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.31652	11,233	14,788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.31652*	*2,943*	*3,875*
1410	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**106**	**239**	**25,334**
		из них:				
1410.1		машины и механизмы			239	25,334
		в том числе оплата труда машинистов			63	6,678
1410.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.2529664	11,233	25,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2529664*	*2,943*	*6,630*
1411	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1411.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1411.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1412	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1413	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
1413.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
1413.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
1413.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
1413.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
1413.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
1413.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
1413.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
1413.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
1413.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19.215	2,901	55,743
1413.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.1025	36	40
1414	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
1414.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150

1	2	3	4	5	6	7
1414.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
1414.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
1414.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
1414.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
1414.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
1414.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
1414.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
1414.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
1414.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
1414.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
1414.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
1414.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
1414.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
1414.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.225	36	8
1415	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
1415.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
1415.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
1415.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
1415.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
1415.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
1416	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
1416.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
1416.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
1416.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
1416.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
1416.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
1416.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
1416.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
1416.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
1416.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
1416.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	229.5	12,587	2,888,717
1416.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
				МАФ		
1417	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1417.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1417.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1417.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1417.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1417.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1417.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1418	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм. диаметром 70/136 мм. тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1419	**8601-0302-0515** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1419.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1419.2		оборудование			262,005	1,310,025
1420	**8601-0303-0403** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
1420.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1420.2		оборудование			103,154	412,616
1421	**8601-0113-0111** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1421.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1421.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1421.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1422	**8601-0113-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1422.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1422.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1422.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1423	**8601-0106-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
1423.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
1423.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
1423.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
1424	**8601-0106-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
1424.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
1424.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
1424.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296

1	2	3	4	5	6	7
1425	**8601-0104-0503** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**2**	**147,573**	**295,146**
		из них:				
1425.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1425.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1425.3		материалы, изделия и конструкции			118,956	237,912
1426	**8601-0104-0412** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**	**343,217**	**686,434**
		из них:				
1426.1		затраты на труд рабочих			47,233	94,466
1426.2		машины и механизмы			715	1,430
		в том числе оплата труда машинистов			169	338
1426.3		материалы, изделия и конструкции			295,269	590,538
1427	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
1427.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
1427.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
1427.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
1428	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
1428.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
1428.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
1428.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
1429	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1429.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1429.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1429.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
				Дорожная разметка		
1430	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1430.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1430.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1430.2		машины и механизмы			40	6,000
1430.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1430.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1430.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1430.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1431	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1431.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1431.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1431.2		машины и механизмы			40	252
1431.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250

1	2	3	4	5	6	7
1431.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1431.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1431.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 30.	**38. ул.Керей-Жанибек хандар 152,158**				**19229063**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,493,208
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*639,088*
		машины и механизмы	тенге			639,891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146,596*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15,263,001
		перевозки	тенге			102,644
		оборудование	тенге			730,318
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	514		
		Демонтажные работы				
1432	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**132**	**648**	**85,536**
		из них:				
1432.1		затраты на труд рабочих			85	11,220
		в том числе оплата труда рабочих			41	5,412
1432.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.3496	4,741	11,139
1432.2		машины и механизмы			563	74,316
		в том числе оплата труда машинистов			92	12,144
1432.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.783552	59,585	46,688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.783552*	*5,025*	*3,937*
1432.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.783552	10,969	8,595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.783552*	*3,518*	*2,757*
1432.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.993432	12,451	12,369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.993432*	*3,518*	*3,495*
1432.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.251856	12,676	3,193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.251856*	*2,943*	*741*
1432.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.013992	14,867	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013992*	*2,464*	*34*
1432.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.391776	8,128	3,184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.391776*	*2,943*	*1,153*
1433	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
1433.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
1433.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
1434	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1434.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1434.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1434.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1434.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1434.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5

1	2	3	4	5	6	7
1434.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1434.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1434.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1434.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1434.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1434.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1434.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1434.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1434.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1434.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1434.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1435	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1435.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1435.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1435.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1435.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1435.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1435.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1435.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1435.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1435.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1435.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1435.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1435.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1435.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1435.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1435.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1435.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1436	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
1436.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
1436.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
1436.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401

1	2	3	4	5	6	7
1436.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
1436.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
1436.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
1436.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
1436.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
1436.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
1436.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
1436.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
1436.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
1436.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
1436.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
1436.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
1436.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
1437	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
1437.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1437.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1437.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1437.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1437.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1437.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1437.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1437.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1437.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1437.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
1437.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1437.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1437.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1437.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
1437.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1437.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1438	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1438.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
1438.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791

1	2	3	4	5	6	7
1438.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1438.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1438.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1438.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1438.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1438.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1438.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1438.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1438.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1438.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1438.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1438.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1438.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1438.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
1439	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1439.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1439.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1439.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1439.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1439.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1439.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1439.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1439.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1439.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
1439.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1439.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1439.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
1439.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1439.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1439.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1439.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1440	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
1440.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877

1	2	3	4	5	6	7
1440.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1440.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1440.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1440.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1440.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1440.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1440.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1440.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1440.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1440.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1440.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1440.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1440.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
1440.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1440.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1441	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.5608**	**255**	**398**
1442	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**31.216**	**48**	**1,498**
		Вертикальная планировка				
1443	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**207**	**140**	**28,980**
		из них:				
1443.1		машины и механизмы			140	28,980
		в том числе оплата труда машинистов			37	7,659
1443.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.57094	11,233	28,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.57094*	*2,943*	*7,566*
1444	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**207**	**239**	**49,473**
		из них:				
1444.1		машины и механизмы			239	49,473
		в том числе оплата труда машинистов			63	13,041
1444.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.3996608	11,233	49,421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3996608*	*2,943*	*12,948*
1445	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**106**	**140**	**14,840**
		из них:				
1445.1		машины и механизмы			140	14,840
		в том числе оплата труда машинистов			37	3,922
1445.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.31652	11,233	14,788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.31652*	*2,943*	*3,875*
1446	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**106**	**239**	**25,334**
		из них:				
1446.1		машины и механизмы			239	25,334
		в том числе оплата труда машинистов			63	6,678
1446.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.2529664	11,233	25,308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2529664*	*2,943*	*6,630*

1	2	3	4	5	6	7
1447	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1447.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1447.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1448	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1449	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**28.35**	**6,900**	**195,615**
		из них:				
1449.1		затраты на труд рабочих			693	19,647
		в том числе оплата труда рабочих			339	9,611
1449.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.408425	4,455	19,640
1449.2		машины и механизмы			2,665	75,553
		в том числе оплата труда машинистов			572	16,216
1449.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.1677544	20,483	44,402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.1677544*	*4,205*	*9,115*
1449.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.474579	21,337	10,126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.474579*	*4,205*	*1,996*
1449.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.4574168	12,004	17,495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4574168*	*2,943*	*4,289*
1449.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2786238	12,676	3,532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2786238*	*2,943*	*820*
1449.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	100,416
1449.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	34.587	2,901	100,337
1449.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.9845	36	71
1450	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**405**	**2,407**	**974,835**
		из них:				
1450.1		затраты на труд рабочих			109	44,145
		в том числе оплата труда рабочих			54	21,870
1450.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.857	5,625	44,196
1450.2		машины и механизмы			363	147,015
		в том числе оплата труда машинистов			57	23,085
1450.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.04374	1,520	66
1450.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.013122	154	2
1450.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.66212	23,593	39,214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66212*	*3,518*	*5,847*
1450.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.49318	21,721	54,154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.49318*	*4,205*	*10,484*
1450.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.52488	8,842	4,641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.52488*	*2,943*	*1,545*
1450.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.34992	12,676	4,436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34992*	*2,943*	*1,030*
1450.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.017496	11,148	195

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.017496*	*3,518*	*62*
1450.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.91854	48,504	44,553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.91854*	*4,205*	*3,862*
1450.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	783,675
1450.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39.528	19,805	782,852
1450.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.004374	196,349	859
1450.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.405	36	15
1451	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**405**	**1,500**	**607,500**
		из них:				
1451.1		затраты на труд рабочих			60	24,300
		в том числе оплата труда рабочих			30	12,150
1451.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.6855	6,363	23,451
1451.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	583,200
1451.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29.403	19,805	582,326
1451.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003402	196,349	668
1452	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**405**	**17,105**	**6,927,525**
		из них:				
1452.1		затраты на труд рабочих			2,011	814,455
		в том числе оплата труда рабочих			985	398,925
1452.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	164.916	4,940	814,685
1452.2		машины и механизмы			213	86,265
		в том числе оплата труда машинистов			64	25,920
1452.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.93058	18	53
1452.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.1236	13,709	83,948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.1236*	*4,205*	*25,750*
1452.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	16.1838	151	2,444
1452.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	6,026,805
1452.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.081	680,949	55,157
1452.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02835	859,254	24,360
1452.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	413.1	12,587	5,199,690
1452.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	413.1	1,810	747,711
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
1453	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**2**	**262,203**	**524,406**
		из них:				
1453.1		материалы, изделия и конструкции			198	396
1453.2		оборудование			262,005	524,010
1454	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**2**	**103,275**	**206,550**
		из них:				
1454.1		материалы, изделия и конструкции			121	242
1454.2		оборудование			103,154	206,308
1455	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1455.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1455.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1455.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822

1	2	3	4	5	6	7
1456	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1456.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1456.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1456.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1457	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
1457.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
1457.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
1457.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
1458	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
1458.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
1458.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
1458.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
1459	**8601-0104-0503** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**2**	**147,573**	**295,146**
		из них:				
1459.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1459.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1459.3		материалы, изделия и конструкции			118,956	237,912
1460	**8601-0104-0412** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**	**343,217**	**686,434**
		из них:				
1460.1		затраты на труд рабочих			47,233	94,466
1460.2		машины и механизмы			715	1,430
		в том числе оплата труда машинистов			169	338
1460.3		материалы, изделия и конструкции			295,269	590,538
1461	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
1461.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
1461.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
1461.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
1462	**8601-0103-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
1462.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
1462.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
1462.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
1463	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1463.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1463.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1463.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
				Дорожная разметка		

1	2	3	4	5	6	7
1464	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1464.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1464.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1464.2		машины и механизмы			40	6,000
1464.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1464.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1464.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1464.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1465	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1465.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1465.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1465.2		машины и механизмы			40	252
1465.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1465.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1465.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1465.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 31.	**39. ул.Обсерватория 20**				**11697141**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,383,748
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*391,319*
		машины и механизмы	тенге			626,757
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*130,960*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8,646,578
		перевозки	тенге			50,437
		оборудование	тенге			989,620
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	295		
		Демонтажные работы				
1466	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**86**	**648**	**55,728**
		из них:				
1466.1		затраты на труд рабочих			85	7,310
		в том числе оплата труда рабочих			41	3,526
1466.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.5308	4,741	7,258
1466.2		машины и механизмы			563	48,418
		в том числе оплата труда машинистов			92	7,912
1466.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.510496	59,585	30,418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.510496*	*5,025*	*2,565*
1466.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.510496	10,969	5,600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.510496*	*3,518*	*1,796*
1466.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.647236	12,451	8,059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.647236*	*3,518*	*2,277*
1466.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.164088	12,676	2,080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.164088*	*2,943*	*483*
1466.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.009116	14,867	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009116*	*2,464*	*22*
1466.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.255248	8,128	2,075

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.255248*	*2,943*	*751*
1467	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1467.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1467.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1467.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1467.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1467.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1467.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1467.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1467.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1467.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1467.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1467.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1467.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1467.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1467.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1467.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1467.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1468	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1468.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1468.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1468.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1468.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1468.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1468.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1468.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1468.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1468.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1468.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1468.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1468.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1468.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157

1	2	3	4	5	6	7
1468.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1468.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1468.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1469	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.4624**	**255**	**118**
1470	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**9.248**	**48**	**444**
		Вертикальная планировка				
1471	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**150**	**140**	**21,000**
		из них:				
1471.1		машины и механизмы			140	21,000
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,550
1471.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.863	11,233	20,927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.863*	*2,943*	*5,483*
1472	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**150**	**239**	**35,850**
		из них:				
1472.1		машины и механизмы			239	35,850
		в том числе оплата труда машинистов			63	9,450
1472.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.18816	11,233	35,813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.18816*	*2,943*	*9,383*
1473	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**100**	**140**	**14,000**
		из них:				
1473.1		машины и механизмы			140	14,000
		в том числе оплата труда машинистов			37	3,700
1473.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.242	11,233	13,951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.242*	*2,943*	*3,655*
1474	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**100**	**239**	**23,900**
		из них:				
1474.1		машины и механизмы			239	23,900
		в том числе оплата труда машинистов			63	6,300
1474.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.12544	11,233	23,875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.12544*	*2,943*	*6,255*
1475	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**50**	**453**	**22,650**
		из них:				
1475.1		машины и механизмы			453	22,650
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,950
1475.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.9764	11,461	22,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9764*	*3,518*	*6,953*
1476	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**875**	**57**	**49,875**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1477	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**14**	**6,900**	**96,600**
		из них:				
1477.1		затраты на труд рабочих			693	9,702
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,746

1	2	3	4	5	6	7
1477.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.177	4,455	9,699
1477.2		машины и механизмы			2,665	37,310
		в том числе оплата труда машинистов			572	8,008
1477.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.070496	20,483	21,927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.070496*	*4,205*	*4,501*
1477.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.23436	21,337	5,001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23436*	*4,205*	*985*
1477.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.719712	12,004	8,639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.719712*	*2,943*	*2,118*
1477.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.137592	12,676	1,744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.137592*	*2,943*	*405*
1477.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	49,588
1477.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	17.08	2,901	49,549
1477.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.98	36	35
1478	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**200**	**2,407**	**481,400**
		из них:				
1478.1		затраты на труд рабочих			109	21,800
		в том числе оплата труда рабочих			54	10,800
1478.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.88	5,625	21,825
1478.2		машины и механизмы			363	72,600
		в том числе оплата труда машинистов			57	11,400
1478.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0216	1,520	33
1478.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00648	154	1
1478.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.8208	23,593	19,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8208*	*3,518*	*2,888*
1478.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.2312	21,721	26,743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2312*	*4,205*	*5,177*
1478.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2592	8,842	2,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1478.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1728	12,676	2,190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1728*	*2,943*	*509*
1478.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00864	11,148	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00864*	*3,518*	*30*
1478.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.4536	48,504	22,001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*4,205*	*1,907*
1478.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	387,000
1478.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19.52	19,805	386,594
1478.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00216	196,349	424
1478.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.2	36	7
1479	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**200**	**1,500**	**300,000**
		из них:				
1479.1		затраты на труд рабочих			60	12,000
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,000
1479.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.82	6,363	11,581
1479.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	288,000
1479.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14.52	19,805	287,569
1479.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00168	196,349	330

1	2	3	4	5	6	7
1480	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**200**	**17,105**	**3,421,000**
		из них:				
1480.1		затраты на труд рабочих			2,011	402,200
		в том числе оплата труда рабочих			985	197,000
1480.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	81.44	4,940	402,314
1480.2		машины и механизмы			213	42,600
		в том числе оплата труда машинистов			64	12,800
1480.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.4472	18	26
1480.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.024	13,709	41,456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.024*	*4,205*	*12,716*
1480.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.992	151	1,207
1480.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,976,200
1480.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.04	680,949	27,238
1480.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.014	859,254	12,030
1480.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	204	12,587	2,567,748
1480.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	204	1,810	369,240
		Асфальтобетонное покрытие				
1481	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**50**	**6,900**	**345,000**
		из них:				
1481.1		затраты на труд рабочих			693	34,650
		в том числе оплата труда рабочих			339	16,950
1481.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.775	4,455	34,638
1481.2		машины и механизмы			2,665	133,250
		в том числе оплата труда машинистов			572	28,600
1481.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3.8232	20,483	78,311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8232*	*4,205*	*16,077*
1481.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.837	21,337	17,859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.837*	*4,205*	*3,520*
1481.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.5704	12,004	30,855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5704*	*2,943*	*7,565*
1481.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4914	12,676	6,229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4914*	*2,943*	*1,446*
1481.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	177,100
1481.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	61	2,901	176,961
1481.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3.5	36	126
1482	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**200**	**2,271**	**454,200**
		из них:				
1482.1		затраты на труд рабочих			109	21,800
		в том числе оплата труда рабочих			54	10,800
1482.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.88	5,625	21,825
1482.2		машины и механизмы			352	70,400
		в том числе оплата труда машинистов			59	11,800
1482.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0216	1,520	33
1482.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00648	154	1
1482.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.4104	23,593	9,683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4104*	*3,518*	*1,444*
1482.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.2312	21,721	26,743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2312*	*4,205*	*5,177*
1482.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.4104	18,277	7,501

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4104*	*4,205*	*1,726*
1482.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2592	8,842	2,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1482.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1728	12,676	2,190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1728*	*2,943*	*509*
1482.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00864	11,148	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00864*	*3,518*	*30*
1482.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.4536	48,504	22,001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*4,205*	*1,907*
1482.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	362,000
1482.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	19.18	18,853	361,601
1482.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00216	196,071	424
1482.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.2	36	7
1483	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**200**	**916**	**183,200**
		из них:				
1483.1		затраты на труд рабочих			40	8,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	4,000
1483.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.2	6,363	7,636
1483.2		материалы, изделия и конструкции			876	175,200
1483.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9.28	18,853	174,956
1483.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00112	196,071	220
1484	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**200**	**2,363**	**472,600**
		из них:				
1484.1		затраты на труд рабочих			109	21,800
		в том числе оплата труда рабочих			54	10,800
1484.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.88	5,625	21,825
1484.2		машины и механизмы			363	72,600
		в том числе оплата труда машинистов			57	11,400
1484.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0216	1,520	33
1484.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00648	154	1
1484.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.8208	23,593	19,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8208*	*3,518*	*2,888*
1484.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.2312	21,721	26,743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2312*	*4,205*	*5,177*
1484.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.2592	8,842	2,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1484.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1728	12,676	2,190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1728*	*2,943*	*509*
1484.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00864	11,148	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00864*	*3,518*	*30*
1484.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.4536	48,504	22,001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*4,205*	*1,907*
1484.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	378,200
1484.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	19.52	19,352	377,751
1484.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00216	196,071	424
1484.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.2	36	7
				МАФ		
		Детские игровые площадки				

1	2	3	4	5	6	7
1485	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**2**	**262,203**	**524,406**
		из них:				
1485.1		материалы, изделия и конструкции			198	396
1485.2		оборудование			262,005	524,010
1486	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**2**	**103,275**	**206,550**
		из них:				
1486.1		материалы, изделия и конструкции			121	242
1486.2		оборудование			103,154	206,308
1487	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1487.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1487.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1487.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1488	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1488.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1488.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1488.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1489	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1489.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1489.2		оборудование			129,651	259,302
1490	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1490.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1490.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1490.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
				Дорожная разметка		
1491	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1491.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1491.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1491.2		машины и механизмы			40	6,000
1491.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1491.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1491.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1491.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1492	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1492.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1492.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1492.2		машины и механизмы			40	252
1492.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1492.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1492.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1492.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 32.	**40,41. ул.Тулебаева 35-37, Назарбаева 46, ул.Тулебаева 39, Назарбаева 48**				**59698747**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,317,812
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,899,664*
		машины и механизмы	тенге			5,135,875
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,191,560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42,411,474
		перевозки	тенге			114,492
		оборудование	тенге			2,719,093
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,135		
		Демонтажные работы				
1493	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**914**	**648**	**592,272**
		из них:				
1493.1		затраты на труд рабочих			85	77,690
		в том числе оплата труда рабочих			41	37,474
1493.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16.2692	4,741	77,132
1493.2		машины и механизмы			563	514,582
		в том числе оплата труда машинистов			92	84,088
1493.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	5.425504	59,585	323,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.425504*	*5,025*	*27,263*
1493.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	5.425504	10,969	59,512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.425504*	*3,518*	*19,087*
1493.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	6.878764	12,451	85,647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.878764*	*3,518*	*24,199*
1493.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.743912	12,676	22,106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.743912*	*2,943*	*5,132*
1493.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.096884	14,867	1,440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.096884*	*2,464*	*239*
1493.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	2.712752	8,128	22,049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.712752*	*2,943*	*7,984*
1494	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**15.8**	**11,624**	**183,659**
		из них:				
1494.1		затраты на труд рабочих			7,790	123,082
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	60,751
1494.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.9594	4,741	123,074
1494.2		машины и механизмы			3,834	60,577
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	19,450
1494.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	6.2805	8,700	54,640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.2805*	*2,943*	*18,484*
1494.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2277728	21,337	4,860

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2277728*	*4,205*	*958*
1494.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.561	86	1,080
1495	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**168**	**1,780**	**299,040**
		из них:				
1495.1		затраты на труд рабочих			1,609	270,312
		в том числе оплата труда рабочих			788	132,384
1495.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	54.7176	4,940	270,305
1495.2		машины и механизмы			171	28,728
		в том числе оплата труда машинистов			51	8,568
1495.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.9725184	18	18
1495.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.032128	13,709	27,858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.032128*	*4,205*	*8,545*
1495.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5.370624	151	811
1496	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
1496.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
1496.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
1496.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
1496.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
1496.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
1496.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
1496.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
1496.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
1496.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
1496.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
1496.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
1496.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
1496.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
1496.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
1496.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
1496.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
1497	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
1497.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
1497.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
1497.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
1497.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154

1	2	3	4	5	6	7
1497.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
1497.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
1497.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
1497.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
1497.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
1497.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
1497.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
1497.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
1497.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
1497.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
1497.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
1497.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
1498	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1498.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1498.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1498.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1498.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1498.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1498.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1498.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1498.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1498.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1498.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1498.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1498.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1498.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1498.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1498.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1498.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1499	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
1499.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
1499.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
1499.2		машины и механизмы			49,355	4,936

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
1499.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
1499.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
1499.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
1499.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
1499.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
1499.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
1499.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
1499.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
1499.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
1499.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
1499.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
1499.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
1499.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
1500	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
1500.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1500.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1500.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1500.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1500.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1500.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1500.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1500.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1500.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1500.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
1500.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1500.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1500.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1500.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
1500.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1500.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1501	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1501.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377

1	2	3	4	5	6	7
1501.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
1501.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1501.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1501.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1501.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1501.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1501.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1501.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1501.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1501.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1501.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1501.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1501.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1501.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1501.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
1502	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1502.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1502.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1502.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1502.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1502.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1502.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1502.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1502.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1502.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
1502.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1502.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1502.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
1502.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1502.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1502.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1502.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1503	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1503.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
1503.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1503.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1503.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1503.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1503.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1503.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1503.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1503.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1503.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1503.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1503.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1503.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1503.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
1503.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1503.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1504	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.7436**	**255**	**1,210**
1505	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**94.872**	**48**	**4,554**
		Вертикальная планировка				
1506	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**488**	**140**	**68,320**
		из них:				
1506.1		машины и механизмы			140	68,320
		в том числе оплата труда машинистов			37	18,056
1506.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.06096	11,233	68,083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.06096*	*2,943*	*17,837*
1507	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**488**	**239**	**116,632**
		из них:				
1507.1		машины и механизмы			239	116,632
		в том числе оплата труда машинистов			63	30,744
1507.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	10.3721472	11,233	116,510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.3721472*	*2,943*	*30,525*
1508	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**379**	**140**	**53,060**
		из них:				
1508.1		машины и механизмы			140	53,060
		в том числе оплата труда машинистов			37	14,023
1508.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.70718	11,233	52,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.70718*	*2,943*	*13,853*
1509	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**379**	**239**	**90,581**
		из них:				
1509.1		машины и механизмы			239	90,581
		в том числе оплата труда машинистов			63	23,877

1	2	3	4	5	6	7
1509.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	8.0554176	11,233	90,487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.0554176*	*2,943*	*23,707*
1510	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**109**	**453**	**49,377**
		из них:				
1510.1		машины и механизмы			453	49,377
		в том числе оплата труда машинистов			139	15,151
1510.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	4.308552	11,461	49,380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.308552*	*3,518*	*15,157*
1511	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,907.5**	**57**	**108,728**
		Покрытие				
		Резиновое покрытие				
1512	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**75.6**	**6,900**	**521,640**
		из них:				
1512.1		затраты на труд рабочих			693	52,391
		в том числе оплата труда рабочих			339	25,628
1512.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.7558	4,455	52,372
1512.2		машины и механизмы			2,665	201,474
		в том числе оплата труда машинистов			572	43,243
1512.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.7806784	20,483	118,406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.7806784*	*4,205*	*24,308*
1512.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.265544	21,337	27,003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.265544*	*4,205*	*5,322*
1512.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.8864448	12,004	46,653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8864448*	*2,943*	*11,438*
1512.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.7429968	12,676	9,418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7429968*	*2,943*	*2,187*
1512.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	267,775
1512.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	92.232	2,901	267,565
1512.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	5.292	36	191
1513	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,080**	**2,407**	**2,599,560**
		из них:				
1513.1		затраты на труд рабочих			109	117,720
		в том числе оплата труда рабочих			54	58,320
1513.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20.952	5,625	117,855
1513.2		машины и механизмы			363	392,040
		в том числе оплата труда машинистов			57	61,560
1513.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.11664	1,520	177
1513.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.034992	154	5
1513.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4.43232	23,593	104,572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.43232*	*3,518*	*15,593*
1513.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6.64848	21,721	144,412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.64848*	*4,205*	*27,957*
1513.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.39968	8,842	12,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39968*	*2,943*	*4,119*
1513.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.93312	12,676	11,828

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.93312*	*2,943*	*2,746*
1513.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.046656	11,148	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.046656*	*3,518*	*164*
1513.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.44944	48,504	118,808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.44944*	*4,205*	*10,300*
1513.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,089,800
1513.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105.408	19,805	2,087,605
1513.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.011664	196,349	2,290
1513.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.08	36	39
1514	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,080**	**1,500**	**1,620,000**
		из них:				
1514.1		затраты на труд рабочих			60	64,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	32,400
1514.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.828	6,363	62,536
1514.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,555,200
1514.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	78.408	19,805	1,552,870
1514.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.009072	196,349	1,781
1515	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,080**	**17,105**	**18,473,400**
		из них:				
1515.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,171,880
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,063,800
1515.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	439.776	4,940	2,172,493
1515.2		машины и механизмы			213	230,040
		в том числе оплата труда машинистов			64	69,120
1515.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7.81488	18	141
1515.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	16.3296	13,709	223,862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.3296*	*4,205*	*68,666*
1515.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	43.1568	151	6,517
1515.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	16,071,480
1515.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.216	680,949	147,085
1515.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0756	859,254	64,960
1515.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,101.6	12,587	13,865,839
1515.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,101.6	1,810	1,993,896
		Асфальтобетонное покрытие				
1516	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**270**	**6,900**	**1,863,000**
		из них:				
1516.1		затраты на труд рабочих			693	187,110
		в том числе оплата труда рабочих			339	91,530
1516.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	41.985	4,455	187,043
1516.2		машины и механизмы			2,665	719,550
		в том числе оплата труда машинистов			572	154,440
1516.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	20.64528	20,483	422,877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20.64528*	*4,205*	*86,813*
1516.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4.5198	21,337	96,439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.5198*	*4,205*	*19,006*
1516.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13.88016	12,004	166,617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.88016*	*2,943*	*40,849*
1516.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.65356	12,676	33,637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.65356*	*2,943*	*7,809*
1516.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	956,340

1	2	3	4	5	6	7
1516.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	329.4	2,901	955,589
1516.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	18.9	36	680
1517	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,080**	**2,271**	**2,452,680**
		из них:				
1517.1		затраты на труд рабочих			109	117,720
		в том числе оплата труда рабочих			54	58,320
1517.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20.952	5,625	117,855
1517.2		машины и механизмы			352	380,160
		в том числе оплата труда машинистов			59	63,720
1517.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.11664	1,520	177
1517.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.034992	154	5
1517.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.21616	23,593	52,286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.21616*	*3,518*	*7,796*
1517.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6.64848	21,721	144,412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.64848*	*4,205*	*27,957*
1517.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.21616	18,277	40,505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.21616*	*4,205*	*9,319*
1517.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.39968	8,842	12,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39968*	*2,943*	*4,119*
1517.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.93312	12,676	11,828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.93312*	*2,943*	*2,746*
1517.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.046656	11,148	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.046656*	*3,518*	*164*
1517.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.44944	48,504	118,808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.44944*	*4,205*	*10,300*
1517.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,954,800
1517.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	103.572	18,853	1,952,643
1517.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.011664	196,071	2,287
1517.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.08	36	39
1518	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1,080**	**916**	**989,280**
		из них:				
1518.1		затраты на труд рабочих			40	43,200
		в том числе оплата труда рабочих			20	21,600
1518.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.48	6,363	41,232
1518.2		материалы, изделия и конструкции			876	946,080
1518.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	50.112	18,853	944,762
1518.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.006048	196,071	1,186
1519	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1,080**	**2,363**	**2,552,040**
		из них:				
1519.1		затраты на труд рабочих			109	117,720
		в том числе оплата труда рабочих			54	58,320
1519.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20.952	5,625	117,855
1519.2		машины и механизмы			363	392,040
		в том числе оплата труда машинистов			57	61,560
1519.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.11664	1,520	177
1519.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.034992	154	5

1	2	3	4	5	6	7
1519.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4.43232	23,593	104,572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.43232*	*3,518*	*15,593*
1519.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6.64848	21,721	144,412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.64848*	*4,205*	*27,957*
1519.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.39968	8,842	12,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39968*	*2,943*	*4,119*
1519.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.93312	12,676	11,828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.93312*	*2,943*	*2,746*
1519.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.046656	11,148	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.046656*	*3,518*	*164*
1519.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.44944	48,504	118,808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.44944*	*4,205*	*10,300*
1519.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,042,280
1519.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	105.408	19,352	2,039,856
1519.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.011664	196,071	2,287
1519.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.08	36	39
1520	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**350**	**4,662**	**1,631,700**
		из них:				
1520.1		затраты на труд рабочих			3,724	1,303,400
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	638,400
1520.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	263.83	4,940	1,303,320
1520.2		машины и механизмы			93	32,550
		в том числе оплата труда машинистов			29	10,150
1520.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.3058	13,506	31,142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3058*	*4,205*	*9,696*
1520.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1512	8,728	1,320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1512*	*2,943*	*445*
1520.3		материалы, изделия и конструкции			845	295,750
1520.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11.2	20,919	234,293
1520.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.21	19,967	4,193
1520.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.595	91,115	54,213
1520.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3.5	861	3,014
1521	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**350**	**2,190**	**766,500**
				МАФ		
1522	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1522.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1522.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1522.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1522.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1522.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1522.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*

1	2	3	4	5	6	7
1523	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				
1524	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1524.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1524.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1524.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1525	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
1525.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
1525.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1525.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1526	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1526.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1526.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1526.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1527	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1527.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1527.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1527.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1528	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1528.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1528.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1528.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1529	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1529.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1529.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1529.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1530	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1530.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1530.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1530.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1531	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1531.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1531.2		машины и механизмы			6,246	12,492

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1531.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
		Детские игровые площадки				
1532	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1532.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1532.2		оборудование			262,005	1,310,025
1533	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1533.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1533.2		оборудование			103,154	515,770
1534	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1534.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1534.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1534.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1535	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1535.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1535.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1535.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1536	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1536.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1536.2		оборудование			129,651	259,302
1537	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1537.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1537.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1537.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1538	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
1538.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
1538.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
1538.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
1539	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1539.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1539.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1539.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924

1	2	3	4	5	6	7
1540	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				
1540.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
1540.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1540.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
1541	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
1541.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
1541.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
1541.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
1542	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
1543	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
1543.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
1543.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
1543.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
1543.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
1543.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
1543.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
1543.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
1544	**6113-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
1544.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
1544.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
1544.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
1544.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
1544.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
1544.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
1544.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
1544.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
1545	**254-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
1546	**6113-0112-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
1546.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
1546.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
1547	**6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
1547.1		затраты на труд рабочих			277	69,250

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
1547.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
1547.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
1547.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
1547.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
1547.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
1547.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
1548	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1548.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1548.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1548.2		машины и механизмы			40	6,000
1548.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1548.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1548.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1548.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1549	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1549.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1549.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1549.2		машины и механизмы			40	252
1549.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1549.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1549.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1549.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
1550	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
1550.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
1550.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
1550.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
1550.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
1550.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
1550.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
1550.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
1550.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629

1	2	3	4	5	6	7
1550.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
1550.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
1551	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
1551.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
1551.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
1551.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
1551.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
1551.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
1551.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
1551.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
1551.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
1551.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
1551.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
1551.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
1551.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
1551.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
1551.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
1551.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
1552	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
1552.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
1552.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
1552.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
1552.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
1552.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
1553	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
1553.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
1553.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
1553.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
1553.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
1553.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
1553.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
1553.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
1553.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514

1	2	3	4	5	6	7
1553.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
1553.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
1553.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
1554	**8601-0805-0102** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
1554.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
1554.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
1554.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
1555	**8601-0602-0603** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
1555.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
1555.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
1555.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 33.	**42. пр.Достык 121,121/1**				**29969154**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6,514,975
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*766,000*
		машины и механизмы	тенге			1,510,476
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*320,452*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20,464,335
		перевозки	тенге			18,732
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,296		
		Демонтажные работы				
1556	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**914**	**648**	**592,272**
		из них:				
1556.1		затраты на труд рабочих			85	77,690
		в том числе оплата труда рабочих			41	37,474
1556.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16.2692	4,741	77,132
1556.2		машины и механизмы			563	514,582
		в том числе оплата труда машинистов			92	84,088
1556.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	5.425504	59,585	323,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.425504*	*5,025*	*27,263*
1556.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	5.425504	10,969	59,512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.425504*	*3,518*	*19,087*
1556.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	6.878764	12,451	85,647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.878764*	*3,518*	*24,199*
1556.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.743912	12,676	22,106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.743912*	*2,943*	*5,132*
1556.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.096884	14,867	1,440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.096884*	*2,464*	*239*
1556.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	2.712752	8,128	22,049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.712752*	*2,943*	*7,984*
1557	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**15.8**	**11,624**	**183,659**
		из них:				
1557.1		затраты на труд рабочих			7,790	123,082
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	60,751
1557.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.9594	4,741	123,074

1	2	3	4	5	6	7
1557.2		машины и механизмы			3,834	60,577
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	19,450
1557.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	6.2805	8,700	54,640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.2805*	*2,943*	*18,484*
1557.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2277728	21,337	4,860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2277728*	*4,205*	*958*
1557.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.561	86	1,080
1558	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**168**	**1,780**	**299,040**
		из них:				
1558.1		затраты на труд рабочих			1,609	270,312
		в том числе оплата труда рабочих			788	132,384
1558.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	54.7176	4,940	270,305
1558.2		машины и механизмы			171	28,728
		в том числе оплата труда машинистов			51	8,568
1558.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.9725184	18	18
1558.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.032128	13,709	27,858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.032128*	*4,205*	*8,545*
1558.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5.370624	151	811
1559	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
1559.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
1559.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
1559.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
1559.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
1559.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
1559.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
1559.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
1559.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
1559.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
1559.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
1559.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
1559.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
1559.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
1559.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
1559.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
1559.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
1560	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1560.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
1560.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
1560.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
1560.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
1560.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
1560.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
1560.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
1560.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
1560.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
1560.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
1560.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
1560.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
1560.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
1560.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
1560.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
1560.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
1561	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1561.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1561.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1561.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1561.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1561.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1561.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1561.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1561.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1561.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1561.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1561.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1561.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1561.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1561.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1561.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1561.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64

1	2	3	4	5	6	7
1562	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
1562.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
1562.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
1562.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
1562.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
1562.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
1562.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
1562.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
1562.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
1562.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
1562.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
1562.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
1562.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
1562.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
1562.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
1562.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
1562.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
1563	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
1563.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1563.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1563.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1563.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1563.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1563.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1563.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1563.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1563.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1563.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
1563.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1563.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1563.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1563.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20

1	2	3	4	5	6	7
1563.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1563.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1564	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1564.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
1564.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
1564.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1564.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1564.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1564.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1564.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1564.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1564.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1564.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1564.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1564.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1564.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1564.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1564.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1564.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
1565	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1565.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1565.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1565.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1565.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1565.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1565.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1565.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1565.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1565.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
1565.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1565.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1565.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37

1	2	3	4	5	6	7
1565.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1565.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1565.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1565.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1566	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
1566.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
1566.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1566.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1566.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1566.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1566.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1566.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1566.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1566.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1566.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1566.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1566.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1566.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1566.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
1566.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1566.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1567	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4.7436**	**255**	**1,210**
1568	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**94.872**	**48**	**4,554**
		Вертикальная планировка				
1569	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**18**	**140**	**2,520**
		из них:				
1569.1		машины и механизмы			140	2,520
		в том числе оплата труда машинистов			37	666
1569.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.22356	11,233	2,511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22356*	*2,943*	*658*
1570	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**18**	**239**	**4,302**
		из них:				
1570.1		машины и механизмы			239	4,302
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,134
1570.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3825792	11,233	4,298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3825792*	*2,943*	*1,126*
1571	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1571.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
1571.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
1572	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
1572.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
1572.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
1573	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**13**	**453**	**5,889**
		из них:				
1573.1		машины и механизмы			453	5,889
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,807
1573.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.513864	11,461	5,889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*3,518*	*1,808*
1574	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**227.5**	**57**	**12,968**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1575	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**17.64**	**6,900**	**121,716**
		из них:				
1575.1		затраты на труд рабочих			693	12,225
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,980
1575.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.74302	4,455	12,220
1575.2		машины и механизмы			2,665	47,011
		в том числе оплата труда машинистов			572	10,090
1575.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.348825	20,483	27,628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.348825*	*4,205*	*5,672*
1575.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2952936	21,337	6,301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2952936*	*4,205*	*1,242*
1575.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.9068371	12,004	10,886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9068371*	*2,943*	*2,669*
1575.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1733659	12,676	2,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1733659*	*2,943*	*510*
1575.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	62,481
1575.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	21.5208	2,901	62,432
1575.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.2348	36	44
1576	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**252**	**2,407**	**606,564**
		из них:				
1576.1		затраты на труд рабочих			109	27,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	13,608
1576.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.8888	5,625	27,500
1576.2		машины и механизмы			363	91,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	14,364
1576.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.027216	1,520	41
1576.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0081648	154	1

1	2	3	4	5	6	7
1576.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.034208	23,593	24,400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.034208*	*3,518*	*3,638*
1576.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.551312	21,721	33,696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.551312*	*4,205*	*6,523*
1576.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.326592	8,842	2,888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.326592*	*2,943*	*961*
1576.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.217728	12,676	2,760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.217728*	*2,943*	*641*
1576.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0108864	11,148	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108864*	*3,518*	*38*
1576.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.571536	48,504	27,722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.571536*	*4,205*	*2,403*
1576.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	487,620
1576.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24.5952	19,805	487,108
1576.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0027216	196,349	534
1576.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.252	36	9
1577	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**252**	**1,500**	**378,000**
		из них:				
1577.1		затраты на труд рабочих			60	15,120
		в том числе оплата труда рабочих			30	7,560
1577.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.2932	6,363	14,592
1577.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	362,880
1577.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18.2952	19,805	362,336
1577.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0021168	196,349	416
1578	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**252**	**17,105**	**4,310,460**
		из них:				
1578.1		затраты на труд рабочих			2,011	506,772
		в том числе оплата труда рабочих			985	248,220
1578.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	102.6144	4,940	506,915
1578.2		машины и механизмы			213	53,676
		в том числе оплата труда машинистов			64	16,128
1578.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.823472	18	33
1578.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.81024	13,709	52,235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.81024*	*4,205*	*16,022*
1578.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10.06992	151	1,521
1578.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,750,012
1578.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0504	680,949	34,320
1578.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01764	859,254	15,157
1578.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	257.04	12,587	3,235,362
1578.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	257.04	1,810	465,242
		Асфальтобетонное покрытие				
1579	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**63**	**6,900**	**434,700**
		из них:				
1579.1		затраты на труд рабочих			693	43,659
		в том числе оплата труда рабочих			339	21,357
1579.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7965	4,455	43,643
1579.2		машины и механизмы			2,665	167,895
		в том числе оплата труда машинистов			572	36,036

1	2	3	4	5	6	7
1579.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.817232	20,483	98,671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.817232*	*4,205*	*20,256*
1579.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.05462	21,337	22,502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.05462*	*4,205*	*4,435*
1579.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.238704	12,004	38,877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.238704*	*2,943*	*9,532*
1579.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.619164	12,676	7,849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.619164*	*2,943*	*1,822*
1579.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	223,146
1579.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	76.86	2,901	222,971
1579.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4.41	36	159
1580	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**252**	**2,271**	**572,292**
		из них:				
1580.1		затраты на труд рабочих			109	27,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	13,608
1580.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.8888	5,625	27,500
1580.2		машины и механизмы			352	88,704
		в том числе оплата труда машинистов			59	14,868
1580.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.027216	1,520	41
1580.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0081648	154	1
1580.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.517104	23,593	12,200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.517104*	*3,518*	*1,819*
1580.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.551312	21,721	33,696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.551312*	*4,205*	*6,523*
1580.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.517104	18,277	9,451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.517104*	*4,205*	*2,174*
1580.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.326592	8,842	2,888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.326592*	*2,943*	*961*
1580.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.217728	12,676	2,760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.217728*	*2,943*	*641*
1580.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0108864	11,148	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108864*	*3,518*	*38*
1580.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.571536	48,504	27,722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.571536*	*4,205*	*2,403*
1580.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	456,120
1580.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	24.1668	18,853	455,617
1580.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0027216	196,071	534
1580.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.252	36	9
1581	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**252**	**916**	**230,832**
		из них:				
1581.1		затраты на труд рабочих			40	10,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	5,040
1581.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.512	6,363	9,621
1581.2		материалы, изделия и конструкции			876	220,752
1581.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	11.6928	18,853	220,444
1581.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0014112	196,071	277
1582	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**252**	**2,363**	**595,476**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1582.1		затраты на труд рабочих			109	27,468
		в том числе оплата труда рабочих			54	13,608
1582.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.8888	5,625	27,500
1582.2		машины и механизмы			363	91,476
		в том числе оплата труда машинистов			57	14,364
1582.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.027216	1,520	41
1582.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0081648	154	1
1582.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.034208	23,593	24,400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.034208*	*3,518*	*3,638*
1582.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.551312	21,721	33,696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.551312*	*4,205*	*6,523*
1582.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.326592	8,842	2,888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.326592*	*2,943*	*961*
1582.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.217728	12,676	2,760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.217728*	*2,943*	*641*
1582.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0108864	11,148	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108864*	*3,518*	*38*
1582.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.571536	48,504	27,722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.571536*	*4,205*	*2,403*
1582.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	476,532
1582.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	24.5952	19,352	475,966
1582.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0027216	196,071	534
1582.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.252	36	9
				МАФ		
1583	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1583.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1583.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1583.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1583.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1583.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1583.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1584	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				
1585	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1585.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1585.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1585.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1586	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1586.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
1586.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1586.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1587	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1587.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1587.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1587.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1588	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1588.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1588.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1588.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1589	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1589.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1589.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1589.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1590	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1590.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1590.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1590.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1591	**8601-0201-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**2**	**546,372**	**1,092,744**
		из них:				
1591.1		затраты на труд рабочих			95,547	191,094
1591.2		машины и механизмы			16,864	33,728
		в том числе оплата труда машинистов			4,744	9,488
1591.3		материалы, изделия и конструкции			433,961	867,922
1592	**8601-0201-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**2**	**523,274**	**1,046,548**
		из них:				
1592.1		затраты на труд рабочих			93,939	187,878
1592.2		машины и механизмы			16,230	32,460
		в том числе оплата труда машинистов			4,564	9,128
1592.3		материалы, изделия и конструкции			413,105	826,210
		Детские игровые площадки				
1593	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
1593.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
1593.2		оборудование			262,005	1,048,020
1594	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3**				

1	2	3	4	5	6	7
		86-010303-0403				
		из них:				
1594.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1594.2		оборудование			103,154	412,616
1595	**8601-0602-0403** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**28.5**	**254,962**	**7,266,417**
		из них:				
1595.1		затраты на труд рабочих			106,936	3,047,676
1595.2		машины и механизмы			1,508	42,978
		в том числе оплата труда машинистов			372	10,602
1595.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	4,175,763
1596	**8601-0113-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1596.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1596.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1596.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1597	**8601-0104-0508** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1597.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1597.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1597.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1598	**8601-0102-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1598.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1598.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1598.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1599	**8601-0103-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1599.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1599.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1599.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1600	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**367,854**	**735,708**
		из них:				
1600.1		затраты на труд рабочих			98,080	196,160
1600.2		машины и механизмы			1,357	2,714
		в том числе оплата труда машинистов			276	552
1600.3		материалы, изделия и конструкции			268,417	536,834
1601	**8601-0104-0408** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1601.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1601.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1601.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1602	**8601-0106-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1602.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
1602.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
1602.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
1603	**8601-0102-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1603.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1603.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1603.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
				Дорожная разметка		
1604	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1604.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1604.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1604.2		машины и механизмы			40	6,000
1604.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1604.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1604.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1604.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1605	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1605.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1605.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1605.2		машины и механизмы			40	252
1605.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1605.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1605.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1605.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 34.	**43. ул.Кунаева 17, ул.Маметова 21, Кунаева 19**				**41223575**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6,064,946
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,131,938*
		машины и механизмы	тенге			3,110,677
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*760,535*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29,314,666
		перевозки	тенге			14,192
		оборудование	тенге			2,719,093
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,367		
		Демонтажные работы				
1606	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**414**	**648**	**268,272**
		из них:				
1606.1		затраты на труд рабочих			85	35,190
		в том числе оплата труда рабочих			41	16,974
1606.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7.3692	4,741	34,937
1606.2		машины и механизмы			563	233,082

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			92	38,088
1606.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2.457504	59,585	146,430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.457504*	*5,025*	*12,349*
1606.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2.457504	10,969	26,956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.457504*	*3,518*	*8,646*
1606.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3.115764	12,451	38,794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.115764*	*3,518*	*10,961*
1606.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.789912	12,676	10,013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.789912*	*2,943*	*2,325*
1606.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.043884	14,867	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043884*	*2,464*	*108*
1606.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1.228752	8,128	9,987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.228752*	*2,943*	*3,616*
1607	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1607.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1607.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1607.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1607.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1607.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1607.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1607.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1607.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1607.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1607.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1607.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1607.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1607.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1607.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1607.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1607.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1608	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.0076**	**255**	**257**
1609	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**20.152**	**48**	**967**
		Вертикальная планировка				
1610	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**18**	**140**	**2,520**
		из них:				
1610.1		машины и механизмы			140	2,520
		в том числе оплата труда машинистов			37	666
1610.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.22356	11,233	2,511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22356*	*2,943*	*658*
1611	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**18**	**239**	**4,302**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1611.1		машины и механизмы			239	4,302
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,134
1611.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3825792	11,233	4,298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3825792*	*2,943*	*1,126*
1612	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
1612.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
1612.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
1613	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
1613.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
1613.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
1614	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**13**	**453**	**5,889**
		из них:				
1614.1		машины и механизмы			453	5,889
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,807
1614.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.513864	11,461	5,889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*3,518*	*1,808*
1615	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**227.5**	**57**	**12,968**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1616	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**35.98**	**6,900**	**248,262**
		из них:				
1616.1		затраты на труд рабочих			693	24,934
		в том числе оплата труда рабочих			339	12,197
1616.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.59489	4,455	24,925
1616.2		машины и механизмы			2,665	95,887
		в том числе оплата труда машинистов			572	20,581
1616.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.7511747	20,483	56,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7511747*	*4,205*	*11,569*
1616.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.6023052	21,337	12,851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6023052*	*4,205*	*2,533*
1616.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.8496598	12,004	22,203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8496598*	*2,943*	*5,444*
1616.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3536114	12,676	4,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3536114*	*2,943*	*1,041*
1616.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	127,441
1616.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43.8956	2,901	127,341
1616.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.5186	36	91
1617	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**514**	**2,407**	**1,237,198**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1617.1		затраты на труд рабочих			109	56,026
		в том числе оплата труда рабочих			54	27,756
1617.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.9716	5,625	56,090
1617.2		машины и механизмы			363	186,582
		в том числе оплата труда машинистов			57	29,298
1617.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.055512	1,520	84
1617.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0166536	154	3
1617.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.109456	23,593	49,768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.109456*	*3,518*	*7,421*
1617.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.164184	21,721	68,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.164184*	*4,205*	*13,305*
1617.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.666144	8,842	5,890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.666144*	*2,943*	*1,960*
1617.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.444096	12,676	5,629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.444096*	*2,943*	*1,307*
1617.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0222048	11,148	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0222048*	*3,518*	*78*
1617.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.165752	48,504	56,544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.165752*	*4,205*	*4,902*
1617.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	994,590
1617.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	50.1664	19,805	993,546
1617.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0055512	196,349	1,090
1617.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.514	36	19
1618	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**514**	**1,500**	**771,000**
		из них:				
1618.1		затраты на труд рабочих			60	30,840
		в том числе оплата труда рабочих			30	15,420
1618.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.6774	6,363	29,762
1618.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	740,160
1618.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	37.3164	19,805	739,051
1618.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0043176	196,349	848
1619	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**514**	**17,105**	**8,791,970**
		из них:				
1619.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,033,654
		в том числе оплата труда рабочих			985	506,290
1619.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	209.3008	4,940	1,033,946
1619.2		машины и механизмы			213	109,482
		в том числе оплата труда машинистов			64	32,896
1619.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.719304	18	67
1619.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7.77168	13,709	106,542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.77168*	*4,205*	*32,680*
1619.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20.53944	151	3,101
1619.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	7,648,834
1619.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1028	680,949	70,002
1619.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03598	859,254	30,916
1619.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	524.28	12,587	6,599,112
1619.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	524.28	1,810	948,947
		Асфальтобетонное покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
1620	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**128.5**	**6,900**	**886,650**
		из них:				
1620.1		затраты на труд рабочих			693	89,050
		в том числе оплата труда рабочих			339	43,562
1620.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19.98175	4,455	89,019
1620.2		машины и механизмы			2,665	342,452
		в том числе оплата труда машинистов			572	73,502
1620.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9.825624	20,483	201,258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.825624*	*4,205*	*41,317*
1620.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.15109	21,337	45,898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.15109*	*4,205*	*9,045*
1620.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6.605928	12,004	79,298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.605928*	*2,943*	*19,441*
1620.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.262898	12,676	16,009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.262898*	*2,943*	*3,717*
1620.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	455,147
1620.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	156.77	2,901	454,790
1620.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	8.995	36	324
1621	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**514**	**2,271**	**1,167,294**
		из них:				
1621.1		затраты на труд рабочих			109	56,026
		в том числе оплата труда рабочих			54	27,756
1621.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.9716	5,625	56,090
1621.2		машины и механизмы			352	180,928
		в том числе оплата труда машинистов			59	30,326
1621.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.055512	1,520	84
1621.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0166536	154	3
1621.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.054728	23,593	24,884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.054728*	*3,518*	*3,711*
1621.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.164184	21,721	68,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.164184*	*4,205*	*13,305*
1621.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.054728	18,277	19,277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.054728*	*4,205*	*4,435*
1621.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.666144	8,842	5,890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.666144*	*2,943*	*1,960*
1621.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.444096	12,676	5,629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.444096*	*2,943*	*1,307*
1621.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0222048	11,148	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0222048*	*3,518*	*78*
1621.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.165752	48,504	56,544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.165752*	*4,205*	*4,902*
1621.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	930,340
1621.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	49.2926	18,853	929,313
1621.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0055512	196,071	1,088
1621.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.514	36	19
1622	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**514**	**916**	**470,824**
		из них:				
1622.1		затраты на труд рабочих			40	20,560

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			20	10,280
1622.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.084	6,363	19,623
1622.2		материалы, изделия и конструкции			876	450,264
1622.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	23.8496	18,853	449,637
1622.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0028784	196,071	564
1623	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**514**	**2,363**	**1,214,582**
		из них:				
1623.1		затраты на труд рабочих			109	56,026
		в том числе оплата труда рабочих			54	27,756
1623.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.9716	5,625	56,090
1623.2		машины и механизмы			363	186,582
		в том числе оплата труда машинистов			57	29,298
1623.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.055512	1,520	84
1623.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0166536	154	3
1623.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.109456	23,593	49,768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.109456*	*3,518*	*7,421*
1623.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3.164184	21,721	68,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.164184*	*4,205*	*13,305*
1623.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.666144	8,842	5,890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.666144*	*2,943*	*1,960*
1623.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.444096	12,676	5,629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.444096*	*2,943*	*1,307*
1623.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0222048	11,148	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0222048*	*3,518*	*78*
1623.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.165752	48,504	56,544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.165752*	*4,205*	*4,902*
1623.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	971,974
1623.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	50.1664	19,352	970,820
1623.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0055512	196,071	1,088
1623.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.514	36	19
				МАФ		
1624	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1624.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1624.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1624.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1624.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1624.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1624.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1625	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				

1	2	3	4	5	6	7
1626	**8601-0201-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**546,372**	**546,372**
		из них:				
1626.1		затраты на труд рабочих			95,547	95,547
1626.2		машины и механизмы			16,864	16,864
		в том числе оплата труда машинистов			4,744	4,744
1626.3		материалы, изделия и конструкции			433,961	433,961
1627	**8601-0201-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**1**	**523,274**	**523,274**
		из них:				
1627.1		затраты на труд рабочих			93,939	93,939
1627.2		машины и механизмы			16,230	16,230
		в том числе оплата труда машинистов			4,564	4,564
1627.3		материалы, изделия и конструкции			413,105	413,105
1628	**8601-0201-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**995,216**	**995,216**
		из них:				
1628.1		затраты на труд рабочих			100,716	100,716
1628.2		машины и механизмы			2,400	2,400
		в том числе оплата труда машинистов			673	673
1628.3		материалы, изделия и конструкции			892,100	892,100
1629	**8601-0201-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**411,440**	**411,440**
		из них:				
1629.1		затраты на труд рабочих			41,899	41,899
1629.2		машины и механизмы			998	998
		в том числе оплата труда машинистов			275	275
1629.3		материалы, изделия и конструкции			368,543	368,543
1630	**8601-0202-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**2**	**238,344**	**476,688**
		из них:				
1630.1		затраты на труд рабочих			25,012	50,024
1630.2		машины и механизмы			809	1,618
		в том числе оплата труда машинистов			186	372
1630.3		материалы, изделия и конструкции			212,523	425,046
1631	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1631.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1631.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1631.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1632	**8601-0216-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**2**	**240,754**	**481,508**
		из них:				
1632.1		затраты на труд рабочих			47,973	95,946
1632.2		машины и механизмы			4,992	9,984
		в том числе оплата труда машинистов			1,354	2,708
1632.3		материалы, изделия и конструкции			187,789	375,578
1633	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1633.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1633.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1633.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1634	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1634.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1634.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1634.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1635	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**322,344**	**644,688**
		из них:				
1635.1		затраты на труд рабочих			64,300	128,600
1635.2		машины и механизмы			6,806	13,612
		в том числе оплата труда машинистов			1,816	3,632
1635.3		материалы, изделия и конструкции			251,238	502,476
		Детские игровые площадки				
1636	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1636.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1636.2		оборудование			262,005	1,310,025
1637	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1637.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1637.2		оборудование			103,154	515,770
1638	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.980 м х 2.925 м х 2.600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1638.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1638.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1638.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1639	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1639.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1639.2		оборудование			129,651	259,302
1640	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1640.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1640.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1640.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1641	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
1641.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
1641.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
1641.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
1642	**8601-0102-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-1"**	**комплект**	**2**	**727,612**	**1,455,224**
		из них:				
1642.1		затраты на труд рабочих			112,828	225,656

1	2	3	4	5	6	7
1642.2		машины и механизмы			1,889	3,778
		в том числе оплата труда машинистов			516	1,032
1642.3		материалы, изделия и конструкции			612,895	1,225,790
1643	**8601-0102-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Детская горка "Дельфин"**	**комплект**	**2**	**346,143**	**692,286**
		из них:				
1643.1		затраты на труд рабочих			44,352	88,704
1643.2		машины и механизмы			1,276	2,552
		в том числе оплата труда машинистов			302	604
1643.3		материалы, изделия и конструкции			300,515	601,030
1644	**8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1644.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1644.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1644.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1645	**8601-0103-0203** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**282,164**	**564,328**
		из них:				
1645.1		затраты на труд рабочих			43,716	87,432
1645.2		машины и механизмы			1,049	2,098
		в том числе оплата труда машинистов			249	498
1645.3		материалы, изделия и конструкции			237,399	474,798
1646	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
1647	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
1647.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
1647.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
1647.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
1647.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
1647.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
1647.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
1647.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
1648	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
1648.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
1648.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
1648.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
1648.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
1648.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
1648.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
1648.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
1648.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
1649	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**

1	2	3	4	5	6	7
1650	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**м^2**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
1650.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
1650.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
1651	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м^2**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
1651.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
1651.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
1651.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
1651.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
1651.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
1651.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
1651.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	25	36	900
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
1652	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
1652.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
1652.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
1652.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
1652.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
1652.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
1652.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
1652.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
1652.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
1652.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15.372	2,901	44,594
1652.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.882	36	32
1653	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
1653.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
1653.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
1653.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
1653.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
1653.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
1653.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*

1	2	3	4	5	6	7
1653.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
1653.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
1653.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
1653.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
1653.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
1653.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
1653.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
1653.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
1653.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
1654	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
1654.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
1654.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
1654.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
1654.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
1654.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
1655	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
1655.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
1655.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
1655.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
1655.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
1655.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
1655.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
1655.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
1655.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
1655.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
1655.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
1655.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
1656	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
1656.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
1656.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
1656.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
1657	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 1.0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
1657.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
1657.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
1657.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 35.	**44. пр.Назарбаева 249,246а**				**36263295**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9,383,274
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*756,016*
		машины и механизмы	тенге			1,058,408
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248,893*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25,128,450
		перевозки	тенге			311
		оборудование	тенге			692,851
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,809		
		Демонтажные работы				
1658	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1658.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1658.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1658.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1658.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1658.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
1658.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
1659	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**352**	**1,780**	**626,560**
		из них:				
1659.1		затраты на труд рабочих			1,609	566,368
		в том числе оплата труда рабочих			788	277,376
1659.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	114.6464	4,940	566,353
1659.2		машины и механизмы			171	60,192
		в том числе оплата труда машинистов			51	17,952
1659.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0376576	18	37
1659.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.257792	13,709	58,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.257792*	*4,205*	*17,904*
1659.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.252736	151	1,699
1660	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1660.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1660.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1660.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1660.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1660.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1660.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1660.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1660.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1660.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1660.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1660.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1660.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1660.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1660.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1660.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1660.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1661	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1661.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1661.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1661.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1661.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1661.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1661.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1661.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1661.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1661.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1661.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1661.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1661.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1661.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1661.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1661.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1661.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1662	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1662.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1662.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1662.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1662.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45

1	2	3	4	5	6	7
1662.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1662.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1662.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1662.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1662.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1662.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1662.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1662.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1662.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1662.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1662.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1662.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1663	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.2560039**	**255**	**65**
1664	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**5.1200783**	**48**	**246**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1665	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**19.95**	**6,900**	**137,655**
		из них:				
1665.1		затраты на труд рабочих			693	13,825
		в том числе оплата труда рабочих			339	6,763
1665.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.102225	4,455	13,820
1665.2		машины и механизмы			2,665	53,166
		в том числе оплата труда машинистов			572	11,411
1665.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.5254568	20,483	31,246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.5254568*	*4,205*	*6,415*
1665.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.333963	21,337	7,126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.333963*	*4,205*	*1,404*
1665.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.0255896	12,004	12,311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0255896*	*2,943*	*3,018*
1665.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1960686	12,676	2,485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1960686*	*2,943*	*577*
1665.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	70,663
1665.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24.339	2,901	70,607
1665.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.3965	36	50
1666	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**285**	**2,407**	**685,995**
		из них:				
1666.1		затраты на труд рабочих			109	31,065
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,390
1666.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.529	5,625	31,101
1666.2		машины и механизмы			363	103,455
		в том числе оплата труда машинистов			57	16,245
1666.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03078	1,520	47
1666.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009234	154	1
1666.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.16964	23,593	27,595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.16964*	*3,518*	*4,115*

1	2	3	4	5	6	7
1666.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.75446	21,721	38,109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.75446*	*4,205*	*7,378*
1666.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.36936	8,842	3,266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.36936*	*2,943*	*1,087*
1666.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.24624	12,676	3,121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.24624*	*2,943*	*725*
1666.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012312	11,148	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012312*	*3,518*	*43*
1666.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.64638	48,504	31,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.64638*	*4,205*	*2,718*
1666.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	551,475
1666.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	27.816	19,805	550,896
1666.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003078	196,349	604
1666.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.285	36	10
1667	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**285**	**1,500**	**427,500**
		из них:				
1667.1		затраты на труд рабочих			60	17,100
		в том числе оплата труда рабочих			30	8,550
1667.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.5935	6,363	16,502
1667.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	410,400
1667.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20.691	19,805	409,785
1667.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002394	196,349	470
1668	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**285**	**17,105**	**4,874,925**
		из них:				
1668.1		затраты на труд рабочих			2,011	573,135
		в том числе оплата труда рабочих			985	280,725
1668.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	116.052	4,940	573,297
1668.2		машины и механизмы			213	60,705
		в том числе оплата труда машинистов			64	18,240
1668.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.06226	18	37
1668.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.3092	13,709	59,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3092*	*4,205*	*18,120*
1668.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.3886	151	1,720
1668.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,241,085
1668.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.057	680,949	38,814
1668.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01995	859,254	17,142
1668.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	290.7	12,587	3,659,041
1668.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	290.7	1,810	526,167
		Асфальтобетонное покрытие				
1669	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**71.25**	**6,900**	**491,625**
		из них:				
1669.1		затраты на труд рабочих			693	49,376
		в том числе оплата труда рабочих			339	24,154
1669.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.079375	4,455	49,359
1669.2		машины и механизмы			2,665	189,881
		в том числе оплата труда машинистов			572	40,755
1669.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.44806	20,483	111,593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.44806*	*4,205*	*22,909*

1	2	3	4	5	6	7
1669.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.192725	21,337	25,449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.192725*	*4,205*	*5,015*
1669.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.66282	12,004	43,968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.66282*	*2,943*	*10,780*
1669.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.700245	12,676	8,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.700245*	*2,943*	*2,061*
1669.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	252,368
1669.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	86.925	2,901	252,169
1669.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4.9875	36	180
1670	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**285**	**2,271**	**647,235**
		из них:				
1670.1		затраты на труд рабочих			109	31,065
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,390
1670.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.529	5,625	31,101
1670.2		машины и механизмы			352	100,320
		в том числе оплата труда машинистов			59	16,815
1670.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03078	1,520	47
1670.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009234	154	1
1670.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.58482	23,593	13,798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.58482*	*3,518*	*2,057*
1670.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.75446	21,721	38,109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.75446*	*4,205*	*7,378*
1670.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.58482	18,277	10,689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.58482*	*4,205*	*2,459*
1670.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.36936	8,842	3,266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.36936*	*2,943*	*1,087*
1670.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.24624	12,676	3,121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.24624*	*2,943*	*725*
1670.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012312	11,148	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012312*	*3,518*	*43*
1670.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.64638	48,504	31,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.64638*	*4,205*	*2,718*
1670.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	515,850
1670.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27.3315	18,853	515,281
1670.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003078	196,071	604
1670.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.285	36	10
1671	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**285**	**916**	**261,060**
		из них:				
1671.1		затраты на труд рабочих			40	11,400
		в том числе оплата труда рабочих			20	5,700
1671.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71	6,363	10,881
1671.2		материалы, изделия и конструкции			876	249,660
1671.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	13.224	18,853	249,312
1671.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.001596	196,071	313
1672	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**285**	**2,363**	**673,455**
		из них:				
1672.1		затраты на труд рабочих			109	31,065

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,390
1672.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.529	5,625	31,101
1672.2		машины и механизмы			363	103,455
		в том числе оплата труда машинистов			57	16,245
1672.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03078	1,520	47
1672.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009234	154	1
1672.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.16964	23,593	27,595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.16964*	*3,518*	*4,115*
1672.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.75446	21,721	38,109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.75446*	*4,205*	*7,378*
1672.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.36936	8,842	3,266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.36936*	*2,943*	*1,087*
1672.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.24624	12,676	3,121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.24624*	*2,943*	*725*
1672.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012312	11,148	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012312*	*3,518*	*43*
1672.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.64638	48,504	31,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.64638*	*4,205*	*2,718*
1672.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	538,935
1672.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27.816	19,352	538,295
1672.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003078	196,071	604
1672.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.285	36	10
				МАФ		
1673	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1673.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1673.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1673.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1673.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1673.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1673.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1674	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				
1675	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1675.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1675.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1675.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1676	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
1676.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469

1	2	3	4	5	6	7
1676.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1676.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1677	**8601-0203-0104** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**932,085**	**932,085**
		из них:				
1677.1		затраты на труд рабочих			129,212	129,212
1677.2		машины и механизмы			26,311	26,311
		в том числе оплата труда машинистов			7,423	7,423
1677.3		материалы, изделия и конструкции			776,562	776,562
1678	**8601-0216-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"**	**шт.**	**2**	**112,809**	**225,618**
		из них:				
1678.1		затраты на труд рабочих			18,909	37,818
1678.2		машины и механизмы			2,728	5,456
		в том числе оплата труда машинистов			757	1,514
1678.3		материалы, изделия и конструкции			91,172	182,344
1679	**8601-0216-0115** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**2**	**236,680**	**473,360**
		из них:				
1679.1		затраты на труд рабочих			67,716	135,432
1679.2		машины и механизмы			5,313	10,626
		в том числе оплата труда машинистов			1,455	2,910
1679.3		материалы, изделия и конструкции			163,651	327,302
1680	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1680.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1680.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1680.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1681	**8601-0216-0104** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**2**	**240,754**	**481,508**
		из них:				
1681.1		затраты на труд рабочих			47,973	95,946
1681.2		машины и механизмы			4,992	9,984
		в том числе оплата труда машинистов			1,354	2,708
1681.3		материалы, изделия и конструкции			187,789	375,578
1682	**8601-0216-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**297,647**	**595,294**
		из них:				
1682.1		затраты на труд рабочих			47,322	94,644
1682.2		машины и механизмы			6,020	12,040
		в том числе оплата труда машинистов			1,650	3,300
1682.3		материалы, изделия и конструкции			244,305	488,610
1683	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1683.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
1683.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1683.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1684	**8601-0216-0107** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**2**	**224,296**	**448,592**
		из них:				
1684.1		затраты на труд рабочих			34,619	69,238
1684.2		машины и механизмы			3,832	7,664
		в том числе оплата труда машинистов			1,030	2,060

1	2	3	4	5	6	7
1684.3		материалы, изделия и конструкции			185,845	371,690
		Детские игровые площадки				
1685	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**1**	**262,203**	**262,203**
		из них:				
1685.1		материалы, изделия и конструкции			198	198
1685.2		оборудование			262,005	262,005
1686	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**1**	**103,275**	**103,275**
		из них:				
1686.1		материалы, изделия и конструкции			121	121
1686.2		оборудование			103,154	103,154
1687	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**57.5**	**254,962**	**14,660,315**
		из них:				
1687.1		затраты на труд рабочих			106,936	6,148,820
1687.2		машины и механизмы			1,508	86,710
		в том числе оплата труда машинистов			372	21,390
1687.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	8,424,785
1688	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1688.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1688.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1688.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1689	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1689.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1689.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1689.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1690	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
1690.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
1690.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
1690.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
1691	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
1691.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
1691.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
1691.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
1692	**8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**245,511**	**491,022**
		из них:				
1692.1		затраты на труд рабочих			57,358	114,716
1692.2		машины и механизмы			786	1,572

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1692.3		материалы, изделия и конструкции			187,367	374,734
1693	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1693.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1693.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1693.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1694	**8601-0104-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"** 86-010104-0201	**шт.**	**2**	**163,906**	**327,812**
		из них:				
1694.1		материалы, изделия и конструкции			60	120
1694.2		оборудование			163,846	327,692
1695	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
1695.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
1695.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
1695.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
	Раздел 36.	**45,46. пр.Достык 89,89а**				**29154394**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8,250,455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*613,707*
		машины и механизмы	тенге			1,134,522
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233,615*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17,708,978
		перевозки	тенге			10,105
		оборудование	тенге			2,050,333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,584		
		Демонтажные работы				
1696	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1696.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1696.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1696.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1696.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1696.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
1696.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
1697	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.056**	**161,485**	**9,043**
		из них:				
1697.1		затраты на труд рабочих			107,213	6,004
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,989

1	2	3	4	5	6	7
1697.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.0487232	5,725	6,004
1697.2		машины и механизмы			49,355	2,763
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	784
1697.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3636662	494	180
1697.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.036409	34	1
1697.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2061763	11,477	2,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2061763*	*3,518*	*725*
1697.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0027942	23,553	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0027942*	*5,025*	*14*
1697.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0122774	53	1
1697.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.016511	277	5
1697.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0050803	13,506	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0050803*	*4,205*	*21*
1697.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0080438	8,728	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0080438*	*2,943*	*24*
1697.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0711245	96	7
1697.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	275
1697.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03836	445	17
1697.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01148	252	3
1697.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.112	2,280	255
1698	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.008**	**161,485**	**1,292**
		из них:				
1698.1		затраты на труд рабочих			107,213	858
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	427
1698.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1498176	5,725	858
1698.2		машины и механизмы			49,355	395
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	112
1698.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0519523	494	26
1698.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0052013	34	0
1698.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0294538	11,477	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0294538*	*3,518*	*104*
1698.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0003992	23,553	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0003992*	*5,025*	*2*
1698.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0017539	53	0
1698.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0023587	277	1
1698.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007258	13,506	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007258*	*4,205*	*3*
1698.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011491	8,728	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011491*	*2,943*	*3*
1698.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0101606	96	1
1698.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	39
1698.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00548	445	2
1698.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00164	252	0
1698.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.016	2,280	36
1699	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0035**	**161,485**	**565**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1699.1		затраты на труд рабочих			107,213	375
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	187
1699.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.0655452	5,725	375
1699.2		машины и механизмы			49,355	173
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	49
1699.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0227291	494	11
1699.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0022756	34	0
1699.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.012886	11,477	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012886*	*3,518*	*45*
1699.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0001746	23,553	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001746*	*5,025*	*1*
1699.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0007673	53	0
1699.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0010319	277	0
1699.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0003175	13,506	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0003175*	*4,205*	*1*
1699.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0005027	8,728	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0005027*	*2,943*	*1*
1699.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0044453	96	0
1699.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	17
1699.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0023975	445	1
1699.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0007175	252	0
1699.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.007	2,280	16
1700	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.1071**	**255**	**27**
1701	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2.142**	**48**	**103**
		Вертикальная планировка				
1702	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
1702.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
1702.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
1703	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
1703.1		машины и механизмы			239	3,585
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
1703.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
1704	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
1704.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
1704.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
1705	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
1705.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575

1	2	3	4	5	6	7
1705.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*
1706	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**10**	**453**	**4,530**
		из них:				
1706.1		машины и механизмы			453	4,530
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,390
1706.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.39528	11,461	4,530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39528*	*3,518*	*1,391*
1707	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**57**	**9,975**
		Асфальтобетонное покрытие		Покрытие		
1708	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**162.5**	**6,900**	**1,121,250**
		из них:				
1708.1		затраты на труд рабочих			693	112,612
		в том числе оплата труда рабочих			339	55,088
1708.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25.26875	4,455	112,572
1708.2		машины и механизмы			2,665	433,062
		в том числе оплата труда машинистов			572	92,950
1708.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	12.4254	20,483	254,509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.4254*	*4,205*	*52,249*
1708.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.72025	21,337	58,042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.72025*	*4,205*	*11,439*
1708.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	8.3538	12,004	100,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.3538*	*2,943*	*24,585*
1708.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.59705	12,676	20,244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.59705*	*2,943*	*4,700*
1708.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	575,575
1708.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	198.25	2,901	575,123
1708.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	11.375	36	410
1709	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**650**	**2,271**	**1,476,150**
		из них:				
1709.1		затраты на труд рабочих			109	70,850
		в том числе оплата труда рабочих			54	35,100
1709.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.61	5,625	70,931
1709.2		машины и механизмы			352	228,800
		в том числе оплата труда машинистов			59	38,350
1709.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0702	1,520	107
1709.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.02106	154	3
1709.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.3338	23,593	31,468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3338*	*3,518*	*4,692*
1709.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.0014	21,721	86,914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.0014*	*4,205*	*16,826*
1709.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.3338	18,277	24,378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3338*	*4,205*	*5,609*
1709.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.8424	8,842	7,449

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8424*	*2,943*	*2,479*
1709.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.5616	12,676	7,119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5616*	*2,943*	*1,653*
1709.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.02808	11,148	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02808*	*3,518*	*99*
1709.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.4742	48,504	71,505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4742*	*4,205*	*6,199*
1709.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,176,500
1709.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	62.335	18,853	1,175,202
1709.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00702	196,071	1,376
1709.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.65	36	23
1710	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**650**	**916**	**595,400**
		из них:				
1710.1		затраты на труд рабочих			40	26,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	13,000
1710.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.9	6,363	24,816
1710.2		материалы, изделия и конструкции			876	569,400
1710.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	30.16	18,853	568,606
1710.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00364	196,071	714
1711	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**650**	**2,363**	**1,535,950**
		из них:				
1711.1		затраты на труд рабочих			109	70,850
		в том числе оплата труда рабочих			54	35,100
1711.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.61	5,625	70,931
1711.2		машины и механизмы			363	235,950
		в том числе оплата труда машинистов			57	37,050
1711.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0702	1,520	107
1711.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.02106	154	3
1711.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.6676	23,593	62,937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6676*	*3,518*	*9,385*
1711.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.0014	21,721	86,914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.0014*	*4,205*	*16,826*
1711.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.8424	8,842	7,449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8424*	*2,943*	*2,479*
1711.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.5616	12,676	7,119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5616*	*2,943*	*1,653*
1711.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.02808	11,148	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02808*	*3,518*	*99*
1711.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.4742	48,504	71,505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4742*	*4,205*	*6,199*
1711.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,229,150
1711.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	63.44	19,352	1,227,691
1711.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00702	196,071	1,376
1711.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.65	36	23
1712	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**158**	**4,662**	**736,596**
		из них:				
1712.1		затраты на труд рабочих			3,724	588,392
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	288,192

1	2	3	4	5	6	7
1712.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119.1004	4,940	588,356
1712.2		машины и механизмы			93	14,694
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,582
1712.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.040904	13,506	14,058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.040904*	*4,205*	*4,377*
1712.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.068256	8,728	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.068256*	*2,943*	*201*
1712.3		материалы, изделия и конструкции			845	133,510
1712.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.056	20,919	105,766
1712.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0948	19,967	1,893
1712.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2686	91,115	24,473
1712.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.58	861	1,360
1713	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**158**	**2,190**	**346,020**
				МАФ		
1714	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**34,577**	**34,577**
		из них:				
1714.1		затраты на труд рабочих			14,672	14,672
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	7,183
1714.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.4408	6,011	14,672
1714.2		машины и механизмы			19,905	19,905
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	6,462
1714.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0.7668	12,488	9,576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7668*	*4,205*	*3,224*
1714.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.702	13,506	9,481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.702*	*4,205*	*2,952*
1714.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0972	8,728	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0972*	*2,943*	*286*
1715	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**1**	**77,315**	**77,315**
		Детские игровые площадки				
1716	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1716.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1716.2		оборудование			262,005	1,310,025
1717	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
1717.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
1717.2		оборудование			103,154	412,616
1718	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**57.5**	**254,962**	**14,660,315**
		из них:				
1718.1		затраты на труд рабочих			106,936	6,148,820
1718.2		машины и механизмы			1,508	86,710
		в том числе оплата труда машинистов			372	21,390

1	2	3	4	5	6	7
1718.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	8,424,785
1719	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1719.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1719.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1719.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1720	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1720.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1720.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1720.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1721	**8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**809,882**	**1,619,764**
		из них:				
1721.1		затраты на труд рабочих			90,808	181,616
1721.2		машины и механизмы			1,926	3,852
		в том числе оплата труда машинистов			543	1,086
1721.3		материалы, изделия и конструкции			717,148	1,434,296
1722	**8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**	**309,411**	**618,822**
		из них:				
1722.1		затраты на труд рабочих			76,536	153,072
1722.2		машины и механизмы			900	1,800
		в том числе оплата труда машинистов			238	476
1722.3		материалы, изделия и конструкции			231,975	463,950
1723	**8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**245,511**	**491,022**
		из них:				
1723.1		затраты на труд рабочих			57,358	114,716
1723.2		машины и механизмы			786	1,572
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1723.3		материалы, изделия и конструкции			187,367	374,734
1724	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1724.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1724.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1724.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1725	**8601-0104-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"** 86-010104-0201	**шт.**	**2**	**163,906**	**327,812**
		из них:				
1725.1		материалы, изделия и конструкции			60	120
1725.2		оборудование			163,846	327,692
1726	**8601-0103-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"**	**шт.**	**2**	**155,581**	**311,162**
		из них:				
1726.1		затраты на труд рабочих			29,347	58,694
1726.2		машины и механизмы			4,479	8,958
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
1726.3		материалы, изделия и конструкции			121,755	243,510
				Дорожная разметка		

1	2	3	4	5	6	7
1727	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1727.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1727.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1727.2		машины и механизмы			40	6,000
1727.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1727.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1727.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1727.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1728	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1728.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1728.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1728.2		машины и механизмы			40	252
1728.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1728.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1728.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1728.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 37.	**47. ул.Зенкова 25**				**35983507**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8,269,128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*929,664*
		машины и механизмы	тенге			1,477,004
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*315,664*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24,141,227
		перевозки	тенге			11,051
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,616		
		Демонтажные работы				
1729	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**9.8**	**11,624**	**113,915**
		из них:				
1729.1		затраты на труд рабочих			7,790	76,342
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	37,681
1729.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16.1014	4,741	76,337
1729.2		машины и механизмы			3,834	37,573
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	12,064
1729.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	3.8955	8,700	33,891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8955*	*2,943*	*11,464*
1729.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.1412768	21,337	3,014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1412768*	*4,205*	*594*
1729.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7.791	86	670
1730	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**98**	**1,780**	**174,440**
		из них:				
1730.1		затраты на труд рабочих			1,609	157,682
		в том числе оплата труда рабочих			788	77,224

1	2	3	4	5	6	7
1730.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31.9186	4,940	157,678
1730.2		машины и механизмы			171	16,758
		в том числе оплата труда машинистов			51	4,998
1730.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.5673024	18	10
1730.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1.185408	13,709	16,251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.185408*	*4,205*	*4,985*
1730.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3.132864	151	473
1731	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.056**	**161,485**	**9,043**
		из них:				
1731.1		затраты на труд рабочих			107,213	6,004
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,989
1731.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.0487232	5,725	6,004
1731.2		машины и механизмы			49,355	2,763
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	784
1731.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3636662	494	180
1731.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.036409	34	1
1731.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2061763	11,477	2,366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2061763*	*3,518*	*725*
1731.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0027942	23,553	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0027942*	*5,025*	*14*
1731.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0122774	53	1
1731.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.016511	277	5
1731.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0050803	13,506	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0050803*	*4,205*	*21*
1731.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0080438	8,728	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0080438*	*2,943*	*24*
1731.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0711245	96	7
1731.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	275
1731.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03836	445	17
1731.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01148	252	3
1731.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.112	2,280	255
1732	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.008**	**161,485**	**1,292**
		из них:				
1732.1		затраты на труд рабочих			107,213	858
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	427
1732.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1498176	5,725	858
1732.2		машины и механизмы			49,355	395
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	112
1732.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0519523	494	26
1732.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0052013	34	0
1732.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0294538	11,477	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0294538*	*3,518*	*104*
1732.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0003992	23,553	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0003992*	*5,025*	*2*
1732.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0017539	53	0

1	2	3	4	5	6	7
1732.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0023587	277	1
1732.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007258	13,506	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007258*	*4,205*	*3*
1732.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011491	8,728	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011491*	*2,943*	*3*
1732.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0101606	96	1
1732.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	39
1732.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00548	445	2
1732.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00164	252	0
1732.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.016	2,280	36
1733	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1733.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1733.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1733.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1733.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1733.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1733.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1733.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1733.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1733.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1733.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1733.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1733.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1733.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1733.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1733.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1733.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1734	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.88552**	**255**	**226**
1735	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**17.7104**	**48**	**850**
		Вертикальная планировка				
1736	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
1736.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
1736.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
1737	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
1737.1		машины и механизмы			239	3,585

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
1737.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
1738	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
1738.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
1738.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
1739	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
1739.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575
1739.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*
1740	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**10**	**453**	**4,530**
		из них:				
1740.1		машины и механизмы			453	4,530
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,390
1740.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.39528	11,461	4,530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39528*	*3,518*	*1,391*
1741	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**57**	**9,975**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1742	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.05**	**6,900**	**103,845**
		из них:				
1742.1		затраты на труд рабочих			693	10,430
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,102
1742.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.340275	4,455	10,426
1742.2		машины и механизмы			2,665	40,109
		в том числе оплата труда машинистов			572	8,609
1742.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.1507832	20,483	23,571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1507832*	*4,205*	*4,839*
1742.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.251937	21,337	5,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.251937*	*4,205*	*1,059*
1742.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.7736904	12,004	9,287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7736904*	*2,943*	*2,277*
1742.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1479114	12,676	1,875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1479114*	*2,943*	*435*
1742.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	53,307
1742.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	18.361	2,901	53,265
1742.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.0535	36	38
1743	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**215**	**2,407**	**517,505**
		из них:				
1743.1		затраты на труд рабочих			109	23,435

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			54	11,610
1743.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.171	5,625	23,462
1743.2		машины и механизмы			363	78,045
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,255
1743.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.02322	1,520	35
1743.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.006966	154	1
1743.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.88236	23,593	20,818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.88236*	*3,518*	*3,104*
1743.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.32354	21,721	28,749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.32354*	*4,205*	*5,565*
1743.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.27864	8,842	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.27864*	*2,943*	*820*
1743.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.18576	12,676	2,355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18576*	*2,943*	*547*
1743.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.009288	11,148	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009288*	*3,518*	*33*
1743.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.48762	48,504	23,652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.48762*	*4,205*	*2,050*
1743.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	416,025
1743.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20.984	19,805	415,588
1743.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002322	196,349	456
1743.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.215	36	8
1744	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**215**	**1,500**	**322,500**
		из них:				
1744.1		затраты на труд рабочих			60	12,900
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,450
1744.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9565	6,363	12,449
1744.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	309,600
1744.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15.609	19,805	309,136
1744.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001806	196,349	355
1745	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**215**	**17,105**	**3,677,575**
		из них:				
1745.1		затраты на труд рабочих			2,011	432,365
		в том числе оплата труда рабочих			985	211,775
1745.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	87.548	4,940	432,487
1745.2		машины и механизмы			213	45,795
		в том числе оплата труда машинистов			64	13,760
1745.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.55574	18	28
1745.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.2508	13,709	44,565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.2508*	*4,205*	*13,670*
1745.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.5914	151	1,297
1745.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,199,415
1745.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.043	680,949	29,281
1745.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01505	859,254	12,932
1745.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	219.3	12,587	2,760,329
1745.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	219.3	1,810	396,933
		Асфальтобетонное покрытие				
1746	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**171.25**	**6,900**	**1,181,625**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1746.1		затраты на труд рабочих			693	118,676
		в том числе оплата труда рабочих			339	58,054
1746.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26.629375	4,455	118,634
1746.2		машины и механизмы			2,665	456,381
		в том числе оплата труда машинистов			572	97,955
1746.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13.09446	20,483	268,214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13.09446*	*4,205*	*55,062*
1746.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.866725	21,337	61,167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.866725*	*4,205*	*12,055*
1746.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	8.80362	12,004	105,679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.80362*	*2,943*	*25,909*
1746.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.683045	12,676	21,334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.683045*	*2,943*	*4,953*
1746.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	606,568
1746.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	208.925	2,901	606,091
1746.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11.9875	36	432
1747	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**685**	**2,271**	**1,555,635**
		из них:				
1747.1		затраты на труд рабочих			109	74,665
		в том числе оплата труда рабочих			54	36,990
1747.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.289	5,625	74,751
1747.2		машины и механизмы			352	241,120
		в том числе оплата труда машинистов			59	40,415
1747.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.07398	1,520	112
1747.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.022194	154	3
1747.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.40562	23,593	33,163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.40562*	*3,518*	*4,945*
1747.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.21686	21,721	91,594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.21686*	*4,205*	*17,732*
1747.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.40562	18,277	25,691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.40562*	*4,205*	*5,911*
1747.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.88776	8,842	7,850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.88776*	*2,943*	*2,613*
1747.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.59184	12,676	7,502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.59184*	*2,943*	*1,742*
1747.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.029592	11,148	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.029592*	*3,518*	*104*
1747.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.55358	48,504	75,355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.55358*	*4,205*	*6,533*
1747.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,239,850
1747.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	65.6915	18,853	1,238,482
1747.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.007398	196,071	1,451
1747.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.685	36	25
1748	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**685**	**916**	**627,460**
		из них:				
1748.1		затраты на труд рабочих			40	27,400
		в том числе оплата труда рабочих			20	13,700

1	2	3	4	5	6	7
1748.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.11	6,363	26,152
1748.2		материалы, изделия и конструкции			876	600,060
1748.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	31.784	18,853	599,224
1748.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003836	196,071	752
1749	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**685**	**2,363**	**1,618,655**
		из них:				
1749.1		затраты на труд рабочих			109	74,665
		в том числе оплата труда рабочих			54	36,990
1749.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.289	5,625	74,751
1749.2		машины и механизмы			363	248,655
		в том числе оплата труда машинистов			57	39,045
1749.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.07398	1,520	112
1749.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.022194	154	3
1749.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.81124	23,593	66,326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.81124*	*3,518*	*9,890*
1749.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.21686	21,721	91,594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.21686*	*4,205*	*17,732*
1749.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.88776	8,842	7,850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.88776*	*2,943*	*2,613*
1749.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.59184	12,676	7,502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.59184*	*2,943*	*1,742*
1749.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.029592	11,148	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.029592*	*3,518*	*104*
1749.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.55358	48,504	75,355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.55358*	*4,205*	*6,533*
1749.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,295,335
1749.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	66.856	19,352	1,293,797
1749.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.007398	196,071	1,451
1749.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.685	36	25
1750	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**158**	**4,662**	**736,596**
		из них:				
1750.1		затраты на труд рабочих			3,724	588,392
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	288,192
1750.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119.1004	4,940	588,356
1750.2		машины и механизмы			93	14,694
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,582
1750.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.040904	13,506	14,058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.040904*	*4,205*	*4,377*
1750.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.068256	8,728	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.068256*	*2,943*	*201*
1750.3		материалы, изделия и конструкции			845	133,510
1750.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.056	20,919	105,766
1750.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0948	19,967	1,893
1750.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.2686	91,115	24,473
1750.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.58	861	1,360
1751	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**158**	**2,190**	**346,020**
				МАФ		

1	2	3	4	5	6	7
1752	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1752.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1752.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1752.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1752.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1752.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1752.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1753	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				
1754	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
1754.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
1754.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
1754.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
1755	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
1755.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
1755.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1755.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
1756	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
1756.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
1756.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
1756.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
1757	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
1757.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
1757.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
1757.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
1758	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
1758.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
1758.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
1758.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
1759	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
1759.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602

1	2	3	4	5	6	7
1759.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
1759.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
1760	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
1760.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
1760.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
1760.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
1761	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
1761.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
1761.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
1761.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
1762	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1762.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1762.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1762.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
1763	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1763.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1763.2		оборудование			262,005	1,310,025
1764	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1764.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1764.2		оборудование			103,154	515,770
1765	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**46**	**254,962**	**11,728,252**
		из них:				
1765.1		затраты на труд рабочих			106,936	4,919,056
1765.2		машины и механизмы			1,508	69,368
		в том числе оплата труда машинистов			372	17,112
1765.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	6,739,828
1766	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1766.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1766.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1766.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1767	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1767.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1767.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1767.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1768	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1768.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1768.2		оборудование			129,651	259,302
1769	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1769.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1769.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1769.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1770	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
1770.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
1770.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
1770.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
1771	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
1771.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
1771.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
1771.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
1772	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				
1772.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
1772.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
1772.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
1773	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
1773.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
1773.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
1773.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
				Дорожная разметка		
1774	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1774.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1774.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1774.2		машины и механизмы			40	6,000
1774.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1774.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1774.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519

1	2	3	4	5	6	7
1774.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1775	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1775.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1775.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1775.2		машины и механизмы			40	252
1775.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1775.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1775.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1775.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 38.	**48. ул.Пушкина 79**				**26643809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,767,874
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,205,132*
		машины и механизмы	тенге			1,649,119
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*349,061*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19,386,900
		перевозки	тенге			14,122
		оборудование	тенге			1,825,795
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	824		
		Демонтажные работы				
1776	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1776.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1776.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1776.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1776.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1776.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
1776.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
1777	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0*	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**352**	**1,780**	**626,560**
		из них:				
1777.1		затраты на труд рабочих			1,609	566,368
		в том числе оплата труда рабочих			788	277,376
1777.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	114.6464	4,940	566,353
1777.2		машины и механизмы			171	60,192
		в том числе оплата труда машинистов			51	17,952
1777.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0376576	18	37
1777.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.257792	13,709	58,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.257792*	*4,205*	*17,904*
1777.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.252736	151	1,699

1	2	3	4	5	6	7
1778	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1778.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1778.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1778.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1778.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1778.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1778.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1778.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1778.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1778.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1778.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1778.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1778.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1778.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1778.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1778.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1778.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1779	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1779.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1779.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1779.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1779.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1779.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1779.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1779.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1779.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1779.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1779.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1779.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1779.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1779.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1779.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10

1	2	3	4	5	6	7
1779.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1779.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1780	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1780.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1780.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1780.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1780.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1780.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1780.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1780.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1780.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1780.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1780.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1780.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1780.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1780.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1780.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1780.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1780.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1781	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
1781.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
1781.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
1781.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
1781.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
1781.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
1781.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
1781.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
1781.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
1781.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
1781.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
1781.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
1781.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3

1	2	3	4	5	6	7
1781.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
1781.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
1781.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
1781.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
1782	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
1782.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
1782.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
1782.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
1782.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
1782.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
1782.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
1782.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
1782.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
1782.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
1782.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
1782.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
1782.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
1782.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
1782.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
1782.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
1782.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
1783	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
1783.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
1783.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
1783.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
1783.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
1783.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
1783.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
1783.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
1783.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
1783.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
1783.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
1783.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
1783.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
1783.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
1783.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
1783.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
1783.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
1784	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
1784.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
1784.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
1784.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
1784.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
1784.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
1784.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
1784.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
1784.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
1784.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
1784.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
1784.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
1784.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
1784.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
1784.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
1784.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
1784.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
1785	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
1785.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
1785.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
1785.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
1785.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
1785.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
1785.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
1785.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
1785.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
1785.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
1785.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
1785.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
1785.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
1785.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
1785.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
1785.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
1785.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
1786	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3.4131**	**255**	**870**
1787	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**68.262**	**48**	**3,277**
		Вертикальная планировка				
1788	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**15**	**140**	**2,100**
		из них:				
1788.1		машины и механизмы			140	2,100
		в том числе оплата труда машинистов			37	555
1788.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.1863	11,233	2,093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1863*	*2,943*	*548*
1789	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**15**	**239**	**3,585**
		из них:				
1789.1		машины и механизмы			239	3,585
		в том числе оплата труда машинистов			63	945
1789.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.318816	11,233	3,581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.318816*	*2,943*	*938*
1790	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**25**	**140**	**3,500**
		из них:				
1790.1		машины и механизмы			140	3,500
		в том числе оплата труда машинистов			37	925
1790.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3105	11,233	3,488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3105*	*2,943*	*914*
1791	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**25**	**239**	**5,975**
		из них:				
1791.1		машины и механизмы			239	5,975
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,575
1791.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.53136	11,233	5,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.53136*	*2,943*	*1,564*
1792	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**10**	**453**	**4,530**
		из них:				
1792.1		машины и механизмы			453	4,530
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,390
1792.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.39528	11,461	4,530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39528*	*3,518*	*1,391*
1793	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**57**	**9,975**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
1794	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**24.57**	**6,900**	**169,533**
		из них:				
1794.1		затраты на труд рабочих			693	17,027
		в том числе оплата труда рабочих			339	8,329
1794.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.820635	4,455	17,021
1794.2		машины и механизмы			2,665	65,479
		в том числе оплата труда машинистов			572	14,054
1794.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.8787205	20,483	38,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8787205*	*4,205*	*7,900*
1794.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.4113018	21,337	8,776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4113018*	*4,205*	*1,730*
1794.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.2630946	12,004	15,162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2630946*	*2,943*	*3,717*
1794.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.241474	12,676	3,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.241474*	*2,943*	*711*
1794.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	87,027
1794.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	29.9754	2,901	86,959
1794.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.7199	36	62
1795	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**351**	**2,407**	**844,857**
		из них:				
1795.1		затраты на труд рабочих			109	38,259
		в том числе оплата труда рабочих			54	18,954
1795.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.8094	5,625	38,303
1795.2		машины и механизмы			363	127,413
		в том числе оплата труда машинистов			57	20,007
1795.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.037908	1,520	58
1795.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0113724	154	2
1795.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.440504	23,593	33,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.440504*	*3,518*	*5,068*
1795.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.160756	21,721	46,934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.160756*	*4,205*	*9,086*
1795.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.454896	8,842	4,022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.454896*	*2,943*	*1,339*
1795.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.303264	12,676	3,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.303264*	*2,943*	*893*
1795.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0151632	11,148	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151632*	*3,518*	*53*
1795.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.796068	48,504	38,612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.796068*	*4,205*	*3,347*
1795.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	679,185
1795.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	34.2576	19,805	678,472
1795.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0037908	196,349	744
1795.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.351	36	13
1796	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**351**	**1,500**	**526,500**
		из них:				
1796.1		затраты на труд рабочих			60	21,060
		в том числе оплата труда рабочих			30	10,530

1	2	3	4	5	6	7
1796.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.1941	6,363	20,324
1796.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	505,440
1796.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25.4826	19,805	504,683
1796.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0029484	196,349	579
1797	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**351**	**17,105**	**6,003,855**
		из них:				
1797.1		затраты на труд рабочих			2,011	705,861
		в том числе оплата труда рабочих			985	345,735
1797.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	142.9272	4,940	706,060
1797.2		машины и механизмы			213	74,763
		в том числе оплата труда машинистов			64	22,464
1797.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.539836	18	46
1797.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	5.30712	13,709	72,755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.30712*	*4,205*	*22,316*
1797.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14.02596	151	2,118
1797.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	5,223,231
1797.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0702	680,949	47,803
1797.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02457	859,254	21,112
1797.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	358.02	12,587	4,506,398
1797.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	358.02	1,810	648,016
		Асфальтобетонное покрытие				
1798	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**196.25**	**6,900**	**1,354,125**
		из них:				
1798.1		затраты на труд рабочих			693	136,001
		в том числе оплата труда рабочих			339	66,529
1798.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30.516875	4,455	135,953
1798.2		машины и механизмы			2,665	523,006
		в том числе оплата труда машинистов			572	112,255
1798.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	15.00606	20,483	307,369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15.00606*	*4,205*	*63,100*
1798.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3.285225	21,337	70,097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.285225*	*4,205*	*13,814*
1798.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10.08882	12,004	121,106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.08882*	*2,943*	*29,691*
1798.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.928745	12,676	24,449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.928745*	*2,943*	*5,676*
1798.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	695,118
1798.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	239.425	2,901	694,572
1798.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	13.7375	36	495
1799	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**785**	**2,271**	**1,782,735**
		из них:				
1799.1		затраты на труд рабочих			109	85,565
		в том числе оплата труда рабочих			54	42,390
1799.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.229	5,625	85,663
1799.2		машины и механизмы			352	276,320
		в том числе оплата труда машинистов			59	46,315
1799.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.08478	1,520	129
1799.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.025434	154	4
1799.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.61082	23,593	38,004

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.61082*	*3,518*	*5,667*
1799.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.83246	21,721	104,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.83246*	*4,205*	*20,320*
1799.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.61082	18,277	29,441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.61082*	*4,205*	*6,774*
1799.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.01736	8,842	8,996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.01736*	*2,943*	*2,994*
1799.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.67824	12,676	8,597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.67824*	*2,943*	*1,996*
1799.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.033912	11,148	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.033912*	*3,518*	*119*
1799.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.78038	48,504	86,356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.78038*	*4,205*	*7,487*
1799.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,420,850
1799.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	75.2815	18,853	1,419,282
1799.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.008478	196,071	1,662
1799.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.785	36	28
1800	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**785**	**916**	**719,060**
		из них:				
1800.1		затраты на труд рабочих			40	31,400
		в том числе оплата труда рабочих			20	15,700
1800.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.71	6,363	29,970
1800.2		материалы, изделия и конструкции			876	687,660
1800.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	36.424	18,853	686,702
1800.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.004396	196,071	862
1801	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**785**	**2,363**	**1,854,955**
		из них:				
1801.1		затраты на труд рабочих			109	85,565
		в том числе оплата труда рабочих			54	42,390
1801.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.229	5,625	85,663
1801.2		машины и механизмы			363	284,955
		в том числе оплата труда машинистов			57	44,745
1801.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.08478	1,520	129
1801.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.025434	154	4
1801.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.22164	23,593	76,008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.22164*	*3,518*	*11,334*
1801.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.83246	21,721	104,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.83246*	*4,205*	*20,320*
1801.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.01736	8,842	8,996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.01736*	*2,943*	*2,994*
1801.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.67824	12,676	8,597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.67824*	*2,943*	*1,996*
1801.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.033912	11,148	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.033912*	*3,518*	*119*
1801.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.78038	48,504	86,356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.78038*	*4,205*	*7,487*
1801.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,484,435

1	2	3	4	5	6	7
1801.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	76.616	19,352	1,482,673
1801.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.008478	196,071	1,662
1801.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.785	36	28
1802	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**78**	**4,662**	**363,636**
		из них:				
1802.1		затраты на труд рабочих			3,724	290,472
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	142,272
1802.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58.7964	4,940	290,454
1802.2		машины и механизмы			93	7,254
		в том числе оплата труда машинистов			29	2,262
1802.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.513864	13,506	6,940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*4,205*	*2,161*
1802.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.033696	8,728	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.033696*	*2,943*	*99*
1802.3		материалы, изделия и конструкции			845	65,910
1802.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.496	20,919	52,214
1802.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0468	19,967	934
1802.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1326	91,115	12,082
1802.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.78	861	672
1803	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**78**	**2,190**	**170,820**
				МАФ		
1804	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1804.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1804.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1804.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1804.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1804.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1804.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1805	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1806	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1806.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1806.2		оборудование			262,005	1,310,025
1807	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1807.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1807.2		оборудование			103,154	515,770

1	2	3	4	5	6	7
1808	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**50.5**	**36,002**	**1,818,101**
		из них:				
1808.1		затраты на труд рабочих			5,975	301,738
1808.2		машины и механизмы			239	12,070
		в том числе оплата труда машинистов			80	4,040
1808.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,504,294
1809	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1809.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1809.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1809.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1810	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1810.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1810.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1810.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
1811	**8601-0302-0401** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**2**	**106,967**	**213,934**
		из них:				
1811.1		затраты на труд рабочих			11,570	23,140
1811.2		машины и механизмы			591	1,182
		в том числе оплата труда машинистов			137	274
1811.3		материалы, изделия и конструкции			94,806	189,612
1812	**8601-0106-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**431,867**	**863,734**
		из них:				
1812.1		затраты на труд рабочих			67,009	134,018
1812.2		машины и механизмы			1,461	2,922
		в том числе оплата труда машинистов			416	832
1812.3		материалы, изделия и конструкции			363,397	726,794
1813	**8601-0106-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**580,841**	**1,161,682**
		из них:				
1813.1		затраты на труд рабочих			69,849	139,698
1813.2		машины и механизмы			1,466	2,932
		в том числе оплата труда машинистов			417	834
1813.3		материалы, изделия и конструкции			509,526	1,019,052
1814	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1814.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1814.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1814.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1815	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
1815.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
1815.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
1815.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
1816	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1816.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1816.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1816.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
				Дорожная разметка		
1817	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1817.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1817.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1817.2		машины и механизмы			40	6,000
1817.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1817.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1817.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1817.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1818	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1818.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1818.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1818.2		машины и механизмы			40	252
1818.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1818.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1818.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1818.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 39.	**49. ул.Толе би 50/54, Тулебаева 114**				**51734844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8,076,091
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,362,874*
		машины и механизмы	тенге			3,986,190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*958,543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36,902,442
		перевозки	тенге			51,029
		оборудование	тенге			2,719,093
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,838		
		Демонтажные работы				
1819	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1819.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1819.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1819.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1819.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1819.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*

1	2	3	4	5	6	7
1819.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
1820	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**352**	**1,780**	**626,560**
		из них:				
1820.1		затраты на труд рабочих			1,609	566,368
		в том числе оплата труда рабочих			788	277,376
1820.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	114.6464	4,940	566,353
1820.2		машины и механизмы			171	60,192
		в том числе оплата труда машинистов			51	17,952
1820.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.0376576	18	37
1820.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.257792	13,709	58,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.257792*	*4,205*	*17,904*
1820.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.252736	151	1,699
1821	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1821.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1821.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1821.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1821.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1821.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1821.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1821.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1821.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1821.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1821.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1821.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1821.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1821.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1821.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1821.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1821.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1822	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1822.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1822.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1822.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1822.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1822.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1

1	2	3	4	5	6	7
1822.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1822.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1822.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1822.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1822.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1822.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1822.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1822.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1822.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1822.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1822.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1823	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1823.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1823.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1823.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1823.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1823.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1823.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1823.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1823.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1823.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1823.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1823.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1823.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1823.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1823.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1823.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1823.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1824	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
1824.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
1824.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
1824.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350

1	2	3	4	5	6	7
1824.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
1824.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
1824.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
1824.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
1824.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
1824.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
1824.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
1824.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
1824.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
1824.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
1824.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
1824.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
1824.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
1825	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
1825.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
1825.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
1825.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
1825.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
1825.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
1825.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
1825.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
1825.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
1825.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
1825.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*
1825.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
1825.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
1825.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
1825.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
1825.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
1825.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
1826	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
1826.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
1826.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396

1	2	3	4	5	6	7
1826.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
1826.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
1826.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
1826.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
1826.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
1826.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
1826.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
1826.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
1826.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
1826.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
1826.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
1826.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
1826.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
1826.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
1827	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
1827.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
1827.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
1827.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
1827.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
1827.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
1827.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
1827.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
1827.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
1827.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6
1827.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
1827.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
1827.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
1827.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
1827.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
1827.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
1827.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
1828	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
1828.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938

1	2	3	4	5	6	7
1828.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
1828.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
1828.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
1828.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
1828.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
1828.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
1828.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
1828.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
1828.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
1828.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
1828.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
1828.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
1828.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
1828.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
1828.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
1829	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3.4131**	**255**	**870**
1830	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**68.262**	**48**	**3,277**
		Вертикальная планировка				
1831	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**159**	**140**	**22,260**
		из них:				
1831.1		машины и механизмы			140	22,260
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,883
1831.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.97478	11,233	22,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.97478*	*2,943*	*5,812*
1832	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**159**	**239**	**38,001**
		из них:				
1832.1		машины и механизмы			239	38,001
		в том числе оплата труда машинистов			63	10,017
1832.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3794496	11,233	37,961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3794496*	*2,943*	*9,946*
1833	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**112**	**140**	**15,680**
		из них:				
1833.1		машины и механизмы			140	15,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,144
1833.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.39104	11,233	15,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.39104*	*2,943*	*4,094*
1834	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**112**	**239**	**26,768**
		из них:				
1834.1		машины и механизмы			239	26,768
		в том числе оплата труда машинистов			63	7,056
1834.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.3804928	11,233	26,740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.3804928*	*2,943*	*7,006*

1	2	3	4	5	6	7
1835	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**47**	**453**	**21,291**
		из них:				
1835.1		машины и механизмы			453	21,291
		в том числе оплата труда машинистов			139	6,533
1835.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1.857816	11,461	21,292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.857816*	*3,518*	*6,536*
1836	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**822.5**	**57**	**46,882**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1837	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**66.64**	**6,900**	**459,816**
		из них:				
1837.1		затраты на труд рабочих			693	46,182
		в том числе оплата труда рабочих			339	22,591
1837.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.36252	4,455	46,165
1837.2		машины и механизмы			2,665	177,596
		в том числе оплата труда машинистов			572	38,118
1837.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.095561	20,483	104,372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.095561*	*4,205*	*21,427*
1837.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.1155536	21,337	23,803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1155536*	*4,205*	*4,691*
1837.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.4258291	12,004	41,124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.4258291*	*2,943*	*10,082*
1837.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6549379	12,676	8,302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6549379*	*2,943*	*1,927*
1837.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	236,039
1837.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	81.3008	2,901	235,854
1837.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4.6648	36	168
1838	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**952**	**2,407**	**2,291,464**
		из них:				
1838.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1838.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1838.2		машины и механизмы			363	345,576
		в том числе оплата труда машинистов			57	54,264
1838.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1838.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1838.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.907008	23,593	92,178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.907008*	*3,518*	*13,745*
1838.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1838.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1838.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1838.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1838.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1838.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,842,120
1838.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	92.9152	19,805	1,840,186
1838.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0102816	196,349	2,019
1838.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.952	36	34
1839	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**952**	**1,500**	**1,428,000**
		из них:				
1839.1		затраты на труд рабочих			60	57,120
		в том числе оплата труда рабочих			30	28,560
1839.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.6632	6,363	55,124
1839.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,370,880
1839.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	69.1152	19,805	1,368,827
1839.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0079968	196,349	1,570
1840	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**952**	**17,105**	**16,283,960**
		из них:				
1840.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,914,472
		в том числе оплата труда рабочих			985	937,720
1840.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	387.6544	4,940	1,915,013
1840.2		машины и механизмы			213	202,776
		в том числе оплата труда машинистов			64	60,928
1840.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6.888672	18	124
1840.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	14.39424	13,709	197,331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14.39424*	*4,205*	*60,528*
1840.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	38.04192	151	5,744
1840.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	14,166,712
1840.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1904	680,949	129,653
1840.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.06664	859,254	57,261
1840.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	971.04	12,587	12,222,480
1840.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	971.04	1,810	1,757,582
		Асфальтобетонное покрытие				
1841	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**238**	**6,900**	**1,642,200**
		из них:				
1841.1		затраты на труд рабочих			693	164,934
		в том числе оплата труда рабочих			339	80,682
1841.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37.009	4,455	164,875
1841.2		машины и механизмы			2,665	634,270
		в том числе оплата труда машинистов			572	136,136
1841.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	18.198432	20,483	372,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18.198432*	*4,205*	*76,524*
1841.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3.98412	21,337	85,009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.98412*	*4,205*	*16,753*
1841.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12.235104	12,004	146,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.235104*	*2,943*	*36,008*
1841.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.339064	12,676	29,650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.339064*	*2,943*	*6,884*
1841.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	842,996
1841.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	290.36	2,901	842,334
1841.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16.66	36	600

1	2	3	4	5	6	7
1842	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**952**	**2,271**	**2,161,992**
		из них:				
1842.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1842.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1842.2		машины и механизмы			352	335,104
		в том числе оплата труда машинистов			59	56,168
1842.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1842.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1842.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.953504	23,593	46,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.953504*	*3,518*	*6,872*
1842.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1842.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.953504	18,277	35,704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.953504*	*4,205*	*8,214*
1842.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1842.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1842.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1842.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1842.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,723,120
1842.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	91.2968	18,853	1,721,219
1842.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0102816	196,071	2,016
1842.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.952	36	34
1843	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**952**	**916**	**872,032**
		из них:				
1843.1		затраты на труд рабочих			40	38,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	19,040
1843.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.712	6,363	36,345
1843.2		материалы, изделия и конструкции			876	833,952
1843.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	44.1728	18,853	832,790
1843.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0053312	196,071	1,045
1844	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**952**	**2,363**	**2,249,576**
		из них:				
1844.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1844.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1844.2		машины и механизмы			363	345,576
		в том числе оплата труда машинистов			57	54,264
1844.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1844.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1844.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.907008	23,593	92,178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.907008*	*3,518*	*13,745*

1	2	3	4	5	6	7
1844.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1844.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1844.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1844.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1844.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1844.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,800,232
1844.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	92.9152	19,352	1,798,095
1844.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0102816	196,071	2,016
1844.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.952	36	34
1845	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**168**	**4,662**	**783,216**
		из них:				
1845.1		затраты на труд рабочих			3,724	625,632
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	306,432
1845.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	126.6384	4,940	625,594
1845.2		машины и механизмы			93	15,624
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,872
1845.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.106784	13,506	14,948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.106784*	*4,205*	*4,654*
1845.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.072576	8,728	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.072576*	*2,943*	*214*
1845.3		материалы, изделия и конструкции			845	141,960
1845.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.376	20,919	112,461
1845.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1008	19,967	2,013
1845.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2856	91,115	26,022
1845.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.68	861	1,446
1846	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**168**	**2,190**	**367,920**
				МАФ		
1847	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1847.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1847.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1847.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1847.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1847.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1847.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1848	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				

1	2	3	4	5	6	7
1849	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1849.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1849.2		оборудование			262,005	1,310,025
1850	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1850.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1850.2		оборудование			103,154	515,770
1851	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1851.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1851.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1851.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
1852	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.731 м х 2.895 м х 3.353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1852.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1852.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1852.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1853	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1853.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1853.2		оборудование			129,651	259,302
1854	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1854.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1854.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1854.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1855	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1855.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1855.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
1855.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1856	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
1856.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
1856.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
1856.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
1857	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1857.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1857.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1857.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1858	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1858.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1858.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1858.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1859	**8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1859.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1859.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1859.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1860	**8601-0102-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1860.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1860.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1860.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1861	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
1862	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
1862.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
1862.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
1862.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
1862.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
1862.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
1862.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
1862.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
1863	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
1863.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
1863.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
1863.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
1863.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
1863.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
1863.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
1863.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
1863.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943

1	2	3	4	5	6	7
1864	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
1865	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
1865.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
1865.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
1866	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
1866.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
1866.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
1866.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
1866.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
1866.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
1866.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
1866.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
1867	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
1867.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
1867.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
1867.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
1867.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
1867.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
1867.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
1867.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
1867.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
1867.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
1867.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
1868	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
1868.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
1868.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
1868.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
1868.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
1868.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
1868.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
1868.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
1868.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
1868.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
1868.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
1868.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
1868.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
1868.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
1868.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
1868.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
1869	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
1869.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
1869.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
1869.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
1869.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
1869.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
1870	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
1870.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
1870.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
1870.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
1870.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
1870.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
1870.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
1870.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
1870.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
1870.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
1870.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
1870.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
1871	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
1871.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
1871.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
1871.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
1872	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
1872.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840

1	2	3	4	5	6	7
1872.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
1872.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 40.	**50. ул.Тулебаева 80,82, ул.Кунаева 83,83а**				**35045046**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7,628,126
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*876,795*
		машины и механизмы	тенге			1,370,762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*297,743*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23,859,616
		перевозки	тенге			101,444
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,502		
		Демонтажные работы				
1873	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**6.5**	**11,624**	**75,556**
		из них:				
1873.1		затраты на труд рабочих			7,790	50,635
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	24,993
1873.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10.6795	4,741	50,632
1873.2		машины и механизмы			3,834	24,922
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	8,002
1873.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	2.58375	8,700	22,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.58375*	*2,943*	*7,604*
1873.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.093704	21,337	1,999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.093704*	*4,205*	*394*
1873.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5.1675	86	444
1874	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1874.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1874.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1874.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1874.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1874.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1874.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1874.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1874.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1874.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1874.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1874.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1874.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1874.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101

1	2	3	4	5	6	7
1874.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
1874.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1874.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1875	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1875.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1875.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1875.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1875.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1875.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1875.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1875.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1875.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1875.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1875.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1875.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1875.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1875.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1875.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1875.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1875.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1876	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1876.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1876.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1876.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1876.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1876.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1876.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1876.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1876.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1876.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1876.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1876.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*

1	2	3	4	5	6	7
1876.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1876.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1876.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1876.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1876.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1877	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.025**	**161,485**	**4,037**
		из них:				
1877.1		затраты на труд рабочих			107,213	2,680
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,334
1877.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.46818	5,725	2,680
1877.2		машины и механизмы			49,355	1,234
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	350
1877.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.162351	494	80
1877.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.016254	34	1
1877.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.092043	11,477	1,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.092043*	*3,518*	*324*
1877.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0012474	23,553	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012474*	*5,025*	*6*
1877.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005481	53	0
1877.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.007371	277	2
1877.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002268	13,506	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002268*	*4,205*	*10*
1877.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.003591	8,728	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003591*	*2,943*	*11*
1877.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.031752	96	3
1877.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	123
1877.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.017125	445	8
1877.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.005125	252	1
1877.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.05	2,280	114
1878	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.0165**	**161,485**	**2,665**
		из них:				
1878.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,769
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	881
1878.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.3089988	5,725	1,769
1878.2		машины и механизмы			49,355	814
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	231
1878.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1071517	494	53
1878.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0107276	34	0
1878.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0607484	11,477	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0607484*	*3,518*	*214*
1878.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0008233	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0008233*	*5,025*	*4*
1878.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0036175	53	0
1878.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0048649	277	1
1878.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014969	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014969*	*4,205*	*6*

1	2	3	4	5	6	7
1878.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0023701	8,728	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0023701*	*2,943*	*7*
1878.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0209563	96	2
1878.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	81
1878.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0113025	445	5
1878.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0033825	252	1
1878.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.033	2,280	75
1879	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.041**	**161,485**	**6,621**
		из них:				
1879.1		затраты на труд рабочих			107,213	4,396
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,188
1879.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7678152	5,725	4,396
1879.2		машины и механизмы			49,355	2,023
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	574
1879.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2662556	494	132
1879.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0266566	34	1
1879.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1509505	11,477	1,732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1509505*	*3,518*	*531*
1879.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0020457	23,553	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020457*	*5,025*	*10*
1879.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0089888	53	0
1879.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0120884	277	3
1879.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0037195	13,506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037195*	*4,205*	*16*
1879.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0058892	8,728	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0058892*	*2,943*	*17*
1879.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0520733	96	5
1879.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	202
1879.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.028085	445	13
1879.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.008405	252	2
1879.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.082	2,280	187
1880	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.075**	**161,485**	**12,111**
		из них:				
1880.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,041
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,003
1880.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.40454	5,725	8,041
1880.2		машины и механизмы			49,355	3,702
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,051
1880.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.487053	494	241
1880.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.048762	34	2
1880.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.276129	11,477	3,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276129*	*3,518*	*971*
1880.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0037422	23,553	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037422*	*5,025*	*19*
1880.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016443	53	1
1880.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.022113	277	6

1	2	3	4	5	6	7
1880.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006804	13,506	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006804*	*4,205*	*29*
1880.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.010773	8,728	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.010773*	*2,943*	*32*
1880.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.095256	96	9
1880.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	369
1880.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.051375	445	23
1880.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.015375	252	4
1880.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.15	2,280	342
1881	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.13**	**161,485**	**20,993**
		из них:				
1881.1		затраты на труд рабочих			107,213	13,938
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	6,938
1881.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.434536	5,725	13,938
1881.2		машины и механизмы			49,355	6,416
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,821
1881.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.8442252	494	417
1881.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0845208	34	3
1881.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4786236	11,477	5,493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4786236*	*3,518*	*1,684*
1881.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0064865	23,553	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064865*	*5,025*	*33*
1881.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0285012	53	2
1881.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0383292	277	11
1881.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0117936	13,506	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117936*	*4,205*	*50*
1881.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0186732	8,728	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0186732*	*2,943*	*55*
1881.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1651104	96	16
1881.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	639
1881.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.08905	445	40
1881.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02665	252	7
1881.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.26	2,280	593
1882	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.5731**	**255**	**146**
1883	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**11.462**	**48**	**550**
		Вертикальная планировка				
1884	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1884.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1884.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
1885	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1885.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442

1	2	3	4	5	6	7
1885.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1886	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1886.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1886.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1887	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1887.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1887.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1888	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1888.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1888.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1889	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1890	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**33.74**	**6,900**	**232,806**
		из них:				
1890.1		затраты на труд рабочих			693	23,382
		в том числе оплата труда рабочих			339	11,438
1890.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.24657	4,455	23,373
1890.2		машины и механизмы			2,665	89,917
		в том числе оплата труда машинистов			572	19,299
1890.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.5798954	20,483	52,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.5798954*	*4,205*	*10,848*
1890.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.5648076	21,337	12,051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5648076*	*4,205*	*2,375*
1890.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.7345059	12,004	20,821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7345059*	*2,943*	*5,105*
1890.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3315967	12,676	4,203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3315967*	*2,943*	*976*
1890.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	119,507
1890.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	41.1628	2,901	119,413
1890.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.3618	36	85
1891	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**482**	**2,407**	**1,160,174**
		из них:				
1891.1		затраты на труд рабочих			109	52,538
		в том числе оплата труда рабочих			54	26,028

1	2	3	4	5	6	7
1891.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.3508	5,625	52,598
1891.2		машины и механизмы			363	174,966
		в том числе оплата труда машинистов			57	27,474
1891.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.052056	1,520	79
1891.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0156168	154	2
1891.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.978128	23,593	46,670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.978128*	*3,518*	*6,959*
1891.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.967192	21,721	64,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.967192*	*4,205*	*12,477*
1891.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.624672	8,842	5,523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.624672*	*2,943*	*1,838*
1891.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.416448	12,676	5,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.416448*	*2,943*	*1,226*
1891.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0208224	11,148	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0208224*	*3,518*	*73*
1891.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.093176	48,504	53,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.093176*	*4,205*	*4,597*
1891.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	932,670
1891.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47.0432	19,805	931,691
1891.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0052056	196,349	1,022
1891.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.482	36	17
1892	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**482**	**1,500**	**723,000**
		из них:				
1892.1		затраты на труд рабочих			60	28,920
		в том числе оплата труда рабочих			30	14,460
1892.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.3862	6,363	27,909
1892.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	694,080
1892.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	34.9932	19,805	693,040
1892.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0040488	196,349	795
1893	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**482**	**17,105**	**8,244,610**
		из них:				
1893.1		затраты на труд рабочих			2,011	969,302
		в том числе оплата труда рабочих			985	474,770
1893.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	196.2704	4,940	969,576
1893.2		машины и механизмы			213	102,666
		в том числе оплата труда машинистов			64	30,848
1893.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3.487752	18	63
1893.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7.28784	13,709	99,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.28784*	*4,205*	*30,645*
1893.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	19.26072	151	2,908
1893.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	7,172,642
1893.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0964	680,949	65,643
1893.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.03374	859,254	28,991
1893.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	491.64	12,587	6,188,273
1893.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	491.64	1,810	889,868
		Асфальтобетонное покрытие				
1894	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**120.5**	**6,900**	**831,450**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1894.1		затраты на труд рабочих			693	83,506
		в том числе оплата труда рабочих			339	40,850
1894.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.73775	4,455	83,477
1894.2		машины и механизмы			2,665	321,132
		в том числе оплата труда машинистов			572	68,926
1894.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9.213912	20,483	188,729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.213912*	*4,205*	*38,745*
1894.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2.01717	21,337	43,040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.01717*	*4,205*	*8,482*
1894.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6.194664	12,004	74,361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.194664*	*2,943*	*18,231*
1894.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.184274	12,676	15,012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.184274*	*2,943*	*3,485*
1894.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	426,811
1894.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	147.01	2,901	426,476
1894.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8.435	36	304
1895	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**482**	**2,271**	**1,094,622**
		из них:				
1895.1		затраты на труд рабочих			109	52,538
		в том числе оплата труда рабочих			54	26,028
1895.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.3508	5,625	52,598
1895.2		машины и механизмы			352	169,664
		в том числе оплата труда машинистов			59	28,438
1895.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.052056	1,520	79
1895.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0156168	154	2
1895.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.989064	23,593	23,335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.989064*	*3,518*	*3,480*
1895.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.967192	21,721	64,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.967192*	*4,205*	*12,477*
1895.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.989064	18,277	18,077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.989064*	*4,205*	*4,159*
1895.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.624672	8,842	5,523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.624672*	*2,943*	*1,838*
1895.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.416448	12,676	5,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.416448*	*2,943*	*1,226*
1895.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0208224	11,148	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0208224*	*3,518*	*73*
1895.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.093176	48,504	53,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.093176*	*4,205*	*4,597*
1895.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	872,420
1895.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	46.2238	18,853	871,457
1895.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0052056	196,071	1,021
1895.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.482	36	17
1896	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**482**	**916**	**441,512**
		из них:				
1896.1		затраты на труд рабочих			40	19,280
		в том числе оплата труда рабочих			20	9,640
1896.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.892	6,363	18,402

1	2	3	4	5	6	7
1896.2		материалы, изделия и конструкции			876	422,232
1896.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	22.3648	18,853	421,644
1896.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0026992	196,071	529
1897	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**482**	**2,363**	**1,138,966**
		из них:				
1897.1		затраты на труд рабочих			109	52,538
		в том числе оплата труда рабочих			54	26,028
1897.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.3508	5,625	52,598
1897.2		машины и механизмы			363	174,966
		в том числе оплата труда машинистов			57	27,474
1897.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.052056	1,520	79
1897.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0156168	154	2
1897.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.978128	23,593	46,670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.978128*	*3,518*	*6,959*
1897.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.967192	21,721	64,450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.967192*	*4,205*	*12,477*
1897.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.624672	8,842	5,523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.624672*	*2,943*	*1,838*
1897.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.416448	12,676	5,279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.416448*	*2,943*	*1,226*
1897.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0208224	11,148	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0208224*	*3,518*	*73*
1897.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.093176	48,504	53,023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.093176*	*4,205*	*4,597*
1897.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	911,462
1897.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	47.0432	19,352	910,380
1897.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0052056	196,071	1,021
1897.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.482	36	17
1898	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**28**	**4,662**	**130,536**
		из них:				
1898.1		затраты на труд рабочих			3,724	104,272
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	51,072
1898.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21.1064	4,940	104,266
1898.2		машины и механизмы			93	2,604
		в том числе оплата труда машинистов			29	812
1898.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.184464	13,506	2,491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.184464*	*4,205*	*776*
1898.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.012096	8,728	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012096*	*2,943*	*36*
1898.3		материалы, изделия и конструкции			845	23,660
1898.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0.896	20,919	18,743
1898.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0168	19,967	335
1898.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.0476	91,115	4,337
1898.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.28	861	241
1899	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**28**	**2,190**	**61,320**
				МАФ		
1900	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1900.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1900.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1900.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1900.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1900.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1900.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1901	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1902	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1902.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1902.2		оборудование			262,005	1,310,025
1903	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1903.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1903.2		оборудование			103,154	515,770
1904	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**46**	**254,962**	**11,728,252**
		из них:				
1904.1		затраты на труд рабочих			106,936	4,919,056
1904.2		машины и механизмы			1,508	69,368
		в том числе оплата труда машинистов			372	17,112
1904.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	6,739,828
1905	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1905.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1905.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1905.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1906	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1906.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1906.2		оборудование			129,651	259,302
1907	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1907.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1907.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842

1	2	3	4	5	6	7
1907.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1908	**8601-0109-0312** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
1908.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
1908.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
1908.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
1909	**8601-0104-0408** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1909.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1909.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1909.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1910	**8601-0102-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1910.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1910.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1910.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1911	**8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1911.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1911.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1911.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1912	**8601-0102-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1912.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1912.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1912.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
				Дорожная разметка		
1913	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1913.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1913.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1913.2		машины и механизмы			40	6,000
1913.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1913.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1913.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1913.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1914	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1914.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1914.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1914.2		машины и механизмы			40	252

1	2	3	4	5	6	7
1914.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1914.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1914.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1914.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 41.	**52. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9**				**19588495**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,499,231
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*612,706*
		машины и механизмы	тенге			894,723
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198,095*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14,007,632
		перевозки	тенге			101,812
		оборудование	тенге			2,085,097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	536		
		Демонтажные работы				
1915	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1915.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1915.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1915.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1915.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1915.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
1915.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
1916	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.112**	**161,485**	**18,086**
		из них:				
1916.1		затраты на труд рабочих			107,213	12,008
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,978
1916.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.0974464	5,725	12,008
1916.2		машины и механизмы			49,355	5,528
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,569
1916.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.7273325	494	359
1916.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0728179	34	2
1916.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.4123526	11,477	4,733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4123526*	*3,518*	*1,451*
1916.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0055884	23,553	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0055884*	*5,025*	*28*
1916.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0245549	53	1
1916.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0330221	277	9
1916.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0101606	13,506	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0101606*	*4,205*	*43*
1916.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0160877	8,728	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0160877*	*2,943*	*47*

1	2	3	4	5	6	7
1916.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.142249	96	14
1916.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	551
1916.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.07672	445	34
1916.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.02296	252	6
1916.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.224	2,280	511
1917	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.016**	**161,485**	**2,584**
		из них:				
1917.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,715
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	854
1917.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2996352	5,725	1,715
1917.2		машины и механизмы			49,355	790
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	224
1917.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1039046	494	51
1917.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0104026	34	0
1917.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0589075	11,477	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0589075*	*3,518*	*207*
1917.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0007983	23,553	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007983*	*5,025*	*4*
1917.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0035078	53	0
1917.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0047174	277	1
1917.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0014515	13,506	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0014515*	*4,205*	*6*
1917.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0022982	8,728	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0022982*	*2,943*	*7*
1917.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0203213	96	2
1917.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	79
1917.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01096	445	5
1917.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00328	252	1
1917.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.032	2,280	73
1918	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
1918.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
1918.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
1918.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
1918.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
1918.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
1918.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
1918.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
1918.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
1918.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
1918.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*

1	2	3	4	5	6	7
1918.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
1918.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
1918.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
1918.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
1918.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
1918.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
1919	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
1919.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
1919.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
1919.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
1919.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
1919.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
1919.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
1919.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
1919.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
1919.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
1919.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
1919.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
1919.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
1919.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
1919.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
1919.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
1919.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
1920	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
1920.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
1920.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
1920.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
1920.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
1920.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
1920.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
1920.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
1920.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
1920.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25

1	2	3	4	5	6	7
1920.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
1920.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
1920.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
1920.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
1920.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
1920.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
1920.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
1921	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
1921.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
1921.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
1921.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
1921.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
1921.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
1921.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
1921.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
1921.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
1921.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
1921.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
1921.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
1921.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
1921.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
1921.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
1921.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
1921.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
1922	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.8756**	**255**	**223**
1923	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**17.512**	**48**	**841**
		Вертикальная планировка				
1924	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1924.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1924.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*
1925	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1925.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442

1	2	3	4	5	6	7
1925.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1926	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1926.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1926.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1927	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1927.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1927.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1928	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1928.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1928.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1929	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1930	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**21**	**6,900**	**144,900**
		из них:				
1930.1		затраты на труд рабочих			693	14,553
		в том числе оплата труда рабочих			339	7,119
1930.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.2655	4,455	14,548
1930.2		машины и механизмы			2,665	55,965
		в том числе оплата труда машинистов			572	12,012
1930.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.605744	20,483	32,890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.605744*	*4,205*	*6,752*
1930.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.35154	21,337	7,501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.35154*	*4,205*	*1,478*
1930.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.079568	12,004	12,959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.079568*	*2,943*	*3,177*
1930.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.206388	12,676	2,616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.206388*	*2,943*	*607*
1930.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	74,382
1930.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	25.62	2,901	74,324
1930.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.47	36	53
1931	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**300**	**2,407**	**722,100**
		из них:				
1931.1		затраты на труд рабочих			109	32,700
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,200

1	2	3	4	5	6	7
1931.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.82	5,625	32,738
1931.2		машины и механизмы			363	108,900
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,100
1931.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0324	1,520	49
1931.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00972	154	2
1931.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.2312	23,593	29,048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2312*	*3,518*	*4,331*
1931.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.8468	21,721	40,114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8468*	*4,205*	*7,766*
1931.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.3888	8,842	3,438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1931.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2592	12,676	3,286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1931.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01296	11,148	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
1931.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.6804	48,504	33,002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6804*	*4,205*	*2,861*
1931.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	580,500
1931.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29.28	19,805	579,890
1931.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00324	196,349	636
1931.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.3	36	11
1932	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**300**	**1,500**	**450,000**
		из них:				
1932.1		затраты на труд рабочих			60	18,000
		в том числе оплата труда рабочих			30	9,000
1932.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.73	6,363	17,371
1932.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	432,000
1932.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.78	19,805	431,353
1932.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00252	196,349	495
1933	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**300**	**17,105**	**5,131,500**
		из них:				
1933.1		затраты на труд рабочих			2,011	603,300
		в том числе оплата труда рабочих			985	295,500
1933.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	122.16	4,940	603,470
1933.2		машины и механизмы			213	63,900
		в том числе оплата труда машинистов			64	19,200
1933.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.1708	18	39
1933.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.536	13,709	62,184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.536*	*4,205*	*19,074*
1933.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.988	151	1,810
1933.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,464,300
1933.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.06	680,949	40,857
1933.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.021	859,254	18,044
1933.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	306	12,587	3,851,622
1933.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	306	1,810	553,860
		Асфальтобетонное покрытие				
1934	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**75**	**6,900**	**517,500**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1934.1		затраты на труд рабочих			693	51,975
		в том числе оплата труда рабочих			339	25,425
1934.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.6625	4,455	51,956
1934.2		машины и механизмы			2,665	199,875
		в том числе оплата труда машинистов			572	42,900
1934.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.7348	20,483	117,466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.7348*	*4,205*	*24,115*
1934.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.2555	21,337	26,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2555*	*4,205*	*5,279*
1934.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.8556	12,004	46,283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8556*	*2,943*	*11,347*
1934.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.7371	12,676	9,343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7371*	*2,943*	*2,169*
1934.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	265,650
1934.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	91.5	2,901	265,442
1934.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5.25	36	189
1935	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**300**	**2,271**	**681,300**
		из них:				
1935.1		затраты на труд рабочих			109	32,700
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,200
1935.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.82	5,625	32,738
1935.2		машины и механизмы			352	105,600
		в том числе оплата труда машинистов			59	17,700
1935.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0324	1,520	49
1935.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00972	154	2
1935.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.6156	23,593	14,524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6156*	*3,518*	*2,166*
1935.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.8468	21,721	40,114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8468*	*4,205*	*7,766*
1935.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.6156	18,277	11,251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6156*	*4,205*	*2,589*
1935.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.3888	8,842	3,438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1935.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2592	12,676	3,286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1935.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01296	11,148	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
1935.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.6804	48,504	33,002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6804*	*4,205*	*2,861*
1935.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	543,000
1935.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	28.77	18,853	542,401
1935.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00324	196,071	635
1935.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.3	36	11
1936	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**300**	**916**	**274,800**
		из них:				
1936.1		затраты на труд рабочих			40	12,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	6,000
1936.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.8	6,363	11,453

1	2	3	4	5	6	7
1936.2		материалы, изделия и конструкции			876	262,800
1936.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	13.92	18,853	262,434
1936.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00168	196,071	329
1937	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**300**	**2,363**	**708,900**
		из них:				
1937.1		затраты на труд рабочих			109	32,700
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,200
1937.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.82	5,625	32,738
1937.2		машины и механизмы			363	108,900
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,100
1937.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0324	1,520	49
1937.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00972	154	2
1937.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.2312	23,593	29,048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2312*	*3,518*	*4,331*
1937.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.8468	21,721	40,114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8468*	*4,205*	*7,766*
1937.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.3888	8,842	3,438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1937.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2592	12,676	3,286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2592*	*2,943*	*763*
1937.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.01296	11,148	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01296*	*3,518*	*46*
1937.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.6804	48,504	33,002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6804*	*4,205*	*2,861*
1937.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	567,300
1937.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	29.28	19,352	566,627
1937.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00324	196,071	635
1937.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.3	36	11
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
1938	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1938.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1938.2		оборудование			262,005	1,310,025
1939	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1939.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1939.2		оборудование			103,154	515,770
1940	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1940.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1940.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1940.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248

1	2	3	4	5	6	7
1941	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1941.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1941.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1941.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1942	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1942.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1942.2		оборудование			129,651	259,302
1943	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1943.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1943.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1943.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1944	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1944.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1944.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
1944.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1945	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
1945.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
1945.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
1945.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
1946	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1946.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1946.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1946.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1947	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1947.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1947.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1947.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1948	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1948.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1948.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1948.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1949	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1949.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1949.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1949.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
				Дорожная разметка		
1950	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1950.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
1950.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1950.2		машины и механизмы			40	6,000
1950.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1950.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1950.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1950.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1951	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м²**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1951.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1951.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1951.2		машины и механизмы			40	252
1951.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1951.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1951.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1951.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 42.	**53,54. пр.Жибек жолы 33, Абудлинных 8**				**52846185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7,929,743
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,149,019*
		машины и механизмы	тенге			3,929,186
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*941,109*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38,164,970
		перевозки	тенге			103,194
		оборудование	тенге			2,719,093
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,793		
		Демонтажные работы				
1952	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
1952.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
1952.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
1952.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
1952.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
1952.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
1952.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128

1	2	3	4	5	6	7
1953	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**165**	**1,780**	**293,700**
		из них:				
1953.1		затраты на труд рабочих			1,609	265,485
		в том числе оплата труда рабочих			788	130,020
1953.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53.7405	4,940	265,478
1953.2		машины и механизмы			171	28,215
		в том числе оплата труда машинистов			51	8,415
1953.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.955152	18	17
1953.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1.99584	13,709	27,361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.99584*	*4,205*	*8,393*
1953.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5.27472	151	796
1954	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
1954.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
1954.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
1954.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
1954.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
1954.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
1954.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
1954.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
1954.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
1954.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
1954.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
1954.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
1954.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
1954.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
1954.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0.15344	445	68
1954.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
1954.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
1955	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
1955.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
1955.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
1955.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
1955.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
1955.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
1955.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
1955.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
1955.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
1955.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
1955.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
1955.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
1955.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
1955.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
1955.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
1955.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
1955.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
1956	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
1956.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
1956.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
1956.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
1956.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
1956.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
1956.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
1956.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
1956.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
1956.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
1956.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
1956.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
1956.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
1956.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
1956.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
1956.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
1956.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
1957	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.0136**	**255**	**513**
1958	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**40.272**	**48**	**1,933**
		Вертикальная планировка				
1959	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**134**	**140**	**18,760**
		из них:				
1959.1		машины и механизмы			140	18,760
		в том числе оплата труда машинистов			37	4,958
1959.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.66428	11,233	18,695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.66428*	*2,943*	*4,898*

1	2	3	4	5	6	7
1960	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**134**	**239**	**32,026**
		из них:				
1960.1		машины и механизмы			239	32,026
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,442
1960.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8480896	11,233	31,993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8480896*	*2,943*	*8,382*
1961	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**33**	**140**	**4,620**
		из них:				
1961.1		машины и механизмы			140	4,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,221
1961.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.40986	11,233	4,604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40986*	*2,943*	*1,206*
1962	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**33**	**239**	**7,887**
		из них:				
1962.1		машины и механизмы			239	7,887
		в том числе оплата труда машинистов			63	2,079
1962.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.7013952	11,233	7,879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7013952*	*2,943*	*2,064*
1963	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**101**	**453**	**45,753**
		из них:				
1963.1		машины и механизмы			453	45,753
		в том числе оплата труда машинистов			139	14,039
1963.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3.992328	11,461	45,756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.992328*	*3,518*	*14,045*
1964	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,767.5**	**57**	**100,748**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
1965	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**66.64**	**6,900**	**459,816**
		из них:				
1965.1		затраты на труд рабочих			693	46,182
		в том числе оплата труда рабочих			339	22,591
1965.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.36252	4,455	46,165
1965.2		машины и механизмы			2,665	177,596
		в том числе оплата труда машинистов			572	38,118
1965.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.095561	20,483	104,372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.095561*	*4,205*	*21,427*
1965.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.1155536	21,337	23,803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1155536*	*4,205*	*4,691*
1965.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.4258291	12,004	41,124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.4258291*	*2,943*	*10,082*
1965.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6549379	12,676	8,302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6549379*	*2,943*	*1,927*
1965.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	236,039
1965.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	81.3008	2,901	235,854
1965.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4.6648	36	168

1	2	3	4	5	6	7
1966	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**952**	**2,407**	**2,291,464**
		из них:				
1966.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1966.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1966.2		машины и механизмы			363	345,576
		в том числе оплата труда машинистов			57	54,264
1966.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1966.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1966.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.907008	23,593	92,178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.907008*	*3,518*	*13,745*
1966.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1966.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1966.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1966.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1966.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1966.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	1,842,120
1966.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	92.9152	19,805	1,840,186
1966.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0102816	196,349	2,019
1966.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.952	36	34
1967	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**952**	**1,500**	**1,428,000**
		из них:				
1967.1		затраты на труд рабочих			60	57,120
		в том числе оплата труда рабочих			30	28,560
1967.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.6632	6,363	55,124
1967.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,370,880
1967.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	69.1152	19,805	1,368,827
1967.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0079968	196,349	1,570
1968	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**952**	**17,105**	**16,283,960**
		из них:				
1968.1		затраты на труд рабочих			2,011	1,914,472
		в том числе оплата труда рабочих			985	937,720
1968.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	387.6544	4,940	1,915,013
1968.2		машины и механизмы			213	202,776
		в том числе оплата труда машинистов			64	60,928
1968.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6.888672	18	124
1968.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	14.39424	13,709	197,331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14.39424*	*4,205*	*60,528*
1968.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	38.04192	151	5,744
1968.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	14,166,712
1968.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1904	680,949	129,653
1968.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.06664	859,254	57,261
1968.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	971.04	12,587	12,222,480

1	2	3	4	5	6	7
1968.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	971.04	1,810	1,757,582
		Асфальтобетонное покрытие				
1969	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**238**	**6,900**	**1,642,200**
		из них:				
1969.1		затраты на труд рабочих			693	164,934
		в том числе оплата труда рабочих			339	80,682
1969.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37.009	4,455	164,875
1969.2		машины и механизмы			2,665	634,270
		в том числе оплата труда машинистов			572	136,136
1969.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	18.198432	20,483	372,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18.198432*	*4,205*	*76,524*
1969.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3.98412	21,337	85,009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.98412*	*4,205*	*16,753*
1969.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12.235104	12,004	146,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.235104*	*2,943*	*36,008*
1969.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.339064	12,676	29,650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.339064*	*2,943*	*6,884*
1969.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	842,996
1969.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	290.36	2,901	842,334
1969.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16.66	36	600
1970	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**952**	**2,271**	**2,161,992**
		из них:				
1970.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1970.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1970.2		машины и механизмы			352	335,104
		в том числе оплата труда машинистов			59	56,168
1970.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1970.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1970.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.953504	23,593	46,089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.953504*	*3,518*	*6,872*
1970.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1970.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.953504	18,277	35,704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.953504*	*4,205*	*8,214*
1970.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1970.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1970.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1970.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1970.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	1,723,120
1970.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	91.2968	18,853	1,721,219
1970.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0102816	196,071	2,016
1970.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.952	36	34
1971	**6201-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**952**	**916**	**872,032**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1971.1		затраты на труд рабочих			40	38,080
		в том числе оплата труда рабочих			20	19,040
1971.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.712	6,363	36,345
1971.2		материалы, изделия и конструкции			876	833,952
1971.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	44.1728	18,853	832,790
1971.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0053312	196,071	1,045
1972	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**952**	**2,363**	**2,249,576**
		из них:				
1972.1		затраты на труд рабочих			109	103,768
		в том числе оплата труда рабочих			54	51,408
1972.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.4688	5,625	103,887
1972.2		машины и механизмы			363	345,576
		в том числе оплата труда машинистов			57	54,264
1972.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.102816	1,520	156
1972.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0308448	154	5
1972.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.907008	23,593	92,178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.907008*	*3,518*	*13,745*
1972.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.860512	21,721	127,296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.860512*	*4,205*	*24,643*
1972.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.233792	8,842	10,909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.233792*	*2,943*	*3,631*
1972.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.822528	12,676	10,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.822528*	*2,943*	*2,421*
1972.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0411264	11,148	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0411264*	*3,518*	*145*
1972.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.159136	48,504	104,727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.159136*	*4,205*	*9,079*
1972.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	1,800,232
1972.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	92.9152	19,352	1,798,095
1972.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0102816	196,071	2,016
1972.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.952	36	34
1973	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**78**	**4,662**	**363,636**
		из них:				
1973.1		затраты на труд рабочих			3,724	290,472
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	142,272
1973.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58.7964	4,940	290,454
1973.2		машины и механизмы			93	7,254
		в том числе оплата труда машинистов			29	2,262
1973.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.513864	13,506	6,940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*4,205*	*2,161*
1973.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.033696	8,728	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.033696*	*2,943*	*99*
1973.3		материалы, изделия и конструкции			845	65,910
1973.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2.496	20,919	52,214
1973.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0468	19,967	934
1973.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.1326	91,115	12,082
1973.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.78	861	672

1	2	3	4	5	6	7
1974	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**78**	**2,190**	**170,820**
				МАФ		
1975	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
1975.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
1975.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
1975.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
1975.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
1975.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
1975.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
1976	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детские игровые площадки				
1977	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
1977.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
1977.2		оборудование			262,005	1,310,025
1978	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
1978.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
1978.2		оборудование			103,154	515,770
1979	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
1979.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
1979.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
1979.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248
1980	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
1980.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
1980.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
1980.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
1981	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
1981.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
1981.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
1981.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876

1	2	3	4	5	6	7
1982	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
1982.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
1982.2		оборудование			129,651	259,302
1983	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
1983.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
1983.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
1983.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
1984	**8601-0106-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом**	**комплект**	**2**	**555,743**	**1,111,486**
		из них:				
1984.1		затраты на труд рабочих			70,250	140,500
1984.2		машины и механизмы			1,478	2,956
		в том числе оплата труда машинистов			421	842
1984.3		материалы, изделия и конструкции			484,015	968,030
1985	**8601-0109-0312** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**2**	**441,937**	**883,874**
		из них:				
1985.1		затраты на труд рабочих			69,600	139,200
1985.2		машины и механизмы			1,048	2,096
		в том числе оплата труда машинистов			293	586
1985.3		материалы, изделия и конструкции			371,289	742,578
1986	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
1986.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
1986.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
1986.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
1987	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
1987.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
1987.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
1987.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
1988	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка**	**шт.**	**2**	**114,184**	**228,368**
		из них:				
1988.1		затраты на труд рабочих			21,659	43,318
1988.2		машины и механизмы			517	1,034
		в том числе оплата труда машинистов			118	236
1988.3		материалы, изделия и конструкции			92,008	184,016
1989	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
1989.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
1989.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
1989.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
1990	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**

1	2	3	4	5	6	7
1991	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
1991.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
1991.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
1991.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
1991.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
1991.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
1991.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
1991.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
1992	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
1992.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
1992.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
1992.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
1992.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
1992.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
1992.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
1992.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
1992.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
1993	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
1994	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
1994.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
1994.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
1995	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
1995.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
1995.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
1995.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
1995.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
1995.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
1995.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
1995.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
1996	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
1996.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450

1	2	3	4	5	6	7
1996.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
1996.2		машины и механизмы			40	6,000
1996.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
1996.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
1996.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
1996.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
1997	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
1997.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
1997.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
1997.2		машины и механизмы			40	252
1997.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
1997.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
1997.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
1997.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
1998	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
1998.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
1998.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
1998.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
1998.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
1998.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
1998.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
1998.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
1998.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
1998.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
1998.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
1999	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
1999.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
1999.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
1999.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
1999.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
1999.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
1999.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*

1	2	3	4	5	6	7
1999.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
1999.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
1999.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
1999.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
1999.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
1999.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
1999.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
1999.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
1999.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
2000	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
2000.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
2000.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
2000.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
2000.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
2000.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
2001	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
2001.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
2001.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
2001.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
2001.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
2001.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
2001.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
2001.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
2001.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
2001.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
2001.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
2001.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
2002	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
2002.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
2002.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
2002.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
2003	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 1.0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
2003.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
2003.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
2003.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 43.	**55. ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19**				**69048275**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10,005,765
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,650,956*
		машины и механизмы	тенге			5,442,577
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,227,953*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51,369,297
		перевозки	тенге			136,006
		оборудование	тенге			2,094,632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,274		
		Демонтажные работы				
2004	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**1,154**	**648**	**747,792**
		из них:				
2004.1		затраты на труд рабочих			85	98,090
		в том числе оплата труда рабочих			41	47,314
2004.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20.5412	4,741	97,386
2004.2		машины и механизмы			563	649,702
		в том числе оплата труда машинистов			92	106,168
2004.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	6.850144	59,585	408,166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.850144*	*5,025*	*34,422*
2004.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	6.850144	10,969	75,139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.850144*	*3,518*	*24,099*
2004.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	8.685004	12,451	108,137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.685004*	*3,518*	*30,554*
2004.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.201832	12,676	27,910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.201832*	*2,943*	*6,480*
2004.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.122324	14,867	1,819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.122324*	*2,464*	*301*
2004.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3.425072	8,128	27,839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.425072*	*2,943*	*10,080*
2005	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**120**	**3,592**	**431,040**
		из них:				
2005.1		затраты на труд рабочих			3,592	431,040
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	212,760
2005.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	97.56	4,419	431,118
2006	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
2006.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
2006.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
2006.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
2006.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
2006.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
2006.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*

1	2	3	4	5	6	7
2006.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
2006.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
2006.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
2006.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
2006.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
2006.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
2006.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
2006.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
2006.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
2006.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
2007	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
2007.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
2007.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
2007.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
2007.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
2007.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
2007.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
2007.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
2007.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
2007.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
2007.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
2007.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
2007.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
2007.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
2007.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
2007.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
2007.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
2008	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
2008.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
2008.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
2008.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
2008.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
2008.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2

1	2	3	4	5	6	7
2008.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
2008.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
2008.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
2008.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
2008.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
2008.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
2008.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
2008.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
2008.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
2008.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
2008.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
2009	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
2009.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
2009.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
2009.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
2009.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
2009.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
2009.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
2009.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
2009.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
2009.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
2009.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
2009.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
2009.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
2009.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
2009.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
2009.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
2009.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
2010	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
2010.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
2010.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
2010.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149

1	2	3	4	5	6	7
2010.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
2010.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
2010.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
2010.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
2010.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
2010.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
2010.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
2010.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
2010.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
2010.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
2010.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
2010.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
2010.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
2011	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
2011.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
2011.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
2011.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
2011.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
2011.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
2011.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
2011.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
2011.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
2011.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
2011.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
2011.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
2011.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
2011.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
2011.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
2011.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
2011.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
2012	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
2012.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
2012.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875

1	2	3	4	5	6	7
2012.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
2012.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
2012.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
2012.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
2012.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
2012.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
2012.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
2012.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
2012.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
2012.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
2012.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
2012.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
2012.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
2012.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
2013	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**6.0316**	**255**	**1,538**
2014	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**120.632**	**48**	**5,790**
		Вертикальная планировка				
2015	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**412**	**140**	**57,680**
		из них:				
2015.1		машины и механизмы			140	57,680
		в том числе оплата труда машинистов			37	15,244
2015.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	5.11704	11,233	57,480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.11704*	*2,943*	*15,059*
2016	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**412**	**239**	**98,468**
		из них:				
2016.1		машины и механизмы			239	98,468
		в том числе оплата труда машинистов			63	25,956
2016.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	8.7568128	11,233	98,365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.7568128*	*2,943*	*25,771*
2017	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**283**	**140**	**39,620**
		из них:				
2017.1		машины и механизмы			140	39,620
		в том числе оплата труда машинистов			37	10,471
2017.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.51486	11,233	39,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51486*	*2,943*	*10,344*
2018	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**283**	**239**	**67,637**
		из них:				
2018.1		машины и механизмы			239	67,637
		в том числе оплата труда машинистов			63	17,829
2018.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6.0149952	11,233	67,566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0149952*	*2,943*	*17,702*

1	2	3	4	5	6	7
2019	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**129**	**453**	**58,437**
		из них:				
2019.1		машины и механизмы			453	58,437
		в том числе оплата труда машинистов			139	17,931
2019.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5.099112	11,461	58,441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.099112*	*3,518*	*17,939*
2020	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,257.5**	**57**	**128,678**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2021	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**87.78**	**6,900**	**605,682**
		из них:				
2021.1		затраты на труд рабочих			693	60,832
		в том числе оплата труда рабочих			339	29,757
2021.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.64979	4,455	60,810
2021.2		машины и механизмы			2,665	233,934
		в том числе оплата труда машинистов			572	50,210
2021.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6.7120099	20,483	137,482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.7120099*	*4,205*	*28,224*
2021.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.4694372	21,337	31,353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4694372*	*4,205*	*6,179*
2021.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.5125942	12,004	54,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.5125942*	*2,943*	*13,281*
2021.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8627018	12,676	10,936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8627018*	*2,943*	*2,539*
2021.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	310,917
2021.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	107.0916	2,901	310,673
2021.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	6.1446	36	221
2022	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,254**	**2,407**	**3,018,378**
		из них:				
2022.1		затраты на труд рабочих			109	136,686
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,716
2022.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.3276	5,625	136,843
2022.2		машины и механизмы			363	455,202
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,478
2022.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135432	1,520	206
2022.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0406296	154	6
2022.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.146416	23,593	121,419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.146416*	*3,518*	*18,105*
2022.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.719624	21,721	167,678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.719624*	*4,205*	*32,461*
2022.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.625184	8,842	14,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.625184*	*2,943*	*4,783*
2022.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.083456	12,676	13,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.083456*	*2,943*	*3,189*
2022.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0541728	11,148	604

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0541728*	*3,518*	*191*
2022.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.844072	48,504	137,949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.844072*	*4,205*	*11,959*
2022.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	2,426,490
2022.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122.3904	19,805	2,423,942
2022.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0135432	196,349	2,659
2022.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.254	36	45
2023	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**1,254**	**1,500**	**1,881,000**
		из них:				
2023.1		затраты на труд рабочих			60	75,240
		в том числе оплата труда рабочих			30	37,620
2023.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.4114	6,363	72,611
2023.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	1,805,760
2023.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	91.0404	19,805	1,803,055
2023.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0105336	196,349	2,068
2024	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**1,254**	**17,105**	**21,449,670**
		из них:				
2024.1		затраты на труд рабочих			2,011	2,521,794
		в том числе оплата труда рабочих			985	1,235,190
2024.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	510.6288	4,940	2,522,506
2024.2		машины и механизмы			213	267,102
		в том числе оплата труда машинистов			64	80,256
2024.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9.073944	18	163
2024.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	18.96048	13,709	259,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18.96048*	*4,205*	*79,729*
2024.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	50.10984	151	7,567
2024.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	18,660,774
2024.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2508	680,949	170,782
2024.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.08778	859,254	75,425
2024.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,279.08	12,587	16,099,780
2024.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,279.08	1,810	2,315,135
		Асфальтобетонное покрытие				
2025	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**313.5**	**6,900**	**2,163,150**
		из них:				
2025.1		затраты на труд рабочих			693	217,256
		в том числе оплата труда рабочих			339	106,277
2025.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48.74925	4,455	217,178
2025.2		машины и механизмы			2,665	835,478
		в том числе оплата труда машинистов			572	179,322
2025.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23.971464	20,483	491,008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23.971464*	*4,205*	*100,800*
2025.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5.24799	21,337	111,976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.24799*	*4,205*	*22,068*
2025.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16.116408	12,004	193,461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16.116408*	*2,943*	*47,431*
2025.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.081078	12,676	39,056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.081078*	*2,943*	*9,068*
2025.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	1,110,417
2025.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	382.47	2,901	1,109,545
2025.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21.945	36	790

1	2	3	4	5	6	7
2026	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,254**	**2,271**	**2,847,834**
		из них:				
2026.1		затраты на труд рабочих			109	136,686
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,716
2026.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.3276	5,625	136,843
2026.2		машины и механизмы			352	441,408
		в том числе оплата труда машинистов			59	73,986
2026.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135432	1,520	206
2026.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0406296	154	6
2026.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.573208	23,593	60,710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.573208*	*3,518*	*9,053*
2026.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.719624	21,721	167,678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.719624*	*4,205*	*32,461*
2026.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2.573208	18,277	47,031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.573208*	*4,205*	*10,820*
2026.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.625184	8,842	14,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.625184*	*2,943*	*4,783*
2026.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.083456	12,676	13,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.083456*	*2,943*	*3,189*
2026.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0541728	11,148	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0541728*	*3,518*	*191*
2026.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.844072	48,504	137,949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.844072*	*4,205*	*11,959*
2026.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	2,269,740
2026.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	120.2586	18,853	2,267,235
2026.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135432	196,071	2,655
2026.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.254	36	45
2027	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**1,254**	**916**	**1,148,664**
		из них:				
2027.1		затраты на труд рабочих			40	50,160
		в том числе оплата труда рабочих			20	25,080
2027.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.524	6,363	47,875
2027.2		материалы, изделия и конструкции			876	1,098,504
2027.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	58.1856	18,853	1,096,973
2027.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0070224	196,071	1,377
2028	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1,254**	**2,363**	**2,963,202**
		из них:				
2028.1		затраты на труд рабочих			109	136,686
		в том числе оплата труда рабочих			54	67,716
2028.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.3276	5,625	136,843
2028.2		машины и механизмы			363	455,202
		в том числе оплата труда машинистов			57	71,478
2028.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.135432	1,520	206
2028.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0406296	154	6
2028.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5.146416	23,593	121,419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.146416*	*3,518*	*18,105*

1	2	3	4	5	6	7
2028.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.719624	21,721	167,678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.719624*	*4,205*	*32,461*
2028.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1.625184	8,842	14,370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.625184*	*2,943*	*4,783*
2028.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.083456	12,676	13,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.083456*	*2,943*	*3,189*
2028.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0541728	11,148	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0541728*	*3,518*	*191*
2028.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.844072	48,504	137,949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.844072*	*4,205*	*11,959*
2028.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	2,371,314
2028.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	122.3904	19,352	2,368,499
2028.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0135432	196,071	2,655
2028.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.254	36	45
2029	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**151**	**4,662**	**703,962**
		из них:				
2029.1		затраты на труд рабочих			3,724	562,324
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	275,424
2029.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	113.8238	4,940	562,290
2029.2		машины и механизмы			93	14,043
		в том числе оплата труда машинистов			29	4,379
2029.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.994788	13,506	13,436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.994788*	*4,205*	*4,183*
2029.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.065232	8,728	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.065232*	*2,943*	*192*
2029.3		материалы, изделия и конструкции			845	127,595
2029.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4.832	20,919	101,081
2029.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0906	19,967	1,809
2029.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.2567	91,115	23,389
2029.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.51	861	1,300
2030	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**151**	**2,190**	**330,690**
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
2031	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**1,009,926**	**2,019,852**
		из них:				
2031.1		затраты на труд рабочих			91,965	183,930
2031.2		машины и механизмы			19,391	38,782
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	10,906
2031.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	1,797,140
2032	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**2**	**133,470**	**266,940**
		из них:				
2032.1		затраты на труд рабочих			6,469	12,938
2032.2		машины и механизмы			372	744
		в том числе оплата труда машинистов			88	176
2032.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	253,258
2033	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
2033.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
2033.2		машины и механизмы			5,033	10,066

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
2033.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
2034	**8601-0216-0112** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
2034.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
2034.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
2034.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
2035	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
2035.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
2035.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
2035.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
2036	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
2036.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
2036.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
2036.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
2037	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
2037.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
2037.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
2037.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
2038	**8601-0216-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**225,246**	**450,492**
		из них:				
2038.1		затраты на труд рабочих			40,955	81,910
2038.2		машины и механизмы			4,598	9,196
		в том числе оплата труда машинистов			1,246	2,492
2038.3		материалы, изделия и конструкции			179,693	359,386
2039	**8601-0216-0116** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**2**	**137,673**	**275,346**
		из них:				
2039.1		затраты на труд рабочих			25,968	51,936
2039.2		машины и механизмы			3,221	6,442
		в том числе оплата труда машинистов			900	1,800
2039.3		материалы, изделия и конструкции			108,484	216,968
2040	**8601-0207-0305** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с арками**	**комплект**	**2**	**316,991**	**633,982**
		из них:				
2040.1		затраты на труд рабочих			44,590	89,180
2040.2		машины и механизмы			1,036	2,072
		в том числе оплата труда машинистов			248	496
2040.3		материалы, изделия и конструкции			271,365	542,730
		Детские игровые площадки				
2041	**8601-0302-0515** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
2041.1		материалы, изделия и конструкции			198	792

1	2	3	4	5	6	7
2041.2		оборудование			262,005	1,048,020
2042	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
2042.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
2042.2		оборудование			103,154	412,616
2043	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**128.5**	**36,002**	**4,626,257**
		из них:				
2043.1		затраты на труд рабочих			5,975	767,788
2043.2		машины и механизмы			239	30,712
		в том числе оплата труда машинистов			80	10,280
2043.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	3,827,758
2044	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2044.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2044.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2044.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2045	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2045.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2045.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2045.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2046	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
2046.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
2046.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
2046.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
2047	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
2047.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
2047.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
2047.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
2048	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
2048.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
2048.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
2048.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
2049	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
2049.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
2049.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
2049.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692

1	2	3	4	5	6	7
2050	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
2050.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
2050.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
2050.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
2051	**8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**2**	**467,568**	**935,136**
		из них:				
2051.1		затраты на труд рабочих			29,389	58,778
2051.2		машины и механизмы			728	1,456
		в том числе оплата труда машинистов			172	344
2051.3		материалы, изделия и конструкции			437,451	874,902
2052	**8601-0106-0302** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
2053	**6113-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
2053.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
2053.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
2053.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
2053.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
2053.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
2053.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
2053.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
2054	**6113-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				
2054.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
2054.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
2054.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
2054.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
2054.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
2054.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
2054.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
2054.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
2055	**254-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
2056	**6113-0112-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
2056.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
2056.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
2057	**6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
2057.1		затраты на труд рабочих			277	69,250

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
2057.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
2057.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
2057.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
2057.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
2057.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
2057.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
		Футбольное поле				
		Резиновое покрытие				
2058	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
2058.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
2058.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
2058.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
2058.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
2058.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
2058.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
2058.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
2058.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
2058.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15.372	2,901	44,594
2058.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.882	36	32
2059	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
2059.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
2059.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
2059.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
2059.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
2059.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
2059.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
2059.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
2059.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
2059.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
2059.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*

1	2	3	4	5	6	7
2059.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
2059.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
2059.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
2059.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
2059.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.18	36	6
2060	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
2060.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400
2060.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
2060.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
2060.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
2060.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
2061	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
2061.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
2061.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
2061.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
2061.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
2061.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
2061.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
2061.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
2061.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
2061.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
2061.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
2061.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
2062	**8601-0805-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
2062.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
2062.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
2062.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
2063	**8601-0602-0603** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
2063.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
2063.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
2063.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
	Раздел 44.	**56. ул.Абудлинных 45**				**20963261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,033,381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*530,857*
		машины и механизмы	тенге			922,524
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*206,826*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15,415,260
		перевозки	тенге			131,461

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	631		
		Демонтажные работы				
2064	**1220-0101-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м²**	**124**	**648**	**80,352**
		из них:				
2064.1		затраты на труд рабочих			85	10,540
		в том числе оплата труда рабочих			41	5,084
2064.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.2072	4,741	10,464
2064.2		машины и механизмы			563	69,812
		в том числе оплата труда машинистов			92	11,408
2064.2.1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0.736064	59,585	43,858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.736064*	*5,025*	*3,699*
2064.2.2	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.736064	10,969	8,074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.736064*	*3,518*	*2,589*
2064.2.3	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.933224	12,451	11,620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.933224*	*3,518*	*3,283*
2064.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.236592	12,676	2,999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.236592*	*2,943*	*696*
2064.2.5	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0.013144	14,867	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013144*	*2,464*	*32*
2064.2.6	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0.368032	8,128	2,991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368032*	*2,943*	*1,083*
2065	**1220-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3,592**	**43,104**
		из них:				
2065.1		затраты на труд рабочих			3,592	43,104
		в том числе оплата труда рабочих			1,773	21,276
2065.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.756	4,419	43,112
2066	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м²**	**124**	**1,780**	**220,720**
		из них:				
2066.1		затраты на труд рабочих			1,609	199,516
		в том числе оплата труда рабочих			788	97,712
2066.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.3868	4,940	199,511
2066.2		машины и механизмы			171	21,204
		в том числе оплата труда машинистов			51	6,324
2066.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.7178112	18	13
2066.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1.499904	13,709	20,562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.499904*	*4,205*	*6,307*
2066.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3.964032	151	599
2067	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.4696**	**255**	**375**
2068	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**29.392**	**48**	**1,411**
		Вертикальная планировка				
2069	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м³**	**270**	**140**	**37,800**
		из них:				
2069.1		машины и механизмы			140	37,800
		в том числе оплата труда машинистов			37	9,990
2069.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3534	11,233	37,669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3534*	*2,943*	*9,869*

1	2	3	4	5	6	7
2070	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**270**	**239**	**64,530**
		из них:				
2070.1		машины и механизмы			239	64,530
		в том числе оплата труда машинистов			63	17,010
2070.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	5.738688	11,233	64,463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.738688*	*2,943*	*16,889*
2071	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**140**	**140**	**19,600**
		из них:				
2071.1		машины и механизмы			140	19,600
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,180
2071.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.7388	11,233	19,532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7388*	*2,943*	*5,117*
2072	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**140**	**239**	**33,460**
		из них:				
2072.1		машины и механизмы			239	33,460
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,820
2072.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.975616	11,233	33,425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.975616*	*2,943*	*8,757*
2073	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**130**	**453**	**58,890**
		из них:				
2073.1		машины и механизмы			453	58,890
		в том числе оплата труда машинистов			139	18,070
2073.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5.13864	11,461	58,894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.13864*	*3,518*	*18,078*
2074	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,275**	**57**	**129,675**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2075	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15.75**	**6,900**	**108,675**
		из них:				
2075.1		затраты на труд рабочих			693	10,915
		в том числе оплата труда рабочих			339	5,339
2075.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.449125	4,455	10,911
2075.2		машины и механизмы			2,665	41,974
		в том числе оплата труда машинистов			572	9,009
2075.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.204308	20,483	24,668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.204308*	*4,205*	*5,064*
2075.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.263655	21,337	5,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.263655*	*4,205*	*1,109*
2075.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.809676	12,004	9,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.809676*	*2,943*	*2,383*
2075.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.154791	12,676	1,962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.154791*	*2,943*	*456*
2075.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	55,786
2075.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19.215	2,901	55,743
2075.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.1025	36	40

1	2	3	4	5	6	7
2076	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**225**	**2,407**	**541,575**
		из них:				
2076.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
2076.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
2076.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
2076.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
2076.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
2076.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
2076.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
2076.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
2076.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
2076.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
2076.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
2076.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	435,375
2076.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.96	19,805	434,918
2076.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00243	196,349	477
2076.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.225	36	8
2077	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**225**	**1,500**	**337,500**
		из них:				
2077.1		затраты на труд рабочих			60	13,500
		в том числе оплата труда рабочих			30	6,750
2077.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.0475	6,363	13,028
2077.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	324,000
2077.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16.335	19,805	323,515
2077.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00189	196,349	371
2078	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**225**	**17,105**	**3,848,625**
		из них:				
2078.1		затраты на труд рабочих			2,011	452,475
		в том числе оплата труда рабочих			985	221,625
2078.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91.62	4,940	452,603
2078.2		машины и механизмы			213	47,925
		в том числе оплата труда машинистов			64	14,400
2078.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.6281	18	29
2078.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.402	13,709	46,638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.402*	*4,205*	*14,305*
2078.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.991	151	1,358
2078.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,348,225
2078.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.045	680,949	30,643
2078.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01575	859,254	13,533
2078.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	229.5	12,587	2,888,717

1	2	3	4	5	6	7
2078.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229.5	1,810	415,395
		Асфальтобетонное покрытие				
2079	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**56.25**	**6,900**	**388,125**
		из них:				
2079.1		затраты на труд рабочих			693	38,981
		в том числе оплата труда рабочих			339	19,069
2079.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.746875	4,455	38,967
2079.2		машины и механизмы			2,665	149,906
		в том числе оплата труда машинистов			572	32,175
2079.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4.3011	20,483	88,099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3011*	*4,205*	*18,086*
2079.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.941625	21,337	20,091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.941625*	*4,205*	*3,960*
2079.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2.8917	12,004	34,712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8917*	*2,943*	*8,510*
2079.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.552825	12,676	7,008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.552825*	*2,943*	*1,627*
2079.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	199,238
2079.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	68.625	2,901	199,081
2079.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3.9375	36	142
2080	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**225**	**2,271**	**510,975**
		из них:				
2080.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
2080.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
2080.2		машины и механизмы			352	79,200
		в том числе оплата труда машинистов			59	13,275
2080.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
2080.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
2080.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.4617	23,593	10,893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4617*	*3,518*	*1,624*
2080.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
2080.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.4617	18,277	8,438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4617*	*4,205*	*1,941*
2080.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
2080.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
2080.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
2080.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
2080.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	407,250
2080.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	21.5775	18,853	406,801
2080.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00243	196,071	476
2080.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.225	36	8
2081	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**225**	**916**	**206,100**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2081.1		затраты на труд рабочих			40	9,000
		в том числе оплата труда рабочих			20	4,500
2081.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.35	6,363	8,590
2081.2		материалы, изделия и конструкции			876	197,100
2081.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	10.44	18,853	196,825
2081.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00126	196,071	247
2082	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**225**	**2,363**	**531,675**
		из них:				
2082.1		затраты на труд рабочих			109	24,525
		в том числе оплата труда рабочих			54	12,150
2082.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.365	5,625	24,553
2082.2		машины и механизмы			363	81,675
		в том числе оплата труда машинистов			57	12,825
2082.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.0243	1,520	37
2082.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00729	154	1
2082.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.9234	23,593	21,786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9234*	*3,518*	*3,249*
2082.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.3851	21,721	30,086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3851*	*4,205*	*5,824*
2082.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.2916	8,842	2,578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2916*	*2,943*	*858*
2082.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1944	12,676	2,464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,943*	*572*
2082.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.00972	11,148	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00972*	*3,518*	*34*
2082.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.5103	48,504	24,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5103*	*4,205*	*2,146*
2082.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	425,475
2082.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	21.96	19,352	424,970
2082.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.00243	196,071	476
2082.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.225	36	8
			МАФ			
		Детский спортивный комплекс				
2083	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
2083.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
2083.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
2083.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
2084	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
2084.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
2084.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
2084.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
2085	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2085.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
2085.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
2085.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
2086	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
2086.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
2086.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
2086.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
2087	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
2087.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
2087.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
2087.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
2088	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
2088.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
2088.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
2088.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
2089	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
2089.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
2089.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
2089.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
2090	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2090.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2090.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2090.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
2091	**8601-0216-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**2**	**224,296**	**448,592**
		из них:				
2091.1		затраты на труд рабочих			34,619	69,238
2091.2		машины и механизмы			3,832	7,664
		в том числе оплата труда машинистов			1,030	2,060
2091.3		материалы, изделия и конструкции			185,845	371,690
2092	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**322,344**	**644,688**
		из них:				
2092.1		затраты на труд рабочих			64,300	128,600
2092.2		машины и механизмы			6,806	13,612
		в том числе оплата труда машинистов			1,816	3,632
2092.3		материалы, изделия и конструкции			251,238	502,476
		Детские игровые площадки				
2093	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2093.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
2093.2		оборудование			262,005	1,048,020
2094	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
2094.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
2094.2		оборудование			103,154	412,616
2095	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**
		из них:				
2095.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
2095.2		машины и механизмы			239	6,812
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
2095.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958
2096	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2096.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2096.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2096.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2097	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2097.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2097.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2097.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2098	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
2098.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
2098.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
2098.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
2099	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
2099.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
2099.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
2099.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
2100	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
2100.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
2100.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
2100.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
2101	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
2101.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
2101.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318

1	2	3	4	5	6	7
2101.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
2102	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
2102.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
2102.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
2102.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
2103	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
2103.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
2103.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
2103.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
				Дорожная разметка		
2104	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2104.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2104.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2104.2		машины и механизмы			40	6,000
2104.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2104.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2104.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2104.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2105	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2105.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2105.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2105.2		машины и механизмы			40	252
2105.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2105.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
2105.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2105.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 45.	**57. ул.Бузурбаева 17**				**16762169**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,277,140
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*536,803*
		машины и механизмы	тенге			894,053
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*202,653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12,000,290
		перевозки	тенге			130,051
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	489		
		Демонтажные работы				
2106	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**16.5**	**11,624**	**191,796**
		из них:				
2106.1		затраты на труд рабочих			7,790	128,535

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	63,443
2106.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1095	4,741	128,526
2106.2		машины и механизмы			3,834	63,262
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	20,312
2106.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	6.55875	8,700	57,061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.55875*	*2,943*	*19,302*
2106.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.237864	21,337	5,075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.237864*	*4,205*	*1,000*
2106.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13.1175	86	1,128
2107	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
2107.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
2107.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
2107.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
2107.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
2107.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
2107.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
2107.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
2107.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
2107.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
2107.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
2107.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
2107.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
2107.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
2107.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
2107.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
2107.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
2108	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
2108.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
2108.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
2108.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
2108.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
2108.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
2108.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
2108.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
2108.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
2108.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
2108.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
2108.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
2108.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
2108.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
2108.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
2108.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
2108.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
2109	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
2109.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
2109.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
2109.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
2109.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
2109.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
2109.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
2109.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
2109.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
2109.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
2109.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
2109.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
2109.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
2109.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
2109.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
2109.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
2109.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
2110	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.3096**	**255**	**79**
2111	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**6.192**	**48**	**297**
		Вертикальная планировка				
2112	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**270**	**140**	**37,800**
		из них:				
2112.1		машины и механизмы			140	37,800
		в том числе оплата труда машинистов			37	9,990
2112.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.3534	11,233	37,669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3534*	*2,943*	*9,869*
2113	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**270**	**239**	**64,530**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2113.1		машины и механизмы			239	64,530
		в том числе оплата труда машинистов			63	17,010
2113.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	5.738688	11,233	64,463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.738688*	*2,943*	*16,889*
2114	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**140**	**140**	**19,600**
		из них:				
2114.1		машины и механизмы			140	19,600
		в том числе оплата труда машинистов			37	5,180
2114.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1.7388	11,233	19,532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7388*	*2,943*	*5,117*
2115	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**140**	**239**	**33,460**
		из них:				
2115.1		машины и механизмы			239	33,460
		в том числе оплата труда машинистов			63	8,820
2115.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.975616	11,233	33,425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.975616*	*2,943*	*8,757*
2116	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**130**	**453**	**58,890**
		из них:				
2116.1		машины и механизмы			453	58,890
		в том числе оплата труда машинистов			139	18,070
2116.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5.13864	11,461	58,894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.13864*	*3,518*	*18,078*
2117	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,275**	**57**	**129,675**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2118	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**18.55**	**6,900**	**127,995**
		из них:				
2118.1		затраты на труд рабочих			693	12,855
		в том числе оплата труда рабочих			339	6,288
2118.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.884525	4,455	12,851
2118.2		машины и механизмы			2,665	49,436
		в том числе оплата труда машинистов			572	10,611
2118.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.4184072	20,483	29,053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4184072*	*4,205*	*5,964*
2118.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.310527	21,337	6,626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.310527*	*4,205*	*1,306*
2118.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.9536184	12,004	11,447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9536184*	*2,943*	*2,807*
2118.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1823094	12,676	2,311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1823094*	*2,943*	*537*
2118.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	65,704
2118.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	22.631	2,901	65,653
2118.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.2985	36	47
2119	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**265**	**2,407**	**637,855**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2119.1		затраты на труд рабочих			109	28,885
		в том числе оплата труда рабочих			54	14,310
2119.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.141	5,625	28,918
2119.2		машины и механизмы			363	96,195
		в том числе оплата труда машинистов			57	15,105
2119.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.02862	1,520	44
2119.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.008586	154	1
2119.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.08756	23,593	25,659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.08756*	*3,518*	*3,826*
2119.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.63134	21,721	35,434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.63134*	*4,205*	*6,860*
2119.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.34344	8,842	3,037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34344*	*2,943*	*1,011*
2119.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.22896	12,676	2,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22896*	*2,943*	*674*
2119.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.011448	11,148	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011448*	*3,518*	*40*
2119.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.60102	48,504	29,152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.60102*	*4,205*	*2,527*
2119.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	512,775
2119.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25.864	19,805	512,237
2119.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002862	196,349	562
2119.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.265	36	10
2120	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**265**	**1,500**	**397,500**
		из них:				
2120.1		затраты на труд рабочих			60	15,900
		в том числе оплата труда рабочих			30	7,950
2120.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.4115	6,363	15,344
2120.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	381,600
2120.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19.239	19,805	381,028
2120.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002226	196,349	437
2121	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**265**	**17,105**	**4,532,825**
		из них:				
2121.1		затраты на труд рабочих			2,011	532,915
		в том числе оплата труда рабочих			985	261,025
2121.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	107.908	4,940	533,066
2121.2		машины и механизмы			213	56,445
		в том числе оплата труда машинистов			64	16,960
2121.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.91754	18	35
2121.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.0068	13,709	54,929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.0068*	*4,205*	*16,849*
2121.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10.5894	151	1,599
2121.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	3,943,465
2121.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.053	680,949	36,090
2121.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01855	859,254	15,939
2121.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	270.3	12,587	3,402,266
2121.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	270.3	1,810	489,243
		Асфальтобетонное покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
2122	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**66.25**	**6,900**	**457,125**
		из них:				
2122.1		затраты на труд рабочих			693	45,911
		в том числе оплата труда рабочих			339	22,459
2122.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.301875	4,455	45,895
2122.2		машины и механизмы			2,665	176,556
		в том числе оплата труда машинистов			572	37,895
2122.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.06574	20,483	103,762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.06574*	*4,205*	*21,301*
2122.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.109025	21,337	23,663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.109025*	*4,205*	*4,663*
2122.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.40578	12,004	40,883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.40578*	*2,943*	*10,023*
2122.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.651105	12,676	8,253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.651105*	*2,943*	*1,916*
2122.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	234,658
2122.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	80.825	2,901	234,473
2122.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4.6375	36	167
2123	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**265**	**2,271**	**601,815**
		из них:				
2123.1		затраты на труд рабочих			109	28,885
		в том числе оплата труда рабочих			54	14,310
2123.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.141	5,625	28,918
2123.2		машины и механизмы			352	93,280
		в том числе оплата труда машинистов			59	15,635
2123.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.02862	1,520	44
2123.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.008586	154	1
2123.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.54378	23,593	12,829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.54378*	*3,518*	*1,913*
2123.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.63134	21,721	35,434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.63134*	*4,205*	*6,860*
2123.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.54378	18,277	9,939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.54378*	*4,205*	*2,287*
2123.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.34344	8,842	3,037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34344*	*2,943*	*1,011*
2123.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.22896	12,676	2,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22896*	*2,943*	*674*
2123.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.011448	11,148	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011448*	*3,518*	*40*
2123.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.60102	48,504	29,152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.60102*	*4,205*	*2,527*
2123.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	479,650
2123.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25.4135	18,853	479,121
2123.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.002862	196,071	561
2123.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.265	36	10
2124	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м^2**	**265**	**916**	**242,740**
		из них:				
2124.1		затраты на труд рабочих			40	10,600

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			20	5,300
2124.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.59	6,363	10,117
2124.2		материалы, изделия и конструкции			876	232,140
2124.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	12.296	18,853	231,816
2124.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.001484	196,071	291
2125	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**265**	**2,363**	**626,195**
		из них:				
2125.1		затраты на труд рабочих			109	28,885
		в том числе оплата труда рабочих			54	14,310
2125.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.141	5,625	28,918
2125.2		машины и механизмы			363	96,195
		в том числе оплата труда машинистов			57	15,105
2125.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.02862	1,520	44
2125.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.008586	154	1
2125.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.08756	23,593	25,659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.08756*	*3,518*	*3,826*
2125.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.63134	21,721	35,434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.63134*	*4,205*	*6,860*
2125.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.34344	8,842	3,037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34344*	*2,943*	*1,011*
2125.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.22896	12,676	2,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22896*	*2,943*	*674*
2125.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.011448	11,148	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011448*	*3,518*	*40*
2125.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.60102	48,504	29,152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.60102*	*4,205*	*2,527*
2125.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	501,115
2125.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25.864	19,352	500,520
2125.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.002862	196,071	561
2125.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.265	36	10
			МАФ			
		Детские игровые площадки				
2126	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
2126.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
2126.2		оборудование			262,005	1,048,020
2127	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
2127.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
2127.2		оборудование			103,154	412,616
2128	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**
		из них:				
2128.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
2128.2		машины и механизмы			239	6,812

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
2128.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958
2129	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2129.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2129.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2129.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2130	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2130.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2130.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2130.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2131	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
2131.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
2131.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
2131.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
2132	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
2132.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
2132.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
2132.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
2133	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
2133.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
2133.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
2133.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
2134	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
2134.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
2134.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
2134.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
2135	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
2135.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
2135.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
2135.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
2136	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
2136.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
2136.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
2136.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392

1	2	3	4	5	6	7
				Дорожная разметка		
2137	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2137.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2137.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2137.2		машины и механизмы			40	6,000
2137.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2137.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2137.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2137.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2138	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2138.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2138.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2138.2		машины и механизмы			40	252
2138.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2138.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
2138.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2138.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 46.	**59. ул.Абдулинных 56**				**26488955**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5,810,113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*470,570*
		машины и механизмы	тенге			463,800
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*111,682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18,486,343
		перевозки	тенге			8,760
		оборудование	тенге			1,719,938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,104		
		Демонтажные работы				
2139	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
2139.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
2139.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
2139.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
2139.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
2139.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
2139.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
2139.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
2139.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4

1	2	3	4	5	6	7
2139.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
2139.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
2139.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
2139.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
2139.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
2139.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.23016	445	102
2139.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
2139.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532
2140	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
2140.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
2140.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
2140.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
2140.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
2140.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
2140.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
2140.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
2140.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
2140.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
2140.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
2140.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
2140.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
2140.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
2140.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
2140.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
2140.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
2141	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
2141.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
2141.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
2141.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
2141.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
2141.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
2141.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
2141.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
2141.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
2141.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
2141.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
2141.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
2141.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
2141.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
2141.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30
2141.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
2141.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
2142	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
2142.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
2142.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
2142.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
2142.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
2142.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
2142.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
2142.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
2142.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
2142.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
2142.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
2142.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
2142.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
2142.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
2142.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
2142.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
2142.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
2143	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
2143.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
2143.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
2143.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
2143.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
2143.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
2143.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
2143.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
2143.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
2143.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
2143.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
2143.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
2143.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10
2143.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
2143.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
2143.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
2143.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
2144	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
2144.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
2144.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
2144.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
2144.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
2144.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
2144.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
2144.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
2144.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
2144.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
2144.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
2144.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
2144.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
2144.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
2144.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
2144.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
2144.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
2145	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
2145.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
2145.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
2145.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
2145.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834

1	2	3	4	5	6	7
2145.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
2145.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
2145.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
2145.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
2145.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
2145.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
2145.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
2145.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
2145.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
2145.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
2145.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
2145.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
2146	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.462**	**255**	**373**
2147	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**29.24**	**48**	**1,404**
		Вертикальная планировка				
2148	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**24**	**140**	**3,360**
		из них:				
2148.1		машины и механизмы			140	3,360
		в том числе оплата труда машинистов			37	888
2148.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.29808	11,233	3,348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29808*	*2,943*	*877*
2149	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**24**	**239**	**5,736**
		из них:				
2149.1		машины и механизмы			239	5,736
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,512
2149.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.5101056	11,233	5,730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5101056*	*2,943*	*1,501*
2150	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
2150.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
2150.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
2151	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
2151.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
2151.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
2152	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**7**	**453**	**3,171**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2152.1		машины и механизмы			453	3,171
		в том числе оплата труда машинистов			139	973
2152.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.276696	11,461	3,171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276696*	*3,518*	*973*
2153	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**122.5**	**57**	**6,983**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2154	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**18.83**	**6,900**	**129,927**
		из них:				
2154.1		затраты на труд рабочих			693	13,049
		в том числе оплата труда рабочих			339	6,383
2154.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.928065	4,455	13,045
2154.2		машины и механизмы			2,665	50,182
		в том числе оплата труда машинистов			572	10,771
2154.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.4398171	20,483	29,492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4398171*	*4,205*	*6,054*
2154.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.3152142	21,337	6,726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3152142*	*4,205*	*1,325*
2154.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.9680126	12,004	11,620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9680126*	*2,943*	*2,849*
2154.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1850612	12,676	2,346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1850612*	*2,943*	*545*
2154.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	66,696
2154.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	22.9726	2,901	66,644
2154.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.3181	36	47
2155	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**269**	**2,407**	**647,483**
		из них:				
2155.1		затраты на труд рабочих			109	29,321
		в том числе оплата труда рабочих			54	14,526
2155.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.2186	5,625	29,355
2155.2		машины и механизмы			363	97,647
		в том числе оплата труда машинистов			57	15,333
2155.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.029052	1,520	44
2155.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0087156	154	1
2155.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.103976	23,593	26,046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.103976*	*3,518*	*3,884*
2155.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.655964	21,721	35,969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.655964*	*4,205*	*6,963*
2155.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.348624	8,842	3,083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.348624*	*2,943*	*1,026*
2155.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.232416	12,676	2,946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.232416*	*2,943*	*684*
2155.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0116208	11,148	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0116208*	*3,518*	*41*
2155.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.610092	48,504	29,592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.610092*	*4,205*	*2,565*
2155.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	520,515

1	2	3	4	5	6	7
2155.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26.2544	19,805	519,968
2155.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0029052	196,349	570
2155.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.269	36	10
2156	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**269**	**1,500**	**403,500**
		из них:				
2156.1		затраты на труд рабочих			60	16,140
		в том числе оплата труда рабочих			30	8,070
2156.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.4479	6,363	15,576
2156.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	387,360
2156.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19.5294	19,805	386,780
2156.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0022596	196,349	444
2157	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**269**	**17,105**	**4,601,245**
		из них:				
2157.1		затраты на труд рабочих			2,011	540,959
		в том числе оплата труда рабочих			985	264,965
2157.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	109.5368	4,940	541,112
2157.2		машины и механизмы			213	57,297
		в том числе оплата труда машинистов			64	17,216
2157.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.946484	18	35
2157.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.06728	13,709	55,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.06728*	*4,205*	*17,103*
2157.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10.74924	151	1,623
2157.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,002,989
2157.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0538	680,949	36,635
2157.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.01883	859,254	16,180
2157.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	274.38	12,587	3,453,621
2157.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	274.38	1,810	496,628
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
2158	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
2158.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
2158.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
2158.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
2159	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
2159.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
2159.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
2159.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
2160	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
2160.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
2160.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
2160.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
2161	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
2161.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704

1	2	3	4	5	6	7
2161.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
2161.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
2162	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
2162.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
2162.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
2162.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
2163	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
2163.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
2163.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
2163.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
2164	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
2164.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
2164.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
2164.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
2165	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2165.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2165.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2165.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
2166	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**322,344**	**644,688**
		из них:				
2166.1		затраты на труд рабочих			64,300	128,600
2166.2		машины и механизмы			6,806	13,612
		в том числе оплата труда машинистов			1,816	3,632
2166.3		материалы, изделия и конструкции			251,238	502,476
2167	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**315,124**	**630,248**
		из них:				
2167.1		затраты на труд рабочих			46,461	92,922
2167.2		машины и механизмы			6,226	12,452
		в том числе оплата труда машинистов			1,708	3,416
2167.3		материалы, изделия и конструкции			262,437	524,874
		Детские игровые площадки				
2168	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
2168.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
2168.2		оборудование			262,005	1,048,020
2169	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2169.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
2169.2		оборудование			103,154	412,616
2170	**8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3.0 м х 2.0 м**	**секция**	**28.5**	**254,962**	**7,266,417**
		из них:				
2170.1		затраты на труд рабочих			106,936	3,047,676
2170.2		машины и механизмы			1,508	42,978
		в том числе оплата труда машинистов			372	10,602
2170.3		материалы, изделия и конструкции			146,518	4,175,763
2171	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.980 м х 2.925 м х 2.600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2171.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2171.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2171.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2172	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
2172.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
2172.2		оборудование			129,651	259,302
2173	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2173.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2173.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2173.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2174	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
2174.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
2174.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
2174.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
2175	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
2175.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
2175.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
2175.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254
2176	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
2176.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
2176.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
2176.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
2177	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
2177.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
2177.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318

1	2	3	4	5	6	7
2177.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
2178	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
2178.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
2178.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
2178.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
2179	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
2179.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
2179.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
2179.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
				Дорожная разметка		
2180	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2180.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2180.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2180.2		машины и механизмы			40	6,000
2180.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2180.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2180.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2180.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2181	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2181.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2181.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2181.2		машины и механизмы			40	252
2181.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2181.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
2181.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2181.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 47.	**60. ул.Керей-Жанибек хандар 470а**				**17153601**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,334,161
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*564,643*
		машины и механизмы	тенге			753,642
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159,852*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12,598,124
		перевозки	тенге			7,039
		оборудование	тенге			1,460,636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	487		
		Демонтажные работы				
2182	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**19**	**11,624**	**220,856**
		из них:				
2182.1		затраты на труд рабочих			7,790	148,010

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	73,055
2182.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31.217	4,741	148,000
2182.2		машины и механизмы			3,834	72,846
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	23,389
2182.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	7.5525	8,700	65,707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.5525*	*2,943*	*22,227*
2182.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.273904	21,337	5,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.273904*	*4,205*	*1,152*
2182.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15.105	86	1,299
2183	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.0456**	**255**	**12**
2184	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**0.912**	**48**	**44**
		Вертикальная планировка				
2185	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**24**	**140**	**3,360**
		из них:				
2185.1		машины и механизмы			140	3,360
		в том числе оплата труда машинистов			37	888
2185.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.29808	11,233	3,348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29808*	*2,943*	*877*
2186	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**24**	**239**	**5,736**
		из них:				
2186.1		машины и механизмы			239	5,736
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,512
2186.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.5101056	11,233	5,730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5101056*	*2,943*	*1,501*
2187	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
2187.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
2187.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
2188	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
2188.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
2188.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
2189	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**7**	**453**	**3,171**
		из них:				
2189.1		машины и механизмы			453	3,171
		в том числе оплата труда машинистов			139	973
2189.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.276696	11,461	3,171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276696*	*3,518*	*973*

1	2	3	4	5	6	7
2190	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**122.5**	**57**	**6,983**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2191	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**20.3**	**6,900**	**140,070**
		из них:				
2191.1		затраты на труд рабочих			693	14,068
		в том числе оплата труда рабочих			339	6,882
2191.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.15665	4,455	14,063
2191.2		машины и механизмы			2,665	54,100
		в том числе оплата труда машинистов			572	11,612
2191.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.5522192	20,483	31,794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.5522192*	*4,205*	*6,527*
2191.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.339822	21,337	7,251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.339822*	*4,205*	*1,429*
2191.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.0435824	12,004	12,527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.0435824*	*2,943*	*3,071*
2191.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1995084	12,676	2,529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1995084*	*2,943*	*587*
2191.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	71,903
2191.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24.766	2,901	71,846
2191.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.421	36	51
2192	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**290**	**2,407**	**698,030**
		из них:				
2192.1		затраты на труд рабочих			109	31,610
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,660
2192.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.626	5,625	31,646
2192.2		машины и механизмы			363	105,270
		в том числе оплата труда машинистов			57	16,530
2192.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03132	1,520	48
2192.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009396	154	1
2192.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.19016	23,593	28,079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.19016*	*3,518*	*4,187*
2192.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.78524	21,721	38,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.78524*	*4,205*	*7,507*
2192.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.37584	8,842	3,323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.37584*	*2,943*	*1,106*
2192.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.25056	12,676	3,176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.25056*	*2,943*	*737*
2192.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012528	11,148	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012528*	*3,518*	*44*
2192.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.65772	48,504	31,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.65772*	*4,205*	*2,766*
2192.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	561,150
2192.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28.304	19,805	560,561
2192.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003132	196,349	615
2192.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.29	36	10
2193	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**290**	**1,500**	**435,000**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2193.1		затраты на труд рабочих			60	17,400
		в том числе оплата труда рабочих			30	8,700
2193.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.639	6,363	16,792
2193.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	417,600
2193.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21.054	19,805	416,974
2193.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.002436	196,349	478
2194	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**290**	**17,105**	**4,960,450**
		из них:				
2194.1		затраты на труд рабочих			2,011	583,190
		в том числе оплата труда рабочих			985	285,650
2194.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	118.088	4,940	583,355
2194.2		машины и механизмы			213	61,770
		в том числе оплата труда машинистов			64	18,560
2194.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.09844	18	38
2194.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.3848	13,709	60,111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.3848*	*4,205*	*18,438*
2194.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.5884	151	1,750
2194.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,315,490
2194.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.058	680,949	39,495
2194.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0203	859,254	17,443
2194.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	295.8	12,587	3,723,235
2194.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	295.8	1,810	535,398
		Асфальтобетонное покрытие				
2195	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**72.5**	**6,900**	**500,250**
		из них:				
2195.1		затраты на труд рабочих			693	50,242
		в том числе оплата труда рабочих			339	24,578
2195.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.27375	4,455	50,225
2195.2		машины и механизмы			2,665	193,212
		в том числе оплата труда машинистов			572	41,470
2195.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.54364	20,483	113,550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.54364*	*4,205*	*23,311*
2195.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.21365	21,337	25,896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.21365*	*4,205*	*5,103*
2195.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3.72708	12,004	44,740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.72708*	*2,943*	*10,969*
2195.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.71253	12,676	9,032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.71253*	*2,943*	*2,097*
2195.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	256,795
2195.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	88.45	2,901	256,593
2195.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5.075	36	183
2196	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**290**	**2,271**	**658,590**
		из них:				
2196.1		затраты на труд рабочих			109	31,610
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,660
2196.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.626	5,625	31,646
2196.2		машины и механизмы			352	102,080
		в том числе оплата труда машинистов			59	17,110
2196.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03132	1,520	48

1	2	3	4	5	6	7
2196.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009396	154	1
2196.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.59508	23,593	14,040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.59508*	*3,518*	*2,093*
2196.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.78524	21,721	38,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.78524*	*4,205*	*7,507*
2196.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.59508	18,277	10,876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.59508*	*4,205*	*2,502*
2196.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.37584	8,842	3,323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.37584*	*2,943*	*1,106*
2196.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.25056	12,676	3,176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.25056*	*2,943*	*737*
2196.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012528	11,148	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012528*	*3,518*	*44*
2196.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.65772	48,504	31,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.65772*	*4,205*	*2,766*
2196.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	524,900
2196.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27.811	18,853	524,321
2196.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003132	196,071	614
2196.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.29	36	10
2197	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**290**	**916**	**265,640**
		из них:				
2197.1		затраты на труд рабочих			40	11,600
		в том числе оплата труда рабочих			20	5,800
2197.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.74	6,363	11,072
2197.2		материалы, изделия и конструкции			876	254,040
2197.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	13.456	18,853	253,686
2197.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.001624	196,071	318
2198	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**290**	**2,363**	**685,270**
		из них:				
2198.1		затраты на труд рабочих			109	31,610
		в том числе оплата труда рабочих			54	15,660
2198.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.626	5,625	31,646
2198.2		машины и механизмы			363	105,270
		в том числе оплата труда машинистов			57	16,530
2198.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03132	1,520	48
2198.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.009396	154	1
2198.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.19016	23,593	28,079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.19016*	*3,518*	*4,187*
2198.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.78524	21,721	38,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.78524*	*4,205*	*7,507*
2198.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.37584	8,842	3,323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.37584*	*2,943*	*1,106*
2198.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.25056	12,676	3,176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.25056*	*2,943*	*737*
2198.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.012528	11,148	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012528*	*3,518*	*44*

1	2	3	4	5	6	7
2198.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.65772	48,504	31,902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.65772*	*4,205*	*2,766*
2198.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	548,390
2198.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	28.304	19,352	547,739
2198.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003132	196,071	614
2198.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.29	36	10
				МАФ		
		Детские игровые площадки				
2199	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**4**	**262,203**	**1,048,812**
		из них:				
2199.1		материалы, изделия и конструкции			198	792
2199.2		оборудование			262,005	1,048,020
2200	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**4**	**103,275**	**413,100**
		из них:				
2200.1		материалы, изделия и конструкции			121	484
2200.2		оборудование			103,154	412,616
2201	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28.5**	**36,002**	**1,026,057**
		из них:				
2201.1		затраты на труд рабочих			5,975	170,288
2201.2		машины и механизмы			239	6,812
		в том числе оплата труда машинистов			80	2,280
2201.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	848,958
2202	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2202.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2202.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2202.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2203	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2203.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2203.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2203.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2204	**8601-0102-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	**конструкция**	**2**	**169,887**	**339,774**
		из них:				
2204.1		затраты на труд рабочих			100,510	201,020
2204.2		машины и механизмы			2,117	4,234
		в том числе оплата труда машинистов			656	1,312
2204.3		материалы, изделия и конструкции			67,260	134,520
2205	**8601-0103-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2**	**182,966**	**365,932**
		из них:				
2205.1		затраты на труд рабочих			29,221	58,442
2205.2		машины и механизмы			618	1,236
		в том числе оплата труда машинистов			145	290
2205.3		материалы, изделия и конструкции			153,127	306,254

1	2	3	4	5	6	7
2206	**8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**189,762**	**379,524**
		из них:				
2206.1		затраты на труд рабочих			43,727	87,454
2206.2		машины и механизмы			611	1,222
		в том числе оплата труда машинистов			156	312
2206.3		материалы, изделия и конструкции			145,424	290,848
2207	**8601-0104-0408** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**313,282**	**626,564**
		из них:				
2207.1		затраты на труд рабочих			40,249	80,498
2207.2		машины и механизмы			687	1,374
		в том числе оплата труда машинистов			159	318
2207.3		материалы, изделия и конструкции			272,346	544,692
2208	**8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**726,498**	**1,452,996**
		из них:				
2208.1		затраты на труд рабочих			82,738	165,476
2208.2		машины и механизмы			1,527	3,054
		в том числе оплата труда машинистов			437	874
2208.3		материалы, изделия и конструкции			642,233	1,284,466
2209	**8601-0102-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**252,971**	**505,942**
		из них:				
2209.1		затраты на труд рабочих			38,267	76,534
2209.2		машины и механизмы			1,008	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
2209.3		материалы, изделия и конструкции			213,696	427,392
				Дорожная разметка		
2210	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2210.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2210.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2210.2		машины и механизмы			40	6,000
2210.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2210.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2210.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2210.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2211	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2211.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2211.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2211.2		машины и механизмы			40	252
2211.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2211.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
2211.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2211.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 48.	**61. мкр.Атырау д 4-9**				**18826068**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,549,791

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*656,984*
		машины и механизмы	тенге			945,491
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208,959*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14,332,677
		перевозки	тенге			8,487
		оборудование	тенге			989,620
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	539		
		Демонтажные работы				
2212	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**19**	**11,624**	**220,856**
		из них:				
2212.1		затраты на труд рабочих			7,790	148,010
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	73,055
2212.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31.217	4,741	148,000
2212.2		машины и механизмы			3,834	72,846
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	23,389
2212.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	7.5525	8,700	65,707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.5525*	*2,943*	*22,227*
2212.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.273904	21,337	5,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.273904*	*4,205*	*1,152*
2212.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15.105	86	1,299
2213	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.336**	**161,485**	**54,259**
		из них:				
2213.1		затраты на труд рабочих			107,213	36,024
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	17,933
2213.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.2923392	5,725	36,024
2213.2		машины и механизмы			49,355	16,583
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,706
2213.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.1819974	494	1,078
2213.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.2184538	34	7
2213.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2370579	11,477	14,198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2370579*	*3,518*	*4,352*
2213.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0167651	23,553	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0167651*	*5,025*	*84*
2213.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0736646	53	4
2213.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0990662	277	27
2213.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0304819	13,506	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0304819*	*4,205*	*128*
2213.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.048263	8,728	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.048263*	*2,943*	*142*
2213.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4267469	96	41
2213.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,652
2213.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0.23016	445	102
2213.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.06888	252	17
2213.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.672	2,280	1,532

1	2	3	4	5	6	7
2214	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.048**	**161,485**	**7,751**
		из них:				
2214.1		затраты на труд рабочих			107,213	5,146
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	2,562
2214.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8989056	5,725	5,146
2214.2		машины и механизмы			49,355	2,369
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	672
2214.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3117139	494	154
2214.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0312077	34	1
2214.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.1767226	11,477	2,028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1767226*	*3,518*	*622*
2214.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.002395	23,553	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002395*	*5,025*	*12*
2214.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0105235	53	1
2214.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0141523	277	4
2214.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0043546	13,506	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0043546*	*4,205*	*18*
2214.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0068947	8,728	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0068947*	*2,943*	*20*
2214.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0609638	96	6
2214.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	236
2214.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.03288	445	15
2214.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00984	252	2
2214.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.096	2,280	219
2215	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качели.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.1**	**161,485**	**16,148**
		из них:				
2215.1		затраты на труд рабочих			107,213	10,721
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	5,337
2215.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.87272	5,725	10,721
2215.2		машины и механизмы			49,355	4,936
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,401
2215.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.649404	494	321
2215.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.065016	34	2
2215.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.368172	11,477	4,226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.368172*	*3,518*	*1,295*
2215.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0049896	23,553	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0049896*	*5,025*	*25*
2215.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.021924	53	1
2215.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.029484	277	8
2215.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.009072	13,506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009072*	*4,205*	*38*
2215.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.014364	8,728	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.014364*	*2,943*	*42*
2215.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.127008	96	12
2215.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	492
2215.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.0685	445	30

1	2	3	4	5	6	7
2215.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0205	252	5
2215.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2	2,280	456
2216	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж горка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.066**	**161,485**	**10,658**
		из них:				
2216.1		затраты на труд рабочих			107,213	7,076
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	3,523
2216.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2359952	5,725	7,076
2216.2		машины и механизмы			49,355	3,257
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	924
2216.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.4286066	494	212
2216.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0429106	34	1
2216.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.2429935	11,477	2,789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2429935*	*3,518*	*855*
2216.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0032931	23,553	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0032931*	*5,025*	*17*
2216.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0144698	53	1
2216.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0194594	277	5
2216.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0059875	13,506	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0059875*	*4,205*	*25*
2216.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0094802	8,728	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0094802*	*2,943*	*28*
2216.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0838253	96	8
2216.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	325
2216.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.04521	445	20
2216.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01353	252	3
2216.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.132	2,280	301
2217	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж качалка.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.082**	**161,485**	**13,242**
		из них:				
2217.1		затраты на труд рабочих			107,213	8,791
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	4,377
2217.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.5356304	5,725	8,791
2217.2		машины и механизмы			49,355	4,048
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	1,149
2217.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.5325113	494	263
2217.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0533131	34	2
2217.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.301901	11,477	3,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.301901*	*3,518*	*1,062*
2217.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0040915	23,553	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0040915*	*5,025*	*21*
2217.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0179777	53	1
2217.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0241769	277	7
2217.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007439	13,506	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007439*	*4,205*	*31*
2217.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0117785	8,728	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0117785*	*2,943*	*35*
2217.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1041466	96	10

1	2	3	4	5	6	7
2217.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	403
2217.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.05617	445	25
2217.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.01681	252	4
2217.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.164	2,280	374
2218	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж песочницы.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.3**	**161,485**	**48,446**
		из них:				
2218.1		затраты на труд рабочих			107,213	32,164
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	16,012
2218.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.61816	5,725	32,164
2218.2		машины и механизмы			49,355	14,806
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	4,202
2218.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.948212	494	962
2218.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.195048	34	7
2218.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.104516	11,477	12,677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.104516*	*3,518*	*3,886*
2218.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0149688	23,553	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0149688*	*5,025*	*75*
2218.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.065772	53	3
2218.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.088452	277	25
2218.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.027216	13,506	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.027216*	*4,205*	*114*
2218.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.043092	8,728	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.043092*	*2,943*	*127*
2218.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.381024	96	37
2218.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,475
2218.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.2055	445	91
2218.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0615	252	16
2218.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.6	2,280	1,368
2219	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж карусель.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.26**	**161,485**	**41,986**
		из них:				
2219.1		затраты на труд рабочих			107,213	27,875
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	13,877
2219.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.869072	5,725	27,875
2219.2		машины и механизмы			49,355	12,832
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,642
2219.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.6884504	494	834
2219.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1690416	34	6
2219.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.9572472	11,477	10,986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9572472*	*3,518*	*3,368*
2219.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.012973	23,553	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012973*	*5,025*	*65*
2219.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0570024	53	3
2219.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0766584	277	21
2219.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0235872	13,506	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0235872*	*4,205*	*99*
2219.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0373464	8,728	326

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0373464*	*2,943*	*110*
2219.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3302208	96	32
2219.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,278
2219.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1781	445	79
2219.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.0533	252	13
2219.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.52	2,280	1,186
2220	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1.2376**	**255**	**316**
2221	**411-103-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**24.752**	**48**	**1,188**
		Вертикальная планировка				
2222	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**$м^3$**	**24**	**140**	**3,360**
		из них:				
2222.1		машины и механизмы			140	3,360
		в том числе оплата труда машинистов			37	888
2222.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.29808	11,233	3,348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.29808*	*2,943*	*877*
2223	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**24**	**239**	**5,736**
		из них:				
2223.1		машины и механизмы			239	5,736
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,512
2223.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.5101056	11,233	5,730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5101056*	*2,943*	*1,501*
2224	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
2224.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
2224.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
2225	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
2225.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
2225.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
2226	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**$м^3$**	**7**	**453**	**3,171**
		из них:				
2226.1		машины и механизмы			453	3,171
		в том числе оплата труда машинистов			139	973
2226.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.276696	11,461	3,171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.276696*	*3,518*	*973*
2227	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**122.5**	**57**	**6,983**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2228	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**21.84**	**6,900**	**150,696**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2228.1		затраты на труд рабочих			693	15,135
		в том числе оплата труда рабочих			339	7,404
2228.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.39612	4,455	15,130
2228.2		машины и механизмы			2,665	58,203
		в том числе оплата труда машинистов			572	12,492
2228.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.6699738	20,483	34,206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6699738*	*4,205*	*7,022*
2228.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.3656016	21,337	7,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3656016*	*4,205*	*1,537*
2228.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.1227507	12,004	13,478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1227507*	*2,943*	*3,304*
2228.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2146435	12,676	2,721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2146435*	*2,943*	*632*
2228.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	77,357
2228.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26.6448	2,901	77,297
2228.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.5288	36	55
2229	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**312**	**2,407**	**750,984**
		из них:				
2229.1		затраты на труд рабочих			109	34,008
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,848
2229.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.0528	5,625	34,047
2229.2		машины и механизмы			363	113,256
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,784
2229.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.033696	1,520	51
2229.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0101088	154	2
2229.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.280448	23,593	30,210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.280448*	*3,518*	*4,505*
2229.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.920672	21,721	41,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.920672*	*4,205*	*8,076*
2229.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.404352	8,842	3,575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.404352*	*2,943*	*1,190*
2229.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.269568	12,676	3,417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.269568*	*2,943*	*793*
2229.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0134784	11,148	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0134784*	*3,518*	*47*
2229.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.707616	48,504	34,322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.707616*	*4,205*	*2,976*
2229.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	603,720
2229.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30.4512	19,805	603,086
2229.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0033696	196,349	662
2229.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.312	36	11
2230	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**312**	**1,500**	**468,000**
		из них:				
2230.1		затраты на труд рабочих			60	18,720
		в том числе оплата труда рабочих			30	9,360
2230.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.8392	6,363	18,066
2230.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	449,280

1	2	3	4	5	6	7
2230.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22.6512	19,805	448,607
2230.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0026208	196,349	515
2231	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**312**	**17,105**	**5,336,760**
		из них:				
2231.1		затраты на труд рабочих			2,011	627,432
		в том числе оплата труда рабочих			985	307,320
2231.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	127.0464	4,940	627,609
2231.2		машины и механизмы			213	66,456
		в том числе оплата труда машинистов			64	19,968
2231.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.257632	18	41
2231.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4.71744	13,709	64,671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.71744*	*4,205*	*19,837*
2231.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12.46752	151	1,883
2231.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	4,642,872
2231.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0624	680,949	42,491
2231.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02184	859,254	18,766
2231.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	318.24	12,587	4,005,687
2231.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	318.24	1,810	576,014
		Асфальтобетонное покрытие				
2232	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**78**	**6,900**	**538,200**
		из них:				
2232.1		затраты на труд рабочих			693	54,054
		в том числе оплата труда рабочих			339	26,442
2232.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.129	4,455	54,035
2232.2		машины и механизмы			2,665	207,870
		в том числе оплата труда машинистов			572	44,616
2232.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5.964192	20,483	122,165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.964192*	*4,205*	*25,079*
2232.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.30572	21,337	27,860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.30572*	*4,205*	*5,491*
2232.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.009824	12,004	48,134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.009824*	*2,943*	*11,801*
2232.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.766584	12,676	9,717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.766584*	*2,943*	*2,256*
2232.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	276,276
2232.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	95.16	2,901	276,059
2232.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5.46	36	197
2233	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**312**	**2,271**	**708,552**
		из них:				
2233.1		затраты на труд рабочих			109	34,008
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,848
2233.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.0528	5,625	34,047
2233.2		машины и механизмы			352	109,824
		в том числе оплата труда машинистов			59	18,408
2233.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.033696	1,520	51
2233.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0101088	154	2
2233.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.640224	23,593	15,105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.640224*	*3,518*	*2,252*
2233.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.920672	21,721	41,719

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.920672*	*4,205*	*8,076*
2233.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.640224	18,277	11,701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.640224*	*4,205*	*2,692*
2233.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.404352	8,842	3,575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.404352*	*2,943*	*1,190*
2233.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.269568	12,676	3,417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.269568*	*2,943*	*793*
2233.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0134784	11,148	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0134784*	*3,518*	*47*
2233.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.707616	48,504	34,322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.707616*	*4,205*	*2,976*
2233.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	564,720
2233.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	29.9208	18,853	564,097
2233.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0033696	196,071	661
2233.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.312	36	11
2234	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**312**	**916**	**285,792**
		из них:				
2234.1		затраты на труд рабочих			40	12,480
		в том числе оплата труда рабочих			20	6,240
2234.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.872	6,363	11,912
2234.2		материалы, изделия и конструкции			876	273,312
2234.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	14.4768	18,853	272,931
2234.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0017472	196,071	343
2235	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**312**	**2,363**	**737,256**
		из них:				
2235.1		затраты на труд рабочих			109	34,008
		в том числе оплата труда рабочих			54	16,848
2235.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.0528	5,625	34,047
2235.2		машины и механизмы			363	113,256
		в том числе оплата труда машинистов			57	17,784
2235.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.033696	1,520	51
2235.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0101088	154	2
2235.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.280448	23,593	30,210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.280448*	*3,518*	*4,505*
2235.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.920672	21,721	41,719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.920672*	*4,205*	*8,076*
2235.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.404352	8,842	3,575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.404352*	*2,943*	*1,190*
2235.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.269568	12,676	3,417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.269568*	*2,943*	*793*
2235.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0134784	11,148	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0134784*	*3,518*	*47*
2235.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.707616	48,504	34,322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.707616*	*4,205*	*2,976*
2235.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	589,992
2235.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	30.4512	19,352	589,292
2235.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0033696	196,071	661
2235.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.312	36	11

1	2	3	4	5	6	7
				МАФ		
		Детский спортивный комплекс				
2236	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**1,009,926**	**1,009,926**
		из них:				
2236.1		затраты на труд рабочих			91,965	91,965
2236.2		машины и механизмы			19,391	19,391
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	5,453
2236.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	898,570
2237	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**1**	**133,470**	**133,470**
		из них:				
2237.1		затраты на труд рабочих			6,469	6,469
2237.2		машины и механизмы			372	372
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
2237.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	126,629
2238	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
2238.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
2238.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
2238.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
2239	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
2239.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
2239.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
2239.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476
2240	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
2240.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
2240.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
2240.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
2241	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
2241.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
2241.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
2241.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
2242	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
2242.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
2242.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
2242.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
2243	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
2243.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
2243.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
2243.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552

1	2	3	4	5	6	7
2244	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2244.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2244.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2244.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
2245	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**2**	**262,203**	**524,406**
		из них:				
2245.1		материалы, изделия и конструкции			198	396
2245.2		оборудование			262,005	524,010
2246	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**2**	**103,275**	**206,550**
		из них:				
2246.1		материалы, изделия и конструкции			121	242
2246.2		оборудование			103,154	206,308
2247	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**853,465**	**1,706,930**
		из них:				
2247.1		затраты на труд рабочих			144,910	289,820
2247.2		машины и механизмы			3,117	6,234
		в том числе оплата труда машинистов			817	1,634
2247.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	1,410,876
2248	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
2248.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
2248.2		оборудование			129,651	259,302
2249	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2249.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2249.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2249.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2250	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
2250.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
2250.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
2250.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
2251	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2251.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2251.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2251.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
2252	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2252.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
2252.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
2252.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
2253	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
2253.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
2253.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
2253.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
				Дорожная разметка		
2254	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2254.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2254.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2254.2		машины и механизмы			40	6,000
2254.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2254.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2254.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2254.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2255	**6201-0803-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2255.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2255.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2255.2		машины и механизмы			40	252
2255.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2255.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166
2255.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2255.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652
	Раздел 49.	**62. мкр Атырау д 4-9**				**44354019**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7,678,883
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,672,104*
		машины и механизмы	тенге			2,822,596
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*738,317*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31,117,624
		перевозки	тенге			15,823
		оборудование	тенге			2,719,093
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,670		
		Демонтажные работы				
2256	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**26.5**	**11,624**	**308,036**
		из них:				
2256.1		затраты на труд рабочих			7,790	206,435
		в том числе оплата труда рабочих			3,845	101,893
2256.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	43.5395	4,741	206,421
2256.2		машины и механизмы			3,834	101,602

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,231	32,622
2256.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	10.53375	8,700	91,644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.53375*	*2,943*	*31,001*
2256.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.382024	21,337	8,151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.382024*	*4,205*	*1,606*
2256.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21.0675	86	1,812
2257	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0***	**Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**252**	**1,780**	**448,560**
		из них:				
2257.1		затраты на труд рабочих			1,609	405,468
		в том числе оплата труда рабочих			788	198,576
2257.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	82.0764	4,940	405,457
2257.2		машины и механизмы			171	43,092
		в том числе оплата труда машинистов			51	12,852
2257.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.4587776	18	26
2257.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3.048192	13,709	41,788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.048192*	*4,205*	*12,818*
2257.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.055936	151	1,216
2258	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж скамейки.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.224**	**161,485**	**36,173**
		из них:				
2258.1		затраты на труд рабочих			107,213	24,016
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	11,955
2258.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.1948928	5,725	24,016
2258.2		машины и механизмы			49,355	11,056
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	3,138
2258.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.454665	494	719
2258.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1456358	34	5
2258.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.8247053	11,477	9,465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.8247053*	*3,518*	*2,901*
2258.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0111767	23,553	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0111767*	*5,025*	*56*
2258.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0491098	53	3
2258.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0660442	277	18
2258.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0203213	13,506	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0203213*	*4,205*	*85*
2258.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0321754	8,728	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0321754*	*2,943*	*95*
2258.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2844979	96	27
2258.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	1,101
2258.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.15344	445	68
2258.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04592	252	12
2258.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.448	2,280	1,021
2259	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж урна.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.032**	**161,485**	**5,168**
		из них:				
2259.1		затраты на труд рабочих			107,213	3,431

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	1,708
2259.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5992704	5,725	3,431
2259.2		машины и механизмы			49,355	1,579
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	448
2259.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.2078093	494	103
2259.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0208051	34	1
2259.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.117815	11,477	1,352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.117815*	*3,518*	*414*
2259.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0015967	23,553	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0015967*	*5,025*	*8*
2259.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0070157	53	0
2259.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0094349	277	3
2259.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002903	13,506	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002903*	*4,205*	*12*
2259.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0045965	8,728	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0045965*	*2,943*	*14*
2259.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0406426	96	4
2259.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	157
2259.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.02192	445	10
2259.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00656	252	2
2259.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.064	2,280	146
2260	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж /Освещение/.** **.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.014**	**161,485**	**2,261**
		из них:				
2260.1		затраты на труд рабочих			107,213	1,501
		в том числе оплата труда рабочих			53,372	747
2260.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2621808	5,725	1,501
2260.2		машины и механизмы			49,355	691
		в том числе оплата труда машинистов			14,007	196
2260.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0909166	494	45
2260.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.0091022	34	0
2260.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0515441	11,477	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0515441*	*3,518*	*181*
2260.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0006985	23,553	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006985*	*5,025*	*4*
2260.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0030694	53	0
2260.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0041278	277	1
2260.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0012701	13,506	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012701*	*4,205*	*5*
2260.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002011	8,728	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002011*	*2,943*	*6*
2260.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0177811	96	2
2260.3		материалы, изделия и конструкции			4,917	69
2260.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00959	445	4
2260.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00287	252	1
2260.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.028	2,280	64
2261	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.3496**	**255**	**599**
2262	**411-103-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**46.992**	**48**	**2,256**
		Вертикальная планировка				

1	2	3	4	5	6	7
2263	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	**м^3**	**18**	**140**	**2,520**
		из них:				
2263.1		машины и механизмы			140	2,520
		в том числе оплата труда машинистов			37	666
2263.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.22356	11,233	2,511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22356*	*2,943*	*658*
2264	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**18**	**239**	**4,302**
		из них:				
2264.1		машины и механизмы			239	4,302
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,134
2264.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.3825792	11,233	4,298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3825792*	*2,943*	*1,126*
2265	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/**	**м^3**	**31**	**140**	**4,340**
		из них:				
2265.1		машины и механизмы			140	4,340
		в том числе оплата труда машинистов			37	1,147
2265.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.38502	11,233	4,325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.38502*	*2,943*	*1,133*
2266	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**31**	**239**	**7,409**
		из них:				
2266.1		машины и механизмы			239	7,409
		в том числе оплата труда машинистов			63	1,953
2266.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.6588864	11,233	7,401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6588864*	*2,943*	*1,939*
2267	**6101-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	**м^3**	**13**	**453**	**5,889**
		из них:				
2267.1		машины и механизмы			453	5,889
		в том числе оплата труда машинистов			139	1,807
2267.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.513864	11,461	5,889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.513864*	*3,518*	*1,808*
2268	**412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**227.5**	**57**	**12,968**
				Покрытие		
		Резиновое покрытие				
2269	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**25.55**	**6,900**	**176,295**
		из них:				
2269.1		затраты на труд рабочих			693	17,706
		в том числе оплата труда рабочих			339	8,661
2269.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.973025	4,455	17,700
2269.2		машины и механизмы			2,665	68,091
		в том числе оплата труда машинистов			572	14,615
2269.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1.9536552	20,483	40,017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9536552*	*4,205*	*8,215*
2269.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.427707	21,337	9,126

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.427707*	*4,205*	*1,799*
2269.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.3134744	12,004	15,767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3134744*	*2,943*	*3,866*
2269.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2511054	12,676	3,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2511054*	*2,943*	*739*
2269.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	90,498
2269.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	31.171	2,901	90,427
2269.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.7885	36	64
2270	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**365**	**2,407**	**878,555**
		из них:				
2270.1		затраты на труд рабочих			109	39,785
		в том числе оплата труда рабочих			54	19,710
2270.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.081	5,625	39,831
2270.2		машины и механизмы			363	132,495
		в том числе оплата труда машинистов			57	20,805
2270.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03942	1,520	60
2270.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.011826	154	2
2270.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.49796	23,593	35,341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.49796*	*3,518*	*5,270*
2270.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.24694	21,721	48,806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.24694*	*4,205*	*9,448*
2270.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.47304	8,842	4,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.47304*	*2,943*	*1,392*
2270.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.31536	12,676	3,998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31536*	*2,943*	*928*
2270.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.015768	11,148	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015768*	*3,518*	*55*
2270.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.82782	48,504	40,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.82782*	*4,205*	*3,481*
2270.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	706,275
2270.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35.624	19,805	705,533
2270.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003942	196,349	774
2270.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.365	36	13
2271	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**365**	**1,500**	**547,500**
		из них:				
2271.1		затраты на труд рабочих			60	21,900
		в том числе оплата труда рабочих			30	10,950
2271.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.3215	6,363	21,135
2271.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	525,600
2271.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26.499	19,805	524,813
2271.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.003066	196,349	602
2272	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**365**	**17,105**	**6,243,325**
		из них:				
2272.1		затраты на труд рабочих			2,011	734,015
		в том числе оплата труда рабочих			985	359,525
2272.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	148.628	4,940	734,222
2272.2		машины и механизмы			213	77,745
		в том числе оплата труда машинистов			64	23,360

1	2	3	4	5	6	7
2272.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.64114	18	48
2272.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	5.5188	13,709	75,657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.5188*	*4,205*	*23,207*
2272.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14.5854	151	2,202
2272.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	5,431,565
2272.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.073	680,949	49,709
2272.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.02555	859,254	21,954
2272.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	372.3	12,587	4,686,140
2272.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	372.3	1,810	673,863
		Асфальтобетонное покрытие				
2273	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**91.25**	**6,900**	**629,625**
		из них:				
2273.1		затраты на труд рабочих			693	63,236
		в том числе оплата труда рабочих			339	30,934
2273.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14.189375	4,455	63,214
2273.2		машины и механизмы			2,665	243,181
		в том числе оплата труда машинистов			572	52,195
2273.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6.97734	20,483	142,917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.97734*	*4,205*	*29,340*
2273.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.527525	21,337	32,593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.527525*	*4,205*	*6,423*
2273.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4.69098	12,004	56,311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.69098*	*2,943*	*13,806*
2273.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.896805	12,676	11,368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.896805*	*2,943*	*2,639*
2273.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	323,208
2273.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	111.325	2,901	322,954
2273.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6.3875	36	230
2274	**6201-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**365**	**2,271**	**828,915**
		из них:				
2274.1		затраты на труд рабочих			109	39,785
		в том числе оплата труда рабочих			54	19,710
2274.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.081	5,625	39,831
2274.2		машины и механизмы			352	128,480
		в том числе оплата труда машинистов			59	21,535
2274.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03942	1,520	60
2274.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.011826	154	2
2274.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.74898	23,593	17,671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.74898*	*3,518*	*2,635*
2274.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.24694	21,721	48,806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.24694*	*4,205*	*9,448*
2274.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.74898	18,277	13,689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.74898*	*4,205*	*3,149*
2274.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.47304	8,842	4,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.47304*	*2,943*	*1,392*
2274.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.31536	12,676	3,998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31536*	*2,943*	*928*
2274.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.015768	11,148	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015768*	*3,518*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
2274.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.82782	48,504	40,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.82782*	*4,205*	*3,481*
2274.3		материалы, изделия и конструкции			1,810	660,650
2274.3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	35.0035	18,853	659,921
2274.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003942	196,071	773
2274.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.365	36	13
2275	**6201-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**365**	**916**	**334,340**
		из них:				
2275.1		затраты на труд рабочих			40	14,600
		в том числе оплата труда рабочих			20	7,300
2275.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.19	6,363	13,935
2275.2		материалы, изделия и конструкции			876	319,740
2275.2.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	16.936	18,853	319,294
2275.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.002044	196,071	401
2276	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**365**	**2,363**	**862,495**
		из них:				
2276.1		затраты на труд рабочих			109	39,785
		в том числе оплата труда рабочих			54	19,710
2276.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.081	5,625	39,831
2276.2		машины и механизмы			363	132,495
		в том числе оплата труда машинистов			57	20,805
2276.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.03942	1,520	60
2276.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.011826	154	2
2276.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1.49796	23,593	35,341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.49796*	*3,518*	*5,270*
2276.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2.24694	21,721	48,806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.24694*	*4,205*	*9,448*
2276.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.47304	8,842	4,183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.47304*	*2,943*	*1,392*
2276.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.31536	12,676	3,998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31536*	*2,943*	*928*
2276.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.015768	11,148	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015768*	*3,518*	*55*
2276.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.82782	48,504	40,153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.82782*	*4,205*	*3,481*
2276.3		материалы, изделия и конструкции			1,891	690,215
2276.3.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	35.624	19,352	689,396
2276.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.003942	196,071	773
2276.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.365	36	13
2277	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**178**	**4,662**	**829,836**
		из них:				
2277.1		затраты на труд рабочих			3,724	662,872
		в том числе оплата труда рабочих			1,824	324,672
2277.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134.1764	4,940	662,831
2277.2		машины и механизмы			93	16,554
		в том числе оплата труда машинистов			29	5,162
2277.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.172664	13,506	15,838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.172664*	*4,205*	*4,931*

1	2	3	4	5	6	7
2277.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.076896	8,728	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.076896*	*2,943*	*226*
2277.3		материалы, изделия и конструкции			845	150,410
2277.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.696	20,919	119,155
2277.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1068	19,967	2,132
2277.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.3026	91,115	27,571
2277.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.78	861	1,533
2278	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**178**	**2,190**	**389,820**
				МАФ		
2279	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,577**	**138,308**
		из них:				
2279.1		затраты на труд рабочих			14,672	58,688
		в том числе оплата труда рабочих			7,183	28,732
2279.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9.7632	6,011	58,687
2279.2		машины и механизмы			19,905	79,620
		в том числе оплата труда машинистов			6,462	25,848
2279.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.0672	12,488	38,303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.0672*	*4,205*	*12,898*
2279.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.808	13,506	37,925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.808*	*4,205*	*11,808*
2279.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3888	8,728	3,393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3888*	*2,943*	*1,144*
2280	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**77,315**	**309,260**
		Детский спортивный комплекс				
2281	**8601-0216-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**5**	**1,009,926**	**5,049,630**
		из них:				
2281.1		затраты на труд рабочих			91,965	459,825
2281.2		машины и механизмы			19,391	96,955
		в том числе оплата труда машинистов			5,453	27,265
2281.3		материалы, изделия и конструкции			898,570	4,492,850
2282	**8601-0213-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте - 1,7 м**	**шт.**	**4**	**133,470**	**533,880**
		из них:				
2282.1		затраты на труд рабочих			6,469	25,876
2282.2		машины и механизмы			372	1,488
		в том числе оплата труда машинистов			88	352
2282.3		материалы, изделия и конструкции			126,629	506,516
2283	**8601-0216-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"**	**комплект**	**2**	**235,009**	**470,018**
		из них:				
2283.1		затраты на труд рабочих			38,355	76,710
2283.2		машины и механизмы			5,033	10,066
		в том числе оплата труда машинистов			1,371	2,742
2283.3		материалы, изделия и конструкции			191,621	383,242
2284	**8601-0216-0112** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**2**	**206,649**	**413,298**
		из них:				
2284.1		затраты на труд рабочих			33,352	66,704
2284.2		машины и механизмы			3,059	6,118
		в том числе оплата труда машинистов			811	1,622
2284.3		материалы, изделия и конструкции			170,238	340,476

1	2	3	4	5	6	7
2285	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**284,000**	**568,000**
		из них:				
2285.1		затраты на труд рабочих			45,032	90,064
2285.2		машины и механизмы			5,662	11,324
		в том числе оплата труда машинистов			1,548	3,096
2285.3		материалы, изделия и конструкции			233,306	466,612
2286	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**320,250**	**640,500**
		из них:				
2286.1		затраты на труд рабочих			45,801	91,602
2286.2		машины и механизмы			8,557	17,114
		в том числе оплата труда машинистов			2,413	4,826
2286.3		материалы, изделия и конструкции			265,892	531,784
2287	**8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**2**	**187,502**	**375,004**
		из них:				
2287.1		затраты на труд рабочих			41,239	82,478
2287.2		машины и механизмы			9,176	18,352
		в том числе оплата труда машинистов			2,549	5,098
2287.3		материалы, изделия и конструкции			137,087	274,174
2288	**8601-0216-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**268,407**	**536,814**
		из них:				
2288.1		затраты на труд рабочих			44,885	89,770
2288.2		машины и механизмы			6,246	12,492
		в том числе оплата труда машинистов			1,716	3,432
2288.3		материалы, изделия и конструкции			217,276	434,552
2289	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2289.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2289.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2289.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
		Детские игровые площадки				
2290	**8601-0302-0515** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15** 86-010302-0515	**шт.**	**5**	**262,203**	**1,311,015**
		из них:				
2290.1		материалы, изделия и конструкции			198	990
2290.2		оборудование			262,005	1,310,025
2291	**8601-0303-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3** 86-010303-0403	**шт.**	**5**	**103,275**	**516,375**
		из них:				
2291.1		материалы, изделия и конструкции			121	605
2291.2		оборудование			103,154	515,770
2292	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**36,002**	**1,656,092**
		из них:				
2292.1		затраты на труд рабочих			5,975	274,850
2292.2		машины и механизмы			239	10,994
		в том числе оплата труда машинистов			80	3,680
2292.3		материалы, изделия и конструкции			29,788	1,370,248

1	2	3	4	5	6	7
2293	**8601-0113-0111** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	**комплект**	**2**	**1,144,083**	**2,288,166**
		из них:				
2293.1		затраты на труд рабочих			120,965	241,930
2293.2		машины и механизмы			2,207	4,414
		в том числе оплата труда машинистов			595	1,190
2293.3		материалы, изделия и конструкции			1,020,911	2,041,822
2294	**8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**3**	**853,465**	**2,560,395**
		из них:				
2294.1		затраты на труд рабочих			144,910	434,730
2294.2		машины и механизмы			3,117	9,351
		в том числе оплата труда машинистов			817	2,451
2294.3		материалы, изделия и конструкции			705,438	2,116,314
2295	**8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129,712**	**259,424**
		из них:				
2295.1		материалы, изделия и конструкции			61	122
2295.2		оборудование			129,651	259,302
2296	**8601-0104-0508** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**2**	**164,796**	**329,592**
		из них:				
2296.1		затраты на труд рабочих			27,295	54,590
2296.2		машины и механизмы			1,322	2,644
		в том числе оплата труда машинистов			340	680
2296.3		материалы, изделия и конструкции			136,179	272,358
2297	**8601-0104-0505** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	**комплект**	**2**	**96,857**	**193,714**
		из них:				
2297.1		затраты на труд рабочих			16,588	33,176
2297.2		машины и механизмы			1,968	3,936
		в том числе оплата труда машинистов			555	1,110
2297.3		материалы, изделия и конструкции			78,301	156,602
2298	**8601-0104-0512** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**2**	**188,199**	**376,398**
		из них:				
2298.1		затраты на труд рабочих			27,916	55,832
2298.2		машины и механизмы			821	1,642
		в том числе оплата труда машинистов			193	386
2298.3		материалы, изделия и конструкции			159,462	318,924
2299	**8601-0104-0511** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**235,762**	**471,524**
		из них:				
2299.1		затраты на труд рабочих			37,694	75,388
2299.2		машины и механизмы			861	1,722
		в том числе оплата труда машинистов			207	414
2299.3		материалы, изделия и конструкции			197,207	394,414
2300	**8601-0104-0516** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**224,423**	**448,846**
		из них:				
2300.1		затраты на труд рабочих			26,520	53,040
2300.2		машины и механизмы			816	1,632
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
2300.3		материалы, изделия и конструкции			197,087	394,174
		Футбольное поле Резиновое покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
2301	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**12.6**	**6,900**	**86,940**
		из них:				
2301.1		затраты на труд рабочих			693	8,732
		в том числе оплата труда рабочих			339	4,271
2301.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.9593	4,455	8,729
2301.2		машины и механизмы			2,665	33,579
		в том числе оплата труда машинистов			572	7,207
2301.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.9634464	20,483	19,734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9634464*	*4,205*	*4,051*
2301.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.210924	21,337	4,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.210924*	*4,205*	*887*
2301.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.6477408	12,004	7,775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6477408*	*2,943*	*1,906*
2301.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1238328	12,676	1,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1238328*	*2,943*	*364*
2301.3		материалы, изделия и конструкции			3,542	44,629
2301.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15.372	2,901	44,594
2301.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.882	36	32
2302	**6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**180**	**2,407**	**433,260**
		из них:				
2302.1		затраты на труд рабочих			109	19,620
		в том числе оплата труда рабочих			54	9,720
2302.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.492	5,625	19,643
2302.2		машины и механизмы			363	65,340
		в том числе оплата труда машинистов			57	10,260
2302.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.01944	1,520	30
2302.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.005832	154	1
2302.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.73872	23,593	17,429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.73872*	*3,518*	*2,599*
2302.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1.10808	21,721	24,069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.10808*	*4,205*	*4,659*
2302.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.23328	8,842	2,063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.23328*	*2,943*	*687*
2302.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.15552	12,676	1,971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15552*	*2,943*	*458*
2302.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.007776	11,148	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007776*	*3,518*	*27*
2302.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.40824	48,504	19,801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.40824*	*4,205*	*1,717*
2302.3		материалы, изделия и конструкции			1,935	348,300
2302.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17.568	19,805	347,934
2302.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001944	196,349	382
2302.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.18	36	6
2303	**6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**180**	**1,500**	**270,000**
		из них:				
2303.1		затраты на труд рабочих			60	10,800
		в том числе оплата труда рабочих			30	5,400

1	2	3	4	5	6	7
2303.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.638	6,363	10,423
2303.2		материалы, изделия и конструкции			1,440	259,200
2303.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13.068	19,805	258,812
2303.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.001512	196,349	297
2304	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**180**	**17,105**	**3,078,900**
		из них:				
2304.1		затраты на труд рабочих			2,011	361,980
		в том числе оплата труда рабочих			985	177,300
2304.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73.296	4,940	362,082
2304.2		машины и механизмы			213	38,340
		в том числе оплата труда машинистов			64	11,520
2304.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.30248	18	23
2304.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2.7216	13,709	37,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.7216*	*4,205*	*11,444*
2304.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7.1928	151	1,086
2304.3		материалы, изделия и конструкции			14,881	2,678,580
2304.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.036	680,949	24,514
2304.3.2	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0126	859,254	10,827
2304.3.3	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	183.6	12,587	2,310,973
2304.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	183.6	1,810	332,316
2305	**8601-0805-0102** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**244,923**	**489,846**
		из них:				
2305.1		затраты на труд рабочих			33,486	66,972
2305.2		машины и механизмы			7,130	14,260
		в том числе оплата труда машинистов			2,012	4,024
2305.3		материалы, изделия и конструкции			204,307	408,614
2306	**8601-0602-0603** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м**	**секция**	**120**	**45,265**	**5,431,800**
		из них:				
2306.1		затраты на труд рабочих			16,207	1,944,840
2306.2		машины и механизмы			10,685	1,282,200
		в том числе оплата труда машинистов			3,167	380,040
2306.3		материалы, изделия и конструкции			18,373	2,204,760
2307	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**316,998**	**633,996**
2308	**6113-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**28**	**2,635**	**73,780**
		из них:				
2308.1		затраты на труд рабочих			2,332	65,296
		в том числе оплата труда рабочих			1,154	32,312
2308.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.6632	4,168	65,284
2308.2		машины и механизмы			210	5,880
		в том числе оплата труда машинистов			64	1,792
2308.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0.6048	417	252
2308.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.6048	9,328	5,642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6048*	*2,943*	*1,780*
2308.3		материалы, изделия и конструкции			93	2,604
2308.3.1	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0.616	4,240	2,612
2309	**6113-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**28**	**4,428**	**123,984**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2309.1		затраты на труд рабочих			3,958	110,824
		в том числе оплата труда рабочих			1,958	54,824
2309.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18.6284	5,949	110,820
2309.2		машины и механизмы			356	9,968
		в том числе оплата труда машинистов			83	2,324
2309.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.78624	12,676	9,966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.78624*	*2,943*	*2,314*
2309.3		материалы, изделия и конструкции			114	3,192
2309.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000476	316,977	151
2309.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.996	36	108
2309.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.42	7,006	2,943
2310	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**28**	**21,786**	**610,008**
2311	**6113-0112-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**250**	**777**	**194,250**
		из них:				
2311.1		затраты на труд рабочих			777	194,250
		в том числе оплата труда рабочих			385	96,250
2311.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46.625	4,168	194,333
2312	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**250**	**721**	**180,250**
		из них:				
2312.1		затраты на труд рабочих			277	69,250
		в том числе оплата труда рабочих			137	34,250
2312.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.175	4,890	69,316
2312.2		машины и механизмы			375	93,750
		в том числе оплата труда машинистов			87	21,750
2312.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7.398	12,676	93,777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.398*	*2,943*	*21,772*
2312.3		материалы, изделия и конструкции			69	17,250
2312.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	5	3,241	16,205
2312.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25	36	900
				Дорожная разметка		
2313	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**150**	**2,323**	**348,450**
		из них:				
2313.1		затраты на труд рабочих			1,476	221,400
		в том числе оплата труда рабочих			723	108,450
2313.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40.785	5,426	221,299
2313.2		машины и механизмы			40	6,000
2313.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	9.9954	596	5,957
2313.3		материалы, изделия и конструкции			807	121,050
2313.3.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	38.7	401	15,519
2313.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.12285	859,926	105,642
2314	**6201-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**6.3**	**2,336**	**14,717**
		из них:				
2314.1		затраты на труд рабочих			1,476	9,299
		в том числе оплата труда рабочих			723	4,555
2314.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.71297	5,426	9,295
2314.2		машины и механизмы			40	252
2314.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0.4198068	596	250
2314.3		материалы, изделия и конструкции			820	5,166

1	2	3	4	5	6	7
2314.3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5.1597	876	4,520
2314.3.2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1.6254	401	652

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	30,970.26	12,587	389,822,662.62
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,167.7826	19,805	102,347,934.39
3	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	3,328.2547	18,853	62,747,585.86
4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	30,970.26	1,810	56,056,170.6
5	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2,282.7664	19,352	44,176,095.37
6	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	10,095	4,274	43,146,030
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,726.6452	2,901	28,216,997.73
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4,246	2,190	9,298,740
9	254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	404	21,786	8,801,544
10	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	97	77,315	7,499,555
11	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,271.97	5,188	6,598,980.36
12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	313.585	19,135	6,000,448.98
13	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5,315	948	5,038,620
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,171.4375	4,188	4,905,980.25
15	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	5.03685	859,926	4,331,318.27
16	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	6.0726	680,949	4,135,130.9
17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	135.872	20,919	2,842,306.37
18	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	2.12541	859,254	1,826,267.04
19	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	16.2537	91,115	1,480,955.88
20	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,653.3414	401	662,989.9
21	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	132.4	3,241	429,108.4
22	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	211.5477	876	185,315.79

1	2	3	4	5	6	7
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	66.786	2,280	152,272.08
24	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.6361808	196,071	124,736.61
25	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5.7366	19,967	114,542.69
26	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.5829696	196,349	114,465.5
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	95.61	861	82,320.21
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,510.8977	36	54,392.32
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	6.66	7,006	46,659.96
30	261-501-0105	Перегной	$м^3$	8.888	4,240	37,685.12
31	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	22.874205	445	10,179.02
32	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.007548	316,977	2,392.54
33	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6.845565	252	1,725.08
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**791,292,109**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	28	316,998	8,875,944
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8,875,944**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**800,168,052.83**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+Б''2'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы'45-2024'07-01'Благоустройство территории'РП'7'07-01'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Медеуского района г.Алматы'construction-cipher=45-2024'object=Благоустройство территории'object-cipher=07-01*
4	Р 1. ул.Шевченко 5*
5	П2 Демонтажные работы*
6	Е12-200101-0501'21''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
7	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
8	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.3.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
9	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.3.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
10	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
11	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
12	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
13	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
14	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
15	С3414-104-0501'56.3.0,001+8.3.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+21.2,4.0,001+12.15.0,001+301.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
16	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
17	П2 Вертикальная планировка*
18	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
19	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
20	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
21	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
22	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
23	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	П Покрытие*
25	П2 Тротуарная плитка*
26	Х325=Ф1*
27	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
28	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
29	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
30	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
31	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'125''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
32	С1255-101-0106'125''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	П2 Резиновое покрытие*
34	Х505=Ф2*
35	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
36	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
37	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
38	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
39	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'185''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
40	С1255-101-0106'185''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
41	П МАФ*
42	П2 Детский спортивный комплекс*
43	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
44	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
45	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
46	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
47	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
48	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
49	У86-010216-0116'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"'комплект*
50	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
51	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
52	П2 Детские игровые площадки*
53	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
54	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У86-010602-0502'120:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
56	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
57	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
58	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
59	У86-010104-0510'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"'комплект*
60	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
61	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
62	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
63	У86-010103-0202'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"'шт.*
64	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
65	Е11-330303-0111'5''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
66	С1247-306-0103'5''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
67	П Дорожная разметка*
68	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
69	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
70	##*
71	Р 2. пр.Достык 44*
72	П2 Демонтажные работы*
73	Е12-200101-0501'148''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
74	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
75	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
76	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
77	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
78	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
79	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
80	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+148.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
81	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
82	П2 Вертикальная планировка*
83	У6101-0104-0102'127''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
84	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'127''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
85	У6101-0104-0102'39''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
86	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'39''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
87	У6101-0101-0201'88''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
88	С3412-101-0210'88.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
89	П Покрытие*
90	П2 Резиновое покрытие*
91	Х348=Ф2*
92	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
93	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
94	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
95	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
96	П2 Асфальтобетонное покрытие*
97	Х348=Ф3*
98	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
99	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
100	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
101	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
102	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'64''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
103	С1255-101-0103'64''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
104	П МАФ*
105	П2 Детские игровые площадки*
106	У86-010302-0515'3''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	У86-010303-0403'3''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
108	У86-010602-0502'64:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
109	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
110	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
111	У86-010104-0510'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"'комплект*
112	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
113	Е11-330303-0111'5''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
114	С1247-306-0103'5''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
115	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
116	У6113-0102-0107(РС100005)'15''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
117	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'15''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
118	С1254-101-0201'15''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
119	У6113-0112-0102'700''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
120	У6113-0112-0106'700''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
121	##*
122	Р 3. ул.Кажымукана 8,10, пр.Достык 105/2, ул.Кажымукана 6, пр.Достык 113*
123	П2 Демонтажные работы*
124	Е12-200101-0501'442''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
125	Е12-200401-0101'85''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
126	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
127	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
128	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
129	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
130	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
131	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
132	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+85.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
133	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
134	П2 Вертикальная планировка*
135	У6101-0104-0102'159''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
136	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'159''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
137	У6101-0104-0102'112''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
138	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'112''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
139	У6101-0101-0201'47''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
140	С3412-101-0210'47.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
141	П Покрытие*
142	П2 Резиновое покрытие*
143	Х225=Ф2*
144	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
145	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
146	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
147	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
148	П МАФ*
149	П2 Детский спортивный комплекс*
150	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
151	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
152	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
153	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
154	У86-010104-0202'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"'шт.*
155	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
156	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
157	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
158	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
159	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
160	П2 Детские игровые площадки*
161	У86-010302-0515'12''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
162	У86-010303-0403'12''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
163	У86-010602-0502'385:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
164	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
165	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
166	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
167	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
168	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
169	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
170	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
171	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
172	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
173	У6113-0102-0107(РС100005)'15''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
174	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'15''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
175	С1254-101-0201'15''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
176	У6113-0112-0102'700''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
177	У6113-0112-0106'700''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
178	П Дорожная разметка*
179	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
180	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
181	##*
182	Р 4. пр.Достык 107,107/1, пр.Достык 107/2, пр.Достык 103/17а, пр.Достык 113*
183	П2 Демонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	Е12-200101-0501'425''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
185	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
186	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'1245''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
187	Е12-180101-2003'301''Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных'м^2*
188	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.12.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
189	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.14.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
190	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
191	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
192	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
193	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
194	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
195	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж/Лазалка Жираф/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
196	У6106-0304-0101(П-6106061)'214.4.0,001''Демонтаж/Гимнастический комплекс/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
197	У6106-0304-0101(П-6106061)'7.2.0,001''Демонтаж/Брусья/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
198	У6106-0304-0101(П-6106061)'140.2.0,001''Демонтаж/Турник разновысокий/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
199	У6106-0304-0101(П-6106061)'16.2.0,001''Демонтаж/Лестница Лиана/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
200	У6106-0304-0101(П-6106061)'109.3.0,001''Демонтаж/Рукаход/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
201	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.0,001''Демонтаж/Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
202	С3414-104-0501'56.12.0,001+8.14.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+425.2,4.0,001+12.15.0,001+1245.8.0,001+214.4.0,001+7.2.0,001+140.2.0,001+16.2.0,001+109.3.0,001+3,5.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
203	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
204	П2 Вертикальная планировка*
205	У6101-0104-0102'831''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
206	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'831''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
207	У6101-0104-0102'315''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
208	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'315''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
209	У6101-0101-0201'516''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
210	С3412-101-0210'516.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
211	П Покрытие*
212	П2 Тротуарная плитка*
213	Х1105=Ф1*
214	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
215	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
216	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
217	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
218	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
219	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
220	П2 Резиновое покрытие*
221	Х916=Ф2*
222	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
223	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
224	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
225	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
226	П2 Асфальтобетонное покрытие*
227	Х725=Ф3*
228	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
229	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
230	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
231	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
232	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
233	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
234	П МАФ*
235	П2 Детский спортивный комплекс*
236	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
237	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
238	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
239	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
240	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
241	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
242	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
243	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
244	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
245	П2 Детские игровые площадки*
246	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
247	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
248	У86-010602-0502'152:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
249	У86-010113-0111'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
250	У86-010113-0101'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
251	У86-010301-0104'3''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
252	У86-010104-0508'3''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
253	У86-010104-0106'3''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
254	У86-010103-0304'3''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"'комплект*
255	У86-010103-0303'3''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Жираф"'комплект*
256	У86-010103-0203'3''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
257	У86-010103-0201 прим'3''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): сетка'шт.*
258	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
259	У6113-0102-0107(РС100005)'58''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
260	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'58''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
261	С1254-101-0201'58''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
262	У6113-0112-0102'2020''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
263	У6113-0112-0106'2020''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
264	П Дорожная разметка*
265	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
266	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
267	П2 Футбольное поле*
268	П2 Резиновое покрытие*
269	Х180=Ф2*
270	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
271	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
272	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
273	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
274	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
275	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
276	##*
277	Р 5. пр.Достык 107/2*
278	П2 Демонтажные работы*
279	Е12-200101-0501'352''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
280	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
281	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
282	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
283	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
284	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
285	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
286	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
287	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
288	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+352.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
289	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
290	П2 Вертикальная планировка*
291	У6101-0104-0102'412''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
292	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'412''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
293	У6101-0104-0102'283''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
294	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'283''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
295	У6101-0101-0201'129''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
296	С3412-101-0210'129.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
297	П Покрытие*
298	П2 Тротуарная плитка*
299	Х320=Ф1*
300	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
301	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
302	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
303	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
304	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'105''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
305	С1255-101-0106'105''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
306	П2 Резиновое покрытие*
307	Х453=Ф2*
308	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
309	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
310	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
311	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
312	П МАФ*
313	П2 Детский спортивный комплекс*
314	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
315	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
316	У86-010602-0403'92:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
317	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
318	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
319	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
320	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
321	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
322	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
323	П2 Детские игровые площадки*
324	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
325	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
326	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
327	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
328	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
329	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
330	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
331	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
332	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
333	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
334	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
335	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
336	У86-010102-0103'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"'комплект*
337	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
338	П Дорожная разметка*
339	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
340	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
341	##*
342	##*
343	Р 7,8. пр.Достык 113*
344	П2 Демонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
345	Е12-200101-0501'1152''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
346	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
347	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
348	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
349	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
350	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
351	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
352	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
353	Е12-200501-0101'79''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
354	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+1152.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
355	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
356	П2 Вертикальная планировка*
357	У6101-0104-0102'488''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
358	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'488''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
359	У6101-0104-0102'379''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
360	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'379''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
361	У6101-0101-0201'109''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
362	С3412-101-0210'109.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
363	П Покрытие*
364	П2 Тротуарная плитка*
365	Х125=Ф1*
366	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
367	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
368	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
369	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
370	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'105''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
371	С1255-101-0106'105''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
372	П2 Резиновое покрытие*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
373	Х1209=Ф2*
374	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
375	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
376	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
377	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
378	П2 Асфальтобетонное покрытие*
379	Х1252=Ф3*
380	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
381	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
382	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
383	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
384	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'380''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
385	С1255-101-0103'380''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
386	П МАФ*
387	П2 Детский спортивный комплекс*
388	У86-010216-0301'4''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
389	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
390	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
391	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
392	У86-010216-0115'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"'комплект*
393	У86-010216-0116'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"'комплект*
394	У86-010216-0117'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий
395	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
396	У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.*
397	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
398	П2 Детские игровые площадки*
399	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
400	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
401	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
402	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
403	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
404	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
405	У86-010104-0503'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"'комплект*
406	У86-010104-0412'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом'комплект*
407	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
408	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
409	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
410	86-010106-0302'1''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
411	У6113-0102-0107(РС100005)'18''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
412	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'58''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
413	С1254-101-0201'18''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
414	У6113-0112-0102'450''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
415	У6113-0112-0106'450''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
416	П Дорожная разметка*
417	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
418	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
419	П2 Футбольное поле*
420	П2 Резиновое покрытие*
421	Х180=Ф2*
422	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
423	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
424	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
425	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
426	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
427	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
428	##* Р 9. пр.Назарбаева 76, Гоголя 75/1*
429	П2 Демонтажные работы*
430	Е12-200101-0501'425''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
431	Е12-200401-0101'158+51''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
432	Е12-180101-2003'25''Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных'м^2*
433	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
434	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
435	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
436	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
437	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
438	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
439	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
440	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+425.2,4.0,001+158.15.0,001=Ф1''Мусор
441	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
442	П2 Вертикальная планировка*
443	У6101-0104-0102'207''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
444	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'207''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
445	У6101-0104-0102'106''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
446	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'106''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
447	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
448	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
449	П Покрытие*
450	П2 Резиновое покрытие*
451	Х641=Ф2*
452	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
453	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
454	

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
455	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
456	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
457	П2 Асфальтобетонное покрытие*
458	Х641=Ф3*
459	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
460	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
461	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
462	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
463	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'158''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
464	С1255-101-0103'158''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
465	П МАФ*
466	П2 Детский спортивный комплекс*
467	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
468	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
469	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
470	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
471	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
472	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
473	У86-010207-0305'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с
474	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
475	У86-010203-0103'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый'комплект*
476	У86-010301-0102'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
477	У86-010207-0306'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"'комплект*
478	У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.*
479	П2 Детские игровые площадки*
480	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
481	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
482	У86-010602-0502'150:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
483	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
484	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
485	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
486	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
487	У86-010302-0401'2''Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"'шт.*
488	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
489	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
490	У86-010103-0304'2''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"'комплект*
491	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
492	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
493	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
494	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик'комплект*
495	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
496	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
497	86-010106-0302'1''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
498	У6113-0102-0107(РС100005)'18''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
499	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'18''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
500	С1254-101-0201'18''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
501	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
502	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
503	П Дорожная разметка*
504	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
505	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
506	П2 Футбольное поле*
507	П2 Резиновое покрытие*
508	Х180=Ф2*
509	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
510	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
511	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
512	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
513	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
514	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
515	##*
516	Р 10. ул.Мухамеджанова 9*
517	П2 Демонтажные работы*
518	Е12-200101-0501'45''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
519	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
520	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.2.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
521	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.2.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
522	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
523	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
524	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
525	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
526	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
527	С3414-104-0501'56.2.0,001+8.2.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+45.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
528	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
529	П2 Вертикальная планировка*
530	У6101-0104-0102'150''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
531	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'150''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
532	У6101-0104-0102'100''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
533	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'100''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
534	У6101-0101-0201'50''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
535	С3412-101-0210'50.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
536	П Покрытие*
537	П2 Резиновое покрытие*
538	Х225=Ф2*
539	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
540	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
541	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
542	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
543	П2 Асфальтобетонное покрытие*
544	Х225=Ф3*
545	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
546	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
547	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
548	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
549	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'158''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
550	С1255-101-0103'158''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
551	П МАФ*
552	П2 Детский спортивный комплекс*
553	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
554	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
555	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
556	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
557	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
558	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
559	У86-010207-0304'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"'комплект*
560	У86-010207-0306'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"'комплект*
561	У86-010203-0104'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
562	У86-010203-0104'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
563	П2 Детские игровые площадки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
564	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
565	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
566	У86-010602-0502'105:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
567	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
568	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
569	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
570	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
571	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
572	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
573	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
574	У86-010104-0202'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"'шт.*
575	П Дорожная разметка*
576	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
577	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
578	##*
579	Р 11. ул.Кажымукана 28,32,34,36*
580	П2 Демонтажные работы*
581	Е12-200101-0501'352''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
582	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
583	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
584	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
585	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
586	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
587	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
588	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
589	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
590	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+352.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
591	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
592	П2 Вертикальная планировка*
593	У6101-0104-0102'24''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
594	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'24''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
595	У6101-0104-0102'21''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
596	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'21''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
597	У6101-0101-0201'3''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
598	С3412-101-0210'3.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
599	П Покрытие*
600	П2 Резиновое покрытие*
601	Х552=Ф2*
602	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
603	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
604	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
605	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
606	П2 Асфальтобетонное покрытие*
607	Х552=Ф3*
608	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
609	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
610	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
611	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
612	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'89''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
613	С1255-101-0103'89''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
614	П МАФ*
615	П2 Детские игровые площадки*
616	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
617	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
618	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
619	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
620	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
621	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
622	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
623	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
624	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
625	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
626	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
627	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
628	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
629	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
630	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
631	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
632	П Дорожная разметка*
633	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
634	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
635	П2 Футбольное поле*
636	П2 Резиновое покрытие*
637	Х180=Ф2*
638	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
639	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
640	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
641	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
642	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
643	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
644	##*
645	Р 12. пр.Достык 117/6*
646	П2 Демонтажные работы*
647	Е12-200101-0501'485''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
648	Е12-200401-0101'28''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
649	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.1.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
650	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.1.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
651	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
652	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
653	С3414-104-0501'56.1.0,001+8.1.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+485.2,4.0,001+28.15.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
654	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
655	П2 Вертикальная планировка*
656	У6101-0104-0102'18''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
657	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'18''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
658	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
659	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
660	У6101-0101-0201'13''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
661	С3412-101-0210'13.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
662	П Покрытие*
663	П2 Асфальтобетонное покрытие*
664	Х485=Ф3*
665	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
666	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
667	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
668	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
669	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
670	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
671	П МАФ*
672	П2 Детские игровые площадки*
673	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
674	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
675	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
676	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
677	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
678	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
679	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
680	У86-010103-0202'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"'шт.*
681	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Паровозик"'комплект*
682	##*
683	Р 13. ул.Кажымукана 20*
684	П2 Демонтажные работы*
685	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
686	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
687	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
688	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.5.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
689	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.5.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
690	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
691	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
692	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
693	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
694	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
695	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж/Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
696	С3414-104-0501'50.0,001+56.5.0,001+8.5.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
697	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
698	П2 Вертикальная планировка*
699	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
700	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
701	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
702	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
703	У6101-0101-0201'30''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
704	С3412-101-0210'30.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
705	П Покрытие*
706	П2 Резиновое покрытие*
707	Х311=Ф2*
708	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
709	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
710	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
711	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
712	П МАФ*
713	П2 Детский спортивный комплекс*
714	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
715	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
716	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
717	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
718	У86-010104-0202'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"'шт.*
719	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
720	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
721	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
722	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
723	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
724	П2 Детские игровые площадки*
725	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
726	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
727	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
728	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
729	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
730	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
731	У86-010104-0406'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой'комплект*
732	У86-010103-0304'2''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"'комплект*
733	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
734	П Дорожная разметка*
735	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
736	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
737	##*
738	Р 14. ул.Кажымукана 16/1*
739	П2 Демонтажные работы*
740	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
741	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
742	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'465''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
743	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
744	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
745	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
746	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж/Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
747	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001+465.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
748	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
749	П2 Вертикальная планировка*
750	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
751	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
752	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
753	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
754	У6101-0101-0201'10''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
755	С3412-101-0210'10.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
756	П Покрытие*
757	П2 Резиновое покрытие*
758	Х1459=Ф2*
759	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
760	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
761	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
762	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
763	П МАФ*
764	П2 Детский спортивный комплекс*
765	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
766	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
767	У86-010203-0104'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
768	У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.*
769	У86-010216-0115'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"'комплект*
770	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
771	У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
772	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
773	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
774	У86-010216-0107'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"'комплект*
775	П2 Детские игровые площадки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
776	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
777	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
778	У86-010602-0502'115:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
779	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
780	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
781	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
782	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
783	У86-010109-0304'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*
784	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
785	У86-010104-0201'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"'шт.*
786	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
787	Е11-330303-0111'2''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
788	С1247-306-0103'2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
789	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
790	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
791	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
792	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
793	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
794	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
795	П Дорожная разметка*
796	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
797	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
798	П2 Футбольное поле*
799	П2 Резиновое покрытие*
800	Х180=Ф2*
801	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
802	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
803	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
804	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
805	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
806	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
807	##*
808	Р 15. ул.Кажымукана 12,14,16*
809	П2 Демонтажные работы*
810	Е12-200101-0501'121''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
811	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
812	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.2.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
813	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.2.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
814	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
815	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
816	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
817	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
818	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
819	С3414-104-0501'56.2.0,001+8.2.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+121.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
820	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
821	П2 Вертикальная планировка*
822	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
823	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
824	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
825	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
826	У6101-0101-0201'10''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
827	С3412-101-0210'10.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
828	П Покрытие*
829	П2 Резиновое покрытие*
830	Х442=Ф2*
831	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
832	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
833	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
834	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
835	П2 Асфальтобетонное покрытие*
836	Х442=Ф3*
837	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
838	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
839	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
840	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
841	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'125''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
842	С1255-101-0103'125''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
843	П МАФ*
844	П2 Детский спортивный комплекс*
845	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
846	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
847	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
848	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
849	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
850	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
851	У86-010207-0304'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"'комплект*
852	У86-010207-0306'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"лошадка"'комплект*
853	У86-010203-0104'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
854	У86-010204-0202'2''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
855	П2 Детские игровые площадки*
856	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
857	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
858	У86-010602-0502'120:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
859	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
860	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
861	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
862	У86-010104-0510'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"'комплект*
863	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
864	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
865	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
866	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
867	У86-010103-0202'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"'шт.*
868	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
869	П Дорожная разметка*
870	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
871	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
872	##*
873	Р 16. ул.Каирбекова 25, Гоголя 15, ул.Абдулинных 16,18,Каирбекова 17,21*
874	П2 Демонтажные работы*
875	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'846''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
876	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.3.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
877	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.3.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
878	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
879	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
880	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
881	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
882	С3414-104-0501'56.3.0,001+8.3.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+846.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
883	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
884	П2 Вертикальная планировка*
885	У6101-0104-0102'159''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
886	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'159''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
887	У6101-0104-0102'112''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
888	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'112''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
889	У6101-0101-0201'47''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
890	С3412-101-0210'47.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
891	П Покрытие*
892	П2 Резиновое покрытие*
893	Х1459=Ф2*
894	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
895	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
896	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
897	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
898	П МАФ*
899	П2 Детские игровые площадки*
900	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
901	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
902	У86-010602-0502'101:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
903	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
904	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
905	У86-010302-0401'2''Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"'шт.*
906	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
907	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
908	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
909	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
910	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
911	П Дорожная разметка*
912	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
913	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
914	##*
915	Р 17. ул.Валиханова 34,36*
916	П2 Демонтажные работы*
917	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
918	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
919	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
920	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
921	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
922	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
923	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
924	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
925	П2 Вертикальная планировка*
926	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
927	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
928	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
929	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
930	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
931	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
932	П Покрытие*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
933	П2 Резиновое покрытие*
934	Х552=Ф2*
935	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
936	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
937	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
938	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
939	П2 Асфальтобетонное покрытие*
940	Х552=Ф3*
941	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
942	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
943	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
944	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
945	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
946	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
947	П МАФ*
948	П2 Детский спортивный комплекс*
949	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
950	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
951	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
952	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
953	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
954	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
955	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
956	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
957	П2 Детские игровые площадки*
958	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
959	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
960	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
961	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
962	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
963	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
964	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
965	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
966	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
967	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
968	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
969	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
970	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
971	П Дорожная разметка*
972	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
973	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
974	##*
975	Р 18. пр.Абая 15*
976	П2 Демонтажные работы*
977	Е12-200101-0501'215''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
978	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
979	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.2.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
980	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.2.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
981	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.2.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
982	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.2.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
983	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
984	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
985	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
986	С3414-104-0501'56.2.0,001+8.2.0,001+25.2.0,001+16,5.2.0,001+41.2.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+215.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
987	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
988	П2 Вертикальная планировка*
989	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
990	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
991	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
992	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
993	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
994	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
995	П Покрытие*
996	П2 Резиновое покрытие*
997	Х315=Ф2*
998	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
999	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1000	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1001	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1002	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1003	Х315=Ф3*
1004	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1005	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1006	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1007	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1008	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1009	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1010	П МАФ*
1011	П2 Детский спортивный комплекс*
1012	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1013	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1014	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1015	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1016	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1017	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1018	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1019	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1020	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1021	П2 Детские игровые площадки*
1022	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1023	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1024	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1025	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1026	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1027	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1028	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
1029	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
1030	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1031	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1032	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
1033	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
1034	П Дорожная разметка*
1035	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1036	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1037	##*
1038	##*
1039	Р 19. пр.Абая 31*
1040	П2 Демонтажные работы*
1041	Е12-200101-0501'352''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1042	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1043	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1044	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1045	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1046	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1047	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1048	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1049	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1050	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+352.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
1051	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1052	П Покрытие*
1053	П2 Резиновое покрытие*
1054	Х558=Ф2*
1055	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1056	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1057	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1058	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1059	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1060	Х552=Ф3*
1061	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1062	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1063	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1064	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1065	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1066	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1067	П2 Тротуарная плитка*
1068	Х359=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1069	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1070	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1071	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1072	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1073	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1074	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1075	П МАФ*
1076	П2 Детский спортивный комплекс*
1077	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1078	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1079	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1080	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1081	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1082	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1083	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1084	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
1085	У86-010216-0116'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"'комплект*
1086	У86-010207-0305'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с
1087	П2 Детские игровые площадки*
1088	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1089	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1090	У86-010602-0502'257:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1091	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1092	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1093	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
1094	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
1095	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
1096	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1097	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1098	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1099	П Дорожная разметка*
1100	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1101	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1102	##*
1103	Р 20. пр.Назарбаева 152, Шевченко 44, Курмангазы 33,ул.Кунаева 163,Курмангазы 31,ул.Тулебаева 174*
1104	П2 Демонтажные работы*
1105	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1106	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
1107	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1108	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1109	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1110	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1111	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1112	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1113	П Покрытие*
1114	П2 Резиновое покрытие*
1115	Х1459=Ф2*
1116	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1117	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1118	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1119	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1120	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1121	Х1252=Ф3*
1122	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1123	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1124	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1125	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1126	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1127	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1128	П2 Тротуарная плитка*
1129	Х959=Ф1*
1130	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1131	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1132	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1133	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1134	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1135	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1136	П МАФ*
1137	П2 Детский спортивный комплекс*
1138	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1139	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1140	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1141	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1142	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1143	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1144	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1145	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1146	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
1147	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
1148	П2 Детские игровые площадки*
1149	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1150	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1151	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1152	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1153	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1154	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1155	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
1156	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
1157	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1158	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
1159	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1160	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1161	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1162	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
1163	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
1164	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
1165	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
1166	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
1167	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
1168	П Дорожная разметка*
1169	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1170	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1171	П2 Футбольное поле*
1172	П2 Резиновое покрытие*
1173	Х180=Ф2*
1174	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1175	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1176	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1177	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1178	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
1179	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
1180	##########*
1181	##########*
1182	Р ул.Каирбекова 25, Гоголя 15, ул.Абдулинных 16,18, Каирбекова 17,21*
1183	П2 Демонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1184	Е12-200101-0501'352''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1185	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
1186	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.22.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1187	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.14.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1188	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1189	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1190	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1191	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1192	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1193	С3414-104-0501'56.22.0,001+8.14.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+21.2,4.0,001+12.15.0,001+301.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1194	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1195	П Покрытие*
1196	П2 Резиновое покрытие*
1197	Х1459=Ф2*
1198	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1199	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1200	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1201	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1202	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1203	Х1252=Ф3*
1204	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1205	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1206	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1207	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1208	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1209	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1210	П2 Тротуарная плитка*
1211	Х2959=Ф1*
1212	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1213	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1214	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1215	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1216	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1217	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1218	П МАФ*
1219	П2 Детский спортивный комплекс*
1220	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1221	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1222	У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
1223	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1224	У86-010216-0115'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"'комплект*
1225	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1226	У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
1227	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
1228	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1229	У86-010216-0107'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"'комплект*
1230	П2 Детские игровые площадки*
1231	У86-010302-0515'1''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1232	У86-010303-0403'1''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1233	У86-010602-0502'115:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1234	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1235	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
1236	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
1237	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
1238	У86-010109-0304'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1239	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана'шт.*
1240	У86-010104-0201'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"'шт.*
1241	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
1242	##*
1243	##*
1244	Р 21. пр.Назарбаева 152, Шевченко 44, Курмангазы 33,ул.Кунаева 163,Курмангазы 31,ул.Тулебаева 174*
1245	П2 Демонтажные работы*
1246	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1247	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
1248	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1249	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1250	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1251	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1252	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1253	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1254	П Покрытие*
1255	П2 Резиновое покрытие*
1256	Х1459=Ф2*
1257	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1258	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1259	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1260	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1261	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1262	Х1952=Ф3*
1263	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1264	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1265	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1266	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1267	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1268	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1269	П2 Тротуарная плитка*
1270	Х659=Ф1*
1271	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1272	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1273	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1274	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1275	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1276	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1277	П МАФ*
1278	П2 Детский спортивный комплекс*
1279	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1280	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1281	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1282	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1283	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1284	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1285	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1286	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1287	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
1288	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
1289	П2 Детские игровые площадки*
1290	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1291	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1292	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1293	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1294	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1295	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1296	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
1297	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
1298	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1299	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
1300	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1301	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1302	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1303	П Дорожная разметка*
1304	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1305	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1306	##*
1307	Р 22. ул.Тулебаева 32,32а,34, ул.Кунаева 25*
1308	П2 Демонтажные работы*
1309	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1310	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
1311	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1312	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1313	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1314	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1315	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1316	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1317	П Покрытие*
1318	П2 Резиновое покрытие*
1319	Х1459=Ф2*
1320	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1321	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1322	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1323	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1324	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1325	Х1252=Ф3*
1326	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1327	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1328	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1329	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1330	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1331	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1332	П2 Тротуарная плитка*
1333	Х2959=Ф1*
1334	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1335	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1336	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1337	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1338	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1339	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1340	П2 Песок*
1341	У6201-0401-0101'325.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1342	П МАФ*
1343	П2 Детский спортивный комплекс*
1344	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1345	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1346	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1347	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1348	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1349	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1350	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1351	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1352	П2 Детские игровые площадки*
1353	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1354	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1355	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1356	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1357	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1358	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1359	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1360	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
1361	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1362	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
1363	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
1364	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1365	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1366	П Дорожная разметка*
1367	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1368	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1369	##*
1370	Р 23,24. ул.Тайманова 222, ул.Тайманова 224*
1371	П2 Демонтажные работы*
1372	Е12-200101-0501'260''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1373	У6106-0304-0101(П-6106061)'50.0,001''Демонтаж /Баскетбольный щит/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
1374	Е12-200501-0101'125''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1375	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1376	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1377	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1378	С3414-104-0501'50.0,001+56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+260.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1379	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1380	П2 Вертикальная планировка*
1381	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1382	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1383	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1384	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1385	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1386	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1387	П Покрытие*
1388	П2 Резиновое покрытие*
1389	Х724=Ф2*
1390	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1391	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1392	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1393	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1394	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1395	Х724=Ф3*
1396	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1397	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1398	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1399	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1400	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1401	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1402	П МАФ*
1403	П2 Детский спортивный комплекс*
1404	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1405	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1406	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1407	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1408	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1409	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1410	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1411	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1412	П2 Детские игровые площадки*
1413	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1414	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1415	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1416	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1417	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1418	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1419	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
1420	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
1421	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1422	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1423	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
1424	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
1425	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1426	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1427	П Дорожная разметка*
1428	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1429	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1430	##*
1431	Р 28. пр.Достык 291/3,291/20,291б*
1432	П2 Демонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1433	Е12-200101-0501'125''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1434	Е12-200501-0101'162''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1435	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1436	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1437	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1438	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+125.2,4.0,001+162.15.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1439	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1440	П2 Вертикальная планировка*
1441	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1442	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1443	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1444	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1445	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1446	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1447	П Покрытие*
1448	П2 Резиновое покрытие*
1449	Х425=Ф2*
1450	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1451	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1452	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1453	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1454	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1455	Х425=Ф3*
1456	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1457	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1458	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1459	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1460	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'117''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1461	С1255-101-0103'117''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1462	П МАФ*
1463	П2 Детский спортивный комплекс*
1464	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1465	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1466	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1467	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1468	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1469	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1470	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1471	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1472	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1473	П2 Детские игровые площадки*
1474	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1475	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1476	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1477	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1478	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1479	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1480	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1481	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
1482	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1483	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
1484	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
1485	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1486	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1487	П Дорожная разметка*
1488	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1489	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1490	##*
1491	Р 30. пр.Достык 117,117а,117б*
1492	П2 Демонтажные работы*
1493	Е12-200101-0501'125''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1494	Е12-200501-0101'162''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
1495	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1496	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1497	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1498	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+125.2,4.0,001+162.15.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1499	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1500	П2 Вертикальная планировка*
1501	У6101-0104-0102'34''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1502	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'34''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1503	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1504	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1505	У6101-0101-0201'7''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1506	С3412-101-0210'7.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1507	П Покрытие*
1508	П2 Резиновое покрытие*
1509	Х595=Ф2*
1510	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1511	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1512	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1513	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1514	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1515	Х595=Ф3*
1516	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1517	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1518	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1519	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1520	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'28''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1521	С1255-101-0103'28''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1522	П МАФ*
1523	П2 Детский спортивный комплекс*
1524	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1525	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1526	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1527	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1528	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1529	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1530	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1531	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1532	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1533	П2 Детские игровые площадки*
1534	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1535	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1536	У86-010602-0403'57:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
1537	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1538	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1539	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
1540	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1541	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
1542	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
1543	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
1544	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1545	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1546	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1547	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
1548	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
1549	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
1550	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
1551	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
1552	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
1553	П Дорожная разметка*
1554	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1555	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1556	П2 Футбольное поле*
1557	П2 Резиновое покрытие*
1558	Х180=Ф2*
1559	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1560	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1561	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1562	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1563	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
1564	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
1565	##*
1566	Р 31,32. ул.Зенкова 70,78, Калдаякова 89*
1567	П2 Демонтажные работы*
1568	Е12-200101-0501'345''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1569	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1570	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1571	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1572	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+345.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1573	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1574	П2 Вертикальная планировка*
1575	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1576	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1577	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1578	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1579	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1580	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1581	П Покрытие*
1582	П2 Резиновое покрытие*
1583	Х405=Ф2*
1584	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1585	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1586	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1587	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1588	П2 Тротуарная плитка*
1589	Х325=Ф1*
1590	У6201-0401-0104(РС100249РС100091)'Ф1.0,10''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
1591	У6201-0401-0101'Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
1592	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
1593	С1255-102-0606'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
1594	У6201-0301-0602(РС100533РС100467)(РМ295527)'685''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
1595	С1255-101-0106'685''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
1596	П МАФ*
1597	П2 Детский спортивный комплекс*
1598	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1599	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1600	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1601	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1602	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1603	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1604	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1605	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1606	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1607	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1608	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1609	П2 Детские игровые площадки*
1610	У86-010302-0515'6''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1611	У86-010303-0403'6''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1612	У86-010602-0502'120:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1613	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1614	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1615	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1616	У86-010104-0510'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабина"'комплект*
1617	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1618	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1619	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1620	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
1621	У86-010103-0202'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"'шт.*
1622	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
1623	П Дорожная разметка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1624	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1625	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1626	##*
1627	Р 33,34. ул.Керей-Жанибек хандар 554,558. ул.Керей-Жанибек хандар 550,564*
1628	П2 Демонтажные работы*
1629	Е12-200101-0501'1358''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1630	Е12-200101-0104'158.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
1631	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1632	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1633	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1634	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1635	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1636	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1637	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1638	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1639	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+3,5.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+1358.2,4.0,001+158.0,1.1,8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка't*
1640	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км't·км*
1641	П2 Вертикальная планировка*
1642	У6101-0104-0102'159''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1643	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'159''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1644	У6101-0104-0102'112''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1645	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'112''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1646	У6101-0101-0201'47''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1647	С3412-101-0210'47.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км't·км*
1648	П Покрытие*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1649	П2 Резиновое покрытие*
1650	Х225=Ф2*
1651	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1652	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1653	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1654	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1655	П МАФ*
1656	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1657	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1658	П2 Детские игровые площадки*
1659	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1660	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1661	У86-010602-0502'79:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
1662	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1663	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1664	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1665	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1666	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
1667	У86-010103-0304'2''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"'комплект*
1668	У86-010103-0303'2''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Жираф"'комплект*
1669	У86-010103-0302'2''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка разборная "Спираль"'комплект*
1670	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
1671	##*
1672	Р 35. ул.Кабанбай 71,Кунаева 110,Кунаева 114*
1673	П2 Демонтажные работы*
1674	Е12-200101-0501'276''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1675	Е12-200101-0104'158.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1676	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1677	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1678	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1679	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+276.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1680	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1681	П2 Вертикальная планировка*
1682	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1683	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1684	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1685	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1686	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1687	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1688	П Покрытие*
1689	П2 Резиновое покрытие*
1690	Х225=Ф2*
1691	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1692	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1693	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1694	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1695	П МАФ*
1696	П2 Детский спортивный комплекс*
1697	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1698	У86-010213-0201'5''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1699	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1700	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1701	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1702	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1703	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1704	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1705	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1706	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1707	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1708	П2 Детские игровые площадки*
1709	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1710	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1711	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1712	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1713	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
1714	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
1715	У86-010104-0503'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"'комплект*
1716	У86-010104-0412'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом'комплект*
1717	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
1718	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
1719	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): сетка'шт.*
1720	П Дорожная разметка*
1721	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1722	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1723	##*
1724	Р 36. ул.Байконурская 108,110,112,114*
1725	П2 Демонтажные работы*
1726	Е12-200101-0104'70.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
1727	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'184''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1728	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1729	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1730	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1731	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1732	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1733	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1734	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1735	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+70.0,1.2,4.0,001+184.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1736	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1737	П2 Вертикальная планировка*
1738	У6101-0104-0102'412''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1739	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'412''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1740	У6101-0104-0102'283''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1741	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'283''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1742	У6101-0101-0201'129''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1743	С3412-101-0210'129.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1744	П Покрытие*
1745	П2 Резиновое покрытие*
1746	Х225=Ф2*
1747	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1748	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1749	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1750	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1751	П МАФ*
1752	П2 Детский спортивный комплекс*
1753	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1754	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1755	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1756	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1757	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1758	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1759	П2 Детские игровые площадки*
1760	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1761	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1762	У86-010602-0403'92:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
1763	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1764	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1765	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1766	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1767	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
1768	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
1769	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
1770	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1771	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
1772	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
1773	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
1774	П Дорожная разметка*
1775	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1776	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1777	##*
1778	Р 37. ул.Байконурская 118,120,122*
1779	П2 Демонтажные работы*
1780	Е12-200101-0501'276''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1781	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1782	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1783	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1784	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+276.2,4.0,001+279.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1785	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1786	П2 Вертикальная планировка*
1787	У6101-0104-0102'207''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1788	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'207''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1789	У6101-0104-0102'106''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1790	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'106''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1791	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1792	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1793	П Покрытие*
1794	П2 Резиновое покрытие*
1795	Х225=Ф2*
1796	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1797	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1798	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1799	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1800	П МАФ*
1801	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1802	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1803	П2 Детские игровые площадки*
1804	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1805	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1806	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1807	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1808	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
1809	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
1810	У86-010104-0503'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"'комплект*
1811	У86-010104-0412'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом'комплект*
1812	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
1813	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
1814	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
1815	П Дорожная разметка*
1816	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1817	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1818	##*
1819	Р 38. ул.Керей-Жанибек хандар 152,158*
1820	П2 Демонтажные работы*
1821	Е12-200101-0501'132''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1822	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
1823	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1824	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1825	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1826	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1827	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1828	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1829	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1830	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+132.2,4.0,001+12.15.0,001=Ф1''Мусор
1831	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1832	П2 Вертикальная планировка*
1833	У6101-0104-0102'207''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1834	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'207''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1835	У6101-0104-0102'106''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1836	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'106''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1837	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1838	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1839	П Покрытие*
1840	П2 Резиновое покрытие*
1841	Х405=Ф2*
1842	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1843	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1844	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1845	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1846	П МАФ*
1847	П2 Детские игровые площадки*
1848	У86-010302-0515'2''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1849	У86-010303-0403'2''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1850	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1851	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1852	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
1853	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
1854	У86-010104-0503'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"'комплект*
1855	У86-010104-0412'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом'комплект*
1856	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
1857	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
1858	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана'шт.*
1859	П Дорожная разметка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1860	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1861	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1862	##*
1863	Р 39. ул.Обсерватория 20*
1864	П2 Демонтажные работы*
1865	Е12-200101-0501'86''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1866	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1867	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1868	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+86.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1869	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1870	П2 Вертикальная планировка*
1871	У6101-0104-0102'150''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1872	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'150''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1873	У6101-0104-0102'100''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1874	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'100''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1875	У6101-0101-0201'50''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1876	С3412-101-0210'50.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1877	П Покрытие*
1878	П2 Резиновое покрытие*
1879	Х200=Ф2*
1880	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1881	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1882	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1883	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1884	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1885	Х200=Ф3*
1886	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1887	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1888	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1889	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1890	П МАФ*
1891	П2 Детские игровые площадки*
1892	У86-010302-0515'2''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1893	У86-010303-0403'2''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1894	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1895	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1896	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1897	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1898	П Дорожная разметка*
1899	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1900	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1901	##*
1902	Р 40,41. ул.Тулебаева 35-37, Назарбаева 46, ул.Тулебаева 39, Назарбаева 48*
1903	П2 Демонтажные работы*
1904	Е12-200101-0501'914''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1905	Е12-200101-0104'158.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
1906	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'168''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1907	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1908	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1909	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1910	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1911	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1912	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1913	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1914	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1915	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+3,5.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+914.2,4.0,001+168.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1916	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1917	П2 Вертикальная планировка*
1918	У6101-0104-0102'488''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1919	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'488''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1920	У6101-0104-0102'379''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
1921	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'379''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
1922	У6101-0101-0201'109''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
1923	С3412-101-0210'109.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1924	П Покрытие*
1925	П2 Резиновое покрытие*
1926	Х1080=Ф2*
1927	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1928	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1929	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1930	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1931	П2 Асфальтобетонное покрытие*
1932	Х1080=Ф3*
1933	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1934	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1935	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
1936	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1937	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'350''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1938	С1255-101-0103'350''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
1939	П МАФ*
1940	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
1941	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
1942	П2 Детский спортивный комплекс*
1943	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
1944	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
1945	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
1946	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
1947	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
1948	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
1949	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
1950	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
1951	П2 Детские игровые площадки*
1952	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
1953	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
1954	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
1955	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
1956	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
1957	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
1958	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
1959	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
1960	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
1961	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
1962	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
1963	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1964	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
1965	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
1966	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
1967	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
1968	П Дорожная разметка*
1969	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1970	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
1971	П2 Футбольное поле*
1972	П2 Резиновое покрытие*
1973	Х180=Ф2*
1974	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
1975	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
1976	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
1977	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1978	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
1979	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
1980	##*
1981	Р 42. пр.Достык 121,121/1*
1982	П2 Демонтажные работы*
1983	Е12-200101-0501'914''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
1984	Е12-200101-0104'158.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
1985	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'168''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
1986	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1987	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1988	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1989	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1990	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1991	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1992	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1993	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
1994	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+3,5.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+914.2,4.0,001+168.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
1995	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
1996	П2 Вертикальная планировка*
1997	У6101-0104-0102'18''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
1998	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'18''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
1999	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2000	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2001	У6101-0101-0201'13''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2002	С3412-101-0210'13.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2003	П Покрытие*
2004	П2 Резиновое покрытие*
2005	Х252=Ф2*
2006	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2007	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2008	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2009	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2010	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2011	Х252=Ф3*
2012	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2013	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2014	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2015	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2016	П МАФ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2017	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2018	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2019	П2 Детский спортивный комплекс*
2020	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2021	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2022	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2023	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2024	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2025	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2026	У86-010201-0104'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
2027	У86-010201-0105'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)'комплект*
2028	П2 Детские игровые площадки*
2029	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2030	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2031	У86-010602-0403'57:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2032	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2033	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2034	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2035	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2036	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
2037	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2038	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2039	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
2040	П Дорожная разметка*
2041	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2042	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2043	##*#
2044	Р 43. ул.Кунаева 17, ул.Маметова 21, Кунаева 19*
2045	П2 Демонтажные работы*
2046	Е12-200101-0501'414''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
2047	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2048	С3414-104-0501'3,5.4.0,001+414.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2049	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2050	П2 Вертикальная планировка*
2051	У6101-0104-0102'18''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2052	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'18''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2053	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2054	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2055	У6101-0101-0201'13''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2056	С3412-101-0210'13.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2057	П Покрытие*
2058	П2 Резиновое покрытие*
2059	Х514=Ф2*
2060	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2061	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2062	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2063	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2064	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2065	Х514=Ф3*
2066	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2067	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2068	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2069	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2070	П МАФ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2071	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2072	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2073	П2 Детский спортивный комплекс*
2074	У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
2075	У86-010201-0105'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)'комплект*
2076	У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
2077	У86-010201-0112'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)'комплект*
2078	У86-010202-0102'2''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей'комплект*
2079	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2080	У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
2081	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
2082	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2083	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
2084	П2 Детские игровые площадки*
2085	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2086	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2087	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2088	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2089	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2090	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
2091	У86-010102-0110'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-1"'комплект*
2092	У86-010102-0113'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Детская горка "Дельфин"'комплект*
2093	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2094	У86-010103-0203'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
2095	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
2096	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
2097	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
2098	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2099	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
2100	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
2101	П2 Футбольное поле*
2102	П2 Резиновое покрытие*
2103	Х180=Ф2*
2104	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2105	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2106	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2107	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2108	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
2109	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
2110	##*
2111	Р 44. пр.Назарбаева 249,246а*
2112	П2 Демонтажные работы*
2113	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2114	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'352''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2115	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2116	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2117	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2118	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001165.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2119	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2120	П Покрытие*
2121	П2 Резиновое покрытие*
2122	Х285=Ф2*
2123	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2124	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2125	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2126	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2127	П2 Асфальтобетонное покрытие*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2128	Х285=Ф3*
2129	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2130	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2131	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2132	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2133	П МАФ*
2134	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2135	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2136	П2 Детский спортивный комплекс*
2137	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2138	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2139	У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
2140	У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.*
2141	У86-010216-0115'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"'комплект*
2142	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
2143	У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
2144	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
2145	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2146	У86-010216-0107'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"'комплект*
2147	П2 Детские игровые площадки*
2148	У86-010302-0515'1''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2149	У86-010303-0403'1''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2150	У86-010602-0403'115:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2151	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2152	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2153	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2154	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
2155	У86-010109-0304'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*
2156	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2157	У86-010104-0201'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"'шт.*
2158	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
2159	##*
2160	Р 45,46. пр.Достык 89,89а*
2161	П2 Демонтажные работы*
2162	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2163	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.1.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2164	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.1.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2165	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.1.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2166	С3414-104-0501'56.1.0,001+8.1.0,001+3,5.1.0,001+165.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2167	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2168	П2 Вертикальная планировка*
2169	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2170	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2171	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2172	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2173	У6101-0101-0201'10''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2174	С3412-101-0210'10.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2175	П Покрытие*
2176	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2177	Х650=Ф3*
2178	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2179	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2180	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2181	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2182	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'158''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2183	С1255-101-0103'158''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2184	П МАФ*
2185	Е11-330303-0111'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2186	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2187	П2 Детские игровые площадки*
2188	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2189	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2190	У86-010602-0403'115:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2191	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2192	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2193	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
2194	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
2195	У86-010109-0304'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*
2196	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2197	У86-010104-0201'2''Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"'шт.*
2198	У86-010103-0205'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"'шт.*
2199	П Дорожная разметка*
2200	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2201	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2202	##*
2203	Р 47. ул.Зенкова 25*
2204	П2 Демонтажные работы*
2205	Е12-200101-0104'98.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2206	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'98''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2207	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.1.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2208	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.1.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2209	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2210	С3414-104-0501'56.1.0,001+8.1.0,001+3,5.4.0,001+98.0,1.2,4.0,001+98.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная).
2211	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2212	П2 Вертикальная планировка*
2213	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2214	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2215	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2216	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2217	У6101-0101-0201'10''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2218	С3412-101-0210'10.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2219	П Покрытие*
2220	П2 Резиновое покрытие*
2221	Х215=Ф2*
2222	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2223	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2224	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2225	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2226	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2227	Х685=Ф3*
2228	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2229	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2230	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2231	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2232	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'158''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2233	С1255-101-0103'158''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2234	П МАФ*
2235	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2236	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2237	П2 Детский спортивный комплекс*
2238	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2239	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2240	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2241	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2242	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2243	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2244	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
2245	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
2246	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2247	П2 Детские игровые площадки*
2248	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2249	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2250	У86-010602-0403'92:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2251	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2252	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2253	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2254	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2255	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
2256	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2257	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
2258	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
2259	П Дорожная разметка*
2260	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2261	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2262	##*#
2263	Р 48. ул.Пушкина 79*
2264	П2 Демонтажные работы*
2265	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2266	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'352''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2267	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2268	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2269	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2270	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2271	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2272	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2273	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2274	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2275	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+165.0,1.2,4.0,001+352.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2276	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2277	П2 Вертикальная планировка*
2278	У6101-0104-0102'15''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2279	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2280	У6101-0104-0102'25''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2281	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'25''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2282	У6101-0101-0201'10''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2283	С3412-101-0210'10.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2284	П Покрытие*
2285	П2 Резиновое покрытие*
2286	Х351=Ф2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2287	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2288	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2289	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2290	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2291	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2292	Х785=Ф3*
2293	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2294	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2295	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2296	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2297	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'78''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2298	С1255-101-0103'78''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2299	П МАФ*
2300	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2301	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2302	П2 Детские игровые площадки*
2303	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2304	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2305	У86-010602-0502'101:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2306	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2307	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2308	У86-010302-0401'2''Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"'шт.*
2309	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
2310	У86-010106-0109'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом'комплект*
2311	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2312	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2313	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2314	П Дорожная разметка*
2315	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2316	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2317	##*
2318	Р 49. ул.Толе би 50/54, Тулебаева 114*
2319	П2 Демонтажные работы*
2320	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2321	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'352''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2322	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2323	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2324	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2325	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2326	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2327	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2328	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2329	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2330	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+25.0,001+16,5.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+165.0,1.2,4.0,001+352.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2331	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2332	П2 Вертикальная планировка*
2333	У6101-0104-0102'159''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2334	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'159''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2335	У6101-0104-0102'112''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2336	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'112''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2337	У6101-0101-0201'47''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2338	С3412-101-0210'47.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2339	П Покрытие*
2340	П2 Резиновое покрытие*
2341	Х952=Ф2*
2342	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2343	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2344	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2345	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2346	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2347	Х952=Ф3*
2348	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2349	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2350	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2351	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2352	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'168''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2353	С1255-101-0103'168''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2354	П МАФ*
2355	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2356	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2357	П2 Детские игровые площадки*
2358	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2359	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2360	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2361	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2362	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2363	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2364	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
2365	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
2366	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2367	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2368	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2369	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2370	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
2371	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
2372	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
2373	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
2374	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
2375	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
2376	П2 Футбольное поле*
2377	П2 Резиновое покрытие*
2378	Х180=Ф2*
2379	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2380	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2381	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2382	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2383	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
2384	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
2385	##*
2386	Р 50. ул.Тулебаева 80,82, ул.Кунаева 83,83а*
2387	П2 Демонтажные работы*
2388	Е12-200101-0104'65.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2389	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2390	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2391	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2392	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.1.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2393	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.1.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2394	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.1.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2395	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.1.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2396	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.1.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2397	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+25.1.0,001+16,5.1.0,001+41.1.0,001+75.1.0,001+130.1.0,001+65.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2398	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2399	П2 Вертикальная планировка*
2400	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2401	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2402	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2403	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2404	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2405	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2406	П Покрытие*
2407	П2 Резиновое покрытие*
2408	Х482=Ф2*
2409	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2410	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2411	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2412	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2413	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2414	Х482=Ф3*
2415	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2416	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2417	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2418	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2419	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'28''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2420	С1255-101-0103'28''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2421	П МАФ*
2422	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2423	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2424	П2 Детские игровые площадки*
2425	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2426	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2427	У86-010602-0403'92:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2428	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2429	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2430	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
2431	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
2432	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2433	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2434	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2435	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2436	П Дорожная разметка*
2437	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2438	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2439	##*
2440	Р 52. ул.Макатаева 32/2, ул.Каирбекова 5,7,9*
2441	П2 Демонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2442	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2443	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.2.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2444	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.2.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2445	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2446	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2447	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2448	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2449	С3414-104-0501'56.2.0,001+8.2.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+165.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2450	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2451	П2 Вертикальная планировка*
2452	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2453	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2454	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2455	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2456	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2457	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2458	П Покрытие*
2459	П2 Резиновое покрытие*
2460	Х300=Ф2*
2461	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2462	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2463	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2464	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2465	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2466	Х300=Ф3*
2467	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2468	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2469	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2470	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2471	П МАФ*
2472	П2 Детские игровые площадки*
2473	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2474	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2475	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2476	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2477	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2478	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2479	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
2480	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
2481	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2482	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2483	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2484	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2485	П Дорожная разметка*
2486	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2487	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2488	##*
2489	Р 53,54. пр.Жибек жолы 33, Абудлинных 8*
2490	П2 Демонтажные работы*
2491	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2492	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'165''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2493	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2494	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2495	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2496	С3414-104-0501'56.10.0,001+8.10.0,001+3,5.4.0,001+165.0,1.2,4.0,001+165.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2497	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2498	П2 Вертикальная планировка*
2499	У6101-0104-0102'134''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2500	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'134''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2501	У6101-0104-0102'33''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2502	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'33''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2503	У6101-0101-0201'101''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2504	С3412-101-0210'101.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2505	П Покрытие*
2506	П2 Резиновое покрытие*
2507	Х952=Ф2*
2508	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2509	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2510	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2511	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2512	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2513	Х952=Ф3*
2514	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2515	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2516	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2517	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2518	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'78''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2519	С1255-101-0103'78''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2520	П МАФ*
2521	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2522	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2523	П2 Детские игровые площадки*
2524	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2525	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2526	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2527	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2528	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2529	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2530	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2531	У86-010106-0110'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом'комплект*
2532	У86-010109-0312'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"'комплект*
2533	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2534	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2535	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Сетка'шт.*
2536	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2537	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
2538	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
2539	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
2540	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
2541	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
2542	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
2543	П Дорожная разметка*
2544	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2545	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2546	П2 Футбольное поле*
2547	П2 Резиновое покрытие*
2548	Х180=Ф2*
2549	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2550	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2551	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2552	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2553	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
2554	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
2555	##*
2556	Р 55. ул.Барибаева 7,9. Жибек жолы 19*
2557	П2 Демонтажные работы*
2558	Е12-200101-0501'1154''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
2559	Е12-200401-0101'120''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
2560	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2561	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2562	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2563	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2564	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2565	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2566	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2567	С3414-104-0501'56.10.0,001+8.10.0,001+3,5.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+120.15.0,001+1154.2,4.0,001=Ф1' 'Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2568	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2569	П2 Вертикальная планировка*
2570	У6101-0104-0102'412''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2571	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'412''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2572	У6101-0104-0102'283''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2573	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'283''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2574	У6101-0101-0201'129''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2575	С3412-101-0210'129.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2576	П Покрытие*
2577	П2 Резиновое покрытие*
2578	Х1254=Ф2*
2579	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2580	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2581	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2582	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2583	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2584	Х1254=Ф3*
2585	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2586	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2587	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2588	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2589	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'151''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2590	С1255-101-0103'151''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2591	П МАФ*
2592	П2 Детский спортивный комплекс*
2593	У86-010216-0301'2''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2594	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2595	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2596	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2597	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2598	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2599	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2600	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
2601	У86-010216-0116'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Шейкер и твистер"'комплект*
2602	У86-010207-0305'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с
2603	П2 Детские игровые площадки*
2604	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2605	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2606	У86-010602-0502'257:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2607	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2608	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2609	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2610	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2611	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
2612	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2613	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2614	У86-010102-0105'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
2615	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
2616	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*
2617	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
2618	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
2619	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
2620	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
2621	П2 Футбольное поле*
2622	П2 Резиновое покрытие*
2623	Х180=Ф2*
2624	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2625	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2626	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2627	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2628	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
2629	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
2630	##*
2631	Р 56. ул.Абудлинных 45*
2632	П2 Демонтажные работы*
2633	Е12-200101-0501'124''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
2634	Е12-200401-0101'12''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
2635	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'124''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2636	С3414-104-0501'12.15.0,001+124.2,4.0,001+124.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2637	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2638	П2 Вертикальная планировка*
2639	У6101-0104-0102'270''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2640	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'270''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2641	У6101-0104-0102'140''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2642	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'140''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2643	У6101-0101-0201'130''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2644	С3412-101-0210'130.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2645	П Покрытие*
2646	П2 Резиновое покрытие*
2647	Х225=Ф2*
2648	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2649	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2650	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2651	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2652	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2653	Х225=Ф3*
2654	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2655	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2656	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2657	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2658	П МАФ*
2659	П2 Детский спортивный комплекс*
2660	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2661	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2662	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2663	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2664	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2665	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2666	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
2667	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2668	У86-010216-0107'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"'комплект*
2669	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
2670	П2 Детские игровые площадки*
2671	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2672	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2673	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2674	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2675	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2676	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2677	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2678	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
2679	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2680	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2681	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2682	П Дорожная разметка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2683	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2684	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2685	##*
2686	Р 57. ул.Бузурбаева 17*
2687	П2 Демонтажные работы*
2688	Е12-200101-0104'165.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2689	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2690	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2691	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2692	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+165.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2693	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2694	П2 Вертикальная планировка*
2695	У6101-0104-0102'270''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2696	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'270''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2697	У6101-0104-0102'140''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2698	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'140''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-
2699	У6101-0101-0201'130''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2700	С3412-101-0210'130.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2701	П Покрытие*
2702	П2 Резиновое покрытие*
2703	Х265=Ф2*
2704	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2705	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2706	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2707	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2708	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2709	Х265=Ф3*
2710	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2711	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2712	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2713	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2714	П МАФ*
2715	П2 Детские игровые площадки*
2716	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2717	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2718	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2719	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2720	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2721	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2722	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2723	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
2724	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2725	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2726	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2727	П Дорожная разметка*
2728	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2729	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2730	##*
2731	Р 59. ул.Абдулинных 56*
2732	П2 Демонтажные работы*
2733	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2734	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2735	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2736	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2737	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2738	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2739	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2740	С3414-104-0501'56.10.0,001+8.10.0,001+3,5.4.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2741	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2742	П2 Вертикальная планировка*
2743	У6101-0104-0102'24''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2744	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'24''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2745	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2746	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2747	У6101-0101-0201'7''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2748	С3412-101-0210'7.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2749	П Покрытие*
2750	П2 Резиновое покрытие*
2751	Х269=Ф2*
2752	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2753	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2754	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2755	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2756	П МАФ*
2757	П2 Детский спортивный комплекс*
2758	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2759	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2760	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2761	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2762	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2763	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2764	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2765	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2766	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
2767	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
2768	П2 Детские игровые площадки*
2769	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2770	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2771	У86-010602-0403'57:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
2772	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2773	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2774	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2775	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*
2776	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2777	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
2778	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2779	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2780	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2781	П Дорожная разметка*
2782	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2783	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2784	##*
2785	Р 60. ул.Керей-Жанибек хандар 470а*
2786	П2 Демонтажные работы*
2787	Е12-200101-0104'190.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2788	С3414-104-0501'190.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2789	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2790	П2 Вертикальная планировка*
2791	У6101-0104-0102'24''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2792	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'24''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2793	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2794	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2795	У6101-0101-0201'7''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2796	С3412-101-0210'7.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2797	П Покрытие*
2798	П2 Резиновое покрытие*
2799	Х290=Ф2*
2800	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2801	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2802	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2803	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2804	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2805	Х290=Ф3*
2806	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2807	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2808	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2809	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2810	П МАФ*
2811	П2 Детские игровые площадки*
2812	У86-010302-0515'4''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2813	У86-010303-0403'4''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2814	У86-010602-0502'57:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2815	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2816	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2817	У86-010102-0201'2''Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен'конструкция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2818	У86-010103-0204'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
2819	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
2820	У86-010104-0408'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"'комплект*
2821	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
2822	У86-010102-0108'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом'комплект*
2823	П Дорожная разметка*
2824	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2825	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2826	##*
2827	Р 61. мкр.Атырау д 4-9*
2828	П2 Демонтажные работы*
2829	Е12-200101-0104'190.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2830	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.6.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2831	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.6.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2832	У6106-0304-0101(П-6106061)'25.4.0,001''Демонтаж качели. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2833	У6106-0304-0101(П-6106061)'16,5.4.0,001''Демонтаж горка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2834	У6106-0304-0101(П-6106061)'41.2.0,001''Демонтаж качалка. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2835	У6106-0304-0101(П-6106061)'75.4.0,001''Демонтаж песочницы. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2836	У6106-0304-0101(П-6106061)'130.2.0,001''Демонтаж карусель. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2837	С3414-104-0501'56.6.0,001+8.6.0,001+25.4.0,001+16,5.4.0,001+41.2.0,001+75.4.0,001+130.2.0,001+190.0,1.2,4.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2838	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2839	П2 Вертикальная планировка*
2840	У6101-0104-0102'24''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2841	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'24''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2842	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2843	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2844	У6101-0101-0201'7''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2845	С3412-101-0210'7.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2846	П Покрытие*
2847	П2 Резиновое покрытие*
2848	Х312=Ф2*
2849	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2850	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2851	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2852	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2853	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2854	Х312=Ф3*
2855	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2856	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2857	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2858	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2859	П МАФ*
2860	П2 Детский спортивный комплекс*
2861	У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2862	У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2863	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2864	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2865	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2866	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2867	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
2868	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
2869	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2870	П2 Детские игровые площадки*
2871	У86-010302-0515'2''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2872	У86-010303-0403'2''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2873	У86-010113-0101'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2874	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2875	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2876	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
2877	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2878	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
2879	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
2880	П Дорожная разметка*
2881	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2882	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2883	##*
2884	Р 62. мкр Атырау д 4-9*
2885	П2 Демонтажные работы*
2886	Е12-200101-0104'265.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
2887	У6113-0401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)К=0(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)'252''Демонтаж резиновых спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2888	У6106-0304-0101(П-6106061)'56.4.0,001''Демонтаж скамейки. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2889	У6106-0304-0101(П-6106061)'8.4.0,001''Демонтаж урна. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2890	У6106-0304-0101(П-6106061)'3,5.4.0,001''Демонтаж /Освещение/. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов -
2891	С3414-104-0501'56.4.0,001+8.4.0,001+3,5.4.0,001+265.0,1.2,4.0,001+252.8.0,001=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
2892	С3411-103-0217'Ф1.20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
2893	П2 Вертикальная планировка*
2894	У6101-0104-0102'18''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/'м^3*
2895	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'18''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*
2896	У6101-0104-0102'31''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/'м^3*
2897	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'31''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2898	У6101-0101-0201'13''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/'м^3*
2899	С3412-101-0210'13.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
2900	П Покрытие*
2901	П2 Резиновое покрытие*
2902	Х365=Ф2*
2903	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2904	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2905	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2906	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2907	П2 Асфальтобетонное покрытие*
2908	Х365=Ф3*
2909	У6201-0401-0102'Ф3.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2910	У6201-0602-0306(РМ295487РС102727)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2911	У6201-0602-0406(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф3''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
2912	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф3''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2913	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'178''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
2914	С1255-101-0103'178''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
2915	П МАФ*
2916	Е11-330303-0111'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
2917	С1247-306-0103'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
2918	П2 Детский спортивный комплекс*
2919	У86-010216-0301'5''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
2920	У86-010213-0201'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
2921	У86-010216-0114'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и
2922	У86-010216-0112'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
2923	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
2924	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
2925	У86-010213-0102'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
2926	У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2927	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2928	П2 Детские игровые площадки*
2929	У86-010302-0515'5''Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 15'шт.*
2930	У86-010303-0403'5''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 3'шт.*
2931	У86-010602-0502'92:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
2932	У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
2933	У86-010113-0101'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
2934	У86-010301-0104'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
2935	У86-010104-0508'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"'комплект*
2936	У86-010104-0505'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"'комплект*
2937	У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
2938	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
2939	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
2940	П2 Футбольное поле*
2941	П2 Резиновое покрытие*
2942	Х180=Ф2*
2943	У6201-0401-0102'Ф2.0,07''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
2944	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
2945	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф2''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
2946	У6113-0401-0101(РС404181РС276168)'Ф2''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
2947	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
2948	У86-010602-0603'300:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,0 м'секция*
2949	86-010106-0302'2''Стоимость оборудования в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
2950	У6113-0102-0107(РС100005)'28''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%'яма*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2951	У6113-0103-0102(РМ296295)(РС315945)'28''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
2952	С1254-101-0201'28''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
2953	У6113-0112-0102'250''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
2954	У6113-0112-0106'250''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
2955	П Дорожная разметка*
2956	У6201-0803-0107(РС249557РС287782=0,819.0,001#)'150''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2957	У6201-0803-0107'6,3''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
2958	##*
2959	К*