1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		545,82	917
		Сметная прибыль	%	8		258,30	434
254	21-090304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1,6800		49743,48	83569
		Итого прямые затраты:	м2			44138,74	74153
		Накладные расходы	%	--		1920,04	3226
		Сметная прибыль	%	8		3684,70	6190
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42			Тенге				470748
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				455511
Материалы -			Тенге				30138
Всего заработная плата -			Тенге				73652
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				351006
Накладные расходы -			Тенге				62164
Сметная прибыль -			Тенге				41414
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				559089
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				92
Сметная заработная плата -			Тенге				73652
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				15237
Материалы -			Тенге				233
Всего заработная плата -			Тенге				14499
Накладные расходы -			Тенге				9877
Сметная прибыль -			Тенге				2009
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				27123
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			Тенге				14499
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42			Тенге				586212
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				109
Сметная заработная плата -			Тенге				88151

РАЗДЕЛ 43.Локальная смета 04-01 Наружные сети электроснабжения на ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8
255	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	102,0000		11494,01	1172389
		Итого прямые затраты:	шт.			10198,95	1040293
		Накладные расходы	%		--	443,65	45253
		Сметная прибыль	%		8	851,41	86844
256	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000		598,12	12561
		Итого прямые затраты:	шт.			530,73	11145
		Накладные расходы	%		--	23,09	485
		Сметная прибыль	%		8	44,31	930
257	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21,0000		15982,94	335642
		Итого прямые затраты:	шт.			14182,10	297824
		Накладные расходы	%		--	616,92	12955
		Сметная прибыль	%		8	1183,92	24862
258	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000		13447,04	282388
		Итого прямые затраты:	шт.			11931,92	250570
		Накладные расходы	%		--	519,04	10900
		Сметная прибыль	%		8	996,08	20918
259	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11,0000		18096,21	199058
		Итого оплата труда:				6599,25	72592
		Итого эксплуатация машин:				6917,08	76088
		Итого материалов:				574,41	6319
		Итого прямые затраты:				11985,52	131841
		Накладные расходы	%		--	4770,23	52473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1340,46	14745
260	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	18,0000		27916,53	502497
		Итого оплата труда:				10151,50	182727
		Итого эксплуатация машин:				11169,62	201053
		Итого материалов:				574,41	10339
		Итого прямые затраты:				18507,62	333137
		Накладные расходы	%	--		7341,02	132138
		Сметная прибыль	%	8		2067,89	37222
261	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	262,0000		35441,76	9285742
		Итого прямые затраты:	шт.			31448,44	8239491
		Накладные расходы	%	--		1368,01	358418
		Сметная прибыль	%	8		2625,32	687833
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43			Тенге				10304302
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10304302
Материалы -			Тенге				16658
Всего заработная плата -			Тенге				255319
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9839324
Накладные расходы -			Тенге				612621
Сметная прибыль -			Тенге				873354
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11790277
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				308
Сметная заработная плата -			Тенге				255319
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43			Тенге				11790277
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				308
Сметная заработная плата -			Тенге				255319

РАЗДЕЛ 44.Локальная смета 04-02-трансформаторную подстанцию КТПН-160/10/04 кв Шайкорык, Капал, Коныртобе

262	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	2,0000		2266,54	4533
		Итого оплата труда:				905,31	1811
		Итого эксплуатация машин:				821,32	1643
		Итого прямые затраты:				1448,96	2898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		649,69	1299
		Сметная прибыль	%	8		167,89	336
263	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1520		18101,97	20853
		Итого прямые затраты:	м3			16062,37	18504
		Накладные расходы	%	--		698,71	805
		Сметная прибыль	%	8		1340,89	1545
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44			Тенге				21402
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21402
	Всего заработная плата -		Тенге				1811
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18504
		Накладные расходы -	Тенге				2104
		Сметная прибыль -	Тенге				1880
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811

РАЗДЕЛ 45.Локальная смета 04-04 Площадка водозаборных сооружений.Водоприемное сооружение № 2 на трансформаторную подстанцию КТПН-63/10/04 кв

264	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	2,0000		2266,54	4533
		Итого оплата труда:				905,31	1811
		Итого эксплуатация машин:				821,32	1643
		Итого прямые затраты:				1448,96	2898
		Накладные расходы	%	--		649,69	1299
		Сметная прибыль	%	8		167,89	336
265	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1520		18101,97	20853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	м3			16062,37	18504
		Накладные расходы	%	--		698,71	805
		Сметная прибыль	%	8		1340,89	1545
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге				21402
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21402
	Всего заработная плата -		Тенге				1811
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18504
		Накладные расходы -	Тенге				2104
		Сметная прибыль -	Тенге				1880
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811
		РАЗДЕЛ 46.Локальная смета 04-06 Площадка водозаборных сооружений.Водоприемное сооружение № 3 на трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/04 кв					
266	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	2,0000		2266,54	4533
		Итого оплата труда:				905,31	1811
		Итого эксплуатация машин:				821,32	1643
		Итого прямые затраты:				1448,96	2898
		Накладные расходы	%	--		649,69	1299
		Сметная прибыль	%	8		167,89	336
267	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1520		18101,97	20853
		Итого прямые затраты:	м3			16062,37	18504
		Накладные расходы	%	--		698,71	805
		Сметная прибыль	%	8		1340,89	1545
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46			Тенге				21402
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21402
	Всего заработная плата -		Тенге				1811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18504
		Накладные расходы -	Тенге				2104
		Сметная прибыль -	Тенге				1880
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				25387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811
		РАЗДЕЛ 47.Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты. Водопроводные сети водоприемных сооружений. 06-01-Добавить					
268	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,4900		828718,79	406072
		Итого оплата труда:				369158,69	180888
		Итого эксплуатация машин:				139805,01	68504
		Итого материалов:				45949,76	22515
		Итого прямые затраты:				506097,17	247988
		Накладные расходы	%	--		261235,04	128005
		Сметная прибыль	%	8		61386,58	30079
269	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	489,0000		4113,91	2011700
		Итого прямые затраты:	м			3650,38	1785036
		Накладные расходы	%	--		158,79	77649
		Сметная прибыль	%	8		304,73	149015
270	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,4890		99651,50	48730
		Итого оплата труда:				45260,47	22132
		Итого материалов:				15056,27	7363
		Итого прямые затраты:				60316,73	29495
		Накладные расходы	%	--		31953,17	15625
		Сметная прибыль	%	8		7381,59	3610
271	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,4890		2334343,53	1141494
		Итого оплата труда:				229577,34	112263
		Итого эксплуатация машин:				125457,90	61349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1596527,30	780702
		Итого прямые затраты:				1928758,96	943163
		Накладные расходы	%	--		232670,23	113776
		Сметная прибыль	%	8		172914,34	84555
272	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1,0000		10360,31	10360
		Итого оплата труда:				4798,58	4799
		Итого эксплуатация машин:				374,47	374
		Итого материалов:				1201,66	1202
		Итого прямые затраты:				6294,65	6295
		Накладные расходы	%	--		3298,24	3298
		Сметная прибыль	%	8		767,43	767
273	23-040102-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		75979,43	75979
		Итого прямые затраты:	шт.			67418,61	67419
		Накладные расходы	%	--		2932,71	2933
		Сметная прибыль	%	8		5628,11	5628
274	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000		4490,45	35924
		Итого оплата труда:				2063,69	16510
		Итого эксплуатация машин:				213,83	1711
		Итого материалов:				496,41	3971
		Итого прямые затраты:				2738,03	21904
		Накладные расходы	%	--		1419,79	11358
		Сметная прибыль	%	8		332,63	2661
275	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8,0000		45174,20	361394
		Итого прямые затраты:	шт.			40084,30	320674
		Накладные расходы	%	--		1743,67	13949
		Сметная прибыль	%	8		3346,24	26770
276	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	9,0000		14288,50	128596
		Итого прямые затраты:				12678,57	114107
		Накладные расходы	%	--		551,52	4964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	9526
277	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,0000		1792,34	10754
		Итого оплата труда:				865,25	5191
		Итого эксплуатация машин:				107,99	648
		Итого материалов:				88,11	529
		Итого прямые затраты:				1053,07	6318
		Накладные расходы	%	--		606,50	3639
		Сметная прибыль	%	8		132,77	797
278	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,0000		1181,01	18896
		Итого оплата труда:				571,32	9141
		Итого эксплуатация машин:				63,76	1020
		Итого материалов:				58,07	929
		Итого прямые затраты:				693,15	11090
		Накладные расходы	%	--		400,38	6406
		Сметная прибыль	%	8		87,48	1400
279	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		4338,73	26032
		Итого прямые затраты:	шт.			3849,87	23099
		Накладные расходы	%	--		167,47	1005
		Сметная прибыль	%	8		321,39	1928
280	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		2600,61	41610
		Итого прямые затраты:	шт.			2307,59	36921
		Накладные расходы	%	--		100,38	1606
		Сметная прибыль	%	8		192,64	3082
281	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобето	8,5000		57822,19	491489
		Итого оплата труда:				13338,10	113374
		Итого эксплуатация машин:				5901,92	50166
		Итого материалов:				26024,01	221204
		Итого прямые затраты:				43024,24	365706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10514,82	89376
		Сметная прибыль	%	8		4283,13	36407
282	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,0000		19242,27	115454
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	102445
		Накладные расходы	%	--		742,73	4456
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	8552
283	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6,0000		20263,40	121580
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	107882
		Накладные расходы	%	--		782,14	4693
		Сметная прибыль	%	8		1500,99	9006
284	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12,0000		14828,84	177946
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	157896
		Накладные расходы	%	--		572,37	6868
		Сметная прибыль	%	8		1098,43	13181
285	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,0000		1822,19	10933
		Итого прямые затраты:	шт.			1616,88	9701
		Накладные расходы	%	--		70,33	422
		Сметная прибыль	%	8		134,98	810
286	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,1200		382189,76	45863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	т			33912,37	40695
		Накладные расходы	%	--		14752,04	1770
		Сметная прибыль	%	8		28310,35	3397
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47			Тенге				4397836
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4369637
		Материалы -	Тенге				1033242
		Всего заработная плата -	Тенге				442990
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2765876
		Накладные расходы -	Тенге				477143
		Сметная прибыль -	Тенге				387742
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5234522
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519
		Сметная заработная плата -	Тенге				442990
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28199
		Материалы -	Тенге				5173
		Всего заработная плата -	Тенге				21308
		Накладные расходы -	Тенге				14657
		Сметная прибыль -	Тенге				3428
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				46284
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				5280806
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				547
		Сметная заработная плата -	Тенге				464298

РАЗДЕЛ 48. 06-02 Сети канализации водоприемных сооружений с.Шайкорык , Танты.

287	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6,0000		14288,50	85731
		Итого прямые затраты:				12678,57	76071
		Накладные расходы	%	--		551,52	3309
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	6350
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48			Тенге				76071
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				76071
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76071
		Накладные расходы -	Тенге				3309
		Сметная прибыль -	Тенге				6350
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				85731

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				85731
		РАЗДЕЛ 49.Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты. Резервуар для приема сточных вод емк.10м3 06-03-Добавить					
288	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2,0000		14288,50	28577
		Итого прямые затраты:				12678,57	25357
		Накладные расходы	%	--		551,52	1103
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
289	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		20263,40	40527
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	35961
		Накладные расходы	%	--		782,14	1564
		Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002
290	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		19242,27	38485
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	34148
		Накладные расходы	%	--		742,73	1485
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
291	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000		14828,84	88973
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	78948
		Накладные расходы	%	--		572,37	3434
		Сметная прибыль	%	8		1098,43	6591
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49			Тенге				174414
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				174414
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				174414
Накладные расходы -			Тенге				7587
Сметная прибыль -			Тенге				14560
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				196561

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				196561

РАЗДЕЛ 50.Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Канал на Водопроводные сети водоприемных сооружений. 06-05-Добавить

292	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0160		548018,29	8768
		Итого оплата труда:				265331,18	4245
		Итого эксплуатация машин:				66982,55	1072
		Итого материалов:				14261,51	228
		Итого прямые затраты:				321500,86	5144
		Накладные расходы	%	--		185923,48	2975
		Сметная прибыль	%	8		40593,95	650
293	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0640		2487,86	39965
		Итого прямые затраты:	м			2207,55	35462
		Накладные расходы	%	--		96,03	1543
		Сметная прибыль	%	8		184,29	2960
294	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,0160		1572813,90	25165
		Итого оплата труда:				166075,83	2657
		Итого эксплуатация машин:				29067,09	465
		Итого материалов:				1097819,81	17565
		Итого прямые затраты:				1292467,45	20679
		Накладные расходы	%	--		163841,72	2621
		Сметная прибыль	%	8		116504,73	1864
295	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0160		76287,09	1221
		Итого оплата труда:				37717,06	603
		Итого материалов:				6552,26	105
		Итого прямые затраты:				44269,32	708
		Накладные расходы	%	--		26366,88	422
		Сметная прибыль	%	8		5650,90	90
296	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0360		828718,79	29834
		Итого оплата труда:				369158,69	13290
		Итого эксплуатация машин:				139805,01	5033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				45949,76	1654
		Итого прямые затраты:				506097,17	18219
		Накладные расходы	%	--		261235,04	9404
		Сметная прибыль	%	8		61386,58	2210
297	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,1440		4113,91	148693
		Итого прямые затраты:	м			3650,38	131939
		Накладные расходы	%	--		158,79	5739
		Сметная прибыль	%	8		304,73	11014
298	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,0360		2334343,53	84036
		Итого оплата труда:				229577,34	8265
		Итого эксплуатация машин:				125457,90	4516
		Итого материалов:				1596527,30	57475
		Итого прямые затраты:				1928758,96	69435
		Накладные расходы	%	--		232670,23	8376
		Сметная прибыль	%	8		172914,34	6225
299	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0360		99651,50	3587
		Итого оплата труда:				45260,47	1629
		Итого материалов:				15056,27	542
		Итого прямые затраты:				60316,73	2171
		Накладные расходы	%	--		31953,17	1150
		Сметная прибыль	%	8		7381,59	266
300	11-220301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0240		675368,38	16209
		Итого оплата труда:				321615,73	7719
		Итого эксплуатация машин:				78624,47	1887
		Итого материалов:				29057,38	697
		Итого прямые затраты:				399549,37	9589
		Накладные расходы	%	--		225791,73	5419
		Сметная прибыль	%	8		50027,29	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
301	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,0960		3053,51	73577
		Итого прямые затраты:	м			2709,46	65287
		Накладные расходы	%	--		117,86	2840
		Сметная прибыль	%	8		226,19	5450
302	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,0240		1891083,14	45386
		Итого оплата труда:				184708,64	4433
		Итого эксплуатация машин:				33220,43	797
		Итого материалов:				1345927,12	32302
		Итого прямые затраты:				1563305,43	37519
		Накладные расходы	%	--		187697,48	4505
		Сметная прибыль	%	8		140080,23	3362
303	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0240		94466,80	2267
		Итого оплата труда:				45260,47	1086
		Итого материалов:				10455,74	251
		Итого прямые затраты:				55716,21	1337
		Накладные расходы	%	--		31753,05	762
		Сметная прибыль	%	8		6997,54	168
304	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобето	4,5000		57822,19	260200
		Итого оплата труда:				13338,10	60021
		Итого эксплуатация машин:				5901,92	26559
		Итого материалов:				26024,01	117108
		Итого прямые затраты:				43024,24	193609
		Накладные расходы	%	--		10514,82	47317
		Сметная прибыль	%	8		4283,13	19274
305	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,0000		19242,27	57727
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	51223
		Накладные расходы	%	--		742,73	2228
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	4276

1	2	3	4	5	6	7	8
306	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,0000		20263,40	60790
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	53941
		Накладные расходы	%		--	782,14	2346
		Сметная прибыль	%		8	1500,99	4503
307	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,0000		14828,84	88973
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	78948
		Накладные расходы	%		--	572,37	3434
		Сметная прибыль	%		8	1098,43	6591
308	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		1822,19	5467
		Итого прямые затраты:	шт.			1616,88	4851
		Накладные расходы	%		--	70,33	211
		Сметная прибыль	%		8	134,98	405
309	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,0480		382189,76	18345
		Итого прямые затраты:	т			339127,37	16278
		Накладные расходы	%		--	14752,04	708
		Сметная прибыль	%		8	28310,35	1359
310	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2,0000		10360,31	20721
		Итого оплата труда:				4798,58	9597
		Итого эксплуатация машин:				374,47	749
		Итого материалов:				1201,66	2403
		Итого прямые затраты:				6294,65	12589
		Накладные расходы	%		--	3298,24	6596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		767,43	1535
311	23-040102-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		75979,43	151959
		Итого прямые затраты:	шт.			67418,61	134837
		Накладные расходы	%	--		2932,71	5865
		Сметная прибыль	%	8		5628,11	11256
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50			Тенге				943768
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				931179
Материалы -			Тенге				227928
Всего заработная плата -			Тенге				103949
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				572766
Накладные расходы -			Тенге				107867
Сметная прибыль -			Тенге				83124
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1122169
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				124
Сметная заработная плата -			Тенге				103949
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12589
Материалы -			Тенге				2403
Всего заработная плата -			Тенге				9597
Накладные расходы -			Тенге				6596
Сметная прибыль -			Тенге				1535
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				20721
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12
Сметная заработная плата -			Тенге				9597
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50			Тенге				1142890
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				136
Сметная заработная плата -			Тенге				113546

РАЗДЕЛ 51.Сети канализации водоприемных сооружений (2 водоприемное сооружение с.Капал) на Резервуар для приема сточных вод емк.5 м3. 06-07-Добавить

312	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		14288,50	14288
		Итого прямые затраты:				12678,57	12679
		Накладные расходы	%	--		551,52	552
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	1058

1	2	3	4	5	6	7	8
313	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		19242,27	19242
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	17074
		Накладные расходы	%	--		742,73	743
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	1425
314	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		20263,40	20263
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	17980
		Накладные расходы	%	--		782,14	782
		Сметная прибыль	%	8		1500,99	1501
315	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,0000		14828,84	44487
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	39474
		Накладные расходы	%	--		572,37	1717
		Сметная прибыль	%	8		1098,43	3295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51			Тенге				87207
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				87207
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				87207
Накладные расходы -			Тенге				3794
Сметная прибыль -			Тенге				7280
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				98281
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51			Тенге				98281

РАЗДЕЛ 52.Водоприемные сооружения с.Коныртобе,ст.Шайкорык. Водопроводные сети водоприемных сооружений. -06-08-Добавить

316	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	10,0000		14288,50	142885
		Итого прямые затраты:				12678,57	126786
		Накладные расходы	%	--		551,52	5515
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	10584

1	2	3	4	5	6	7	8
317	23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000		65766,16	131532
		Итого прямые затраты:	шт.			58356,10	116712
		Накладные расходы	%	--		2538,49	5077
		Сметная прибыль	%	8		4871,57	9743
318	ПРАЙС	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	2,0000		82511,04	165022
		Итого прямые затраты:				73214,29	146429
		Накладные расходы	%	--		3184,82	6370
		Сметная прибыль	%	8		6111,93	12224
319	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобето	3,0400		57822,19	175779
		Итого оплата труда:				13338,10	40548
		Итого эксплуатация машин:				5901,92	17942
		Итого материалов:				26024,01	79113
		Итого прямые затраты:				43024,24	130794
		Накладные расходы	%	--		10514,82	31965
		Сметная прибыль	%	8		4283,13	13021
320	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,0000		19242,27	38485
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	34148
		Накладные расходы	%	--		742,73	1485
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
321	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,0000		20263,40	40527
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	35961
		Накладные расходы	%	--		782,14	1564
		Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002

1	2	3	4	5	6	7	8
322	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4,0000		14828,84	59315
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	52632
		Накладные расходы	%	--		572,37	2289
		Сметная прибыль	%	8		1098,43	4394
323	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		1822,19	3644
		Итого прямые затраты:	шт.			1616,88	3234
		Накладные расходы	%	--		70,33	141
		Сметная прибыль	%	8		134,98	270
324	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0450		828718,79	37292
		Итого оплата труда:				369158,69	16612
		Итого эксплуатация машин:				139805,01	6291
		Итого материалов:				45949,76	2068
		Итого прямые затраты:				506097,17	22774
		Накладные расходы	%	--		261235,04	11756
		Сметная прибыль	%	8		61386,58	2762
325	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,0000		3053,51	82445
		Итого прямые затраты:	м			2709,46	73155
		Накладные расходы	%	--		117,86	3182
		Сметная прибыль	%	8		226,19	6107
326	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,0000		4113,91	74050
		Итого прямые затраты:	м			3650,38	65707
		Накладные расходы	%	--		158,79	2858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		304,73	5485
327	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0450		99651,50	4484
		Итого оплата труда:				45260,47	2037
		Итого материалов:				15056,27	678
		Итого прямые затраты:				60316,73	2714
		Накладные расходы	%	--		31953,17	1438
		Сметная прибыль	%	8		7381,59	332
328	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,0450		2334343,53	105045
		Итого оплата труда:				229577,34	10331
		Итого эксплуатация машин:				125457,90	5646
		Итого материалов:				1596527,30	71844
		Итого прямые затраты:				1928758,96	86794
		Накладные расходы	%	--		232670,23	10470
		Сметная прибыль	%	8		172914,34	7781
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге				897840
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				146429
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				146429
Накладные расходы -			Тенге				6370
Сметная прибыль -			Тенге				12224
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				165022
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				751411
Материалы -			Тенге				153702
Всего заработная плата -			Тенге				69528
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				508335
Накладные расходы -			Тенге				77741
Сметная прибыль -			Тенге				66332
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				895485
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				83
Сметная заработная плата -			Тенге				69528
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге				1060507
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				83
Сметная заработная плата -			Тенге				69528

РАЗДЕЛ 53. 06-09 Сети канализации водоприемных сооружений с.Коныртобе, ст. Шайкорык

329	ПРАЙС лист	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	8,0000		14288,50	114308

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				12678,57	101429
		Накладные расходы	%	--		551,52	4412
		Сметная прибыль	%	8		1058,41	8467
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53			Тенге				101429
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				101429
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				101429
		Накладные расходы -	Тенге				4412
		Сметная прибыль -	Тенге				8467
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				114308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				114308

РАЗДЕЛ 54.Сети канализации водоприемных сооружений с.Коныртобе, ст.Шайкорык , Танты. Резервуар для приема сточных вод емк.5м3. 06-10-Добавить

330	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси природной. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,5300		7148,84	3789
		Итого оплата труда:				2629,39	1394
		Итого эксплуатация машин:				1175,24	623
		Итого материалов:				1392,21	738
		Итого прямые затраты:				4742,06	2513
		Накладные расходы	%	--		1877,23	995
		Сметная прибыль	%	8		529,54	281
331	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		19242,27	19242
		Итого прямые затраты:	шт.			17074,19	17074
		Накладные расходы	%	--		742,73	743
		Сметная прибыль	%	8		1425,35	1425
332	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000		20263,40	20263
		Итого прямые затраты:	шт.			17980,27	17980
		Накладные расходы	%	--		782,14	782
		Сметная прибыль	%	8		1500,99	1501

1	2	3	4	5	6	7	8
333	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,0000		14828,84	44487
		Итого прямые затраты:	шт.			13158,03	39474
		Накладные расходы	%	--		572,37	1717
		Сметная прибыль	%	8		1098,43	3295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54			Тенге				77042
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				77042
	Материалы -		Тенге				738
	Всего заработная плата -		Тенге				1394
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				74529
		Накладные расходы -	Тенге				4237
		Сметная прибыль -	Тенге				6502
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				87781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				87781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1394

РАЗДЕЛ 55.Благоустройство территории (1 водоприемное сооружение Шайкорык)-07-02-покрытия.Добавить

334	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000	м2 основания	2360,0000		11,21	26457
		Итого оплата труда:				2,41	5698
		Итого эксплуатация машин:				8,49	20040
		Итого прямые затраты:				8,49	20040
		Накладные расходы	%	--		1,89	4457
		Сметная прибыль	%	8		0,83	1960
335	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	265,0000		1534,43	406625
		Итого оплата труда:				45,78	12132
		Итого эксплуатация машин:				65,92	17468
		Итого материалов:				1240,24	328663
		Итого прямые затраты:				1333,94	353493
		Накладные расходы	%	--		86,83	23011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		113,66	30120
336	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1065,6300		175,99	187543
		Итого оплата труда:				0,07	79
		Итого эксплуатация машин:				0,02	18
		Итого материалов:				156,03	166267
		Итого прямые затраты:				156,12	166364
		Накладные расходы	%	--		6,84	7287
		Сметная прибыль	%	8		13,04	13892
337	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	14,5350		14702,44	213700
		Итого оплата труда:				3710,57	53933
		Итого эксплуатация машин:				3612,32	52505
		Итого материалов:				4800,61	69777
		Итого прямые затраты:				10808,40	157100
		Накладные расходы	%	--		2804,97	40770
		Сметная прибыль	%	8		1089,07	15830
338	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,5410		43547,51	110654
		Итого прямые затраты:	м3			38640,89	98187
		Накладные расходы	%	--		1680,88	4271
		Сметная прибыль	%	8		3225,74	8197
339	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	256,5000		915,85	234916
		Итого оплата труда:				174,98	44883
		Итого эксплуатация машин:				13,56	3478
		Итого материалов:				536,88	137710
		Итого прямые затраты:				723,77	185647
		Накладные расходы	%	--		124,24	31868
		Сметная прибыль	%	8		67,84	17401
340	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	422,0000		2498,76	1054475
		Итого оплата труда:				879,21	371025
		Итого эксплуатация машин:				373,72	157712
		Итого материалов:				552,70	233239
		Итого прямые затраты:				1671,23	705258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		642,44	271108
		Сметная прибыль	%	8		185,09	78109
341	21-041203-9901 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	106,0000		4699,32	498127
		Итого прямые затраты:				4169,83	442002
		Накладные расходы	%	--		181,39	19227
		Сметная прибыль	%	8		348,10	36898
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55			Тенге				2128091
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2128091
	Материалы -		Тенге				935656
	Всего заработная плата -		Тенге				487752
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				98187
	Местные материалы -		Тенге				442002
		Накладные расходы -	Тенге				402000
		Сметная прибыль -	Тенге				202407
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2732498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				604
		Сметная заработная плата -	Тенге				487752
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				2732498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				604
		Сметная заработная плата -	Тенге				487752
		РАЗДЕЛ 56.Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Канал)-07-06-покрытия					
342	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	663,0000		1623,43	1076334
		Итого оплата труда:				513,98	340766
		Итого эксплуатация машин:				19,69	13057
		Итого материалов:				604,01	400459
		Итого прямые затраты:				1130,59	749578
		Накладные расходы	%	--		372,59	247027
		Сметная прибыль	%	8		120,25	79728
343	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6080		39526,82	419300
		Итого прямые затраты:	м3			35073,22	372057

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1525,69	16184
		Сметная прибыль	%	8		2927,91	31059
344	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания	625,0000		120,51	75320
		Итого оплата труда:				34,88	21797
		Итого эксплуатация машин:				69,34	43340
		Итого материалов:				--	--
		Итого прямые затраты:				85,90	53690
		Накладные расходы	%	--		25,68	16051
		Сметная прибыль	%	8		8,93	5579
345	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,0000		1222,07	91656
		Итого прямые затраты:	м3			1084,38	81329
		Накладные расходы	%	--		47,17	3538
		Сметная прибыль	%	8		90,52	6789
346	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1250,0000		11,21	14014
		Итого оплата труда:				2,41	3018
		Итого эксплуатация машин:				8,49	10615
		Итого прямые затраты:				8,49	10615
		Накладные расходы	%	--		1,89	2361
		Сметная прибыль	%	8		0,83	1038
347	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,0000		1222,07	30552
		Итого прямые затраты:	м3			1084,38	27110
		Накладные расходы	%	--		47,17	1179
		Сметная прибыль	%	8		90,52	2263
348	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	625,0000		1534,43	959021
		Итого оплата труда:				45,78	28614
		Итого эксплуатация машин:				65,92	41199
		Итого материалов:				1240,24	775149
		Итого прямые затраты:				1333,94	833711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		86,83	54271
		Сметная прибыль	%	8		113,66	71039
349	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2500,0000		175,99	439981
		Итого оплата труда:				0,07	186
		Итого эксплуатация машин:				0,02	42
		Итого материалов:				156,03	390067
		Итого прямые затраты:				156,12	390295
		Накладные расходы	%	--		6,84	17095
		Сметная прибыль	%	8		13,04	32591
350	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	319,0000		2498,76	797103
		Итого оплата труда:				879,21	280467
		Итого эксплуатация машин:				373,72	119218
		Итого материалов:				552,70	176311
		Итого прямые затраты:				1671,23	533121
		Накладные расходы	%	--		642,44	204937
		Сметная прибыль	%	8		185,09	59045
351	21-041203-9901 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	76,0000		4699,32	357148
		Итого прямые затраты:				4169,83	316907
		Накладные расходы	%	--		181,39	13785
		Сметная прибыль	%	8		348,10	26455
352	У1-24-3	Лестница наружная типа IБ, строительные работы	лестница	2,0000		111354,62	222709
		Итого прямые затраты:				92981,56	185963
		Накладные расходы	%	--		10124,57	20249
		Сметная прибыль	%	8		8248,49	16497
353	У1-24-4	Лестница наружная типа IБ, монтаж металлоконструкций	лестница	2,0000		6449,59	12899
		Итого прямые затраты:				5722,89	11446
		Накладные расходы	%	--		248,95	498
		Сметная прибыль	%	8		477,75	955
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56			Тенге				3565821
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3565821
Материалы -			Тенге				1907558
Всего заработная плата -			Тенге				692480
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				480495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				316907
		Накладные расходы -	Тенге				597177
		Сметная прибыль -	Тенге				333040
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4496037
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				880
		Сметная заработная плата -	Тенге				692480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				4496037
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				880
		Сметная заработная плата -	Тенге				692480

РАЗДЕЛ 57.Благоустройство территории (3 водоприемное сооружение Коныртобе) 07-10-покрытия

354	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	643,0000		1623,43	1043865
		Итого оплата труда:				513,98	330487
		Итого эксплуатация машин:				19,69	12663
		Итого материалов:				604,01	388379
		Итого прямые затраты:				1130,59	726966
		Накладные расходы	%	--		372,59	239575
		Сметная прибыль	%	8		120,25	77323
355	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,5700		39526,82	180638
		Итого прямые затраты:	м3			35073,22	160285
		Накладные расходы	%	--		1525,69	6972
		Сметная прибыль	%	8		2927,91	13381
356	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания	261,0000		121,91	31818
		Итого оплата труда:				34,88	9103
		Итого эксплуатация машин:				69,34	18099
		Итого материалов:				1,24	324
		Итого прямые затраты:				87,14	22744
		Накладные расходы	%	--		25,74	6717
		Сметная прибыль	%	8		9,03	2357

1	2	3	4	5	6	7	8
357	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,3200		1222,07	38275
		Итого прямые затраты:	м3			1084,38	33963
		Накладные расходы	%	--		47,17	1477
		Сметная прибыль	%	8		90,52	2835
358	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	522,0000		11,21	5852
		Итого оплата труда:				2,41	1260
		Итого эксплуатация машин:				8,49	4433
		Итого прямые затраты:				8,49	4433
		Накладные расходы	%	--		1,89	986
		Сметная прибыль	%	8		0,83	433
359	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,4000		1222,07	12710
		Итого прямые затраты:	м3			1084,38	11278
		Накладные расходы	%	--		47,17	491
		Сметная прибыль	%	8		90,52	941
360	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	261,0000		1534,43	400487
		Итого оплата труда:				45,78	11949
		Итого эксплуатация машин:				65,92	17205
		Итого материалов:				1240,24	323702
		Итого прямые затраты:				1333,94	348158
		Накладные расходы	%	--		86,83	22664
		Сметная прибыль	%	8		113,66	29666
361	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1044,0000		175,99	183736
		Итого оплата труда:				0,07	78
		Итого эксплуатация машин:				0,02	18
		Итого материалов:				156,03	162892
		Итого прямые затраты:				156,12	162987
		Накладные расходы	%	--		6,84	7139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,04	13610
362	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м огряд	348,0000		2498,76	869567
		Итого оплата труда:				879,21	305964
		Итого эксплуатация машин:				373,72	130056
		Итого материалов:				552,70	192339
		Итого прямые затраты:				1671,23	581587
		Накладные расходы	%	--		642,44	223568
		Сметная прибыль	%	8		185,09	64412
363	21-041203-9901 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	87,0000		4699,32	408840
		Итого прямые затраты:				4169,83	362775
		Накладные расходы	%	--		181,39	15781
		Сметная прибыль	%	8		348,10	30284
364	11-010105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора	312,0000		1201,53	374879
		Итого оплата труда:				542,83	169363
		Итого эксплуатация машин:				277,12	86462
		Итого материалов:				1,03	321
		Итого прямые затраты:				745,34	232547
		Накладные расходы	%	--		367,19	114563
		Сметная прибыль	%	8		89,00	27769
365	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	312,0000		185,96	58020
		Итого оплата труда:				49,73	15515
		Итого эксплуатация машин:				127,59	39808
		Итого прямые затраты:				135,62	42313
		Накладные расходы	%	--		36,57	11409
		Сметная прибыль	%	8		13,77	4298
366	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	421,2000		246,54	103842
		Итого прямые затраты:				218,76	92142
		Накладные расходы	%	--		9,52	4008
		Сметная прибыль	%	8		18,26	7692

1	2	3	4	5	6	7	8
367	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	312,0000		21,40	6676
		Итого оплата труда:				6,29	1964
		Итого эксплуатация машин:				12,95	4041
		Итого материалов:				0,09	27
		Итого прямые затраты:				15,27	4763
		Накладные расходы	%	--		4,55	1418
		Сметная прибыль	%	8		1,58	494
368	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	208,0000		1184,56	246388
		Итого оплата труда:				241,74	50282
		Итого эксплуатация машин:				806,17	167684
		Итого материалов:				0,00	--
		Итого прямые затраты:				905,32	188307
		Накладные расходы	%	--		191,49	39830
		Сметная прибыль	%	8		87,75	18251
369	21-010702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балласт песчаный	м3	208,0000		2448,21	509227
		Итого прямые затраты:	м3			2172,36	451851
		Накладные расходы	%	--		94,50	19656
		Сметная прибыль	%	8		181,35	37721
370	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	208,0000		74,14	15420
		Итого оплата труда:				17,16	3570
		Итого эксплуатация машин:				55,64	11573
		Итого прямые затраты:				55,64	11573
		Накладные расходы	%	--		13,01	2705
		Сметная прибыль	%	8		5,49	1142
371	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	208,0000		6,44	1339
		Итого оплата труда:				1,30	271
		Итого эксплуатация машин:				4,94	1027
		Итого прямые затраты:				4,94	1027
		Накладные расходы	%	--		1,02	212
		Сметная прибыль	%	8		0,48	99

1	2	3	4	5	6	7	8
372	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	364,0000		246,54	89740
		Итого прямые затраты:				218,76	79629
		Накладные расходы	%	--		9,52	3464
		Сметная прибыль	%	8		18,26	6647
373	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания	1040,0000		120,51	125333
		Итого оплата труда:				34,88	36271
		Итого эксплуатация машин:				69,34	72118
		Итого материалов:				--	--
		Итого прямые затраты:				85,90	89340
		Накладные расходы	%	--		25,68	26709
		Сметная прибыль	%	8		8,93	9284
374	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104,0000		1222,07	127096
		Итого прямые затраты:	м3			1084,38	112776
		Накладные расходы	%	--		47,17	4906
		Сметная прибыль	%	8		90,52	9415
375	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	1040,0000		1534,43	1595810
		Итого оплата труда:				45,78	47613
		Итого эксплуатация машин:				65,92	68555
		Итого материалов:				1240,24	1289847
		Итого прямые затраты:				1333,94	1387295
		Накладные расходы	%	--		86,83	90307
		Сметная прибыль	%	8		113,66	118208
376	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4160,0000		175,99	732129
		Итого оплата труда:				0,07	310
		Итого эксплуатация машин:				0,02	71
		Итого материалов:				156,03	649071
		Итого прямые затраты:				156,12	649451
		Накладные расходы	%	--		6,84	28446

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,04	54232
377	У1-24-3	Лестница наружная типа ІБ, строительные работы	лестница	2,0000		111354,62	222709
		Итого прямые затраты:				92981,56	185963
		Накладные расходы	%	--		10124,57	20249
		Сметная прибыль	%	8		8248,49	16497
378	У1-24-4	Лестница наружная типа ІБ, монтаж металлоконструкций	лестница	2,0000		6449,59	12899
		Итого прямые затраты:				5722,89	11446
		Накладные расходы	%	--		248,95	498
		Сметная прибыль	%	8		477,75	955
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57			Тенге				5955597
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5955597
		Материалы -	Тенге				3172475
		Всего заработная плата -	Тенге				1001631
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				770151
		Местные материалы -	Тенге				362775
		Транспортные расходы -	Тенге				171770
		Накладные расходы -	Тенге				893750
		Сметная прибыль -	Тенге				547948
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7397295
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				7397295
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001631
		РАЗДЕЛ 58.Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты-07-13 д Гидроизоляция колодцев пенопроном.					
		Демонтажные работы					
379	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив (Откачка грунтовых вод)	м3 мокрого грунта	3444,5000		1526,56	5258228
		Итого оплата труда:				574,86	1980105
		Итого эксплуатация машин:				1014,81	3495526
		Итого прямые затраты:				1014,81	3495526
		Накладные расходы	%	--		398,67	1373203
		Сметная прибыль	%	8		113,08	389498

1	2	3	4	5	6	7	8
380	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	620,0000		186,06	115357
		Итого оплата труда:				49,73	30831
		Итого эксплуатация машин:				127,59	79106
		Итого материалов:				0,09	54
		Итого прямые затраты:				135,71	84138
		Накладные расходы	%	--		36,57	22674
		Сметная прибыль	%	8		13,78	8545
381	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1240,0000		278,36	345171
		Итого прямые затраты:				247,00	306280
		Накладные расходы	%	--		10,74	13323
		Сметная прибыль	%	8		20,62	25568
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58			Тенге				3885944
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3885944
Материалы -			Тенге				54
Всего заработная плата -			Тенге				2010937
Транспортные расходы -			Тенге				306280
Накладные расходы -			Тенге				1409200
Сметная прибыль -			Тенге				423612
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5718756
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2987
Сметная заработная плата -			Тенге				2010937
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58			Тенге				5718756
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2987
Сметная заработная плата -			Тенге				2010937

РАЗДЕЛ 59.Насосные станции на водозаборных сооружениях - 3 станции-2-1-1-Пожарный шит. Добавить

382	13-080305-0913 РСНБ РК 2015	Щит пожарный массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	3,0000		7546,05	22638
		Итого оплата труда:				3466,76	10400
		Итого эксплуатация машин:				177,50	533
		Итого материалов:				1625,86	4878
		Итого прямые затраты:				5212,04	15636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1775,04	5325
		Сметная прибыль	%	8		558,97	1677
383	23-080307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	3,0000		17875,90	53628
		Итого прямые затраты:	шт.			15861,77	47585
		Накладные расходы	%	--		689,99	2070
		Сметная прибыль	%	8		1324,14	3972
384	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000		2512,93	7539
		Итого оплата труда:				1163,02	3489
		Итого эксплуатация машин:				97,31	292
		Итого материалов:				283,54	851
		Итого прямые затраты:				1527,33	4582
		Накладные расходы	%	--		799,46	2398
		Сметная прибыль	%	8		186,14	558
385	23-040702-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		6779,78	20339
		Итого прямые затраты:	шт.			6015,88	18048
		Накладные расходы	%	--		261,69	785
		Сметная прибыль	%	8		502,21	1507
386	23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3,0000		872,86	2619
		Итого прямые затраты:	шт.			774,51	2324
		Накладные расходы	%	--		33,69	101
		Сметная прибыль	%	8		64,66	194
387	23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	75,0000		718,93	53920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	м			637,93	47845
		Накладные расходы	%	--		27,75	2081
		Сметная прибыль	%	8		53,25	3994
388	23-030103-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3,0000		5178,44	15535
		Итого прямые затраты:	шт.			4594,97	13785
		Накладные расходы	%	--		199,88	600
		Сметная прибыль	%	8		383,59	1151
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59			Тенге				149804
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				15636
Материалы -			Тенге				4878
Всего заработная плата -			Тенге				10400
Накладные расходы -			Тенге				5325
Сметная прибыль -			Тенге				1677
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				22638
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12
Сметная заработная плата -			Тенге				10400
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				129586
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				129586
Накладные расходы -			Тенге				5637
Сметная прибыль -			Тенге				10818
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				146041
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4582
Материалы -			Тенге				851
Всего заработная плата -			Тенге				3489
Накладные расходы -			Тенге				2398
Сметная прибыль -			Тенге				558
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				7539
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4
Сметная заработная плата -			Тенге				3489
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59			Тенге				176218
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			Тенге				13889

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 60.Водозаборное сооружение "Хлор-сатуратор"-2 шт.					
389	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж Хлор-сатуратора. (прим.)	т конструкции	0,2000		131141,78	26228
		Итого оплата труда:				69951,04	13990
		Итого эксплуатация машин:				2049,98	410
		Итого материалов:				2140,35	428
		Итого прямые затраты:				73765,48	14753
		Накладные расходы	%	--		47662,09	9532
		Сметная прибыль	%	8		9714,21	1943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60			Тенге				14753
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				14753
Материалы -			Тенге				428
Всего заработная плата -			Тенге				13990
Накладные расходы -			Тенге				9532
Сметная прибыль -			Тенге				1943
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				26228
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19
Сметная заработная плата -			Тенге				13990
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60			Тенге				26228
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19
Сметная заработная плата -			Тенге				13990
		РАЗДЕЛ 61.Восстановление грунтовых дорог с. Шайкорык					
390	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка грунта. Группа грунтов 2	м3	50,4000		855,26	43105
		Итого оплата труда:				389,63	19637
		Итого эксплуатация машин:				190,49	9601
		Итого материалов:				0,72	36
		Итого прямые затраты:				528,62	26643
		Накладные расходы	%	--		263,28	13270
		Сметная прибыль	%	8		63,35	3193
391	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (прим.)	м2 основания	4200,0000		103,94	436539
		Итого оплата труда:				38,60	162133
		Итого эксплуатация машин:				39,00	163785
		Итого материалов:				--	--
		Итого прямые затраты:				68,95	289586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,29	114616
		Сметная прибыль	%	8		7,70	32336
392	21-010301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	504,0000		1853,95	934391
		Итого прямые затраты:	м3			1645,06	829110
		Накладные расходы	%	--		71,56	36066
		Сметная прибыль	%	8		137,33	69214
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61			Тенге				1145339
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1145339
Материалы -			Тенге				36
Всего заработная плата -			Тенге				181771
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				829110
Накладные расходы -			Тенге				163952
Сметная прибыль -			Тенге				104743
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1414035
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				303
Сметная заработная плата -			Тенге				181771
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61			Тенге				1414035
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				303
Сметная заработная плата -			Тенге				181771
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				101942180
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				7147935
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				7632281
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				3322435
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				40269862
- перевозка грузов			Тенге				583733
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				46308369
Накладные расходы I уровня			Тенге				6153592
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				108095773
Накладные расходы II уровня			Тенге				4702166
ИТОГО:			Тенге				112797939
Сметная прибыль			Тенге				9023835

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				121821774
	инженерное оборудование						52188605,7
	ИТОГО без оборудования:						69633168
	Итого с временными				2,9 %	2019361,88	71652530,19
	Итого с зимними удорожаниями				1,17 %	838334,60	72490864,79
	Оборудование						52188606
	Итого в текущих ценах 2017 года,						124679470,48
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145						142757993,7
	Итого с НДС				12 %	17130959,24	159888952,95
			С условный скидки К=0,849999999868				135905609,99

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
__________ Беркинбаев Е.

Директор ДРП
ГВ РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод" МЭГПР РК
__________ Оспанов М.А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Ка...
____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
__________ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
__________ Байкенже А.

технадзор:
__________ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
__________ Даулетбаев Н.