| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **554549** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | – | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **554549** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **554549** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **33273** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **587822** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **587822** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"21-24"** | | | | | | | | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **110** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,1189** | **53000,00** | -- | **6302** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **111** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,00336** | **55620,00** | -- | **187** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **112** | **С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм** | **0,015456** | **50800,00** | -- | **785** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **113** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,002** | **55620,00** | -- | **111** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **114** | **С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм** | **0,010488** | **50800,00** | -- | **533** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **115** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,062** | **53000,00** | -- | **3286** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **11204** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | – | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11204 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11204 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 672 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11876 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 11876 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ЛЛ-НН" /" 21-24"** | | | | | | | | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ5 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **116** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,11618** | **53000,00** | **--** | **6158** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **117** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,00336** | **55620,00** | **--** | **187** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **118** | **С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм** | **0,015456** | **50800,00** | **--** | **785** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ6 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **119** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,002** | **55620,00** | **--** | **111** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **120** | **С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм** | **0,010488** | **50800,00** | **--** | **533** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **121** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,062** | **53000,00** | **--** | **3286** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **11060** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11060 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11060 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 664 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11723 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 11723 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 122 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,03754 | 53000,00 | -- | 1990 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Спрайс-лист | **Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."** | 10,00181 | 1685,93 | -- | 16862 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | 18852 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18852 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1990 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 16862 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1131 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19983 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 19983 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-11** | | | | | | | | |
| 124 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,1050226 | 53600,00 | -- | 5629 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | 0,00352 | 55620,00 | -- | 196 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | 5825 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5825 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5825 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 349 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6174 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 6174 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ВХОД В-12** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,0263663 | 53600,00 | -- | 1413 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,02665 | 52102,00 | -- | 1389 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,2550801 | 53000,00 | -- | 13519 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | 16321 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16321 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 16321 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 979 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17300 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 17300 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ВХОД В-13** | | | | | | | | |
| 129 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,141647 | 53600,00 | -- | 7592 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | 0,00776 | 55620,00 | -- | 432 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | 8024 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8024 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8024 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 481 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8505 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 8505 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.ВХОД В-14** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0187744 | 53600,00 | -- | 1006 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0182 | 52102,00 | -- | 948 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,2077562 | 53000,00 | -- | 11011 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 12966 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12966 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12966 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13744 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 13744 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ПО ОСИ "ББ"** | | | | | | | | |
| 134 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,031441 | 55620,00 | -- | 1749 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,845988 | 52400,00 | -- | 44330 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,07584 | 50900,00 | -- | 3860 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 49939 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49939 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 49939 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2996 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52935 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 52935 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ПО ОСИ " 17"** | | | | | | | | |
| 137 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | 0,013246 | 55620,00 | -- | 737 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,4663152 | 52400,00 | -- | 24435 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,035392 | 50900,00 | -- | 1801 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | 26973 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26973 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26973 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28591 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 28591 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.КАНАЛ** | | | | | | | | |
| 140 | Е0107-61-1 | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | 0,32 | 1986,57 | 564,43 | 636 | 181 | 342 | 3,33 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 181 | 63 | 140 | 0,75 | -- |
| 141 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3** | 0,2 | 29700,00 | -- | 5940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные** | 0,12 | 28100,00 | -- | 3372 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **143** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,001054** | **55620,00** | **--** | **59** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **144** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0243312** | **52400,00** | **--** | **1275** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | **11281** | **181** | | | **1** |
| | | | **Тенге** | | | **181** | **63** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **11281** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **274** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **244** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1334** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **9312** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **342** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **51** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **697** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | **12320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **1646911** | **181** | | | **1** |
| | | | **Тенге** | | | **181** | **63** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1646911** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **274** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **244** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1620101** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **26174** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **342** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **51** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **98835** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1746088** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295** | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | **1746088** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295** | | | |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 16.КАРКАС** | | | | | | | | |
| | | **КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 8 /4 шт./, Км 9 /2 шт./, Км 10 /4 шт./, Км 11 /2 шт./, Км 12 /2 шт./, Км 13 /2 шт./, Км 14 /2 шт./, Км 15 /2 шт./, Км 16 /2 шт./, Км 17 /4 шт./, Км 18 /4 шт./, Км 19 /2 шт./** | | | | | | | | |
| 145 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1,0964 | 50900,00 | -- | 55807 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,4514 | 55620,00 | -- | 25107 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,5824 | 50900,00 | -- | 29644 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,19872 | 48300,00 | -- | 9598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,07184 | 50900,00 | -- | 3657 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03774 | 55620,00 | -- | 2099 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,05792 | 48300,00 | -- | 2798 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм8 /2 шт./, Рм9 /2 шт./, Рм10 /2 шт./, Рм11 /4 шт./, Рм12 /1 шт./, Рм13 /4 шт./, Рм14 /2 шт./, Рм15 /2 шт./, Рм16 /2 шт./, Рм17 /3 шт./, Рм18 /1 шт./, Рм19 /2 шт./, Рм20 /2 шт./, Рм21 /2 шт./, Рм22 /3 шт./, Рм23 /1 шт./, Рм24 /1 шт./** | | | | | | | | |
| 152 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 11,23528 | 50900,00 | -- | 571876 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 2,39908 | 55620,00 | -- | 133437 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,40344 | 50900,00 | -- | 20535 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/ | 0,278 | 50900,00 | -- | 14150 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/ | 0,01152 | 50900,00 | -- | 586 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОНСОЛЬ КС 1 /2 шт./ | | | | | | | | |
| 157 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00924 | 55620,00 | -- | 514 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,044 | 50900,00 | -- | 2240 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,007976 | 51000,00 | -- | 407 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | БАЛКИ Бм1 /2 шт./ | | | | | | | | |
| 160 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,34138 | 50900,00 | -- | 17376 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,10788 | 52102,00 | -- | 5621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01072 | 52400,00 | -- | 562 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,01136 | 50900,00 | -- | 578 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/ | 0,00864 | 50900,00 | -- | 440 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | БАЛКИ-СТЕНКИ БСт1 /2 шт./ | | | | | | | | |
| 165 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,609 | 51000,00 | -- | 31059 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,245566 | 52400,00 | -- | 12868 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01508 | 52102,00 | -- | 786 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | БАЛКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ Бл1 /2 шт./ | | | | | | | | |
| 168 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,10928 | 50900,00 | -- | 5562 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02244 | 55620,00 | -- | 1248 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | **948553** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | – | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **948553** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **948553** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **56913** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1005467** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | **1005467** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕКРЫТИЕ. СТЕНКА Ст1. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ** | | | | | | | | |
| | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200** | | | | | | | | |
| **170** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **4,69836** | **53000,00** | -- | **249013** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **171** | **С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **3,03493** | **53600,00** | -- | **162672** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **172** | **С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** | **0,55885** | **51000,00** | -- | **28501** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **173** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,20678** | **52400,00** | -- | **10835** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **174** | **С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | **0,31485** | **50900,00** | -- | **16026** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **175** | **С12041-5 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **0,4512** | **52102,00** | -- | **23508** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/ | 0,24864 | 52400,00 | -- | 13029 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+7,400 | | | | | | | | |
| 177 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 3,31425 | 53000,00 | -- | 175655 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 3,85093 | 53600,00 | -- | 206410 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,286084 | 52400,00 | -- | 67391 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,4212 | 52102,00 | -- | 21945 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/ | 0,607692 | 52400,00 | -- | 31843 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СТЕНКА Ст1 | | | | | | | | |
| 182 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1331 | 51000,00 | -- | 6788 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0666 | 52400,00 | -- | 3490 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00054 | 55620,00 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,820, +9,550 | | | | | | | | |
| 185 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 6,76002 | 53600,00 | -- | 362337 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4603 | 52400,00 | -- | 24120 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,173 | 51000,00 | -- | 8823 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,28807 | 53000,00 | -- | 15268 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,24129 | 52102,00 | -- | 12572 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПАРАПЕТ | | | | | | | | |
| 190 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,38157 | 53600,00 | -- | 20452 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,976094 | 53000,00 | -- | 51733 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04676 | 55620,00 | -- | 2601 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | **1515042** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | – | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1515042** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1515042** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **90903** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1605945** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | **1605945** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ.+3,200, +4,670** | | | | | | | | |
| | | **ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА** | | | | | | | | |
| **193** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **1,95284** | **53000,00** | -- | **103501** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **194** | **С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,24682** | **53600,00** | -- | **13230** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **195** | **С12041-5 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **0,08816** | **52102,00** | -- | **4593** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **196** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,00288** | **55620,00** | -- | **160** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| **197** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С1/** | **0,4032** | **41200,00** | -- | **16612** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПАНДУСА Стм1-Стм5** | | | | | | | | |
| **198** | **С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,057525** | **53600,00** | -- | **3083** | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,329235 | 53000,00 | -- | 70449 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03488 | 55620,00 | -- | 1940 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 213568 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213568 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 213568 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12814 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 226382 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 226382 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./** | | | | | | | | |
| 201 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,029616 | 53000,00 | -- | 1570 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0072 | 53600,00 | -- | 386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/ | 0,39724 | 53600,00 | -- | 21292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 23248 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23248 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23248 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1395 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24642 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 24642 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 20.СТАКАН** | | | | | | | | |
| 204 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,570725 | 53000,00 | -- | 30248 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,43687 | 53600,00 | -- | 23416 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,05264 | 55620,00 | -- | 2928 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 56592 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56592 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 56592 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3396 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 59988 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 59988 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ " ЛЛ-НН" /" 21-24"** | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./ | | | | | | | | |
| 207 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,27679 | 52400,00 | -- | 14504 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03822 | 53000,00 | -- | 2026 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0032 | 55620,00 | -- | 178 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм | 0,017112 | 50800,00 | -- | 869 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00238 | 52102,00 | -- | 124 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./ | | | | | | | | |
| 212 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,17433 | 51000,00 | -- | 8891 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03458 | 53000,00 | -- | 1833 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00288 | 55620,00 | -- | 160 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм | 0,016008 | 50800,00 | -- | 813 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 29398 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29398 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 29398 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1764 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31162 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 31162 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ " ЛЛ-НН" /" 21-24"** | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,27679 | 52400,00 | -- | 14504 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03822 | 53000,00 | -- | 2026 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0032 | 55620,00 | -- | 178 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм | 0,017112 | 50800,00 | -- | 869 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00238 | 52102,00 | -- | 124 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./ | | | | | | | | |
| 221 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,17433 | 51000,00 | -- | 8891 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03458 | 53000,00 | -- | 1833 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00288 | 55620,00 | -- | 160 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм | 0,016008 | 50800,00 | -- | 813 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22** | **Тенге** | | | **29398** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29398** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **29398** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1764** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31162** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | **31162** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ" /" 20-23"** | | | | | | | | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ7 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **225** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,09576** | **52400,00** | -- | **5018** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **226** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,07974** | **53000,00** | -- | **4226** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **227** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,0032** | **55620,00** | -- | **178** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **228** | **С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм** | **0,017112** | **50800,00** | -- | **869** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **229** | **С12041-5 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **0,01088** | **52102,00** | -- | **567** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ8 /1 шт./** | | | | | | | | |
| **230** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,0364** | **53000,00** | -- | **1929** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **231** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,0032** | **55620,00** | -- | **178** | -- | -- | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм | 0,016008 | 50800,00 | -- | 813 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1256 | 51000,00 | -- | 6406 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | 20184 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20184 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20184 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1211 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21395 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | 21395 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 234 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М." | 91,20839 | 1685,93 | -- | 153771 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 153771 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 153771 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 153771 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9226 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 162997 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 162997 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 235 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М." | 93,1 | 1685,93 | -- | 156960 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | 156960 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 156960 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 156960 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9418 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 166377 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | 166377 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 3146714 | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **–** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3146714** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2835984** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **310730** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **188803** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3335517** | | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | **3335517** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4793625** | **181** | | | **1** |
| | | | **Тенге** | | | **181** | **63** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4793625** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **274** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **244** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **4456085** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **336904** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **342** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **51** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **287638** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5081605** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **5081605** | | | | |
| **БЛОК 6а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"** | | | | | | | | | | |
| **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,00666** | **55620,00** | **--** | **370** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **–** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| **2** | **С12041-5 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **0,52948** | **52102,00** | **--** | **27587** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **–** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| **3** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,83561** | **52400,00** | **--** | **43786** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **–** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| **4** | **С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** | **1,57678** | **51000,00** | **--** | **80416** | **--** | **--** | **–** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **–** | **--** | **--** | **–** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,23094 | 50900,00 | -- | 11755 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1302 | 48300,00 | -- | 6289 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0904 | 50900,00 | -- | 4601 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0111 | 55620,00 | -- | 617 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 175421 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 175421 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 175421 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 185947 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 185947 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "24" | | | | | | | | |
| 9 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,08892 | 52102,00 | -- | 4633 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,50531 | 53600,00 | -- | 27085 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "26" | | | | | | | | |
| 11 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0981 | 52102,00 | -- | 5111 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,57267 | 53600,00 | -- | 30695 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 67524 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 67524 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 67524 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4051 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 71575 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 71575 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ** | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /10 шт./** | | | | | | | | |
| 13 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,174 | 50900,00 | -- | 8857 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | 0,0481 | 55620,00 | -- | 2675 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 11532 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11532 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11532 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 692 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12224 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 12224 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ** | | | | | | | | |
| | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /5 шт./** | | | | | | | | |
| 15 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,2572 | 50900,00 | -- | 13091 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0493 | 55620,00 | -- | 2742 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /1 шт./ | | | | | | | | |
| 17 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,10482 | 50900,00 | -- | 5335 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| 18 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02046 | 55620,00 | -- | 1138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм3 /1 шт./ | | | | | | | | |
| 19 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,09602 | 50900,00 | -- | 4887 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| 20 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02046 | 55620,00 | -- | 1138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 28332 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | - | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28332 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 28332 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30032 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 30032 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100** | | | | | | | | |
| 21 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,9705711 | 53600,00 | -- | 52023 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |
| 22 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03612 | 53000,00 | -- | 1914 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | - | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,07488 | 52400,00 | -- | 3924 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,06156 | 52102,00 | -- | 3207 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/ | 0,001216 | 53600,00 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/ | 0,007992 | 52400,00 | -- | 419 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 61552 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61552 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 61552 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3693 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 65245 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 65245 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 27 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01408 | 53000,00 | -- | 746 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М." | 2,15033 | 1685,93 | -- | 3625 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4372 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4372 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 746 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3625 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 262 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4634 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4634 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ ЛВ1** | | | | | | | | |
| **29** | **С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,063595** | **53600,00** | **--** | **3409** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **30** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,00424** | **55620,00** | **--** | **236** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **3645** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3645** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **3645** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **219** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3863** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **3863** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА** | | | | | | | | |
| **31** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,012028** | **55620,00** | **--** | **669** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,3198691** | **53000,00** | **--** | **16953** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **33** | **С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | **0,0316** | **50900,00** | **--** | **1608** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **19230** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **19230** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **19230** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1154** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20384** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 20384 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **371608** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | **–** | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **371608** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **367983** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **3625** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22296** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **393905** | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | **393905** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.КАРКАС** | | | | | | | | |
| | | **КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 2 /10 шт./, Км 3 /10 шт./** | | | | | | | | |
| **34** | **С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | **1,1768** | **50900,00** | -- | **59899** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| **35** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,3256** | **55620,00** | -- | **18110** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| | | **РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /2 шт./, Рм5 /10 шт./, Рм6 /2 шт./, Рм7 /2 шт./, Рм8 /5 шт./** | | | | | | | | |
| **36** | **С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | **3,05056** | **50900,00** | -- | **155274** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| **37** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **0,63312** | **55620,00** | -- | **35214** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| **38** | **С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** | **0,00584** | **51000,00** | -- | **298** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| **39** | **С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/** | **0,06** | **50900,00** | -- | **3054** | -- | -- | – | -- |
| | | **т** | | -- | -- | **–** | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **271848** | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | – | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 271848 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 271848 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16311 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 288159 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 288159 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200** | | | | | | | | |
| 40 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,8247126 | 53600,00 | -- | 44205 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| 41 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,06156 | 52102,00 | -- | 3207 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| 42 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,09984 | 52400,00 | -- | 5232 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| 43 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,03344 | 53000,00 | -- | 1772 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| 44 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/** | 0,012432 | 52400,00 | -- | 651 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500** | | | | | | | | |
| 45 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,10032 | 53000,00 | -- | 5317 | -- | -- | – | -- |
| | | т | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,846525 | 53600,00 | -- | 45374 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04758 | 52102,00 | -- | 2479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,550, +8,650 | | | | | | | | |
| 48 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,019237 | 53600,00 | -- | 54631 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,6144 | 53000,00 | -- | 32563 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04758 | 52102,00 | -- | 2479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,042435 | 55620,00 | -- | 2360 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 200271 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 200271 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 200271 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12016 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 212287 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 212287 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 52 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М." | 4,02038 | 1685,93 | -- | 6778 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 6778 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6778 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6778 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 407 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7185 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 7185 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| **53** | **Спрайс-лист** | **Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."** | **32,5066** | **1685,93** | **--** | **54804** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | **54804** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54804 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 54804 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 58092 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 58092 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **533701** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 533701 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 472119 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 61582 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32022 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 565723 | | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 565723 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **905309** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 905309 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 840102 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 65207 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 54319 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 959627 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 959627 | | | | |
| | | **БЛОК 6б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"** | | | | | | | | |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| **1** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,76508** | **53000,00** | **--** | **40549** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,8214 | 55620,00 | -- | 45686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2655 | 53600,00 | -- | 14231 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЫПУСКИ ДЛЯ КОЛОНН ВП1 /4 шт./, ВП2 /4 шт./, ВП3 /8 шт./ | | | | | | | | |
| 4 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,06912 | 50900,00 | -- | 3518 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,22224 | 48300,00 | -- | 10734 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01776 | 55620,00 | -- | 988 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 115707 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 115707 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 115707 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6942 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 122649 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 122649 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "М" | | | | | | | | |
| 7 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1839277 | 53000,00 | -- | 9748 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,15384 | 53600,00 | -- | 8246 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0486 | 52102,00 | -- | 2532 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Р" | | | | | | | | |
| 10 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1609753 | 53000,00 | -- | 8532 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,15384 | 53600,00 | -- | 8246 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0486 | 52102,00 | -- | 2532 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "33" | | | | | | | | |
| 13 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,2057 | 51000,00 | -- | 10491 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,03675 | 53600,00 | -- | 1970 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06838 | 53000,00 | -- | 3624 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0252 | 52102,00 | -- | 1313 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "27" | | | | | | | | |
| 17 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,22424 | 51000,00 | -- | 11436 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,102612 | 53600,00 | -- | 5500 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0756 | 53000,00 | -- | 4007 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,05921 | 52102,00 | -- | 3085 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "У" | | | | | | | | |
| 21 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,4813 | 53600,00 | -- | 25798 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0837 | 52102,00 | -- | 4361 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/ | 0,0011534 | 53600,00 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Р/1" | | | | | | | | |
| 24 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,461037 | 53600,00 | -- | 24712 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0891 | 52102,00 | -- | 4642 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "33" В ОСЯХ "Р/1" "У" | | | | | | | | |
| 26 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1682725 | 53600,00 | -- | 9019 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03168 | 52102,00 | -- | 1651 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 151506 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 151506 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 151506 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 160596 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 160596 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ** | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /8 шт./ | | | | | | | | |
| 28 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02072 | 55620,00 | -- | 1152 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /8 шт./ | | | | | | | | |
| 29 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,22464 | 48300,00 | -- | 10850 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03848 | 55620,00 | -- | 2140 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 14143 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14143 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14143 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 849 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14991 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 14991 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ** | | | | | | | | |
| | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /3 шт./** | | | | | | | | |
| 31 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,27276 | 50900,00 | -- | 13883 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,05154 | 50900,00 | -- | 2623 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,06534 | 55620,00 | -- | 3634 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 20141 | | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20141 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 20141 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1208 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21350 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 21350 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100** | | | | | | | | |
| 34 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,3850101 | 53600,00 | -- | 74237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,09645 | 52400,00 | -- | 5054 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0798 | 52102,00 | -- | 4158 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/** | 0,0110504 | 53600,00 | -- | 592 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 84041 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 84041 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 84041 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5042 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 89083 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 89083 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 6.ВХОД В-15** | | | | | | |
| 38 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,0374223 | 53600,00 | -- | 2006 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,0312 | 52102,00 | -- | 1626 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,3271334 | 53000,00 | -- | 17338 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | 20969 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20969 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20969 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1258 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 22228 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 22228 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 7.ВХОД В-16** | | | | | | |
| 41 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,0750105 | 53600,00 | -- | 4021 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,0796 | 52102,00 | -- | 4147 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,776664 | 52400,00 | -- | 40697 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | 48865 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48865 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48865 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2932 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51797 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 51797 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | 455371 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 455371 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 455371 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27322 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 482694 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 482694 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.КАРКАС** | | | | | | | | |
| | | **КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 3 /4 шт./, Км 4 /4 шт./, Км 5 /8 шт./** | | | | | | | | |
| 44 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм** | 0,3152 | 48300,00 | -- | 15224 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм** | 0,13552 | 48300,00 | -- | 6546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | 0,12432 | 55620,00 | -- | 6915 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,19936 | 50900,00 | -- | 10147 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,41696 | 48300,00 | -- | 20139 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,08584 | 55620,00 | -- | 4774 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 /4 шт./, Рм3 /4 шт./, Рм4 /1 шт./, Рм5 /2 шт./, Рм6 /1 шт./, Рм7 /2 шт./, Рм8 /4 шт./, Рм9 /4 шт./, Рм10 /2 шт./ | | | | | | | | |
| 50 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 3,99804 | 50900,00 | -- | 203500 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,8459156 | 55620,00 | -- | 47050 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,02912 | 53600,00 | -- | 1561 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,15536 | 50900,00 | -- | 7908 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,01168 | 51000,00 | -- | 596 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,13104 | 52400,00 | -- | 6866 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/ | 0,04 | 50900,00 | -- | 2036 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,281028 | 53000,00 | -- | 14894 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2904872 | 53600,00 | -- | 15570 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03952 | 52102,00 | -- | 2059 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 365786 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 365786 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 365786 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21947 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 387733 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 387733 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ** | | | | | | | | |
| | | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,500 | | | | | | | | |
| 60 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,1764117 | 53600,00 | -- | 63056 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0703 | 52102,00 | -- | 3663 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/ | 0,0634418 | 53000,00 | -- | 3362 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+5,400, +5,550 | | | | | | | | |
| 63 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,211014 | 53600,00 | -- | 64910 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0684 | 52102,00 | -- | 3564 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПАРАПЕТ | | | | | | | | |
| 65 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1422 | 53600,00 | -- | 7622 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,42573 | 53000,00 | -- | 22564 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,021 | 55620,00 | -- | 1168 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЫХОД НА КРОВЛЮ | | | | | | | | |
| 68 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,029616 | 53000,00 | -- | 1570 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0072 | 53600,00 | -- | 386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0014 | 55620,00 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/ | 0,0550336 | 53600,00 | -- | 2950 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СТАКАН | | | | | | | | |
| 72 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,09872 | 53000,00 | -- | 5232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,07505 | 53600,00 | -- | 4023 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0091 | 55620,00 | -- | 506 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,200 | | | | | | | | |
| 75 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,07332 | 53000,00 | -- | 3886 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,83838 | 53600,00 | -- | 98537 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,110304 | 52102,00 | -- | 5747 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/ | 0,0823123 | 53000,00 | -- | 4363 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,045, +8,250 | | | | | | | | |
| 79 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,623525 | 53600,00 | -- | 87021 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1848 | 53000,00 | -- | 9794 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,124475 | 52102,00 | -- | 6485 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПАРАПЕТ | | | | | | | | |
| 82 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1896 | 53600,00 | -- | 10163 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,32084 | 53000,00 | -- | 17005 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0126 | 55620,00 | -- | 701 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/ | 0,0450163 | 53000,00 | -- | 2386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/ | 0,01632 | 53600,00 | -- | 875 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СТАКАН | | | | | | | | |
| 87 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0910692 | 53000,00 | -- | 4827 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0711 | 53600,00 | -- | 3811 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0084 | 55620,00 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 440720 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 440720 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 440720 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26443 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 467163 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 467163 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 90 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М." | 18,83154 | 1685,93 | -- | 31749 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 31749 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31749 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 31749 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 33653 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 33653 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника.ИП " Айлексов А.М." | 57,7318 | 1685,93 | -- | 97332 | -- | -- | – | -- |
| | | м3 | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | **97332** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | **–** | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **97332** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **97332** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5840** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **103171** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | **103171** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **935586** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | **–** | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **935586** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **806506** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **129080** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **56135** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **991721** | | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | **991721** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **1390957** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | **–** | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1390957** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1261877** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **129080** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **83457** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1474414** | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **1474414** | | | | |
| | | **Электроснабжение. Наружные и внутриплощадочные сети.** | | | | | | | | |
| | | **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ** | | | | | | | | |
| 1 | 75-4-2 Изм. и доп. вып. 20 | **Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97** | 1 | 925955,00 | -- | 925955 | -- | -- | – | -- |
| | | шт. | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |
| 2 | 75-3-6 Изм. и доп. вып. 20 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric** | 1 | 334439,00 | -- | 334439 | -- | -- | – | -- |
| | | шт. | | -- | -- | – | -- | -- | – | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | прайс п.336 ТОО "Борусан Макина Казахстан" | Дизель-генераторная подстанция мощностью 292кВт Caterpillar 3406C" | 1 | 3499141,22 | -- | 3499141 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----Ограждение КТПГ | | | | | | | | |
| 4 | С143001-4 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,58 | 14200,00 | -- | 8236 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С131312-73 | Стоимость сетчатых панелей | 67,2 | 836,00 | -- | 56179 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12021-245 | Стойки из круглых труб, масса до 0,1 т | 0,44364 | 172800,00 | -- | 76661 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С131312-73 | Стоимость сетчатых панелей-калитка | 1,57 | 836,00 | -- | 1313 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----Фундаменты КТПГ и дизельной станции | | | | | | | | |
| 8 | С143003-513 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 6669,00 | -- | 13338 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С143003-503 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 3430,00 | -- | 6860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,0166667 | 183,00 | -- | 369 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,0166667 | 519,00 | -- | 1047 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0476 | 65900,00 | -- | 3137 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ____МОНТАЖ ВЛ 10кВ | | | | | | | | |
| 13 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 5 | 22300,00 | -- | 111500 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143014-3 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты П-4 из тяжелого бетона класса В15, плоские, | 0,08 | 27100,00 | -- | 2168 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,0301275 | 199540,00 | -- | 6012 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | МАТЕРИАЛЫ ВЛ 10кВ | | | | | | |
| 16 | С151804-342 Изм. и доп. вып. 20 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 20 | 363,00 | -- | 7260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 16 | 13,00 | -- | 208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 3 | 13,00 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98 | 25 | 102,00 | -- | 2550 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-12 ГОСТ Р 51177-98 | 5 | 154,00 | -- | 770 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20 | Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 | 12 | 893,00 | -- | 10716 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 265,00 | -- | 1590 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 142,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 423,00 | -- | 2538 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 157,00 | -- | 942 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 142,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Прайс п.337 "ЭлектроПромСна б Кз" | Разъединитель переменного тока, РЛНД 1-10/400 с приводом ПРН3-10 | 2 | 13213,10 | -- | 26426 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 75-6-112 Изм. и доп. вып. 21 | Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ | 3 | 2052,00 | -- | 6156 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 318,00 | -- | 3816 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 -оцинковка | 0,004017 | 199540,00 | -- | 802 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0237 | 49131,00 | -- | 1164 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00161 | 149300,00 | -- | 240 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ___СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЛ | | | | | | |
| 33 | С"ЭлектроПромС наб Кз" | Траверса ТМ-2 | 1 | 1772,90 | -- | 1773 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С"ЭлектроПромС наб Кз" | Траверса ТМ-3 | 1 | 3345,09 | -- | 3345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С"ЭлектроПромС наб Кз" | Траверса ТМ-6 | 2 | 4382,07 | -- | 8764 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С"ЭлектроПромС наб Кз" | Накладка ОГ-2 | 4 | 321,13 | -- | 1285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С"ЭлектроПромС наб Кз" | Накладка ОГ-5 | 2 | 321,13 | -- | 642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Хомут Х-1,Х-4,Х-7,Х-8-9 | 12 | 367,96 | -- | 4416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Болты Б-5 | 2 | 334,51 | -- | 669 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Кронштейн У1 | 1 | 1388,21 | -- | 1388 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Стяжка Г-1 | 2 | 1304,59 | -- | 2609 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С151607-49 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2- ЗП 1 | 0,01314 | 459500,00 | -- | 6038 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Кронштейн РА-1 | 2 | 2525,54 | -- | 5051 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Кронштейн РА-2 | 2 | 1287,86 | -- | 2576 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Вал привода РА-3 | 4 | 2107,41 | -- | 8430 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С"ЭлектроПромСнаб Кз" | Кронштейн РА-4, РА-5 | 4 | 401,41 | -- | 1606 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ------КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | | | | | | |
| 47 | С151601-549 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | 1,5096 | 609341,00 | -- | 919861 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0918 | 79592,00 | -- | 7307 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СПрайс АктауЭнергоКабель | Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450 | 700 | 23,42 | -- | 16391 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ------Заземление КТПГ и ДЭС | | | | | | |
| 50 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 | 0,079 | 49131,00 | -- | 3881 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ------Наружное освещение | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С151601-555 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,663 | 131066,00 | -- | 86897 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | СПрайс АктауЭнергоКабель | Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450 | 620 | 23,42 | -- | 14518 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СВЕТИЛЬНИК 16(шт) | | | | | | | | |
| 53 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ | 0,76224 | 172800,00 | -- | 131715 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм | 24 | 250,00 | -- | 6000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С151601-342 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,06528 | 50586,00 | -- | 3302 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С151703-50 Изм. и доп. вып. 20 | Светильники, тип РТУ 04С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82 | 16 | 5144,00 | -- | 82304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С151706-84 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 16,32 | 619,00 | -- | 10102 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | СПрайс п.126 | Предохранитель Е-27 | 16 | 104,53 | -- | 1673 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ---Заземление и молниезащита | | | | | | | | |
| 59 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1738 | 50900,00 | -- | 8846 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00444 | 55620,00 | -- | 247 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,00315 | 46400,00 | -- | 146 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6455056** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **4792117** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **104974** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **4897092** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1230037** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1230037** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **73802** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1303839** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161034** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **17516** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **143518** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9662** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **170696** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **208376** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **208376** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **12503** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **220879** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **63492** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **63492** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3810** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **67301** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **6659807** | | | | |
| | | **Наружные сети водоснабжения и канализации.** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.-----Водоснабжение** | | | | | | | | |
| | | **----НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ** | | | | | | | | |
| **1** | **прайс п.370 WILO PK** | **Противопожарная насосная установка 55м3/час Wilo NS 40-250-198. 55м.11кВт** | **2** | **1140090,25** | -- | **2280181** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **2** | **прайс п.319 WILO PK** | **Насосная установка 8м3/час Wilo MC 605 EM. 55м.1100кВт** | **2** | **40057,45** | -- | **80115** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **3** | **прайс п.316** | **Установка обеззараживания воды УОВ-В-10. 10/м3/час.ТОО "Инвольт"** | **1** | **170566,13** | -- | **170566** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **4** | **8101-140** | **Огнетушитель химический воздушнопенный** | **2** | **630,00** | -- | **1260** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **5** | **С131004-2** | **Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин** | **1** | **19700,00** | -- | **19700** | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С130902-362 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 4 | 29484,00 | -- | 117936 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130903-709 Изм. и доп.вып.19 | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до+70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 4 | 49593,00 | -- | 198372 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С130902-362 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 5 | 44226,00 | -- | 221130 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ----СИСТЕМА В1, В2 | | | | | | |
| 9 | прайс п.348 ImexPro РК | Накопительная емкость для питьевой воды на 65м3 | 1 | 3004670,10 | -- | 3004670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | прайс п.347 ImexPro РК | Накопительная емкость для воды пожаротушения на 60м3 | 2 | 1835002,23 | -- | 3670004 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -----Арматура | | | | | | |
| 11 | С130902-362 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 3 | 29484,00 | -- | 88452 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130902-358 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 1 | 12967,00 | -- | 12967 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 6 | 384,00 | -- | 2304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 202,00 | -- | 404 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ------Трубопроводы | | | | | | |
| 15 | С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 78,78 | 318,00 | -- | 25052 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 21,21 | 105,00 | -- | 2227 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | 8,32 | 2999,00 | -- | 24952 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 479,75 | 468,00 | -- | 224523 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130804-2760 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 600,00 | -- | 3600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Спрайс п.344 АЗПТ | Свободный фланец ПП/сталь полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 80/90 | 18 | 1180,02 | -- | 21240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-3379 Изм. и доп.вып.18 | Стыковой фитинг полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 8 | 475,00 | -- | 3800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс п.345 АЗПТ | Свободный фланец ПП/сталь полиэтиленовый литой ПЭ 50/63 SDR 17 | 8 | 882,43 | -- | 7059 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс п.343 АЗПТ | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 234,49 | -- | 938 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 8 | 272,00 | -- | 2176 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 202,00 | -- | 808 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130804-2762 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 1279,00 | -- | 15348 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Спрайс п.346 АЗПТ | Свободный фланец ПП/сталь полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 100/110 | 18 | 1527,16 | -- | 27489 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130804-3383 Изм. и доп.вып.18 | Стыковой фитинг полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 18 | 1013,00 | -- | 18234 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ----Колодцы ВК-1 Ду 1500(6шт.) | | | | | | |
| 29 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 3,9 | 36200,00 | -- | 141180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143018-331 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | 12 | 8886,00 | -- | 106632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 6 | 2371,00 | -- | 14226 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 6 | 8060,00 | -- | 48360 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12021-237 | Лестницы стремянки | 0,0774 | 154400,00 | -- | 11951 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 4,8 | 968,00 | -- | 4646 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ | | | | | | | | |
| 35 | С131103-21 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 | 4 | 17672,00 | -- | 70688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С130804-3379 Изм. и доп.вып.18 | Стыковой фитинг полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 32 | 475,00 | -- | 15200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Спрайс АЗПТ | Свободный фланец ПП/сталь полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 100/110 | 32 | 1527,16 | -- | 48869 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10707260 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 9206796 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 276166 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 9482962 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 262038 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 262038 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15722 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 277760 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11951 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11951 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 717 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12668 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1226475 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1226475 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 73589 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1300064 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 11073454 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10707260 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 9206796 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 276166 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 9482962 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 262038 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 262038 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15722** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **277760** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **11951** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **11951** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **717** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **12668** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **1226475** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1226475** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **73589** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **1300064** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **11073454** | | | | |

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы: | 25 499 663 |
| Стоимость оборудования: | 14 380 054 |
| Итого по акту | 39 879 717 |
| Временные здания и сооружения 1,8% | 458 994 |
| Итого: | 25 958 657 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05% | 136 283 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 259 587 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 103 835 |
| Итого: | 26 458 361 |
| Итого с оборудованием: | 40 838 415 |
| в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775) | 39 374 239 |
| в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62,3 %, К=2,7367742 (2121:775) | 69 629 919 |
| Итого: | 109 004 159 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи, 2% | 2 180 083 |
| Итого: | 111 184 242 |
| **Поправочный коэффициент, 0,87300001179** | **97 063 844** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | | | | 11 647 661 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **108 711 506** | | | | |
| | | Удержание 5% | | | | 5 435 575 | | | | |
| | | **Всего к перечислению:** | | | | **103 275 931** | | | | |

**Сдал:**

_____ **Баринова М.В.**

**Технический надзор:**

_____ **Батталов С.**

**Принял:**

_____ **Бекжанов Л.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**

**Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"**

*Приложение №1*

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник | Организац.Правовая | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код | | |
| | | | 63 | 20.07.2017г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
| | С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетном месяце | Из гр.I | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,не вход.в сост СМР | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района" | **97 063 845** | | 39 879 717 | | 14 380 054 | | | | **11 647 661** | **108 711 506** |
| в том числе: август месяц 2017 года | | **97 063 845** | | 39 879 717 | 14 380 054 | | | | **11 647 661** | **108 711 506** |
| Удержание 5% | | **4 853 192** | | | | | | | **582 383** | **5 435 575** |
| **И Т О Г О к оплате:** | | **92 210 652** | | | | | | | **11 065 278** | **103 275 931** |

**Заказчик**_____

**Подрядчик**_____