1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	5226	456	105	0,58	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1864498**	**27168**			**431**
			Тенге			**68866**	**10263**			**50**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1864498**				
		Материалы -	Тенге			**116273**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**79128**			
		Местные материалы -	Тенге			**1652191**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83085**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12463**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**116855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2064438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2064438**				
		РАЗДЕЛ 3.ВХОД В-5								
12	**Е0106-1-1**	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	**0,4**	**14672,17**	**66,01**	**5869**	**26**	**93**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**78**	**10**	**105**	**0,12**	**--**
13	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**0,408**	**183,00**	**--**	**75**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**0,408**	**519,00**	**--**	**212**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	**1,83**	**17190,96**	**353,46**	**31459**	**647**	**1381**	**3,60**	**7**
		м3		**585,00**	**133,52**	**1071**	**244**	**105**	**0,65**	**1**
16	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**1,85745**	**183,00**	**--**	**340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**1,85745**	**519,00**	**--**	**964**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км2 /4 шт./								
18	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	**0,88**	**21702,43**	**990,15**	**19098**	**871**	**1865**	**10,40**	**9**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**1447**	**329**	**105**	**1,83**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм3 /2 шт./								
19	**Е0106-18-7**	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	**0,16**	**21828,32**	**306,65**	**3493**	**49**	**305**	**10,40**	**2**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**272**	**19**	**105**	**0,57**	--
		КОЗЫРЕК ВХОДА								
20	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**0,59**	**22071,90**	**241,10**	**13022**	**142**	**851**	**8,06**	**5**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**757**	**54**	**105**	**0,44**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74532**	**1736**			**23**
			Тенге			**3625**	**656**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**74532**				
		Материалы -	Тенге			**5820**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4281**			
		Местные материалы -	Тенге			**63351**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**674**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4742**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83768**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4955**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**83768**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1968187**	**29440**			**467**
			Тенге			**74835**	**11116**			**54**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1968187**				
		Материалы -	Тенге			**124640**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**85950**			
		Местные материалы -	Тенге			**1739272**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90248**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**123506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2181941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**567**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99488**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**2181941**				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.КАРКАС

КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 5 /8 шт./, Км 6 /2 шт./, Км 7 /4 шт./,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	16,26	23611,59	1032,29	383924	16785	62934	20,60	335
		м3		3296,25	389,95	53597	6341	105	1,90	31
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /1 шт./, Рм5 /2 шт./, Рм6 /2 шт./, Рм7								
22	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	39,414	21828,32	306,65	860341	12086	75189	10,40	410
		м3		1701,00	115,83	67043	4565	105	0,57	22
		БАЛКИ Бм1 /2 шт./								
23	Е0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,76	21828,32	306,65	16590	233	1450	10,40	8
		м3		1701,00	115,83	1293	88	105	0,57	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА Стм2 /2 шт./								
24	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25**	6,2	20934,87	341,75	129796	2119	11416	9,80	61
		м3		1624,50	129,11	10072	800	105	0,63	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1390651	31223			814
			Тенге			132005	11794			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1390651				
		Материалы -	Тенге			165746				
		Всего заработная плата -	Тенге				143799			
		Местные материалы -	Тенге			1061678				
		Накладные расходы -	Тенге			150989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1634139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				166448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1634139				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500								
25	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	76	22071,90	241,10	1677465	18324	109612	8,06	613
		м3		1282,50	91,08	97470	6922	105	0,44	34
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,190, +8,650								
26	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	80	22071,90	241,10	1765752	19288	115381	8,06	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**м3**		**1282,50**	**91,08**	**102600**	**7286**	**105**	**0,44**
			Тенге				**3443217**	**37612**		**36**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**200070**	**14208**		**1257**
		Материалы -	Тенге							**69**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3443217**			
		Местные материалы -	Тенге				**561257**			
		Накладные расходы -	Тенге					**214278**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				**2644278**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				**224992**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**33749**		**112**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**220093**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**3888302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
			Тенге					**248027**		**1439**
							3888302			

РАЗДЕЛ 6.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

27	**E0106-17-2**	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,3**	**24184,17**	**402,61**	**7255**	**121**	**991**	**18,10**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**м3**	**2992,50**	**152,10**	**898**	**46**	**105**	**0,74**	**--**
			Тенге			**7255**	**121**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**898**	**46**			**--**
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**7255**				
		Местные материалы -	Тенге			**1152**				
		Накладные расходы -	Тенге				**943**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**5085**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**991**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**149**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**495**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**8741**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
			Тенге				**1092**			**6**
						8741				

РАЗДЕЛ 7.СТАКАН

28	**E0106-17-2**	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**4**	**24184,17**	**402,61**	**96737**	**1610**	**13207**	**18,10**	**72**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**м3**	**2992,50**	**152,10**	**11970**	**608**	**105**	**0,74**	**3**
			Тенге			**96737**	**1610**			**72**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**11970**	**608**			**3**
			Тенге			**96737**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге							78620
	Всего заработная плата -		Тенге			15354				
	Местные материалы -		Тенге				12578			
		Накладные расходы -	Тенге			67802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13207				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1981			7
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116541				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14559			82
						116541				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Н-Н/1"/"12-14"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./								
29	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**								
		м3	2	20125,55	316,01	40251	632	3124	8,25	17
30	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1
		м3	2	701,11	67,04	1402	134	688	1,75	4
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./		306,00	21,76	612	44	105	0,10	--
31	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**								
		м3	2,7	20125,55	316,01	54339	853	4217	8,25	22
32	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**		1368,00	119,39	3694	322	105	0,58	2
		м3	2,7	701,11	67,04	1893	181	929	1,75	5
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./		306,00	21,76	826	59	105	0,10	--
33	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**								
		м3	0,9	20125,55	316,01	18113	284	1406	8,25	7
34	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**		1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
		м3	0,9	701,11	67,04	631	60	310	1,75	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**	306,00	21,76	275	20	105	0,10	--
			Тенге			116629	2145			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9374	790			4
	Материалы -		Тенге			116629				
	Всего заработная плата -		Тенге			10187				
	Местные материалы -		Тенге				10165			
						94923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1601			5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1146			65
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11766			
		Сметная заработная плата -	Тенге			134941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**5054490**	**72711**			**2205**
			Тенге			**354317**	**27447**			**134**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5054490				
	Материалы -		Тенге			753696				
	Всего заработная плата -		Тенге				381764			
	Местные материалы -		Тенге			3873766				
		Накладные расходы -	Тенге			400853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				60128			200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			327321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5782663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				441892			2539
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5782663				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7022677**	**102151**			**2672**
			Тенге			**429152**	**38563**			**188**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7022677				
	Материалы -		Тенге			878336				
	Всего заработная плата -		Тенге				467715			
	Местные материалы -		Тенге			5613038				
		Накладные расходы -	Тенге			491101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				73665			246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			450827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7964604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				541380			3106
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7964604				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". 2-4-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "П-С" ПО ОСЯМ "5-6"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./								
1	**Е0106-19-1**	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	**м3**	**1,7**	**20125,55**	**316,01**	**34213**	**537**	**2655**	**8,25**	**14**
					1368,00	**119,39**	**2326**	**203**	**105**	**0,58**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,7	701,11	67,04	1192	114	585	1,75	3
		м3		306,00	21,76	520	37	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./								
3	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	0,88	20125,55	316,01	17710	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
4	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53733	988			26
			Тенге			4319	364			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53733				
		Материалы -	Тенге			4693				
		Всего заработная плата -	Тенге				4683			
		Местные материалы -	Тенге			43732				
		Накладные расходы -	чел.-ч			4917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5421			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62169				
		РАЗДЕЛ 2.ВХОД В-7								
5	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,52	14672,17	66,01	7630	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,5304	183,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,5304	519,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	1,27	17190,96	353,46	21833	449	958	3,60	5
		м3		585,00	133,52	743	170	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,28905	183,00	--	236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,28905	519,00	--	669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**							
			Тенге			30739	483			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845	183			1
		Материалы -	Тенге			30739				
		Всего заработная плата -	Тенге			986				
		Местные материалы -	Тенге				1027			
		Накладные расходы -	Тенге			28425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1079				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				162			1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			33727				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33727				

РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА

11	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	1,8	14672,17	66,01	26410	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,836	183,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,836	519,00	--	953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-17-8	**Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25**	5,33	22658,46	444,75	120770	2371	14540	14,40	77
		м3		2430,00	168,01	12952	895	105	0,82	4
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	0,48	22071,90	241,10	10595	116	692	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	616	44	105	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	7,62	245,44	3,82	1870	29	349	0,21	2
		м2		37,35	1,44	285	11	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			160933	2634			85
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			14204	995			5
		Материалы -	Тенге			160933				
		Всего заработная плата -	Тенге			19954				
		Местные материалы -	Тенге				15200			
		Накладные расходы -	Тенге			124140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15998				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2400			8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			187547				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17599			98
						187547				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ								
17	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,62	14672,17	66,01	9097	41	144	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,12	--
18	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,6324	183,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,6324	519,00	--	328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	3,776	1986,57	564,43	7501	2131	4031	3,33	13
		м3		567,00	195,49	2141	738	140	0,75	3
21	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,776	183,00	--	691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен канала /монолитные участки/ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе**	0,5	21091,97	442,42	10546	221	1328	14,00	7
		м3		2362,50	167,13	1181	84	105	0,82	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,5075	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-9	**Установка элементов обрамления канала массой более 20 кг, огрунтованных /уголок 125х9/**	0,04844	3792,87	304,24	184	15	175	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	161	6	105	0,56	--
25	Е0115-172-3	**Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2**	1,30788	100,70	0,07	132	--	83	0,37	--
		м2		60,30	0,02	79	--	105	--	--
26	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая и горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
		м2		37,35	1,44	502	19	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			31986	2460			25
			Тенге			4186	862			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31986				
		Материалы -	Тенге			7494				
		Всего заработная плата -	Тенге				5048			
		Местные материалы -	Тенге			17846				
		Накладные расходы -	Тенге			6376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6004			31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			40663				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			277391	6565			140
			Тенге			23554	2404			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277391				
		Материалы -	Тенге			33128				
		Всего заработная плата -	Тенге				25958			
		Местные материалы -	Тенге			214144				
		Накладные расходы -	Тенге			28370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				30213			166
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			324106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 7 /4 шт./, Км 8 /5 шт./, Км 9 /2 шт./, Км 10 /1 шт./, Км 11 /4 шт./, Км 12 /8 шт./								
27	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	35,48	23611,59	1032,29	837739	36626	137326	20,60	731
		м3		3296,25	389,95	116951	13835	105	1,90	68
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 /4 шт./, Рм7 /8 шт./, Рм8 /2 шт./, Рм9 /4 шт./, Рм10 /2 шт./, Рм11 /2 шт./, Рм12 /4 шт./, Рм13 /2 шт./, Рм14 /2 шт./, Рм15 /6 шт./,								
28	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	104,18	21828,32	306,65	2274074	31947	198741	10,40	1083
		м3		1701,00	115,83	177210	12067	105	0,57	59
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /2 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./, Кс2 /2 шт./								
29	E0106-18-7	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,04	21828,32	306,65	22701	319	1984	10,40	11
		м3		1701,00	115,83	1769	120	105	0,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			3134515	68891			1825
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295930	26023			127
		Материалы -	Тенге			3134515				
		Всего заработная плата -	Тенге			384758				
		Местные материалы -	Тенге				321953			
		Накладные расходы -	Тенге			2384935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			338051				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							169
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50708			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3680920				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3680920	372661			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500								
30	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	101	22071,90	241,10	2229262	24351	145668	8,06	814
		м3		1282,50	91,08	129533	9199	105	0,44	45
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+9,800								
31	E0106-22-1	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	103,9	22071,90	241,10	2293271	25050	149851	8,06	837
		м3		1282,50	91,08	133252	9463	105	0,44	46
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+11,450, +11,950								
32	E0106-22-1	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	105,2	22071,90	241,10	2321964	25364	151726	8,06	848
		м3		1282,50	91,08	134919	9582	105	0,44	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРАПЕТ								
33	E0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	9	20125,55	316,01	181130	2844	14056	8,25	74
		м3		1368,00	119,39	12312	1075	105	0,58	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			7025627	77609			2574
			Тенге			410015	29318			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7025627				
		Материалы -	Тенге			1129098				
		Всего заработная плата -	Тенге				439334			
		Местные материалы -	Тенге			5408905				231
		Накладные расходы -	Тенге			461300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				69195			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			449216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7936143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				508529			2947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7936143				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		РАЗДЕЛ 7.ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
34	E0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,3	24184,17	402,61	7255	121	991	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	898	46	105	0,74	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			7255	121			5
			Тенге			898	46			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7255				
		Материалы -	Тенге			1152				
		Всего заработная плата -	Тенге				943			
		Местные материалы -	Тенге			5085				6
		Накладные расходы -	Тенге			991				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1092			
		Сметная заработная плата -	Тенге			8741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		РАЗДЕЛ 8.СТАКАН								
35	E0106-17-2	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	7,05	24184,17	402,61	170498	2838	23278	18,10	128
		м3		2992,50	152,10	21097	1072	105	0,74	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			170498	2838			128
			Тенге			21097	1072			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			27062				78620
		Всего заработная плата -	Тенге				22169			
		Местные материалы -	Тенге			119501				
		Накладные расходы -	Тенге			23278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3492			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25661			144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			205403				

РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "П-С''/''5-6"

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./

36	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	3,8	20125,55	316,01	76477	1201	5935	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5198	454	105	0,58	2
37	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	3,8	701,11	67,04	2664	255	1308	1,75	7
		м3		306,00	21,76	1163	83	105	0,10	--

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./

38	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,48	20125,55	316,01	29786	468	2311	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2025	177	105	0,58	1
39	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,48	701,11	67,04	1038	99	509	1,75	3
		м3		306,00	21,76	453	32	105	0,10	--

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ5 /1 шт./

40	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	2,6	20125,55	316,01	52326	822	4061	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3557	310	105	0,58	2
41	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	2,6	701,11	67,04	1823	174	895	1,75	5
		м3		306,00	21,76	796	57	105	0,10	--

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ6 /1 шт./

42	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,5	20125,55	316,01	30188	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
43	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,5	701,11	67,04	1052	101	516	1,75	3
		м3		306,00	21,76	459	33	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			195354	3593			94
			Тенге			15702	1324			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195354				
		Материалы -	Тенге			17063				
		Всего заработная плата -	Тенге				17026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			158996				
		Накладные расходы -	Тенге			17877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			226025				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10533250	153053			4626
			Тенге			743642	57783			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10533250				
	Материалы -		Тенге			1559133				
	Всего заработная плата -		Тенге				801426			
	Местные материалы -		Тенге			8077422				
		Накладные расходы -	Тенге			841497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12057232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5329
		Сметная заработная плата -	Тенге				927650			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			12057232				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			10810641	159618			4766
			Тенге			767196	60187			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10810641				
	Материалы -		Тенге			1592261				
	Всего заработная плата -		Тенге				827384			
	Местные материалы -		Тенге			8291566				
		Накладные расходы -	Тенге			869867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12381338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5494
		Сметная заработная плата -	Тенге				957864			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12381338				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". 2-4-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "АА"

1	**Е0106-13-6**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	**4,86**	**20935,57**	**404,96**	**101747**	**1968**	**8473**	**9,27**	**45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,9329	1507,50 183,00	152,98 --	7326 903	743 --	105 --	0,75 --	4 --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "1"								
3	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	11,75	20935,57 1507,50	404,96 152,98	245993 17713	4758 1798	20486 105	9,27 0,75	109 9
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	11,92625	183,00 --	-- --	2183 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "5"								
5	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	12,5	20935,57 1507,50	404,96 152,98	261695 18844	5062 1912	21794 105	9,27 0,75	116 9
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	12,6875	183,00 --	-- --	2322 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "ДД" И "ЖЖ"								
7	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	3,47	20713,32 1440,00	360,48 136,17	71875 4997	1251 473	5743 105	8,99 0,67	31 2
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,52205	183,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "ЖЖ"								
9	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	4,78	20713,32 1440,00	360,48 136,17	99010 6883	1723 651	7911 105	8,99 0,67	43 3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8517	183,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "ДД"								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	4,78	20713,32 1440,00	360,48 136,17	99010 6883	1723 651	7911 105	8,99 0,67	43 3
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8517	183,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	408,42	245,44	3,82	100243	1560	18694	0,21	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	15254	588	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			987399	18046			474
			Тенге			77901	6816			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			987399				
		Материалы -	Тенге			169331				
		Всего заработная плата -	Тенге				84717			
		Местные материалы -	Тенге			722121				
		Накладные расходы -	Тенге			91012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1143116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				98368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1143116				
		РАЗДЕЛ 2.РИГЕЛИ								
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /3 шт./								
14	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	7,23	21828,32	306,65	157819	2217	13792	10,40	75
		м3		1701,00	115,83	12298	837	105	0,57	4
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /1 шт./								
15	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	1,32	21828,32	306,65	28813	405	2518	10,40	14
		м3		1701,00	115,83	2245	153	105	0,57	1
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /2 шт./								
16	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	8,18	21828,32	306,65	178556	2508	15605	10,40	85
		м3		1701,00	115,83	13914	947	105	0,57	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			365188	5130			174
			Тенге			28458	1938			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365188				
		Материалы -	Тенге			48018				
		Всего заработная плата -	Тенге				30396			
		Местные материалы -	Тенге			283582				
		Накладные расходы -	Тенге			31915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			420929				
		РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	102,7	22071,90	241,10	2266784	24761	148120	8,06	828
		м3		1282,50	91,08	131713	9354	105	0,44	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2266784	24761			828
			Тенге			131713	9354			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2266784				
		Материалы -	Тенге			369494				
		Всего заработная плата -	Тенге				141067			
		Местные материалы -	Тенге			1740816				
		Накладные расходы -	Тенге			148120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2559799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				163285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2559799				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./								
18	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	2	20125,55	316,01	40251	632	3124	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1
19	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	2	701,11	67,04	1402	134	688	1,75	4
		м3		306,00	21,76	612	44	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./								
20	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	0,88	20125,55	316,01	17710	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
21	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			59981	1103			29
			Тенге			4821	407			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59981				
		Материалы -	Тенге			5239				
		Всего заработная плата -	Тенге				5228			
		Местные материалы -	Тенге			48817				
		Накладные расходы -	Тенге			5489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69398				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ								
22	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,98	14672,17	66,01	14379	65	227	1,35	1
		м3		195,75	24,93	192	24	105	0,12	--
23	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9996	183,00	--	183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,9996	519,00	--	519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	2,9	17190,96	353,46	49854	1025	2188	3,60	10
		м3		585,00	133,52	1697	387	105	0,65	2
26	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,9435	183,00	--	539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	2,9435	519,00	--	1528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист	**Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."**	7,16625	1685,93	--	12082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			79082	1090			12
			Тенге			1888	412			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79082				
		Материалы -	Тенге			2225				
		Всего заработная плата -	Тенге				2300			
		Местные материалы -	Тенге			73880				
		Накладные расходы -	Тенге			2415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86387				
		РАЗДЕЛ 6.ВХОД В-6								
29	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,52	14672,17	66,01	7630	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,5304	183,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,5304	519,00 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50 м3	1,27	17190,96 585,00	353,46 133,52	21833 743	449 170	958 105	3,60 0,65	5 1
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,28905	183,00 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,28905	519,00 --	-- --	669 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30739	483			5
			Тенге			845	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30739				
		Материалы -	Тенге			986				
		Всего заработная плата -	Тенге				1027			
		Местные материалы -	Тенге			28425				
		Накладные расходы -	Тенге			1079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			33727				
		РАЗДЕЛ 7.ВХОД В-8								
35	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4 м3	0,88	14672,17 195,75	66,01 24,93	12912 172	58 22	204 105	1,35 0,12	1 --
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,8976	183,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,8976	519,00 --	-- --	466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50 м3	3,85	17190,96 585,00	353,46 133,52	66185 2252	1361 514	2905 105	3,60 0,65	14 3
39	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней входа м3	3,85	701,11 306,00	67,04 21,76	2699 1178	258 84	1325 105	1,75 0,10	7 --
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,90775	183,00	--	715	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** м3	3,90775	--	--	--	--	--	--	--
		м3		519,00	--	2028	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			--	--	--	--	--
			Тенге			85169	1677			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3603	620			3
		Материалы -	Тенге			85169				
		Всего заработная плата -	Тенге			4161				
		Местные материалы -	Тенге				4222			
		Накладные расходы -	Тенге			75728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4433				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				665			2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			94979				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4887			27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			94979				
			Тенге			3874343	52290			1543
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249228	19728			96
		Материалы -	Тенге			3874343				
		Всего заработная плата -	Тенге			599454				
		Местные материалы -	Тенге				268956			
		Накладные расходы -	Тенге			2973370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			284464				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42670			142
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4408335				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				311626			1781
						4408335				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 5 /4 шт./, Км 6 /5 шт./, Км 7 /3 шт./,								
42	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25** м3	43,62	23611,59	1032,29	1029938	45028	168832	20,60	899
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /4 шт./, Рм5 /8 шт./, Рм6 /2 шт./, Рм7		3296,25	389,95	143782	17010	105	1,90	83
43	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25** м3	130,16	21828,32	306,65	2841174	39914	248303	10,40	1354
				1701,00	115,83	221402	15076	105	0,57	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /2 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./, Кс2 /2								
44	**Е0106-18-7**	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	**1,04**	**21828,32**	**306,65**	**22701**	**319**	**1984**	**10,40**	**11**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**1769**	**120**	**105**	**0,57**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3893813**	**85261**			**2263**
			Тенге			**366954**	**32206**			**157**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3893813**				
		Материалы -	Тенге			**478312**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**399160**			
		Местные материалы -	Тенге			**2963286**				
		Накладные расходы -	Тенге			**419118**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62868**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**258776**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4571707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2630**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**462028**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**4571707**				
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200								
45	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**104**	**22071,90**	**241,10**	**2295478**	**25074**	**149995**	**8,06**	**838**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**133380**	**9472**	**105**	**0,44**	**46**
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500								
46	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**101,3**	**22071,90**	**241,10**	**2235884**	**24423**	**146101**	**8,06**	**816**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**129917**	**9226**	**105**	**0,44**	**45**
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+9,800								
47	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**104,3**	**22071,90**	**241,10**	**2302100**	**25147**	**150428**	**8,06**	**841**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**133765**	**9500**	**105**	**0,44**	**46**
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+11,450, +11,950								
48	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**107,2**	**22071,90**	**241,10**	**2366108**	**25846**	**154610**	**8,06**	**864**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**137484**	**9764**	**105**	**0,44**	**48**
		ПАРАПЕТ								
49	**Е0106-19-1**	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	**10**	**20125,55**	**316,01**	**201255**	**3160**	**15618**	**8,25**	**83**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**13680**	**1194**	**105**	**0,58**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**9400825**	**103651**			**3442**
			Тенге			**548226**	**39156**			**191**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9400825				
		Материалы -	Тенге			1514475				
		Всего заработная плата -	Тенге				587382			
		Местные материалы -	Тенге			7234473				
		Накладные расходы -	Тенге			616751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10618631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3942
		Сметная заработная плата -	Тенге				679895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10618631				

РАЗДЕЛ 10.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

50	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,29**	**24184,17**	**402,61**	**7013**	**117**	**958**	**18,10**	**5**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**868**	**44**	**105**	**0,74**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**7013**	**117**			**5**
			Тенге			**868**	**44**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7013				
		Материалы -	Тенге			1113				
		Всего заработная плата -	Тенге				912			
		Местные материалы -	Тенге			4916				
		Накладные расходы -	Тенге			958				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8449				

РАЗДЕЛ 11.СТАКАН

51	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**9**	**24184,17**	**402,61**	**217657**	**3623**	**29716**	**18,10**	**163**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**26933**	**1369**	**105**	**0,74**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**217657**	**3623**			**163**
			Тенге			**26933**	**1369**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217657				
		Материалы -	Тенге			34547				
		Всего заработная плата -	Тенге				28301			
		Местные материалы -	Тенге			152555				
		Накладные расходы -	Тенге			29716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				32759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			262216				
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./								
52	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	3,6	20125,55	316,01	72452	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
53	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
54	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,48	20125,55	316,01	29786	468	2311	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2025	177	105	0,58	1
55	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,48	701,11	67,04	1038	99	509	1,75	3
		м3		306,00	21,76	453	32	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ5 /1 шт./								
56	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	2,6	20125,55	316,01	52326	822	4061	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3557	310	105	0,58	2
57	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	2,6	701,11	67,04	1823	174	895	1,75	5
		м3		306,00	21,76	796	57	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ6 /1 шт./								
58	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,5	20125,55	316,01	30188	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
59	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,5	701,11	67,04	1052	101	516	1,75	3
		м3		306,00	21,76	459	33	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			191189	3516			92
			Тенге			15367	1296			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191189				
	Материалы -		Тенге			16699				
	Всего заработная плата -		Тенге				16663			
	Местные материалы -		Тенге			155606				
		Накладные расходы -	Тенге			17496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				19288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			221206				
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕГОРОДКИ								
60	**Спрайс-лист**	**Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."**	**58,95981**	**1685,93**	--	**99402**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**99402**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**99402**				
		Местные материалы -	Тенге			**99402**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5964**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**105366**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**105366**				
		РАЗДЕЛ 14.СТЕНЫ								
61	**Спрайс-лист**	**Стоимостькамня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."**	**94,4426**	**1685,93**	--	**159223**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**159223**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**159223**				
		Местные материалы -	Тенге			**159223**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9553**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**168777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**168777**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**13969122**	**196168**			**5965**
			Тенге			**958347**	**74071**			**362**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13969122**				
		Материалы -	Тенге			**2045146**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1032419**			
		Местные материалы -	Тенге			**10769461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1084040**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**542**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**162606**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**903190**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15956351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6869**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1195025**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**15956351**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**17843465**	**248458**			**7508**
			Тенге			**1207576**	**93799**			**458**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17843465**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2644600				
	Всего заработная плата -		Тенге				1301375			
	Местные материалы -		Тенге			13742831				
		Накладные расходы -	Тенге			1368503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1152718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20364686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8650
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506650			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20364686				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". 2-6-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ								
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "НН"								
1	**Е0106-13-6**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	**11,1**	**20935,57**	**404,96**	**232385**	**4495**	**19353**	**9,27**	**103**
		м3		**1507,50**	**152,98**	**16733**	**1698**	**105**	**0,75**	**8**
2	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**11,2665**	**183,00**	**--**	**2062**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "17"								
3	**Е0106-13-6**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	**4,25155**	**20935,57**	**404,96**	**89009**	**1722**	**7413**	**9,27**	**39**
		м3		**1507,50**	**152,98**	**6409**	**650**	**105**	**0,75**	**3**
4	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**4,25155**	**183,00**	**--**	**778**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**324233**	**6217**			**142**
			Тенге			**23142**	**2348**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**324233**				
	Материалы -		Тенге			**31818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25491**			
	Местные материалы -		Тенге			**263056**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26765**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4015**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				29506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372059				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**324233**	**6217**			**142**
			Тенге			**23142**	**2348**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**324233**				
	Материалы -		Тенге			**31818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25491**			
	Местные материалы -		Тенге			**263056**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26765**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4015**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29506**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**372059**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**324233**	**6217**			**142**
			Тенге			**23142**	**2348**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**324233**				
	Материалы -		Тенге			**31818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25491**			
	Местные материалы -		Тенге			**263056**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26765**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4015**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29506**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**372059**				

Итого по акту	57 165 305
Временные здания и сооружения 1,8%	1 028 975
Итого:	58 194 280
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05%	305 520
Затраты на выслугу лет, 1%	581 943
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	232 777
Итого:	59 314 520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775)				57 187 923				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62,3 %, К=2,7367742 (2121:775)				101 131 870				
		Итого:				158 319 792				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				3 166 396				
		Итого:				161 486 188				
		Поправочный коэффициент, 0,87300001179				**140 977 444**				
		НДС 12%				16 917 293				
		Всего:				**157 894 737**				
		Удержание 5%				7 894 737				
		Всего к перечислению:				**150 000 000**				

Сдал:

Технический надзор:

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			Доп соглашение № 02 от 21.11.2017г. к договору № 63 от 20.07.2017г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"	**488 090 183**		198 437 989		14 380 054				**58 570 822**	**546 661 005**
в том числе: ноябрь месяц 2017 года		**140 977 444**		57 165 305						
Удержание 5%		**7 048 872**							**16 917 293**	**157 894 737**
И Т О Г О к оплате:		**133 928 572**							**845 865**	**7 894 737**
									16 071 428	**150 000 000**

Заказчик _____ **Хамиев А.Т.**

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**