1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Местные материалы -		Тенге			89647			
		Накладные расходы -	Тенге			5344			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				802		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112767			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				5891		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			112767			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9							

РАЗДЕЛ 10.ВХОД В-13

76	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	1,3	14672,17	66,01	19074	86	301	1,35
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12
77	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,326	183,00	--	243	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
78	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,326	519,00	--	688	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
79	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	2,65	17190,96	353,46	45556	937	1999	3,60
		м3		585,00	133,52	1550	354	105	0,65
80	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,68975	183,00	--	492	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
81	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	2,68975	519,00	--	1396	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**67449**	**1022**		
			Тенге			**1805**	**386**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67449			
	Материалы -		Тенге			2085			
	Всего заработная плата -		Тенге				2191		
	Местные материалы -		Тенге			62536			
		Накладные расходы -	Тенге			2301			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				345		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73934			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч						
		Нормативная трудоемкость -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2536		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			73934			
		РАЗДЕЛ 11.ВХОД В-14							
82	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,67	14672,17	66,01	9830	44	155	1,35
		м3		195,75	24,93	131	17	105	0,12
83	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,6834	183,00	--	125	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,6834	519,00	--	355	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
85	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	3,44	17190,96	353,46	59137	1216	2595	3,60
		м3		585,00	133,52	2012	459	105	0,65
86	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней входа**	3,44	701,11	67,04	2412	231	1184	1,75
		м3		306,00	21,76	1053	75	105	0,10
87	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,4916	183,00	--	639	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
88	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	3,4916	519,00	--	1812	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			74310	1491		
			Тенге			3196	551		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74310			
	Материалы -		Тенге			3703			
	Всего заработная плата -		Тенге				3747		
	Местные материалы -		Тенге			65920			
		Накладные расходы -	Тенге			3934			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4695			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82939			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				4337		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			82939			
		РАЗДЕЛ 12.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ПО ОСИ "ББ"							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	1,57	14672,17	66,01	23035	104	364	1,35
		м3		195,75	24,93	307	39	105	0,12
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6014	183,00	--	293	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6014	519,00	--	831	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
92	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25	5,58	22658,46	444,75	126434	2482	15222	14,40
		м3		2430,00	168,01	13559	937	105	0,82
93	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,75	22071,90	241,10	16554	181	1082	8,06
		м3		1282,50	91,08	962	68	105	0,44
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	6,3945	245,44	3,82	1569	24	293	0,21
		м2		37,35	1,44	239	9	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			168717	2791		
			Тенге			15067	1054		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168717			
	Материалы -		Тенге			21416			
	Всего заработная плата -		Тенге				16122		
	Местные материалы -		Тенге			129443			
		Накладные расходы -	Тенге			16960			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2544		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196818			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18666		
		Сметная заработная плата -	Тенге			196818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						

РАЗДЕЛ 13.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ПО ОСИ "17"

95	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,59	14672,17	66,01	8657	39	137	1,35
		м3		195,75	24,93	115	15	105	0,12
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6018	183,00	--	110	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6018	519,00	--	312	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
98	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25	3,05	22658,46	444,75	69108	1356	8320	14,40
		м3		2430,00	168,01	7412	512	105	0,82
99	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,4	22071,90	241,10	8829	96	577	8,06
		м3		1282,50	91,08	513	36	105	0,44
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	4,536	245,44	3,82	1113	17	208	0,21
		м2		37,35	1,44	169	7	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			88129	1509		
			Тенге			8209	570		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88129			
		Материалы -	Тенге			11848			
		Всего заработная плата -	Тенге				8780		
		Местные материалы -	Тенге			66563			
		Накладные расходы -	Тенге			9241			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1386		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103213			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				10166		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			103213			
		Сметная заработная плата -							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13							
		РАЗДЕЛ 14.КАНАЛ							
101	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,8	14672,17	66,01	11738	53	185	1,35
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	183,00	--	149	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
103	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,816	519,00	--	424	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,32	183,00	--	59	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен канала /монолитные участки/ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/ч цементе**	0,26	21091,97	442,42	5484	115	691	14,00
		м3		2362,50	167,13	614	43	105	0,82
106	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2639	183,00	--	48	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-9	**Установка элементов обрамления канала массой более 20 кг, огрунтованных /уголок 125х9/**	0,01209	3792,87	304,24	46	4	44	20,00
		1т		3330,00	114,75	40	1	105	0,56
108	Е0115-172-3	**Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2**	0,32643	100,70	0,07	33	--	21	0,37
		м2		60,30	0,02	20	--	105	--
109	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	4,284	245,44	3,82	1051	16	196	0,21
		м2		37,35	1,44	160	6	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			19032	188		
			Тенге			991	71		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19032			
	Материалы -		Тенге			1711			
	Всего заработная плата -		Тенге				1062		
	Местные материалы -		Тенге			16141			
		Накладные расходы -	Тенге			1136			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1210			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21378			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1232		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			21378			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			6143917	93988		
			Тенге			404366	35452		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6143917			
	Материалы -		Тенге			907325			
	Всего заработная плата -		Тенге				439818		
	Местные материалы -		Тенге			4738237			
		Накладные расходы -	Тенге			464532			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69680		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396507			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7004955			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				509498		
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			7004955			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 15.КАРКАС							
110	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	38,92	23611,59	1032,29	918963	40177	150640	20,60
		м3		3296,25	389,95	128290	15177	105	1,90
111	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	3,18	21702,43	990,15	69014	3149	6741	10,40
		м3		1644,75	374,04	5230	1189	105	1,83
112	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	86,554	21828,32	306,65	1889328	26542	165117	10,40
		м3		1701,00	115,83	147228	10026	105	0,57
113	Е0106-18-7	**Устройство консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,32	21828,32	306,65	6985	98	610	10,40
		м3		1701,00	115,83	544	37	105	0,57
114	Е0106-18-7	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	2,8	21828,32	306,65	61119	859	5341	10,40
		м3		1701,00	115,83	4763	324	105	0,57
115	Е0106-17-3	**Устройство железобетонной балки-стенки высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25**	4,3	22512,97	442,42	96806	1902	11421	14,00
		м3		2362,50	167,13	10159	719	105	0,82
116	Е0106-18-7	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,6	21828,32	306,65	13097	184	1145	10,40
		м3		1701,00	115,83	1021	69	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			3055312	72910		
			Тенге			297235	27541		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3055312			
	Материалы -		Тенге			368474			
	Всего заработная плата -		Тенге				324777		
	Местные материалы -		Тенге			2316693			
		Накладные расходы -	Тенге			341015			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51152		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203780			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3600107			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				375929		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3600107			
		РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕКРЫТИЕ. СТЕНКА Ст1. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ							
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200							
117	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	142	22071,90	241,10	3134210	34236	204801	8,06
		м3		1282,50	91,08	182115	12933	105	0,44
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+7,400							
118	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	148,4	22071,90	241,10	3275470	35779	214031	8,06
		м3		1282,50	91,08	190323	13516	105	0,44
119	E0106-17-4	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной**	1,45	20755,71	341,75	30096	496	2670	9,80
		м3		1624,50	129,11	2356	187	105	0,63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			6439776	70511		
			Тенге			374794	26637		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6439776			
	Материалы -		Тенге			1047469			
	Всего заработная плата -		Тенге				401430		
	Местные материалы -		Тенге			4947003			
		Накладные расходы -	Тенге			421502			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63225		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411677			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7272955			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				464656		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			7272955			
		РАЗДЕЛ 17.ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ.+3,200, +4,670							
120	E0106-22-1	**Устройство пандуса толщиной до 200 мм на высоте от**	30	22071,90	241,10	662157	7233	43268	8,06
		м3		1282,50	91,08	38475	2732	105	0,44
121	E0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней пандуса**	30	701,11	67,04	21033	2011	10324	1,75
		м3		306,00	21,76	9180	653	105	0,10
122	E0106-17-3	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25**	13,7	22512,97	442,42	308428	6061	36389	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		2362,50	167,13	32366	2290	105	0,82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			991618	15305		
			Тенге			80021	5675		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			991618			
		Материалы -	Тенге			155555			
		Всего заработная плата -	Тенге				85696		
		Местные материалы -	Тенге			740737			
		Накладные расходы -	Тенге			89981			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13497		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1146495			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				99193		
		Сметная заработная плата -	Тенге			1146495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			10486707	158727		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			752050	59853		
			Тенге			10486707			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1571497			
		Материалы -	Тенге				811903		
		Всего заработная плата -	Тенге			8004433			
		Местные материалы -	Тенге			852498			
		Накладные расходы -	чел.-ч				127875		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			680352			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12019557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				939778		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12019557			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16630623	252714		
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1156416	95305		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16630623			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2478823			
		Материалы -	Тенге				1251721		
		Всего заработная плата -	Тенге			12742670			
		Местные материалы -	Тенге			1317030			
		Накладные расходы -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				197555		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1076859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19024513			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1449276		
		Сметная заработная плата -	Тенге			19024513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						

БЛОК 6а. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-7-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ							
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	95	790,75	24,55	75122	2332	5729	0,26
		м2		39,83	9,20	3784	874	123	0,04
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	9,5	14672,17	66,01	139386	627	2201	1,35
		м3		195,75	24,93	1860	237	105	0,12
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	9,69	183,00	--	1773	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	9,69	519,00	--	5029	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1400 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	42	18611,96	353,46	781702	14845	31687	3,60
		м3		585,00	133,52	24570	5608	105	0,65
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	42,63	183,00	--	7801	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1010813	17805		
			Тенге			30213	6719		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1010813			
	Материалы -		Тенге			77076			
	Всего заработная плата -		Тенге				36932		
	Местные материалы -		Тенге			885719			
		Накладные расходы -	Тенге			39617			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5943		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63026			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113456			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				42875		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1113456			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ							
7	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	9,9	20713,32	360,48	205062	3569	16384	8,99
		м3		1440,00	136,17	14256	1348	105	0,67
8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,0485	183,00	--	1839	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		--	--	--	--	--	--
9	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	10,9	20713,32	360,48	225775	3929	18039	8,99
		м3		1440,00	136,17	15696	1484	105	0,67
10	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,0635	183,00	--	2025	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	190,32	245,44	3,82	46712	727	8711	0,21
		м2		37,35	1,44	7108	274	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			481413	8225		
			Тенге			37060	3106		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481413			
		Материалы -	Тенге			79693			
		Всего заработная плата -	Тенге				40167		
		Местные материалы -	Тенге			356434			
		Накладные расходы -	Тенге			43135			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6470		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			31473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556021			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46637		
		Сметная заработная плата -	Тенге			556021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

12	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	3,2	21702,43	990,15	69448	3168	6783	10,40
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			69448	3168		
			Тенге			5263	1197		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69448			
		Материалы -	Тенге			6774			
		Всего заработная плата -	Тенге				6460		
		Местные материалы -	Тенге			54242			
		Накладные расходы -	Тенге			6783			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1017		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80805			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7478		
		Сметная заработная плата -	Тенге			80805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

13	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,3	21828,32	306,65	28377	399	2480	10,40
		м3		1701,00	115,83	2211	151	105	0,57
14	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,744	21828,32	306,65	16240	228	1419	10,40
		м3		1701,00	115,83	1266	86	105	0,57
15	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,744	21828,32	306,65	16240	228	1419	10,40
		м3		1701,00	115,83	1266	86	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			60857	855		
			Тенге			4742	323		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60857			
		Материалы -	Тенге			8002			
		Всего заработная плата -	Тенге				5065		
		Местные материалы -	Тенге			47258			
		Накладные расходы -	Тенге			5319			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				798		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70146			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5863		
		Сметная заработная плата -	Тенге			70146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100

16	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	22	22071,90	241,10	485582	5304	31730	8,06
		м3		1282,50	91,08	28215	2004	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			485582	5304		
			Тенге			28215	2004		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485582			
		Материалы -	Тенге			79152			
		Всего заработная плата -	Тенге				30219		
		Местные материалы -	Тенге			372911			
		Накладные расходы -	Тенге			31730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4759		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			31039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548350			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34978		
		Сметная заработная плата -	Тенге			548350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ							
17	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,24	14672,17	66,01	3521	16	56	1,35
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12
18	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2448	183,00	--	45	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,2448	519,00	--	127	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	0,72	17190,96	353,46	12377	254	543	3,60
		м3		585,00	133,52	421	96	105	0,65
21	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,7308	183,00	--	134	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,7308	519,00	--	379	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			16584	270		
			Тенге			468	102		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16584			
	Материалы -		Тенге			552			
	Всего заработная плата -		Тенге				570		
	Местные материалы -		Тенге			15293			
		Накладные расходы -	Тенге			599			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18213			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				660		
		Сметная заработная плата -	Тенге			18213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2124697	35628		
			Тенге			105963	13451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2124697			
	Материалы –		Тенге			251249			
	Всего заработная плата -		Тенге				119413		
	Местные материалы -		Тенге			1731857			
		Накладные расходы -	Тенге			127182			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19077		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135113			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2386992			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				138491		
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2386992			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС							
23	**E0106-14-11**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	28	23611,59	1032,29	661125	28904	108374	20,60
		м3		3296,25	389,95	92295	10919	105	1,90
24	**E0106-18-7**	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	20,42	21828,32	306,65	445734	6262	38955	10,40
		м3		1701,00	115,83	34734	2365	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1106859	35166		
			Тенге			127029	13284		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1106859			
	Материалы –		Тенге			123920			
	Всего заработная плата -		Тенге				140313		
	Местные материалы -		Тенге			820743			
		Накладные расходы -	Тенге			147329			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22099		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75251			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1329439			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				162413		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1329439			
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ							
25	**E0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на**	22	22071,90	241,10	485582	5304	31730	8,06
		м3		1282,50	91,08	28215	2004	105	0,44
26	**E0106-22-1**	**Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на**	21,6	22071,90	241,10	476753	5208	31153	8,06
		м3		1282,50	91,08	27702	1967	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			962335	10512		
			Тенге			55917	3971		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962335			
	Материалы -		Тенге			156864			
	Всего заработная плата -		Тенге				59888		
	Местные материалы -		Тенге			739042			
		Накладные расходы -	Тенге			62882			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9432		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61513			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1086731			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				69320		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1086731			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2069194	45678		
			Тенге			182946	17255		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2069194			
	Материалы -		Тенге			280784			
	Всего заработная плата -		Тенге				200201		
	Местные материалы -		Тенге			1559785			
		Накладные расходы -	Тенге			210211			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136764			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2416169			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				231733		
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2416169			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4193890	81305		
			Тенге			288909	30706		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4193890			
	Материалы -		Тенге			532034			
	Всего заработная плата -		Тенге				319615		
	Местные материалы -		Тенге			3291642			
		Накладные расходы -	Тенге			337394			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50609		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271877			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4803161			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				370224		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4803161			

БЛОК 1А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ

1	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	0,287	2902,21	244,15	833	70	432	7,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		1183,50	92,25	340	26	118	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			833	70		
			Тенге			340	26		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833			
	Материалы -		Тенге			252			
	Всего заработная плата -		Тенге				366		
	Местные материалы -		Тенге			171			
		Накладные расходы -	Тенге			432			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1341			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1341			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			833	70		
			Тенге			340	26		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833			
	Материалы -		Тенге			252			
	Всего заработная плата -		Тенге				366		
	Местные материалы -		Тенге			171			
		Накладные расходы -	Тенге			432			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1341			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				431		
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1341			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ

2	E0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.120 мм при высоте этажа до 4 м**	**33,018**	2902,21	244,15	95825	8061	49705	7,77
		м3		1183,50	92,25	39077	3046	118	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			95825	8061		
			Тенге			39077	3046		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95825			
	Материалы -		Тенге			29035			
	Всего заработная плата -		Тенге				42123		
	Местные материалы -		Тенге			19652			
		Накладные расходы -	Тенге			49705			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7456		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8732			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				49578		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154262			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ							
3	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте**	56,01	2023,76	321,26	113351	17994	47735	4,10
		м3		603,00	119,25	33774	6679	118	0,59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			113351	17994		
			Тенге			33774	6679		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113351			
		Материалы -	Тенге			1512			
		Всего заработная плата -	Тенге				40453		
		Местные материалы -	Тенге			60071			
		Накладные расходы -	Тенге			47735			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9665			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170751			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				47613		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			170751			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			209176	26055		
			Тенге			72851	9725		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209176			
		Материалы -	Тенге			30547			
		Всего заработная плата -	Тенге				82576		
		Местные материалы -	Тенге			79723			
		Накладные расходы -	Тенге			97440			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14616		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18397			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325013			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				97192		
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			325013			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			210009	26125		
			Тенге			73190	9752		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210009			
		Материалы -	Тенге			30799			
		Всего заработная плата -	Тенге				82942		
		Местные материалы -	Тенге			79894			
		Накладные расходы -	Тенге			97872			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14681		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18473			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326354			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				97623		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326354			
		БЛОК 1Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-2-2							
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ							
1	E0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	3,726	2902,21	244,15	10814	910	5609	7,77
		м3		1183,50	92,25	4410	344	118	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10814	910		
			Тенге			4410	344		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10814			
	Материалы -		Тенге			3276			
	Всего заработная плата -		Тенге				4753		
	Местные материалы -		Тенге			2218			
		Накладные расходы -	Тенге			5609			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17408			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5595		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17408			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ							
2	E0106-11-9	**Установка элементов обрамления канала массой более 20 кг, огрунтованных /уголок 125х9/**	0,02595	3792,87	304,24	98	8	94	20,00
		1т		3330,00	114,75	86	3	105	0,56
3	E0115-172-3	**Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2**	0,70065	100,70	0,07	71	--	44	0,37
		м2		60,30	0,02	42	--	105	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			169	8		
			Тенге			129	3		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169			
	Материалы -		Тенге			32			
	Всего заработная плата -		Тенге				132		
		Накладные расходы -	Тенге			138			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				152		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10983	918		
			Тенге			4538	347		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10983			
	Материалы -		Тенге			3309			
	Всего заработная плата -		Тенге				4885		
	Местные материалы -		Тенге			2218			
		Накладные расходы -	Тенге			5747			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17734			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5747		
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			17734			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ							
4	E0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	57,204	2902,21	244,15	166018	13966	86114	7,77
		м3		1183,50	92,25	67701	5277	118	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			166018	13966		
			Тенге			67701	5277		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166018			
	Материалы -		Тенге			50303			
	Всего заработная плата -		Тенге				72978		
	Местные материалы -		Тенге			34048			
		Накладные расходы -	Тенге			86114			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12917		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15128			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267260			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				85895		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267260			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ							
5	E0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	35,2	2023,76	321,26	71236	11308	29999	4,10
		м3		603,00	119,25	21226	4198	118	0,59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			71236	11308		
			Тенге			21226	4198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71236			
	Материалы -		Тенге			950			
	Всего заработная плата -		Тенге				25423		
	Местные материалы -		Тенге			37752			
		Накладные расходы -	Тенге			29999			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4500		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6074			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107310			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				29923		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107310			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			237254	25275		
			Тенге			88927	9475		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237254			
	Материалы -		Тенге			51253			
	Всего заработная плата -		Тенге				98401		
	Местные материалы -		Тенге			71800			
		Накладные расходы -	Тенге			116113			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17417		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21202			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374570			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				115818		
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			374570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			248237	26192		
			Тенге			93465	9821		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248237			
	Материалы -		Тенге			54562			
	Всего заработная плата -		Тенге				103286		
	Местные материалы -		Тенге			74018			
		Накладные расходы -	Тенге			121861			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18279		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22206			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392303			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				121565		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			392303			

БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". ЛС 2-3-2

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
2	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	14,7	4010,00	--	58947	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
3	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
4	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
5	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844,00	--	7596	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
6	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные	1	18700,00	--	18700	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
8	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
9	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,16	4472,00	--	9660	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
10	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	117,844	5369,00	--	632704	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
11	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	66,1	2030,00	--	134183	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс"	Витражы алюминиевые наружные и внутренние с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла	25,5258	20070,54	--	512317	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
13	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,9	4472,00	--	62161	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
15	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,4	12700,00	--	81280	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1579640	--		
			Тенге			--	--		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560940			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1560940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93656			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1654596			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18700			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1674418			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ							
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01122	55620,00	--	624	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04056	53000,00	--	2150	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2774	--		
			Тенге			--	--		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2774			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2940			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1582413**	--		
			Тенге			--	--		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1563713			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1563713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93823			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657536			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19822			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1677358			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1582413**	--		
			Тенге			--	--		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1563713			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1563713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93823			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657536			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1677359			

Строительно-монтажные работы:	37 456 047
Стоимость оборудования:	3 281 604
Итого по акту	40 737 651
Временные здания и сооружения 1,8%	674 209
Итого:	38 130 255
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05%	200 184
Затраты на выслугу лет, 1%	381 303
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	152 521
Итого:	38 864 263
Итого с оборудоанием:	42 145 867

в том числе в текущих ценах на 2015 год - 57.7 %, К=2,5574194 (1982:775)	40 634 815
в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62.3 %, К=2,7367742 (2121:775)	71 859 138
Итого:	112 493 953
Налоги, сборы и обязательные платежи. 2%	2 249 879
Итого:	114 743 832
Поправочный коэффициент, 0,87300001179	**100 171 367**
НДС 12%	12 020 564
Всего:	**112 191 930,71**
Удержание 5% согласно договора	5 609 596,54
Итого оплата:	**106 582 334,18**
Возврат 5% взятых за 2017г.	**32 942 646,53**
Итого к оплате:	**139 524 980,71**

Сдал:

Технический надзор

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангистауского района"

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			доп соглашение № 02 от 21.11.2017г. к договору № 63 от 20.07.2017г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1			стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них			На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангистауского района"	**588 261 549,74**		239 175 640,00		17 661 658,00				**70 591 385,97**	**658 852 935,71**
в том числе: декабрь месяц 2017 года		**100 171 366,71**		40 737 651,00	3 281 604,00				**12 020 564,00**	**112 191 930,71**
Удержание 5%		**5 008 568,34**							**601 028,20**	**5 609 596,54**
И Т О Г О оплата:		**95 162 798,38**							**11 419 535,80**	**106 582 334,18**
Возврат 5% взятых за 2017г.		**29 413 077,26**							**3 529 569,27**	**32 942 646,53**
Итого к оплате:		**124 575 875,64**							**14 949 105,07**	**139 524 980,71**

Заказчик _____ **Хамиев А.Т.**

Подрядчик _____ **Баримова М.В.**