Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Проектировщик: ТОО «Геодезия сервис»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау»

83-18-08-2022 – СМ

Раздел: «Сметная документация»

ГСЛ №17021363
г.Талдыкорган, 2023 год

Пояснительная записка

Объект строительства ""Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"" находится в регионе - Атырауская область г.Атырау
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023)
;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,6%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 44427,136 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 9506,092 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2025 г. - 1,155

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. в ценах, введенных с 01.10.2023г.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Согласована

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 653 207,521** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **284 272,235** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__24__" _____01_____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы (2022 г.)			36 205,996	36 205,996
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу (2023 г.)			2 327,338	2 327,338
		Итого по части I			38 533,334	38 533,334
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Здание ФОК	1 085 131,536	144 044,110		1 229 175,646
		Итого по главе 2	1 085 131,536	144 044,110		1 229 175,646
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

	3-01	Блочно модульная котельная	1 489,857	51 202,257		52 692,114
	3-02	Здание трансформаторной подстанции	12 194,192			12 194,192
		Итого по главе 3	13 684,049	51 202,257		64 886,306
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружные сети электроснабжения	200 290,750	41 133,482		241 424,232
		Итого по главе 4	200 290,750	41 133,482		241 424,232
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	5-01	Наружные сети телефонизации	1 135,143			1 135,143
		Итого по главе 5	1 135,143			1 135,143
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	54 445,099	2 140,109		56 585,208
	6-02	Наружные сети теплоснабжения	12 661,084			12 661,084
	6-03	Наружные сети газоснабжения	4 903,919	502,183		5 406,102
		Итого по главе 6	72 010,101	2 642,292		74 652,393
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство территории	175 223,492	951,608		176 175,100
		Итого по главе 7	175 223,492	951,608		176 175,100
		Итого по главам 1-7	1 547 475,072	239 973,749		1 787 448,821
		сметная з/плата				239 874,571
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				99,292
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	102 133,355			102 133,355
		Итого по главе 8	102 133,355			102 133,355
		Итого по главам 1-8	1 649 608,426	239 973,749		1 889 582,175
		Сметная прибыль (5)%	82 480,421			82 480,421
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	94 479,109			94 479,109
		Итого по части II	1 826 567,956	239 973,749		2 066 541,705
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
		Средства заказчика на авторский надзор (2066541,705*0,46%)			9 506,092	9 506,092
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (1826567,956+239973,749*0,2)*2,37%			44 427,136	44 427,136

		Итого по части III			53 933,228	53 933,228
		Итого				
		Итого в ценах 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.	1 826 567,956	239 973,749	92 466,562	2 159 008,267
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (ПИР)			36 205,996	36 205,996
		2023 г. (Экспертиза)			2 327,338	2 327,338
		2024 г. -70%	1 278 597,569	167 981,624	37 753,260	1 484 332,453
		2025 г. -30%	547 970,387	71 992,125	16 179,968	636 142,480
		В текущих и прогнозных ценах	2 007 398,184	263 731,150	97 805,952	2 368 935,286
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (ПИР)			36 205,996	36 205,996
		2023 г. (Экспертиза)			2 327,338	2 327,338
		2024 г. - 70% (Кпер = 1,075000000)	1 374 492,387	180 580,246	40 584,754	1 595 657,387
		2025 г. - 30% (Кпер = 1,155000000)	632 905,797	83 150,904	18 687,864	734 744,565
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			284 272,235	284 272,235
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2022 г. (ПИР)			4 344,720	4 344,720
		2023 г. (Экспертиза)			279,281	279,281
		2024 г. - 12%			191 478,886	191 478,886
		2025 г. - 12%			88 169,348	88 169,348
		Всего по сводному сметному расчету	**2 007 398,184**	**263 731,150**	**382 078,187**	**2 653 207,521**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (ПИР)			40 550,716	40 550,716
		2023 г. (Экспертиза)			2 606,619	2 606,619
		2024 г.	1 374 492,387	180 580,246	232 063,640	1 787 136,274
		2025 г.	632 905,797	83 150,904	106 857,212	822 913,912

Директор "ТОО Геодезия Сервис" _____ Приходько О.Д.

ГИП "ТОО Геодезия Сервис" _____ Приходько О.Д.

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Здание ФОК

(наименование объекта)

Сметная стоимость	1 229 175,646	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	76,824	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	187 365,780	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Основания и фундаменты									
1	2-01-01-01	Земляные работы. Основания	121 474,067			121 474,067	5,036	12 935,570	
		Итого по разделу:	**121 474,067**			**121 474,067**	**5,036**	**12 935,570**	
Раздел 2. Конструктивная часть здания									
2	2-01-02-01	Конструктивная часть здания	170 205,513			170 205,513	12,561	30 184,044	
3	2-01-02-02	Конструкции металлические	113 857,830			113 857,830	2,945	7 236,792	
		Итого по разделу:	**284 063,343**			**284 063,343**	**15,506**	**37 420,836**	
Раздел 3. Архитектурная часть здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2-01-03-01	Архитектурная часть здания	533 989,718	7 802,203		541 791,921	44,719	107 197,781	
5	2-01-03-02	Адаптация для МГН	2 343,761	1 979,311		4 323,072	0,100	266,980	
6	2-01-03-03	Грузоподъемные машины	640,080	7 987,456		8 627,536	0,150	389,391	
		Итого по разделу:	**536 973,559**	**17 768,970**		**554 742,529**	**44,969**	**107 854,152**	
Раздел 4. Внутренние инженерные системы									
7	2-01-04-01	Водопровод и канализация	37 216,662	9 996,633		47 213,295	2,623	7 051,714	
8	2-01-04-02	Отопление и вентиляция	48 367,493	25 724,712		74 092,205	4,557	11 780,170	
9	2-01-04-03	Силовое электрооборудование и электрическое освещение	45 389,902	4 337,762		49 727,664	2,786	6 952,717	
10	2-01-04-04	Видеонаблюдение	3 363,180	81,271		3 444,451	0,373	936,177	
11	2-01-04-05	Пожарная сигнализация	6 341,158			6 341,158	0,785	1 983,623	
12	2-01-04-06	Телефонизация	1 382,139			1 382,139	0,076	201,342	
		Итого по разделу:	**142 060,534**	**40 140,378**		**182 200,912**	**11,200**	**28 905,743**	
Раздел 5. Технологическая часть									
13	2-01-05-01	Технологическое оборудование	21,159	86 134,762		86 155,921			
14	2-01-05-02	Монтаж технологического оборудования	538,875			538,875	0,114	249,479	
		Итого по разделу:	**560,034**	**86 134,762**		**86 694,796**	**0,114**	**249,479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего:	**1 085 131,536**	**144 044,110**	**0,000**	**1 229 175,646**	**76,824**	**187 365,780**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №3-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Блочно модульная котельная
(наименование объекта)

Сметная стоимость	52 692,114	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,073	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	166,757	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Блочно модульная котельная									
1	3-01-01-01	Блочно модульная котельная	1 489,857	51 202,257		52 692,114	0,073	166,757	
		Итого по разделу:	**1 489,857**	**51 202,257**		**52 692,114**	**0,073**	**166,757**	
		Всего:	**1 489,857**	**51 202,257**	**0,000**	**52 692,114**	**0,073**	**166,757**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №3-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание трансформаторной подстанции
(наименование объекта)

Сметная стоимость	12 194,192 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,891 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	2 162,693 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Основания и фундаменты									
1	3-02-01-01	Земляные работы. Основания	3 167,973			3 167,973	0,201	511,401	
		Итого по разделу:	**3 167,973**			**3 167,973**	**0,201**	**511,401**	
Раздел 2. Конструктивная часть здания									
2	3-02-02-01	Конструктивная часть здания	5 268,400			5 268,400	0,386	926,878	
		Итого по разделу:	**5 268,400**			**5 268,400**	**0,386**	**926,878**	
Раздел 3. Архитектурная часть здания									

Заказ 5фокЖ Объектная смета № 3-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3-02-03-01	Архитектурная часть здания	2 562,998			2 562,998	0,249	584,910	
		Итого по разделу:	**2 562,998**			**2 562,998**	**0,249**	**584,910**	
Раздел 4. Внутренние инженерные системы									
4	3-02-04-01	Электроосвещение	360,127			360,127	0,042	105,600	
5	3-02-04-02	Отопление и вентиляция	834,695			834,695	0,014	33,904	
		Итого по разделу:	**1 194,822**			**1 194,822**	**0,056**	**139,504**	
		Всего:	**12 194,192**	**0,000**	**0,000**	**12 194,192**	**0,891**	**2 162,693**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	241 424,232 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,161 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	11 183,162 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Наружные сети электроснабжения									
1	4-01-01-01	Внутриплощадочное электроснабжение	200 290,750	41 133,482		241 424,232	4,161	11 183,162	
		Итого по разделу:	**200 290,750**	**41 133,482**		**241 424,232**	**4,161**	**11 183,162**	
		Всего:	**200 290,750**	**41 133,482**	**0,000**	**241 424,232**	**4,161**	**11 183,162**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №5-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети телефонизации
(наименование объекта)

Сметная стоимость	1 135,143 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,079 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	197,283 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Наружные сети телефонизации									
1	5-01-01-01	Наружные сети телефонизации	1 135,143			1 135,143	0,079	197,283	
		Итого по разделу:	**1 135,143**			**1 135,143**	**0,079**	**197,283**	
		Всего:	**1 135,143**	**0,000**	**0,000**	**1 135,143**	**0,079**	**197,283**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость	56 585,208 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,789 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	12 719,673 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Наружные сети водоснабжения и канализации									
1	6-01-01-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	54 445,099	2 140,109		56 585,208	5,789	12 719,673	
		Итого по разделу:	**54 445,099**	**2 140,109**		**56 585,208**	**5,789**	**12 719,673**	
		Всего:	**54 445,099**	**2 140,109**	**0,000**	**56 585,208**	**5,789**	**12 719,673**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №6-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети теплоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	12 661,084 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,665 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1 647,867 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Тепловые сети									
1	6-02-01-01	Тепловые сети	12 661,084			12 661,084	0,665	1 647,867	
		Итого по разделу:	**12 661,084**			**12 661,084**	**0,665**	**1 647,867**	
		Всего:	**12 661,084**	**0,000**	**0,000**	**12 661,084**	**0,665**	**1 647,867**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №6-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети газоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	5 406,102 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,297 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	819,485 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Наружные сети газоснабжения									
1	6-03-01-01	Устройство газопровода	4 903,919	502,183		5 406,102	0,297	819,485	
		Итого по разделу:	**4 903,919**	**502,183**		**5 406,102**	**0,297**	**819,485**	
		Всего:	**4 903,919**	**502,183**	**0,000**	**5 406,102**	**0,297**	**819,485**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство территории
(наименование объекта)

Сметная стоимость	176 175,100 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	10,513 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	23 611,871 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Благоустройство территории									
1	7-01-01-01	Благоустройство территории	175 223,492	951,608		176 175,100	10,513	23 611,871	
		Итого по разделу:	**175 223,492**	**951,608**		**176 175,100**	**10,513**	**23 611,871**	
		Всего:	**175 223,492**	**951,608**	**0,000**	**176 175,100**	**10,513**	**23 611,871**	**0,000**

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы. Основания

Основание: 83-18-08-2022 -КЖ

Сметная стоимость	**121474,067**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**12935,571**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,036**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**121 474 067**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**3 321 415**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 321 415**
1	**6101-0101-0111** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2770**	**366**	**1 013 820**
2	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**74,46**	**3906**	**290 841**
3	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**2407,54**	**64**	**154 083**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2407,54**	**618**	**1 487 860**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (до отметки пола 1-го этажа Блоки А,Б,В,Г)**	**м3**	**4254**	**64**	**272 256**
6	**6121-0901-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство зумпфа в траншее**	**м**	**1**	**21670**	**21 670**
7	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.6)**	**1 маш.-ч**	**61**	**1326**	**80 886**
		Раздел 2. Сваи, ИТОГО:	тенге			**80 164 607**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**80 164 607**
8	**6102-0101-0106 Кклим = 1,08 Коб =517**	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	**м3**	**423,94**	**31098**	**13 183 686**
9	**221-101-0113 Коб=517**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8**	**1 м**	**4653**	**12473**	**58 036 869**
10	**290-000-0001**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**1 м3**	**423,94**	**875**	**370 948**
11	**290-000-0002**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**1 м3**	**423,94**	**857**	**363 317**
12	**290-000-0003**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**1 м3**	**423,94**	**284**	**120 399**
13	**6102-0104-0201 Кклим = 1,08**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**шт.**	**517**	**12800**	**6 617 600**
14	**6102-0101-0108 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	**м3**	**8**	**32865**	**262 920**
15	**221-101-0113 Коб=8**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С110.30-8**	**1 м**	**88**	**12473**	**1 097 624**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**290-000-0004**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**1 м3**	**8**	**857**	**6 856**
17	**290-000-0005**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**1 м3**	**7**	**284**	**1 988**
18	**6102-0104-0201** **Кклим = 1,08**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**шт.**	**8**	**12800**	**102 400**
		Раздел 3. Фундаменты Блок А, ИТОГО:	тенге			**13 627 314**
		Подраздел 3.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			**2 776 301**
19	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08 Коб =45,5**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**3,185**	**21857**	**69 615**
20	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =45,5**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,185**	**9907**	**31 554**
21	**212-101-0410** **Коб=45,5**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**3,2487**	**33708**	**109 507**
22	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,08 Коб =45,5**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**15,925**	**29496**	**469 724**
23	**212-101-0903** **Коб=45,5**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**16,16388**	**37425**	**604 933**
24	**214-210-0502** **Коб=45,5**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,98007**	**299988**	**294 009**
25	**214-210-0101** **Коб=45,5**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**0,38766**	**333904**	**129 441**
26	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**66,29**	**4767**	**316 004**

1	2	3	4	5	6	7
27	**241-102-0241 Коб=4**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт)**	**1 м**	**24,8**	**30303**	**751 514**
		Подраздел 3.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			**10 248 147**
28	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**9,68**	**21857**	**211 576**
29	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Устройство бетонной подготовки (РМ1)**	**м3**	**9,68**	**9907**	**95 900**
30	**212-101-0410 Коб=22**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**9,8736**	**33708**	**332 819**
31	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**55,44**	**13650**	**756 756**
32	**212-101-0903 Коб=22**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**56,2716**	**37425**	**2 105 965**
33	**214-210-0502 Коб=22**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,54968**	**299988**	**464 885**
34	**214-210-0101 Коб=22**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)**	**1 т**	**0,0363**	**333904**	**12 121**
35	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)**	**т**	**5,23622**	**65535**	**343 156**
36	**214-210-0502 Коб=22**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)**	**1 т**	**5,23622**	**299988**	**1 570 803**
37	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =15**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**4,35**	**21857**	**95 078**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
38	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =15	Устройство бетонной подготовки (РМ2)	м3	4,35	9907	43 095
39	212-101-0410 Коб=15	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	4,437	33708	149 562
40	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =15	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	23,7	13650	323 505
41	212-101-0903 Коб=15	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	24,0555	37425	900 277
42	214-210-0502 Коб=15	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,9846	299988	295 368
43	214-210-0101 Коб=15	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,02475	333904	8 264
44	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =15	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	2,2008	65535	144 229
45	214-210-0502 Коб=15	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	2,2008	299988	660 214
46	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,55	21857	12 021
47	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ3)	м3	0,55	9907	5 449
48	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,561	33708	18 910
49	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,2	13650	43 680

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
50	**212-101-0903**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**3,248**	**37425**	**121 556**
51	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,13096**	**299988**	**39 286**
52	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)**	**1 т**	**0,0033**	**333904**	**1 102**
53	**6103-0703-0102** **Кклим = 1,08**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С5,С6)**	**т**	**0,2984**	**65535**	**19 556**
54	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С5,С6)**	**1 т**	**0,2984**	**299988**	**89 516**
55	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,83**	**21857**	**18 141**
56	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки (РМ6)**	**м3**	**0,83**	**9907**	**8 223**
57	**212-101-0410**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**0,8466**	**33708**	**28 537**
58	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**5,04**	**13650**	**68 796**
59	**212-101-0903**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**5,1156**	**37425**	**191 451**
60	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,13336**	**299988**	**40 006**
61	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)**	**1 т**	**0,0033**	**333904**	**1 102**

1	2	3	4	5	6	7
62	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С9,С10)**	**т**	**0,47992**	**65535**	**31 452**
63	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С9,С10)**	**1 т**	**0,47992**	**299988**	**143 970**
64	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,76**	**21857**	**38 468**
65	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки (РМ14)**	**м3**	**1,76**	**9907**	**17 436**
66	**212-101-0410**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**1,7952**	**33708**	**60 513**
67	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**9,67**	**13650**	**131 996**
68	**212-101-0903**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**9,81505**	**37425**	**367 328**
69	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,7644**	**299988**	**229 311**
70	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)**	**1 т**	**0,02027**	**333904**	**6 768**
		Подраздел 3.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 7), ИТОГО	тенге			**576 520**
71	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1,АВ2)**	**1 т**	**1,92181**	**299988**	**576 520**
		Подраздел 3.4. Приямок Пр-1 (КЖ лист 7), ИТОГО	тенге			**26 347**
72	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,29**	**51636**	**14 974**

1	2	3	4	5	6	7
73	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00472**	**409678**	**1 934**
74	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,98**	**4767**	**9 439**
		Раздел 4. Фундаменты Блок Б, ИТОГО:	тенге			**15 123 697**
		Подраздел 4.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			**2 204 839**
75	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =49,85**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**3,4895**	**21857**	**76 270**
76	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =49,85**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,4895**	**9907**	**34 570**
77	**212-101-0410 Коб=49,85**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**3,55929**	**33708**	**119 977**
78	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =49,85**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**17,4475**	**29496**	**514 631**
79	**212-101-0903 Коб=49,85**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**17,70921**	**37425**	**662 767**
80	**214-210-0502 Коб=49,85**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,07377**	**299988**	**322 118**
81	**214-210-0101 Коб=49,85**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**0,42472**	**333904**	**141 816**
82	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**69,79**	**4767**	**332 689**
		Подраздел 4.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			**12 451 696**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
83	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,16**	**21857**	**25 354**
84	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство бетонной подготовки (РМ4)**	**м3**	**1,16**	**9907**	**11 492**
85	**212-101-0410 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**1,1832**	**33708**	**39 883**
86	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**6,32**	**13650**	**86 268**
87	**212-101-0903 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**6,4148**	**37425**	**240 074**
88	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,04224**	**299988**	**12 671**
89	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)**	**т**	**0,58688**	**65535**	**38 461**
90	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)**	**1 т**	**0,58688**	**299988**	**176 057**
91	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)**	**т**	**0,27964**	**1504689**	**420 771**
92	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,2088**	**299988**	**62 637**
93	**214-201-0102 Коб=4**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,05184**	**457747**	**23 730**
94	**214-101-0201 Коб=4**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00448**	**398485**	**1 785**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
95	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)**	**1 т**	**0,01452**	**333904**	**4 848**
96	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**4,48**	**21857**	**97 919**
97	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство бетонной подготовки (РМ5)**	**м3**	**4,48**	**9907**	**44 383**
98	**212-101-0410 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**4,5696**	**33708**	**154 032**
99	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**26,46**	**13650**	**361 179**
100	**212-101-0903 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**26,8569**	**37425**	**1 005 119**
101	**214-210-0502 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,12936**	**299988**	**38 806**
102	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)**	**т**	**2,54352**	**65535**	**166 690**
103	**214-210-0502 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)**	**1 т**	**2,54352**	**299988**	**763 025**
104	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)**	**т**	**0,79478**	**1504689**	**1 195 897**
105	**214-210-0502 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,6496**	**299988**	**194 872**
106	**214-201-0102 Коб=7**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,10668**	**457747**	**48 832**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
107	**214-101-0201 Коб=7**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00784**	**398485**	**3 124**
108	**214-210-0101 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)**	**1 т**	**0,03066**	**333904**	**10 237**
109	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**3,6**	**21857**	**78 685**
110	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство бетонной подготовки (РМ7)**	**м3**	**3,6**	**9907**	**35 665**
111	**212-101-0410 Коб=5**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**3,672**	**33708**	**123 776**
112	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**21,4**	**13650**	**292 110**
113	**212-101-0903 Коб=5**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**21,721**	**37425**	**812 908**
114	**214-210-0502 Коб=5**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,395**	**299988**	**118 495**
115	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С11,С12)**	**т**	**2,0539**	**65535**	**134 602**
116	**214-210-0502 Коб=5**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С11,С12)**	**1 т**	**2,0539**	**299988**	**616 145**
117	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)**	**т**	**0,5677**	**1504689**	**854 212**
118	**214-210-0502 Коб=5**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,464**	**299988**	**139 194**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
119	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0762	457747	34 880
120	214-101-0201 Коб=5	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0056	398485	2 232
121	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)	1 т	0,0219	333904	7 312
122	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,65	21857	14 207
123	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ8)	м3	0,65	9907	6 440
124	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,663	33708	22 348
125	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,81	13650	52 007
126	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,86715	37425	144 728
127	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,07636	299988	22 907
128	6103-0703-0102 Кклим = 1,08	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С13,С14)	т	0,36675	65535	24 035
129	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С13,С14)	1 т	0,36675	299988	110 021
130	6103-0701-0801 Кклим = 1,08	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)	т	0,06991	1504689	105 193

1	2	3	4	5	6	7
131	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,0522**	**299988**	**15 659**
132	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,01296**	**457747**	**5 932**
133	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00112**	**398485**	**446**
134	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)**	**1 т**	**0,00363**	**333904**	**1 212**
135	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,44**	**21857**	**9 617**
136	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки (РМ9)**	**м3**	**0,44**	**9907**	**4 359**
137	**212-101-0410**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**0,4488**	**33708**	**15 128**
138	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**2,52**	**13650**	**34 398**
139	**212-101-0903**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**2,5578**	**37425**	**95 726**
140	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,01536**	**299988**	**4 608**
141	**6103-0703-0102** **Кклим = 1,08**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)**	**т**	**0,23801**	**65535**	**15 598**
142	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)**	**1 т**	**0,23801**	**299988**	**71 400**

1	2	3	4	5	6	7
143	**6103-0701-0801** **Кклим = 1,08**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)**	**т**	**0,06991**	**1504689**	**105 193**
144	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,0522**	**299988**	**15 659**
145	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,01296**	**457747**	**5 932**
146	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00112**	**398485**	**446**
147	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)**	**1 т**	**0,00363**	**333904**	**1 212**
148	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,56**	**21857**	**55 954**
149	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство бетонной подготовки (РМ10)**	**м3**	**2,56**	**9907**	**25 362**
150	**212-101-0410 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**2,6112**	**33708**	**88 018**
151	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**15,12**	**13650**	**206 388**
152	**212-101-0903 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**15,3468**	**37425**	**574 354**
153	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,07392**	**299988**	**22 175**
154	**6103-0703-0102** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)**	**т**	**1,45344**	**65535**	**95 251**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
155	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)**	**1 т**	**1,45344**	**299988**	**436 015**
156	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ3)**	**т**	**0,44204**	**1504689**	**665 133**
157	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,3712**	**299988**	**111 356**
158	**214-201-0102 Коб=4**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,05184**	**457747**	**23 730**
159	**214-101-0201 Коб=4**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00448**	**398485**	**1 785**
160	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)**	**1 т**	**0,01452**	**333904**	**4 848**
161	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,88**	**21857**	**19 234**
162	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство бетонной подготовки (РМ11)**	**м3**	**0,88**	**9907**	**8 718**
163	**212-101-0410 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**0,8976**	**33708**	**30 256**
164	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**5,04**	**13650**	**68 796**
165	**212-101-0903 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**5,1156**	**37425**	**191 451**
166	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,03072**	**299988**	**9 216**

1	2	3	4	5	6	7
167	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)**	**т**	**0,47602**	**65535**	**31 196**
168	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)**	**1 т**	**0,47602**	**299988**	**142 800**
169	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)**	**т**	**0,13982**	**1504689**	**210 386**
170	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,1044**	**299988**	**31 319**
171	**214-201-0102 Коб=2**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02592**	**457747**	**11 865**
172	**214-101-0201 Коб=2**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00224**	**398485**	**893**
173	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)**	**1 т**	**0,00726**	**333904**	**2 424**
		Подраздел 4.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 27 спецификация) , ИТОГО	тенге			**467 162**
174	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)**	**1 т**	**1,55727**	**299988**	**467 162**
		Раздел 5. Фундаменты Блок В, ИТОГО:	тенге			**4 726 555**
		Подраздел 5.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			**1 059 296**
175	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =23,95**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,6765**	**21857**	**36 643**
176	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =23,95**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,6765**	**9907**	**16 609**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
177	**212-101-0410 Коб=23,95**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**1,71003**	**33708**	**57 642**
178	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =23,95**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**8,3825**	**29496**	**247 250**
179	**212-101-0903 Коб=23,95**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**8,50824**	**37425**	**318 421**
180	**214-210-0502 Коб=23,95**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,51588**	**299988**	**154 759**
181	**214-210-0101 Коб=23,95**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**0,20405**	**333904**	**68 134**
182	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,53**	**4767**	**159 838**
		Подраздел 5.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			**3 454 912**
183	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**3,48**	**21857**	**76 062**
184	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Устройство бетонной подготовки (РМ12)**	**м3**	**3,48**	**9907**	**34 476**
185	**212-101-0410 Коб=12**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**3,5496**	**33708**	**119 650**
186	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**18,96**	**13650**	**258 804**
187	**212-101-0903 Коб=12**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**19,2444**	**37425**	**720 222**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
188	214-210-0502 Коб=12	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,54	299988	161 994
189	214-210-0102 Коб=12	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,27264	328104	89 454
190	214-210-0101 Коб=12	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0198	333904	6 611
191	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	1,76064	65535	115 384
192	214-210-0502 Коб=12	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	1,76064	299988	528 171
193	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,32	21857	50 708
194	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство бетонной подготовки (РМ13)	м3	2,32	9907	22 984
195	212-101-0410 Коб=8	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	2,3664	33708	79 767
196	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	12,64	13650	172 536
197	212-101-0903 Коб=8	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	12,8296	37425	480 148
198	214-210-0502 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,3088	299988	92 636
199	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03552	333904	11 860

1	2	3	4	5	6	7
200	**214-210-0101 Коб=8**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1)**	**1 т**	**0,0132**	**333904**	**4 408**
201	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)**	**т**	**1,17376**	**65535**	**76 922**
202	**214-210-0502 Коб=8**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)**	**1 т**	**1,17376**	**299988**	**352 114**
		Подраздел 5.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 37 спецификация), ИТОГО	тенге			**212 347**
203	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)**	**1 т**	**0,70785**	**299988**	**212 347**
		Раздел 6. Фундаменты Блок Г, ИТОГО:	тенге			**4 510 479**
		Подраздел 6.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			**1 707 258**
204	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =38,6**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,702**	**21857**	**59 058**
205	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =38,6**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,702**	**9907**	**26 769**
206	**212-101-0410 Коб=38,6**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**2,75604**	**33708**	**92 901**
207	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =38,6**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**13,51**	**29496**	**398 491**
208	**212-101-0903 Коб=38,6**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**13,71265**	**37425**	**513 196**
209	**214-210-0502 Коб=38,6**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,83144**	**299988**	**249 423**

1	2	3	4	5	6	7
210	**214-210-0101 Коб=38,6**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**0,32887**	**333904**	**109 812**
211	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**54,04**	**4767**	**257 609**
		Подраздел 6.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			**2 444 954**
212	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**4,06**	**21857**	**88 739**
213	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Устройство бетонной подготовки (РМ2)**	**м3**	**4,06**	**9907**	**40 222**
214	**212-101-0410 Коб=14**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**4,1412**	**33708**	**139 592**
215	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**22,12**	**13650**	**301 938**
216	**212-101-0903 Коб=14**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**22,4518**	**37425**	**840 259**
217	**214-210-0502 Коб=14**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,91896**	**299988**	**275 677**
218	**214-210-0101 Коб=14**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)**	**1 т**	**0,0231**	**333904**	**7 713**
219	**6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)**	**т**	**2,05408**	**65535**	**134 614**
220	**214-210-0502 Коб=14**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)**	**1 т**	**2,05408**	**299988**	**616 199**
		Подраздел 6.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 51 спецификация), ИТОГО	тенге			**358 267**

1	2	3	4	5	6	7
221	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)**	**1 т**	**1,19427**	**299988**	**358 267**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Земляные работы. Основания

Основание: 83-18-08-2022 -КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		3862		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**18 521 512**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	27,33896016	15606 4135,32	426 652
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	55,94292	18120 4135,32	1 013 686
3	312-102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	366,19258896	13943 4135,32	5 105 823

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	312-102-0102	Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	маш.-ч	6,843744	15678 4135,32	107 296
5	312-103-0104	Дизель-молоты массой ударной части 2,5 т	маш.-ч	366,19258896	3953	1 447 559
6	312-103-0105	Дизель-молоты массой ударной части 3,5 т	маш.-ч	6,843744	4426	30 290
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	39,58852968	53	2 098
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	26,8805952	26	699
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	91,56465774	13528 2895,48	1 238 687
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,678275444	12776 4135,32	98 098
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	99,03606696	10839 3460,32	1 073 452
12	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,4800992	12275 3460,32	54 993
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,83687742	11560 2895,48	9 674
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	456,8943294	8327 2895,48	3 804 559

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	84,62918232	258	21 834
16	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28,35	96	2 722
17	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,7517678	1114	5 293
18	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,1188	14833 4135,32	1 762
19	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.6)	маш.-ч	61	1326 563	80 886 34 343
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,461814312	8224 2895,48	53 142
21	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	31,53507552	10906 3460,32	343 922
22	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	31,53507552	965	30 431
23	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	10,846141056	254	2 755
24	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,903845088	34	31
25	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	362,88	86	31 208
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	324,5361768	18	5 842

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**2503,861855540**		**14 993 394**
						34 343
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	59,63095	11165	665 780
2	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	52,89006	33708	1 782 818
3	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	291,299925	37425	10 901 899
4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02688	398485	10 711
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3384	457747	154 901
6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	62,76702	538	33 769
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	40,381755	2146	86 659
8	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	1,9	2244	4 264
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)	т	1,620968	333904	541 245
10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,27264	328104	89 454
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	37,700826	299988	11 309 792
12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00472	409678	1 934
13	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,036	123127	4 433

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
14	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0016	116869	187
15	215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	1,909336	86100	164 394
16	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,077371	109412	8 465
17	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,034	109412	3 720
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3524375	109412	38 561
19	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,03698925	64705	2 393
20	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0361008	226071	8 161
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	46,55425	826	38 454
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	83,431	2284	190 556
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,72968495	33	321
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,79	366	7 609
25	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,57	5698	20 342
26	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0541512	973429	52 712
27	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	21,66388	3059	66 270
28	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,34228	5539	46 208
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,789523	7007	173 700
30	221-101-0113	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8	м	4741	12473	59 134 493
31	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,023638	820354	19 392

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
32	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0388746	1172239	45 570
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	541,512	1351	731 583
34	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0086388	500599	4 325
35	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт)	м	24,8	30303	751 514
36	290-000-0001	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	423,94	875	370 948
37	290-000-0002	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	423,94	857	363 317
38	290-000-0003	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	423,94	284	120 399
39	290-000-0004	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	8	857	6 856
40	290-000-0005	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7	284	1 988

Итого по материалам **87 960 096**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты	
Локальная смета №2-01-01-01Земляные работы. Основания 83-18-08-2022 -КЖ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Земляные работы	
1	**6101-0101-0111 2770**
2	**6101-0206-0102 74,46**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
3	6101-0106-0105 2407,54
4	6101-0107-0501 2407,54
5	6101-0106-0105 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (до отметки пола 1-го этажа Блоки А,Б,В,Г) 4254
6	6121-0901-0101 Устройство зумпфа в траншее 1
7	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.6) 61
Раздел №2 Сваи	
	1 Подраздел без наименования
8	6102-0101-0106 0,82 (Коб = 517)
	Ресурс исключен 261-101-0363
9	221-101-0113 Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8 9 (Коб = 517)
10	290-000-0001 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 1 м3 423,94 875
11	290-000-0002 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 1 м3 423,94 857
12	290-000-0003 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 423,94 284
13	6102-0104-0201 517
14	6102-0101-0108 1 (Коб = 8)
	Ресурс исключен 261-101-0363
15	221-101-0113 Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С110.30-8 11 (Коб = 8)
16	290-000-0004 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 1 м3 8 857
17	290-000-0005 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 7 284
18	6102-0104-0201 8
Раздел №3 Фундаменты Блок А	
	1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1
19	6101-0108-0102 0,07 (Коб = 45,5)
20	6103-0701-0101 0,07 (Коб = 45,5)
21	212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 45,5)
22	6103-0101-0209 0,35 (Коб = 45,5)
23	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 45,5)
24	214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 45,5)
25	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 45,5)
26	6111-0401-0107 66,29
27	241-102-0241 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт) 6,2 (Коб = 4)
	2 Ростверк монолитный РМ
28	6101-0108-0102 0,44 (Коб = 22)
29	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ1) 0,44 (Коб = 22)
30	212-101-0410 ОбФ5 = 0.44*1.02 = 0,4488 (Коб = 22)
31	6103-0101-0211 2,52 (Коб = 22)
	Ресурс исключен 212-101-0601

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
32	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ6 = 2.52*1.015 = 2,5578 (Коб = 22)
33	214-210-0502 ОбФ7 = (33.44+20.92+13.20+2.88)/1000 = 0,07044 (Коб = 22)
34	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 22)
35	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 22)
36	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 22)
37	6101-0108-0102 0,29 (Коб = 15)
38	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ2) 0,29 (Коб = 15)
39	212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 15)
40	6103-0101-0211 1,58 (Коб = 15)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
41	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 15)
42	214-210-0502 ОбФ11 = (33.44+20.92+8.4+2.88)/1000 = 0,06564 (Коб = 15)
43	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 15)
44	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 15)
45	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 15)
46	6101-0108-0102 0,55
47	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ3) 0,55
48	212-101-0410 ОбФ13 = 0.55*1.02 = 0,561
49	6103-0101-0211 3,2
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
50	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ14 = 3.2*1.015 = 3,248
51	214-210-0502 ОбФ15 = (33.44+20.92+33.72+22.72+14.4+5.76)/1000 = 0,13096
52	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,0033
53	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С5,С6) ОбФ16 = (181.92+116.48)/1000 = 0,2984
54	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С5,С6) ОбФ16 = (181.92+116.48)/1000 = 0,2984
55	6101-0108-0102 0,83
56	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ6) 0,83
57	212-101-0410 ОбФ17 = 0.83*1.02 = 0,8466
58	6103-0101-0211 5,04
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
59	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ18 = 5.04*1.015 = 5,1156
60	214-210-0502 ОбФ19 = (33.44+20.92+33.72+22.72+16.8+5.76)/1000 = 0,13336
61	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,0033
62	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С9,С10) ОбФ20 = (292.61+187.31)/1000 = 0,47992

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
63	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С9,С10) ОбФ20 = (292.61+187.31)/1000 = 0,47992
64	6101-0108-0102 1,76
65	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ14) 1,76
66	212-101-0410 ОбФ58 = 1.76*1.02 = 1,7952
67	6103-0101-0211 9,67
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
68	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ59 = 9.67*1.015 = 9,81505
69	214-210-0502 ОбФ60 = (33.44+20.92+44.4+2.88+662.76)/1000 = 0,7644
70	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) ОбФ61 = (1.65+18.62)/1000 = 0,02027
	3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 7)
71	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1,АВ2) ОбФ62 = (1767.81+154.00)/1000 = 1,92181
	4 Приямок Пр-1 (КЖ лист 7)
72	6103-0101-0211 0,29
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс добавлен 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8
	Ресурс исключен 212-101-0601
73	214-403-0101 0,00472
74	6111-0401-0107 1,98

№ п/п	Показатели
	Раздел №4 Фундаменты Блок Б
	1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1
75	6101-0108-0102 0,07 (Коб = 49,85)
76	6103-0701-0101 0,07 (Коб = 49,85)
77	212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 49,85)
78	6103-0101-0209 0,35 (Коб = 49,85)
79	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 49,85)
80	214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 49,85)
81	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 49,85)
82	6111-0401-0107 69,79
	2 Ростверк монолитный РМ
83	6101-0108-0102 0,29 (Коб = 4)
84	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ4) 0,29 (Коб = 4)
85	212-101-0410 ОбФ21 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 4)
86	6103-0101-0211 1,58 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
87	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ22 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 4)
88	214-210-0502 ОбФ23 = (8.4+2.16)/1000 = 0,01056 (Коб = 4)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
89	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 4)
90	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 4)
91	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991 (Коб = 4)
92	214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522 (Коб = 4)
93	214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 4)
94	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 4)
95	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 4)
96	6101-0108-0102 0,64 (Коб = 7)
97	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ5) 0,64 (Коб = 7)
98	212-101-0410 ОбФ28 = 0.64*1.02 = 0,6528 (Коб = 7)
99	6103-0101-0211 3,78 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
100	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ29 = 3.78*1.015 = 3,8367 (Коб = 7)
101	214-210-0502 ОбФ30 = (15.6+2.88)/1000 = 0,01848 (Коб = 7)
102	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 7)
103	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 7)
104	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2) 0,11354 (Коб = 7)
105	214-210-0502 ОбФ32 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 7)

№ п/п	Показатели
106	214-201-0102 ОбФ33 = (4*3.81)/1000 = 0,01524 (Коб = 7)
107	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 7)
108	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) ОбФ34 = (3*1.46)/1000 = 0,00438 (Коб = 7)
109	6101-0108-0102 0,72 (Коб = 5)
110	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ7) 0,72 (Коб = 5)
111	212-101-0410 ОбФ35 = 0.72*1.02 = 0,7344 (Коб = 5)
112	6103-0101-0211 4,28 (Коб = 5)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
113	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ36 = 4.28*1.015 = 4,3442 (Коб = 5)
114	214-210-0502 ОбФ37 = (33.72+22.72+16.8+5.76)/1000 = 0,079 (Коб = 5)
115	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С11,С12) ОбФ38 = (250.42+160.36)/1000 = 0,41078 (Коб = 5)
116	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С11,С12) ОбФ38 = (250.42+160.36)/1000 = 0,41078 (Коб = 5)
117	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2) 0,11354 (Коб = 5)
118	214-210-0502 ОбФ32 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 5)
119	214-201-0102 ОбФ33 = (4*3.81)/1000 = 0,01524 (Коб = 5)
120	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 5)
121	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) ОбФ34 = (3*1.46)/1000 = 0,00438 (Коб = 5)
122	6101-0108-0102 0,65

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
123	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ8) 0,65
124	212-101-0410 ОбФ39 = 0.65*1.02 = 0,663
125	6103-0101-0211 3,81
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
126	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ40 = 3.81*1.015 = 3,86715
127	214-210-0502 ОбФ41 = (33.72+22.72+15.6+4.32)/1000 = 0,07636
128	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С13,С14) ОбФ42 = (223.65+143.1)/1000 = 0,36675
129	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С13,С14) ОбФ42 = (223.65+143.1)/1000 = 0,36675
130	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991
131	214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522
132	214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296
133	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112
134	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363
135	6101-0108-0102 0,44
136	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ9) 0,44
137	212-101-0410 ОбФ43 = 0.44*1.02 = 0,4488
138	6103-0101-0211 2,52
	Ресурс исключен 212-101-0601

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
139	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ44 = 2.52*1.015 = 2,5578
140	214-210-0502 ОбФ45 = (13.2+2.16)/1000 = 0,01536
141	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801
142	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801
143	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991
144	214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522
145	214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296
146	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112
147	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363
148	6101-0108-0102 0,64 (Коб = 4)
149	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ10) 0,64 (Коб = 4)
150	212-101-0410 ОбФ46 = 0.64*1.02 = 0,6528 (Коб = 4)
151	6103-0101-0211 3,78 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
152	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ47 = 3.78*1.015 = 3,8367 (Коб = 4)
153	214-210-0502 ОбФ48 = (15.6+2.88)/1000 = 0,01848 (Коб = 4)
154	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 4)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
155	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 4)
156	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ3) 0,11051 (Коб = 4)
157	214-210-0502 ОбФ49 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 4)
158	214-201-0102 ОбФ50 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 4)
159	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 4)
160	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 4)
161	6101-0108-0102 0,44 (Коб = 2)
162	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ11) 0,44 (Коб = 2)
163	212-101-0410 ОбФ51 = 0.44*1.02 = 0,4488 (Коб = 2)
164	6103-0101-0211 2,52 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
165	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ52 = 2.52*1.015 = 2,5578 (Коб = 2)
166	214-210-0502 ОбФ53 = (13.2+2.16)/1000 = 0,01536 (Коб = 2)
167	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 2)
168	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 2)
169	6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991 (Коб = 2)
170	214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522 (Коб = 2)
171	214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 2)
172	214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 2)
173	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 2)
	3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 27 спецификация)
174	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 1,55727
	Раздел №5 Фундаменты Блок В
	1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1
175	6101-0108-0102 0,07 (Коб = 23,95)
176	6103-0701-0101 0,07 (Коб = 23,95)
177	212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 23,95)
178	6103-0101-0209 0,35 (Коб = 23,95)
179	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 23,95)
180	214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 23,95)
181	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 23,95)
182	6111-0401-0107 33,53
	2 Ростверк монолитный РМ
183	6101-0108-0102 0,29 (Коб = 12)
184	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ12) 0,29 (Коб = 12)
185	212-101-0410 ОбФ54 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 12)
186	6103-0101-0211 1,58 (Коб = 12)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
187	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ55 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 12)
188	214-210-0502 ОбФ56 = (33.72+8.4+2.88)/1000 = 0,045 (Коб = 12)
189	214-210-0102 0,02272 (Коб = 12)
190	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 12)
191	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 12)
192	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 12)
193	6101-0108-0102 0,29 (Коб = 8)
194	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ13) 0,29 (Коб = 8)
195	212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 8)
196	6103-0101-0211 1,58 (Коб = 8)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0122
197	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 8)
198	214-210-0502 ОбФ57 = (27.32+8.4+2.88)/1000 = 0,0386 (Коб = 8)
199	214-210-0101 0,00444 (Коб = 8)
200	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 8)
201	6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 8)

№ п/п	Показатели
202	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 8)
	3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 37 спецификация)
203	214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 0,70785
Раздел №6 Фундаменты Блок Г	
	1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1
204	6101-0108-0102 0,07 (Коб = 38,6)
205	6103-0701-0101 0,07 (Коб = 38,6)
206	212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 38,6)
207	6103-0101-0209 0,35 (Коб = 38,6)
208	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 38,6)
209	214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 38,6)
210	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 38,6)
211	6111-0401-0107 54,04
	2 Ростверк монолитный РМ
212	6101-0108-0102 0,29 (Коб = 14)
213	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ2) 0,29 (Коб = 14)
214	212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 14)
215	6103-0101-0211 1,58 (Коб = 14)
	Ресурс исключен 261-102-0122

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-101-0601
216	**212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 14)**
217	**214-210-0502 ОбФ11 = (33.44+20.92+8.4+2.88)/1000 = 0,06564 (Коб = 14)**
218	**214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 14)**
219	**6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 14)**
220	**214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 14)**
	3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 51 спецификация)
221	**214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 1,19427**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание: 83-18-08-2022 -КЖ

Сметная стоимость	**170205,513**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**30184,044**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**12,561**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**170 205 513**
		Раздел 1. Каркас Блок А, ИТОГО:	тенге			**81 926 091**
		Подраздел 1.1. Стены цоколя СЦ1, СЦ2, ИТОГО	тенге			**4 336 478**
1	**6103-0101-0302** **Кклим = 1,08**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**м3**	**44,95**	**42746**	**1 921 433**
2	**212-101-0903** **Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**45,62425**	**37425**	**1 707 488**
3	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**2,25893**	**299988**	**677 652**
4	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2)**	**1 т**	**0,0507**	**333904**	**16 929**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**241-102-0170 Коб=4**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	**1 м**	**3,2**	**4055**	**12 976**
		Подраздел 1.2. Монолитная консоль Кн1, ИТОГО	тенге			**116 943**
6	**6103-0101-0303 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 500 до 1000 мм**	**м3**	**0,82**	**31854**	**26 120**
7	**212-101-0901 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,8323**	**37829**	**31 485**
8	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,1978**	**299988**	**59 338**
		Подраздел 1.3. Монолитная колонна К1, ИТОГО	тенге			**10 137 018**
9	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =40**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)**	**м2**	**480**	**4912**	**2 357 760**
10	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =40**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**11,0308**	**35369**	**390 148**
11	**214-210-0502 Коб=40**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**8,1968**	**299988**	**2 458 942**
12	**214-210-0101 Коб=40**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)**	**1 т**	**2,834**	**333904**	**946 284**
13	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =40**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**52**	**56167**	**2 920 684**
14	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =40**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**480**	**2215**	**1 063 200**
		Подраздел 1.4. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО	тенге			**2 581 798**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =35,1**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,106**	**42938**	**90 427**
16	**6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =35,1**	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м3**	**18,252**	**121336**	**2 214 625**
17	**214-210-0502 Коб=35,1**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,64514**	**299988**	**193 534**
18	**214-210-0101 Коб=35,1**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,24921**	**333904**	**83 212**
		Подраздел 1.5. Монолитные стойки С1,С2, ИТОГО	тенге			**622 800**
19	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С1)**	**м2**	**11,2**	**4912**	**55 014**
20	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**0,06232**	**35369**	**2 204**
21	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,03952**	**299988**	**11 856**
22	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)**	**1 т**	**0,0228**	**333904**	**7 613**
23	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**0,72**	**56167**	**40 440**
24	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**11,2**	**2215**	**24 808**
25	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =21**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С2)**	**м2**	**44,73**	**4912**	**219 714**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =21**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**0,16674**	**35369**	**5 897**
27	**214-210-0502 Коб=21**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,16674**	**299988**	**50 020**
28	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =21**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**1,89**	**56167**	**106 156**
29	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =21**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**44,73**	**2215**	**99 077**
		Подраздел 1.6. Монолитные плиты ПМ1, ПМ2, ПМ3, ИТОГО	тенге			**60 859 473**
30	**6103-0501-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1)**	**м2**	**616,2**	**6629**	**4 084 790**
31	**6103-0501-0109 Кклим = 1,08**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**12,93704**	**120153**	**1 554 424**
32	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**11,91449**	**330265**	**3 934 939**
33	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,65851**	**299988**	**197 545**
34	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)**	**1 т**	**0,36404**	**333904**	**121 554**
35	**6103-0501-0121 Кклим = 1,08**	**Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м**	**м3**	**142,33**	**42676**	**6 074 075**
36	**6103-0501-0124 Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**616,2**	**2968**	**1 828 882**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**6103-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ10)**	**м2**	**282,4**	**13828**	**3 905 027**
38	**6103-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**13,80352**	**114883**	**1 585 790**
39	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**11,21386**	**299988**	**3 364 023**
40	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Ш1,Ш2)**	**1 т**	**2,51286**	**333904**	**839 054**
41	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)**	**1 т**	**0,0768**	**476840**	**36 621**
42	**6103-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**25,89**	**49455**	**1 280 390**
43	**6103-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**282,4**	**7506**	**2 119 694**
44	**6103-0501-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ2)**	**м2**	**635,5**	**6629**	**4 212 730**
45	**6103-0501-0109 Кклим = 1,08**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**11,99301**	**120153**	**1 440 996**
46	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**10,09452**	**330265**	**3 333 867**
47	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,52001**	**299988**	**455 985**
48	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)**	**1 т**	**0,37848**	**333904**	**126 376**

1	2	3	4	5	6	7
49	**6103-0501-0121** **Кклим = 1,08**	**Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м**	**м3**	**147,23**	**42676**	**6 283 187**
50	**6103-0501-0124** **Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**635,5**	**2968**	**1 886 164**
51	**6103-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ11-БМ17)**	**м2**	**278,7**	**13828**	**3 853 864**
52	**6103-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**11,12334**	**114883**	**1 277 883**
53	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**8,5348**	**299988**	**2 560 338**
54	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**2,53414**	**333904**	**846 159**
55	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)**	**1 т**	**0,0544**	**476840**	**25 940**
56	**6103-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**25,41**	**49455**	**1 256 652**
57	**6103-0401-0105** **Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**278,7**	**7506**	**2 091 922**
58	**6103-0501-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ3)**	**м2**	**10,35**	**6629**	**68 610**
59	**6103-0501-0109** **Кклим = 1,08**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0,2198**	**120153**	**26 410**
60	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,20008**	**299988**	**60 022**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
61	**214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1)**	**1 т**	**0,01402**	**328104**	**4 600**
62	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)**	**1 т**	**0,0057**	**333904**	**1 903**
63	**6103-0501-0121 Кклим = 1,08**	**Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м**	**м3**	**2,07**	**42676**	**88 339**
64	**6103-0501-0124 Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**10,35**	**2968**	**30 719**
		Подраздел 1.7. Монолитная лестница ЛМ1, ИТОГО	тенге			**1 391 802**
65	**6103-0601-0202 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,64**	**56797**	**433 929**
66	**212-101-0901 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**7,7546**	**37829**	**293 349**
67	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,74932**	**299988**	**224 787**
68	**214-210-0501 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,33824**	**330265**	**111 709**
69	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1)**	**1 т**	**0,05708**	**333904**	**19 059**
70	**6103-0601-0201 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,64**	**29314**	**223 959**
71	**6103-0601-0203 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,64**	**11127**	**85 010**
		Подраздел 1.8. Монолитный парапет ПрМ1, ИТОГО	тенге			**1 879 778**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
72	**6103-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**м3**	**17,18**	**42746**	**734 376**
73	**212-101-0901 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**17,4377**	**37829**	**659 651**
74	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,61211**	**299988**	**483 614**
75	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)**	**1 т**	**0,0064**	**333904**	**2 137**
		Раздел 2. Каркас Блок Б, ИТОГО:	тенге			**36 091 609**
		Подраздел 2.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО	тенге			**3 340 930**
76	**6103-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**м3**	**34,5**	**42746**	**1 474 737**
77	**212-101-0903 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**35,0175**	**37425**	**1 310 530**
78	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,78817**	**299988**	**536 430**
79	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)**	**1 т**	**0,0576**	**333904**	**19 233**
		Подраздел 2.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО	тенге			**4 744 330**
80	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =64,5**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,87**	**42938**	**166 170**
81	**6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =64,5**	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м3**	**33,54**	**121336**	**4 069 609**

1	2	3	4	5	6	7
82	**214-210-0502 Коб=64,5**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,18551**	**299988**	**355 639**
83	**214-210-0101 Коб=64,5**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,45795**	**333904**	**152 911**
		Подраздел 2.3. Монолитные колонны К1,К2,К3, ИТОГО	тенге			**13 239 221**
84	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)**	**м2**	**290,88**	**4912**	**1 428 803**
85	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**7,77648**	**35369**	**275 046**
86	**214-210-0502 Коб=12**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**6,28992**	**299988**	**1 886 901**
87	**214-210-0101 Коб=12**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)**	**1 т**	**1,48656**	**333904**	**496 368**
88	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**47,04**	**56167**	**2 642 096**
89	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**290,88**	**2215**	**644 299**
90	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2)**	**м2**	**161,6**	**4912**	**793 779**
91	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**4,25984**	**35369**	**150 666**
92	**214-210-0502 Коб=8**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**3,43904**	**299988**	**1 031 671**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
93	**214-210-0101 Коб=8**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1,X2)**	**1 т**	**0,8208**	**333904**	**274 068**
94	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**21,84**	**56167**	**1 226 687**
95	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**161,6**	**2215**	**357 944**
96	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К3)**	**м2**	**80,8**	**4912**	**396 890**
97	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**2,46832**	**35369**	**87 302**
98	**214-210-0502 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**2,05792**	**299988**	**617 351**
99	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1,X2)**	**1 т**	**0,4104**	**333904**	**137 034**
100	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**10,92**	**56167**	**613 344**
101	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**80,8**	**2215**	**178 972**
		Подраздел 2.4. Монолитные балки БМ1-БМ4, ИТОГО	тенге			**14 767 129**
102	**6103-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ4)**	**м2**	**335,4**	**13828**	**4 637 911**
103	**6103-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**11,94588**	**114883**	**1 372 379**

1	2	3	4	5	6	7
104	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**8,46748**	**299988**	**2 540 142**
105	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**3,4272**	**333904**	**1 144 356**
106	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)**	**1 т**	**0,0512**	**476840**	**24 414**
107	**6103-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**41,84**	**49455**	**2 069 197**
108	**6103-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**335,4**	**7506**	**2 517 512**
109	**6103-0701-0809 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)**	**т**	**0,36448**	**110855**	**40 404**
110	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,36448**	**1154557**	**420 813**
		Раздел 3. Каркас Блок В, ИТОГО:	тенге			**36 335 534**
		Подраздел 3.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО	тенге			**1 535 801**
111	**6103-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**м3**	**15,91**	**42746**	**680 089**
112	**212-101-0903 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**16,14865**	**37425**	**604 363**
113	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,80808**	**299988**	**242 414**
114	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)**	**1 т**	**0,02676**	**333904**	**8 935**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО	тенге			**2 618 577**
115	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =35,6**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,136**	**42938**	**91 716**
116	**6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =35,6**	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м3**	**18,512**	**121336**	**2 246 172**
117	**214-210-0502 Коб=35,6**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,65433**	**299988**	**196 291**
118	**214-210-0101 Коб=35,6**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,25276**	**333904**	**84 398**
		Подраздел 3.3. Монолитные колонны К1,К2, ИТОГО	тенге			**6 959 965**
119	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =20**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)**	**м2**	**272**	**4912**	**1 336 064**
120	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =20**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**6,9604**	**35369**	**246 182**
121	**214-210-0502 Коб=20**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**4,8968**	**299988**	**1 468 981**
122	**214-210-0101 Коб=20**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)**	**1 т**	**2,0636**	**333904**	**689 044**
123	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =20**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**28,2**	**56167**	**1 583 909**
124	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =20**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**272**	**2215**	**602 480**
125	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2)**	**м2**	**56,8**	**4912**	**279 002**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
126	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**0,83744**	**35369**	**29 619**
127	**214-210-0502 Коб=8**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,52352**	**299988**	**157 050**
128	**214-210-0101 Коб=8**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х3)**	**1 т**	**0,31392**	**333904**	**104 819**
129	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**6**	**56167**	**337 002**
130	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**56,8**	**2215**	**125 812**
		Подраздел 3.4. Монолитная плита ПМ1, ИТОГО	тенге			**23 886 468**
131	**6103-0501-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1)**	**м2**	**397**	**6629**	**2 631 713**
132	**6103-0501-0109 Кклим = 1,08**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**7,90665**	**120153**	**950 008**
133	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**7,09018**	**330265**	**2 341 638**
134	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,58391**	**299988**	**175 166**
135	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)**	**1 т**	**0,23256**	**333904**	**77 653**
136	**6103-0501-0121 Кклим = 1,08**	**Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м**	**м3**	**91,95**	**42676**	**3 924 058**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
137	**6103-0501-0124** **Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**397**	**2968**	**1 178 296**
138	**6103-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ8)**	**м2**	**260,4**	**13828**	**3 600 811**
139	**6103-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**12,72256**	**114883**	**1 461 606**
140	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**10,05786**	**299988**	**3 017 237**
141	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Х3,Х4,Ш1)**	**1 т**	**2,5623**	**333904**	**855 562**
142	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)**	**1 т**	**0,1024**	**476840**	**48 828**
143	**6103-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**26,76**	**49455**	**1 323 416**
144	**6103-0401-0105** **Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**260,4**	**7506**	**1 954 562**
145	**6103-0701-0809** **Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)**	**т**	**0,27336**	**110855**	**30 303**
146	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,27336**	**1154557**	**315 610**
		Подраздел 3.5. Монолитная лестница ЛМ1, ИТОГО	тенге			**1 334 724**
147	**6103-0601-0202** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,22**	**56797**	**410 074**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
148	**212-101-0901 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**7,3283**	**37829**	**277 222**
149	**214-210-0502 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,73252**	**299988**	**219 747**
150	**214-210-0501 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,33824**	**330265**	**111 709**
151	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1)**	**1 т**	**0,07184**	**333904**	**23 988**
152	**6103-0601-0201 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,22**	**29314**	**211 647**
153	**6103-0601-0203 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	**м3**	**7,22**	**11127**	**80 337**
		Раздел 4. Каркас Блок Г, ИТОГО:	тенге			**9 863 369**
		Подраздел 4.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО	тенге			**2 593 227**
154	**6103-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**м3**	**26,88**	**42746**	**1 149 012**
155	**212-101-0903 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**1 м3**	**27,2832**	**37425**	**1 021 074**
156	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,36912**	**299988**	**410 720**
157	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)**	**1 т**	**0,0372**	**333904**	**12 421**
		Подраздел 4.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО	тенге			**1 059 198**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
158	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =14,4**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,864**	**42938**	**37 098**
159	**6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =14,4**	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м3**	**7,488**	**121336**	**908 564**
160	**214-210-0502 Коб=14,4**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,26467**	**299988**	**79 398**
161	**214-210-0101 Коб=14,4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10224**	**333904**	**34 138**
		Подраздел 4.3. Монолитная колонна К1, ИТОГО	тенге			**2 181 395**
162	**6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)**	**м2**	**112**	**4912**	**550 144**
163	**6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	**т**	**2,05086**	**35369**	**72 537**
164	**214-210-0502 Коб=14**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,48624**	**299988**	**445 854**
165	**214-210-0101 Коб=14**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)**	**1 т**	**0,56462**	**333904**	**188 529**
166	**6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м3**	**12,04**	**56167**	**676 251**
167	**6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =14**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м2**	**112**	**2215**	**248 080**
		Подраздел 4.4. Монолитные балки БМ1-БМ2, ИТОГО	тенге			**4 029 548**
168	**6103-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ2)**	**м2**	**91,4**	**13828**	**1 263 879**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
169	**6103-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**2,87832**	**114883**	**330 670**
170	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**2,26266**	**299988**	**678 771**
171	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)**	**1 т**	**0,59006**	**333904**	**197 023**
172	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)**	**1 т**	**0,0256**	**476840**	**12 207**
173	**6103-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**11,58**	**49455**	**572 689**
174	**6103-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**91,4**	**7506**	**686 048**
175	**6103-0701-0809 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)**	**т**	**0,2278**	**110855**	**25 253**
176	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,2278**	**1154557**	**263 008**
		Раздел 5. Крыльца Блоки А,Б,В,Г, ИТОГО:	тенге			**5 988 910**
		Подраздел 5.1. Кр1, ИТОГО	тенге			**2 865 516**
177	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**41,56**	**21857**	**908 377**
178	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,62**	**9907**	**16 049**
179	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,6524**	**32384**	**53 511**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
180	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**21,33**	**13650**	**291 155**
181	**212-101-0901 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**21,64995**	**37829**	**818 996**
182	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**1,8365**	**299988**	**550 928**
183	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)**	**1 т**	**0,03548**	**333904**	**11 847**
184	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,06872**	**409678**	**28 152**
185	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)**	**т**	**0,08037**	**314003**	**25 236**
186	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,08037**	**1154557**	**92 792**
187	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,364**	**4767**	**68 473**
		Подраздел 5.2. Кр2, ИТОГО	тенге			**1 167 262**
188	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**13,29**	**21857**	**290 480**
189	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,82**	**9907**	**8 124**
190	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,8364**	**32384**	**27 086**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
191	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**8,41**	**13650**	**114 797**
192	**212-101-0901 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**8,53615**	**37829**	**322 914**
193	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,75499**	**299988**	**226 488**
194	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)**	**1 т**	**0,01462**	**333904**	**4 882**
195	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,01771**	**409678**	**7 256**
196	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)**	**т**	**0,07144**	**314003**	**22 432**
197	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,07144**	**1154557**	**82 482**
198	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,654**	**4767**	**60 322**
		Подраздел 5.3. Кр3, ИТОГО	тенге			**1 191 947**
199	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**14,28**	**21857**	**312 118**
200	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,83**	**9907**	**8 223**
201	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,8466**	**32384**	**27 416**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
202	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**9,53**	**13650**	**130 085**
203	**212-101-0901 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**9,67295**	**37829**	**365 918**
204	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,78632**	**299988**	**235 887**
205	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1,Ш2,Ф1)**	**1 т**	**0,0379**	**333904**	**12 655**
206	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04735**	**409678**	**19 397**
207	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)**	**т**	**0,03572**	**314003**	**11 216**
208	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,03572**	**1154557**	**41 241**
209	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,83**	**4767**	**27 792**
		Подраздел 5.4. Кр4, ИТОГО	тенге			**764 185**
210	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**9,56**	**21857**	**208 953**
211	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,52**	**9907**	**5 152**
212	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,5304**	**32384**	**17 176**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
213	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**5,64**	**13650**	**76 986**
214	**212-101-0901** **Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**5,7246**	**37829**	**216 556**
215	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,49726**	**299988**	**149 172**
216	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)**	**1 т**	**0,01017**	**333904**	**3 396**
217	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,02615**	**409678**	**10 713**
218	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,96**	**4767**	**76 081**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Конструктивная часть здания

Основание: 83-18-08-2022 -КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		10823		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**51 095 033**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0102	Автобетононасосы, высота подачи до 21 м	маш.-ч	32,43705912	33786 8402,4	1 095 918
2	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	155,03732964	38	5 891
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	286,05035088	53	15 161
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,6178944	26	172

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	111,565751328	13528 2895,48	1 509 261
6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1502,051444957	13622 2895,48	20 460 945
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,21824842	12776 4135,32	66 668
8	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	6,798816	12275 3460,32	83 455
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,766738872	11560 2895,48	8 864
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	39,093192	8327 2895,48	325 529
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	332,354085336	258	85 747
12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,02789648	1114	1 145
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,363336348	8224 2895,48	52 332
14	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	1,263164112	9480 2895,48	11 975
15	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,94709096	254	495

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
16	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	79,8013674	17	1 357
17	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	29,249356176	34	994
18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	22,51541988	21	473
19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,2789296	16	36
20	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,8377898	57	276
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	78,186384	18	1 407
		Итого по машинам и механизмам		**2705,461645709**		**23 728 103**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	90,4935	11165	1 010 360
2	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,02132	32384	421 681
3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	864,04108	37829	32 685 810
4	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	124,0736	37425	4 643 455
5	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)	т	0,3104	476840	148 010
6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	547,725524	538	294 676
7	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	7,2814	755	5 497

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	37,25346	2146	79 946
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)	т	22,59195	333904	7 543 540
10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1)	т	0,01402	328104	4 600
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151001	323095	48 788
12	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	29,77567	330265	9 833 862
13	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	86,736438	299988	26 019 894
14	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	39,6119032	8507	336 978
15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1599264	409678	65 518
16	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06767904	123127	8 333
17	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6845696	116869	80 005
18	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04147625	116869	4 847
19	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,4697756	122966	549 630
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,457956	109412	378 342
21	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,004958475	106178	526
22	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	151,211888	11166	1 688 432

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1413128	64705	9 144
24	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00780928	226071	1 765
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,111946	1510113	169 051
26	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,474865	1086	5 946
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	211,484774	826	174 686
28	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	884,222983	2284	2 019 565
29	217-603-0104	Вода техническая	м3	21,0887194	33	696
30	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1228,50704	1127	1 384 527
31	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01171392	973429	11 403
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	193,825656	3059	592 913
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,61676	5539	8 955
34	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	378,317445	4198	1 588 177
35	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	6,04004	90382	545 911
36	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	9,28792	54239	503 767
37	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	11,61335	45210	525 040
38	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	69,11386	16	1 106
39	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	2234,457	7	15 641
40	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	7598,51648	16	121 576
41	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	4793,1925	16	76 691
42	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	674,082	187	126 053
43	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	53,785975	1085	58 358

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
44	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,5388	7007	31 803
45	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,06803	1154557	1 233 103
46	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,7842754	190753	149 603
47	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	117,1392	1351	158 255
48	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,2	4055	12 976
49	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,86188	1309	1 128
50	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,43500291	5146	2 239

Итого по материалам **95 382 811**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания	
Локальная смета №2-01-02-01Конструктивная часть здания 83-18-08-2022 -КЖ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Каркас Блок А	
	1 Стены цоколя СЦ1, СЦ2
1	**6103-0101-0302 ОбФ57 = 38.17+6.78 = 44,95**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
2	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ57 = 38.17+6.78 = 44,95 (Коб = 1,015)
3	214-210-0502 ОбФ58 = (2027.13+231.8)/1000 = 2,25893
4	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2) ОбФ59 = (48.00+2.7)/1000 = 0,0507
5	241-102-0170 0,8 (Коб = 4)
	2 Монолитная консоль Кн1
6	6103-0101-0303 0,41 (Коб = 2)
7	212-101-0901 ОбФ1 = 0.41*1.015 = 0,41615 (Коб = 2)
8	214-210-0502 ОбФ2 = (34.27+19.55+42+3.08)/1000 = 0,0989 (Коб = 2)
	3 Монолитная колонна К1
9	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 12 (Коб = 40)
10	6103-0201-0108 ОбФ76 = Ф3+Ф4 = 0,27577 (Коб = 40)
	Ресурс исключен 261-102-0123
11	214-210-0502 ОбФ3 = (73.4+60.88+70.64)/1000 = 0,20492 (Коб = 40)
12	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ4 = (40.3+30.55)/1000 = 0,07085 (Коб = 40)
13	6103-0201-0114 1,3 (Коб = 40)
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
14	6103-0201-0117 12 (Коб = 40)
	4 Фундаментная балка ФБ1

№ п/п	Показатели
15	6103-0701-0101 0,06 (Коб = 35,1)
	Ресурс добавлен 212-101-0401
	Ресурс исключен 212-101-0101
16	6103-0101-0215 0,52 (Коб = 35,1)
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс добавлен 212-101-0901
17	214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 35,1)
18	214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 35,1)
	5 Монолитные стойки С1,С2
19	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С1) 2,8 (Коб = 4)
20	6103-0201-0108 ОбФ78 = (9.88+5.7)/1000 = 0,01558 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-102-0123
21	214-210-0502 0,00988 (Коб = 4)
22	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) 0,0057 (Коб = 4)
23	6103-0201-0114 0,18 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
24	6103-0201-0117 2,8 (Коб = 4)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
25	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С2) 2,13 (Коб = 21)
26	6103-0201-0108 ОбФ5 = (4.94+3)/1000 = 0,00794 (Коб = 21)
	Ресурс исключен 261-102-0123
27	214-210-0502 ОбФ5 = (4.94+3)/1000 = 0,00794 (Коб = 21)
28	6103-0201-0114 0,09 (Коб = 21)
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
29	6103-0201-0117 2,13 (Коб = 21)
	6 Монолитные плиты ПМ1, ПМ2, ПМ3
30	6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1) 616,2
31	6103-0501-0109 ОбФ80 = (9280.28+2266.49+46.53+82.88+367.72+364.04+529.1)/1000 = 12,93704
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 214-210-0101
32	214-210-0501 ОбФ6 = (9280.28+2266.49+367.72)/1000 = 11,91449
33	214-210-0502 ОбФ7 = (46.53+82.88+529.1)/1000 = 0,65851
34	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,36404
35	6103-0501-0121 142,33
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901

№ п/п	Показатели
36	6103-0501-0124 616,2
37	6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ10) 282,4
38	6103-0401-0102 ОбФ82 = Ф16+Ф17+Ф18 = 13,80352
	Ресурс исключен 261-102-0123
39	214-210-0502 ОбФ16 = (280.5+173.21+52.07+(297.91+184.06+55.42)*5+ (307.62+189.98+57.31+14.2)*2+297.91+184.06+55.42+28.4+(74.76+55.64+12.36) *2+68.56+50.84+11.3+(832.25+512.53+153.57) *2+832.25+501.68+153.57+22.2+681.98+427.9+131.7+22.2+(32.56+26.84+5.96)*2)/1000 = 11,21386
40	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Ш1,Ш2) ОбФ17 = (104.86+4.07+(115.64+4.4)*5+(121.52+4.62) *2+115.64+4.4+(49+1.87)*2+42.14+1.65+(315.56+12.32)*2+313.6+12.1+272.44+10.56+ (10.08+0.63)*2)/1000 = 2,51286
41	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ18 = (0.8*8+(0.8*4)*5+0.8*4+0.8*4+(0.8*8) *2+0.8*8+0.8*24+(0.8*6)*2)/1000 = 0,0768
42	6103-0401-0103 ОбФ15 = 1.1+1.19*5+1.24*2+1.19+0.5*2+0.45+3.34*2+3.28+2.86+0.45*2 = 25,89
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
43	6103-0401-0105 282,4
44	6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ2) 635,5
45	6103-0501-0109 ОбФ84 = Ф8+Ф9+0.37848 = 11,99301
	Ресурс исключен 214-210-0101
	Ресурс исключен 261-102-0122
46	214-210-0501 ОбФ8 = (9624.07+102.73+367.72)/1000 = 10,09452
47	214-210-0502 ОбФ9 = (43+199.52+50.75+1226.74)/1000 = 1,52001

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
48	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,37848
49	6103-0501-0121 147,23
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
50	6103-0501-0124 635,5
51	6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ11-БМ17) 278,7
52	6103-0401-0102 ОбФ87 = Ф20+Ф21+Ф22 = 11,12334
	Ресурс исключен 261-102-0123
53	214-210-0502 ОбФ20 = (212.46+137.14+28.7+(225.95+145.93+30.65)*6+ (233.47+150.73+31.72+17.98)*2+(60.56+43.92+12.36+14.2)*2+55.56+40.16+11.3+ (630.22+405.67+84.82)*2+(630.22+398.48+84.82+17.98)*2)/1000 = 8,5348
54	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ21 = (104.86+4.07+(115.64+4.4)*6+(121.52+4.62)*2+ (49+1.87)*2+42.14+1.65+(315.56+12.32)*2+(313.60+12.1)*2)/1000 = 2,53414
55	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ22 = (0.8*8+(0.8*4)*6+0.8*4+(0.8*8)*2+(0.8*8)*2)/1000 = 0,0544
56	6103-0401-0103 ОбФ19 = 1.1+1.19*6+1.24*2+0.5*2+0.45+3.34*2+3.28*2 = 25,41
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
57	6103-0401-0105 278,7
58	6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ3) ОбФ85 = 2.07/0.2 = 10,35
59	6103-0501-0109 ОбФ86 = (192.96+7.12+14.02+5.7)/1000 = 0,2198
	Ресурс исключен 261-102-0122

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 214-210-0101
60	214-210-0502 ОбФ60 = (192.96+7.12)/1000 = 0,20008
61	214-210-0102 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1) 0,01402
62	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,0057
63	6103-0501-0121 2,07
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
64	6103-0501-0124 ОбФ85 = 2.07/0.2 = 10,35
	7 Монолитная лестница ЛМ1
65	6103-0601-0202 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2)
66	212-101-0901 ОбФ14 = (1.11+1.31+1.4)*1.015 = 3,8773 (Коб = 2)
67	214-210-0502 ОбФ11 = (22.41+20.43+3.02+18.84+15.96+73.68+68.8+76.56+74.96)/1000 = 0,37466 (Коб = 2)
68	214-210-0501 ОбФ12 = (36.26+35.28+3.44+3.36+3.04+40.7+39.2+3.2+2.56+2.08)/1000 = 0,16912 (Коб = 2)
69	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1) ОбФ13 = (18+3.1+3.72+3.72)/1000 = 0,02854 (Коб = 2)
70	6103-0601-0201 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2)
71	6103-0601-0203 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2)
	8 Монолитный парапет ПрМ1
72	6103-0101-0302 Устройство стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм 17,18
73	212-101-0901 17,18 (Коб = 1,015)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
74	214-210-0502 ОбФ23 = (779.52+832.59)/1000 = 1,61211
75	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0064
Раздел №2 Каркас Блок Б	
	1 Стены цоколя СЦ1
76	6103-0101-0302 34,5
77	212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 34,5 (Коб = 1,015)
78	214-210-0502 1,78817
79	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0576
	2 Фундаментная балка ФБ1
80	6103-0701-0101 0,06 (Коб = 64,5)
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401
81	6103-0101-0215 0,52 (Коб = 64,5)
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
82	214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 64,5)
83	214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 64,5)
	3 Монолитные колонны К1,К2,К3

№ п/п	Показатели
84	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 24,24 (Коб = 12)
85	6103-0201-0108 ОбФ90 = Ф24+Ф25 = 0,64804 (Коб = 12)
	Ресурс исключен 261-102-0123
86	214-210-0502 ОбФ24 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+4*21.15+40*1.21)/1000 = 0,52416 (Коб = 12)
87	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ25 = (76*0.93+76*0.7)/1000 = 0,12388 (Коб = 12)
88	6103-0201-0114 3,92 (Коб = 12)
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
89	6103-0201-0117 24,24 (Коб = 12)
90	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2) 20,2 (Коб = 8)
91	6103-0201-0108 ОбФ93 = Ф26+Ф27 = 0,53248 (Коб = 8)
	Ресурс исключен 261-102-0123
92	214-210-0502 ОбФ26 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+32*1.21)/1000 = 0,42988 (Коб = 8)
93	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ27 = (76*0.77+76*0.58)/1000 = 0,1026 (Коб = 8)
94	6103-0201-0114 2,73 (Коб = 8)
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
95	6103-0201-0117 20,2 (Коб = 8)
96	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К3) 20,2 (Коб = 4)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
97	6103-0201-0108 ОбФ95 = Ф28+Ф29 = 0,61708 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-102-0123
98	214-210-0502 ОбФ28 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+4*21.15+32*1.21)/1000 = 0,51448 (Коб = 4)
99	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ29 = (76*0.77+76*0.58)/1000 = 0,1026 (Коб = 4)
100	6103-0201-0114 2,73 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
101	6103-0201-0117 20,2 (Коб = 4)
	4 Монолитные балки БМ1-БМ4
102	6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ4) ОбФ121 = 167.7+167.7 = 335,4
103	6103-0401-0102 ОбФ99 = Ф31+Ф32+Ф33 = 11,94588
	Ресурс исключен 261-102-0123
104	214-210-0502 ОбФ31 = ((765.21+382.5+78.96)*2+(535.57+272.21+56.23)*2+(580.69+596.32+78.96)*2+(407.61+423.25+56.23)*2)/1000 = 8,46748
105	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ32 = ((488.04+11.76)*2+(348.6+8.4)*2+(488.04+11.76)*2+(348.6+8.4)*2)/1000 = 3,4272
106	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ33 = ((8*0.8)*2+(8*0.8)*2+(8*0.8)*2+(8*0.8)*2)/1000 = 0,0512
107	6103-0401-0103 ОбФ30 = 6.06*2+4.4*2+6.06*2+4.4*2 = 41,84
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
108	6103-0401-0105 ОбФ121 = 167.7+167.7 = 335,4

№ п/п	Показатели
109	6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ56 = ((22.78*8)*2)/1000 = 0,36448
110	222-509-1003 ОбФ56 = ((22.78*8)*2)/1000 = 0,36448
Раздел №3 Каркас Блок В	
	1 Стены цоколя СЦ1
111	6103-0101-0302 15,91
112	212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 15,91 (Коб = 1,015)
113	214-210-0502 0,80808
114	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,02676
	2 Фундаментная балка ФБ1
115	6103-0701-0101 0,06 (Коб = 35,6)
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401
116	6103-0101-0215 0,52 (Коб = 35,6)
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 212-101-0601
117	214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 35,6)
118	214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 35,6)
	3 Монолитные колонны К1,К2

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
119	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 13,6 (Коб = 20)
120	6103-0201-0108 ОбФ105 = Ф34+Ф35 = 0,34802 (Коб = 20)
	Ресурс исключен 261-102-0123
121	214-210-0502 ОбФ34 = (70.24+73.84+44.2+56.56)/1000 = 0,24484 (Коб = 20)
122	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ35 = (41.54+61.64)/1000 = 0,10318 (Коб = 20)
123	6103-0201-0114 1,41 (Коб = 20)
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
124	6103-0201-0117 13,6 (Коб = 20)
125	6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2) 7,1 (Коб = 8)
126	6103-0201-0108 ОбФ107 = Ф36+Ф37 = 0,10468 (Коб = 8)
	Ресурс исключен 261-102-0123
127	214-210-0502 ОбФ36 = (48.12+17.32)/1000 = 0,06544 (Коб = 8)
128	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х3) ОбФ37 = (22.32+16.92)/1000 = 0,03924 (Коб = 8)
129	6103-0201-0114 0,75 (Коб = 8)
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
130	6103-0201-0117 7,1 (Коб = 8)
	4 Монолитная плита ПМ1

№ п/п	Показатели
131	6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1) 397
132	6103-0501-0109 ОбФ103 = (5995.44+823.88+407.77+37.71+82.88+270.86+232.56+55.55)/1000 = 7,90665
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 214-210-0101
133	214-210-0501 ОбФ38 = (5995.44+823.88+270.86)/1000 = 7,09018
134	214-210-0502 ОбФ39 = (407.77+37.71+82.88+55.55)/1000 = 0,58391
135	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,23256
136	6103-0501-0121 91,95
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
137	6103-0501-0124 397
138	6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ8) ОбФ122 = 135.6+124.8 = 260,4
139	6103-0401-0102 ОбФ101 = Ф41+Ф42+Ф43 = 12,72256
	Ресурс исключен 261-102-0123
140	214-210-0502 ОбФ41 = ((534.03+342.87+56.05+22.2+20.22)*4+(287.9+177.65+29.5+22.2)*2+(287.9+177.65+29.5+22.2+16.28)*4+(107.12+62.72+11.3)*2+(331.43+342.87+56.05)*2+(172.62+173.21+28.7)*2+(62.16+62.72+11.3)*2+(32.56+33.16+5.96)*2)/1000 = 10,05786
141	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Х3,Х4,Ш1) ОбФ42 = ((249.4+7.7)*4+(107.8+2.53)*2+(106.82+4.07)*4+(42.14+1.54)*2+(210.7+7.7)*2+(103.88+3.85)*2+(42.14+1.54)*2+(20.58+0.77)*2)/1000 = 2,5623
142	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ43 = (6.4*4+3.2*2+3.2*4+3.2*2+6.4*2+6.4*2+6.4*2+6.4*2)/1000 = 0,1024
143	6103-0401-0103 ОбФ40 = 2.8*4+1.14*2+1.11*4+0.45*2+2.24*2+1.07*2+0.45*2+0.21*2 = 26,76

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-101-0210
144	**6103-0401-0105 ОбФ122 = 135.6+124.8 = 260,4**
145	**6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ54 = ((22.78*6)*2) /1000 = 0,27336**
146	**222-509-1003 ОбФ54 = ((22.78*6)*2)/1000 = 0,27336**
	5 Монолитная лестница ЛМ1
147	**6103-0601-0202 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2)**
148	**212-101-0901 ОбФ45 = (0.9+1.31+1.4)*1.015 = 3,66415 (Коб = 2)**
149	**214-210-0502 ОбФ46 = (17.43+15.89+2.3+31.16+26.36+68.4+63.6+71.36+69.76)/1000 = 0,36626 (Коб = 2)**
150	**214-210-0501 ОбФ47 = (36.26+35.28+3.44+3.36+3.04+40.7+39.2+3.2+2.56+2.08)/1000 = 0,16912 (Коб = 2)**
151	**214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1) ОбФ48 = (26+2.48+3.72+3.72)/1000 = 0,03592 (Коб = 2)**
152	**6103-0601-0201 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2)**
153	**6103-0601-0203 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2)**
Раздел №4 Каркас Блок Г	
	1 Стены цоколя СЦ1
154	**6103-0101-0302 26,88**
155	**212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 26,88 (Коб = 1,015)**
156	**214-210-0502 1,36912**
157	**214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0372**

№ п/п	Показатели
	2 Фундаментная балка ФБ1
158	**6103-0701-0101 0,06 (Коб = 14,4)**
	Ресурс добавлен 212-101-0401
	Ресурс исключен 212-101-0101
159	**6103-0101-0215 0,52 (Коб = 14,4)**
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс добавлен 212-101-0901
160	**214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 14,4)**
161	**214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 14,4)**
	3 Монолитная колонна К1
162	**6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 8 (Коб = 14)**
163	**6103-0201-0108 ОбФ109 = (106.16+22.94+17.39)/1000 = 0,14649 (Коб = 14)**
	Ресурс исключен 261-102-0123
164	**214-210-0502 0,10616 (Коб = 14)**
165	**214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ49 = (22.94+17.39)/1000 = 0,04033 (Коб = 14)**
166	**6103-0201-0114 0,86 (Коб = 14)**
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
167	6103-0201-0117 8 (Коб = 14)
	4 Монолитные балки БМ1-БМ2
168	6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ2) 91,4
169	6103-0401-0102 ОбФ111 = Ф51+Ф52+Ф53 = 2,87832
	Ресурс исключен 261-102-0123
170	214-210-0502 ОбФ51 = ((319.88+335.52+44.68)*2+(205+198.26+27.99)*2)/1000 = 2,26266
171	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ52 = ((175.44+6.6)*2+(109.14+3.85)*2)/1000 = 0,59006
172	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ53 = ((8*0.8)*2+(8*0.8)*2)/1000 = 0,0256
173	6103-0401-0103 ОбФ50 = 3.58*2+2.21*2 = 11,58
	Ресурс исключен 261-101-0210
	Ресурс добавлен 212-101-0901
174	6103-0401-0105 91,4
175	6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ55 = ((22.78*5)*2) /1000 = 0,2278
176	222-509-1003 ОбФ55 = ((22.78*5)*2)/1000 = 0,2278
Раздел №5 Крыльца Блоки А,Б,В,Г	
	1 Кр1
177	6101-0108-0102 41,56
178	6103-0701-0101 1,62
179	212-101-0401 1,62 (Коб = 1,02)
180	6103-0101-0211 21,33
181	212-101-0901 21,33 (Коб = 1,015)
182	214-210-0502 1,8365
183	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ61 = (11.7+2.34+21.44)/1000 = 0,03548
184	214-403-0101 ОбФ63 = (23.86*2.88)/1000 = 0,0687168
185	6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ62 = (9*8.93)/1000 = 0,08037
186	222-509-1003 ОбФ62 = (9*8.93)/1000 = 0,08037
187	6111-0401-0107 14,364
	2 Кр2
188	6101-0108-0102 13,29
189	6103-0701-0101 0,82
190	212-101-0401 0,82 (Коб = 1,02)
191	6103-0101-0211 8,41
192	212-101-0901 8,41 (Коб = 1,015)
193	214-210-0502 0,75499
194	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ64 = (5.4+0.9+8.32)/1000 = 0,01462
195	214-403-0101 ОбФ65 = (6.15*2.88)/1000 = 0,017712
196	6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ66 = (8*8.93)/1000 = 0,07144
197	222-509-1003 ОбФ66 = (8*8.93)/1000 = 0,07144

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
198	6111-0401-0107 12,654
	3 Кр3
199	6101-0108-0102 14,28
200	6103-0701-0101 0,83
201	212-101-0401 0,83 (Коб = 1,02)
202	6103-0101-0211 9,53
203	212-101-0901 9,53 (Коб = 1,015)
204	214-210-0502 0,78632
205	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ67 = (8.4+6.3+12.96+10.24)/1000 = 0,0379
206	214-403-0101 ОбФ68 = (16.44*2.88)/1000 = 0,0473472
207	6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ69 = (4*8.93)/1000 = 0,03572
208	222-509-1003 ОбФ69 = (4*8.93)/1000 = 0,03572
209	6111-0401-0107 5,83
	4 Кр4
210	6101-0108-0102 9,56
211	6103-0701-0101 0,52
212	212-101-0401 0,52 (Коб = 1,02)
213	6103-0101-0211 5,64
214	212-101-0901 5,64 (Коб = 1,015)

№ п/п	Показатели
215	214-210-0502 0,49726
216	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ70 = (3.24+1.17+5.76)/1000 = 0,01017
217	214-403-0101 ОбФ71 = (9.08*2.88)/1000 = 0,0261504
218	6111-0401-0107 15,96

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические

Основание: 83-18-08-2022 -КМ

Сметная стоимость	**113857,830**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7236,793**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,945**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**113 857 830**
		Раздел 1. Металлоконструкции Блоки Б,В,Г, ИТОГО:	тенге			**113 857 830**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**113 857 830**
1	**6106-0302-0103** **Кклим = 1,08**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м**	**т**	**37,737**	**105419**	**3 978 197**
2	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**39,2578**	**1103584**	**43 324 281**
3	**6106-0302-0201** **Кклим = 1,08**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**4,505**	**291183**	**1 311 779**
4	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**4,68655**	**1103584**	**5 172 003**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6106-0302-0201** **Кклим = 1,08**	**Монтаж горизонтальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**11,183**	**291183**	**3 256 299**
6	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**11,63367**	**1103584**	**12 838 737**
7	**6106-0302-0401** **Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**19,319**	**109865**	**2 122 482**
8	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**20,09756**	**1103584**	**22 179 341**
9	**290-000-0001**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245**	**1 т**	**38,546**	**7791**	**300 312**
10	**290-000-0002**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345**	**1 т**	**24,664**	**22369**	**551 709**
11	**290-000-0003**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1**	**1 т**	**0,049**	**22369**	**1 096**
12	**290-000-0004**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3**	**1 т**	**0,158**	**22369**	**3 534**
13	**290-000-0005**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390**	**1 т**	**0,339**	**21970**	**7 448**
14	**290-000-0006**	**Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255**	**1 т**	**8,988**	**14178**	**127 432**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**6111-0501-0601** **Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**1793,7**	**10416**	**18 683 179**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Конструкции металлические

Основание: 83-18-08-2022 -КМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2727		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**13 098 046**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	20,8930176	199	4 158
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13,4737344	12776 4135,32	172 140
3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,32706528	22733 4942,08	75 634

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	104,4625896	12890 3460,32	1 346 523
5	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	24,8287788	14953 4135,32	371 265
6	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,8151192	12573 3460,32	10 248
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1865448	36	7
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	16,9755768	11560 2788,24	196 238
9	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	40,5939276	427	17 334
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	60,2619264	96	5 785
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	54,2109672	8224 2895,48	445 831
12	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,8907152	50	245
		Итого по машинам и механизмам		**344,91996288**		**2 645 407**

Материалы

1	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,14112336	598418	84 451

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,18232	2146	4 683
3	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,3603128	10602	14 422
4	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,07492632	116869	8 757
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,10259672	1510113	154 933
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,72744	826	601
7	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	168,1468	2284	384 047
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	43,77931	366	16 023
9	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,17153	153	2 015
10	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0072744	1352536	9 839
11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0412377	1100829	45 396
12	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	75,6755832	1103584	83 514 362
13	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02255064	760526	17 150
14	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0436464	1054789	46 038
15	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	10,7622	1191169	12 819 599
16	290-000-0001	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245	т	38,546	7791	300 312
17	290-000-0002	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345	т	24,664	22369	551 709
18	290-000-0003	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1	т	0,049	22369	1 096

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
19	290-000-0004	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3	т	0,158	22369	3 534
20	290-000-0005	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390	т	0,339	21970	7 448
21	290-000-0006	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255	т	8,988	14178	127 432

Итого по материалам **98 113 847**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания	
Локальная смета №2-01-02-02Конструкции металлические 83-18-08-2022 -КМ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Металлоконструкции Блоки Б,В,Г	
1	**6106-0302-0103 37,737**
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
2	222-525-0201 ОбФ117 = Ф113+1.1434311 = 39,2578011
3	6106-0302-0201 4,505
	Ресурс исключен 261-102-0322
4	222-525-0201 ОбФ118 = Ф114+0.1365015 = 4,6865515
5	6106-0302-0201 Монтаж горизонтальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м 11,183
	Ресурс исключен 261-102-0322
6	222-525-0201 ОбФ119 = Ф115+0.3388449 = 11,6336749
7	6106-0302-0401 19,319
	Ресурс исключен 261-102-0322
8	222-525-0201 ОбФ120 = Ф116+0.5853657 = 20,0975557
9	290-000-0001 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245 1 т 38,546 7791
10	290-000-0002 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345 1 т 24,664 22369
11	290-000-0003 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1 1 т 0,049 22369
12	290-000-0004 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3 1 т 0,158 22369
13	290-000-0005 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390 1 т 0,339 21970
14	290-000-0006 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255 1 т 8,988 14178
15	6111-0501-0601 71,748 (Коб = 25)

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: 83-18-08-2022 -АР

Сметная стоимость	**541791,921**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**107197,781**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**44,719**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**541 791 921**
		Раздел 1. Стены и перегородки Блок А, ИТОГО:	тенге			**34 715 876**
		Подраздел 1.1. Фундамент под перегородки, ИТОГО	тенге			**1 514 929**
1	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**20,61**	**29496**	**607 913**
2	**212-101-0604** **Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**1 м3**	**20,91915**	**34570**	**723 175**
3	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,52421**	**323095**	**169 370**
4	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04334**	**333904**	**14 471**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Кладка стен и перегородок 1 этаж, ИТОГО	тенге			**13 274 732**
5	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**50,55**	**18984**	**959 641**
6	**212-401-0203 Коб=0,1**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**5,055**	**29984**	**151 569**
7	**212-401-0203 Коб=0,07**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**3,5385**	**29984**	**106 098**
8	**290-000-2200 (кпл)**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**1 шт**	**3316,45**	**182,16**	**604 125**
9	**6105-0201-0503 Кклим = 1,08**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**615,43**	**8256**	**5 080 990**
10	**212-401-0203 Коб=0,023**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**14,15489**	**29984**	**424 420**
11	**213-101-0101 Коб=50,4**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**31,01767**	**90857**	**2 818 173**
12	**6105-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**24,95**	**33597**	**838 245**
13	**212-401-0203 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**5,988**	**29984**	**179 544**
14	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**9,481**	**90857**	**861 415**
15	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,63392**	**296847**	**188 177**

1	2	3	4	5	6	7
16	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)**	**1 т**	**0,63392**	**409678**	**259 703**
17	**6103-0701-0807** **Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2**	**т**	**0,34804**	**1062443**	**369 773**
18	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,34804**	**1154557**	**401 832**
19	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,0447**	**694126**	**31 027**
		Подраздел 1.3. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО	тенге			**663 146**
20	**6103-0401-0301** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1**	**м3**	**0,08**	**107023**	**8 562**
21	**212-101-0601 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,0812**	**34156**	**2 773**
22	**214-210-0202 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0168**	**299597**	**5 033**
23	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00056**	**333904**	**187**
24	**6103-0401-0301** **Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство железобетонной перемычки МП-2**	**м3**	**0,125**	**107023**	**13 378**
25	**212-101-0601 Коб=5**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,12688**	**34156**	**4 334**
26	**214-210-0202 Коб=5**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0246**	**299597**	**7 370**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**214-210-0101 Коб=5**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0008**	**333904**	**267**
28	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-3**	**м3**	**0,03**	**107023**	**3 211**
29	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,03045**	**34156**	**1 040**
30	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0057**	**299597**	**1 708**
31	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00018**	**333904**	**60**
32	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Устройство железобетонной перемычки МП-4**	**м3**	**0,39**	**107023**	**41 739**
33	**212-101-0601 Коб=13**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,39585**	**34156**	**13 521**
34	**214-210-0202 Коб=13**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,078**	**299597**	**23 369**
35	**214-210-0101 Коб=13**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00234**	**333904**	**781**
36	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство железобетонной перемычки МП-5**	**м3**	**0,09**	**107023**	**9 632**
37	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,09135**	**34156**	**3 120**
38	**214-210-0202 Коб=3**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0159**	**299597**	**4 764**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
39	**214-210-0101 Коб=3**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00048**	**333904**	**160**
40	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-7**	**м3**	**0,09**	**107023**	**9 632**
41	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,09135**	**34156**	**3 120**
42	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
43	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0018**	**333904**	**601**
44	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,016**	**68826**	**1 101**
45	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-8**	**м3**	**0,07**	**107023**	**7 492**
46	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,07105**	**34156**	**2 427**
47	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00656**	**299597**	**1 965**
48	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0016**	**333904**	**534**
49	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,016**	**68826**	**1 101**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
50	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =17**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**2,21**	**107023**	**236 521**
51	**212-101-0601 Коб=17**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**2,24315**	**34156**	**76 617**
52	**214-210-0202 Коб=17**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,136**	**299597**	**40 745**
53	**214-210-0101 Коб=17**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03978**	**333904**	**13 283**
54	**261-101-0383 Коб=17**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,68**	**68826**	**46 802**
55	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.5**	**м3**	**0,4**	**107023**	**42 809**
56	**212-101-0601 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,406**	**34156**	**13 867**
57	**214-210-0202 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0312**	**299597**	**9 347**
58	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0068**	**333904**	**2 271**
59	**261-101-0383 Коб=2**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,08**	**68826**	**5 506**
		Подраздел 1.4. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО	тенге			**18 490 635**
60	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**60,8**	**18984**	**1 154 227**

1	2	3	4	5	6	7
61	212-401-0203 Коб=0,1	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	6,08	29984	182 303
62	212-401-0203 Коб=0,07	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	4,256	29984	127 612
63	290-000-2200 (кпл)	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	1 шт	3988,92	182,16	726 622
64	6105-0201-0503 Кклим = 1,08	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	620,63	8256	5 123 921
65	212-401-0203 Коб=0,023	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	14,27449	29984	428 006
66	213-101-0101 Коб=50,4	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,27975	90857	2 841 984
67	6105-0201-0301 Кклим = 1,08	Кладка стены внутренней	м3	30,09	33597	1 010 934
68	212-401-0203 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	7,2216	29984	216 532
69	213-101-0101 Коб=380	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,4342	90857	1 038 877
70	6105-0201-0101 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	47,4	35035	1 660 659
71	212-401-0202 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	1 м3	11,376	28693	326 412
72	213-101-0101 Коб=380	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,012	90857	1 636 516

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
73	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,80859**	**296847**	**240 028**
74	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)**	**1 т**	**0,80859**	**409678**	**331 262**
75	**1106-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)**	**м3**	**3,71**	**144663**	**536 700**
76	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,26424**	**323095**	**85 375**
77	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,06**	**333904**	**20 034**
78	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2**	**т**	**0,34804**	**1062443**	**369 773**
79	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,34804**	**1154557**	**401 832**
80	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,0447**	**694126**	**31 027**
		Подраздел 1.5. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО	тенге			**772 434**
81	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1**	**м3**	**0,22**	**107023**	**23 545**
82	**212-101-0601 Коб=11**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,2233**	**34156**	**7 627**
83	**214-210-0202 Коб=11**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0462**	**299597**	**13 841**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
84	**214-210-0101 Коб=11**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00154**	**333904**	**514**
85	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Устройство железобетонной перемычки МП-2**	**м3**	**0,2**	**107023**	**21 405**
86	**212-101-0601 Коб=8**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,203**	**34156**	**6 934**
87	**214-210-0202 Коб=8**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,03936**	**299597**	**11 792**
88	**214-210-0101 Коб=8**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00128**	**333904**	**427**
89	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-3**	**м3**	**0,03**	**107023**	**3 211**
90	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,03045**	**34156**	**1 040**
91	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0057**	**299597**	**1 708**
92	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00018**	**333904**	**60**
93	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство железобетонной перемычки МП-4**	**м3**	**0,15**	**107023**	**16 053**
94	**212-101-0601 Коб=5**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,15225**	**34156**	**5 200**
95	**214-210-0202 Коб=5**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,03**	**299597**	**8 988**

1	2	3	4	5	6	7
96	**214-210-0101 Коб=5**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0009**	**333904**	**301**
97	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Устройство железобетонной перемычки МП-5**	**м3**	**0,27**	**107023**	**28 896**
98	**212-101-0601 Коб=9**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,27405**	**34156**	**9 360**
99	**214-210-0202 Коб=9**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0477**	**299597**	**14 291**
100	**214-210-0101 Коб=9**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00144**	**333904**	**481**
101	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-7**	**м3**	**0,09**	**107023**	**9 632**
102	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,09135**	**34156**	**3 120**
103	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
104	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0018**	**333904**	**601**
105	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,016**	**68826**	**1 101**
106	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-8**	**м3**	**0,07**	**107023**	**7 492**
107	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,07105**	**34156**	**2 427**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
108	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00656**	**299597**	**1 965**
109	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0016**	**333904**	**534**
110	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,016**	**68826**	**1 101**
111	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =15**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**1,95**	**107023**	**208 695**
112	**212-101-0601 Коб=15**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,97925**	**34156**	**67 603**
113	**214-210-0202 Коб=15**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,12**	**299597**	**35 952**
114	**214-210-0101 Коб=15**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0351**	**333904**	**11 720**
115	**261-101-0383 Коб=15**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,6**	**68826**	**41 296**
116	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.4**	**м3**	**0,4**	**107023**	**42 809**
117	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,406**	**34156**	**13 867**
118	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0372**	**299597**	**11 145**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
119	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,006**	**333904**	**2 003**
120	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
121	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.5**	**м3**	**0,2**	**107023**	**21 405**
122	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,203**	**34156**	**6 934**
123	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0156**	**299597**	**4 674**
124	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0034**	**333904**	**1 135**
125	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
126	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.7**	**м3**	**0,5**	**107023**	**53 512**
127	**212-101-0601 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,5075**	**34156**	**17 334**
128	**214-210-0202 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0412**	**299597**	**12 343**
129	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00884**	**333904**	**2 952**

1	2	3	4	5	6	7
130	**261-101-0383 Коб=2**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,08**	**68826**	**5 506**
		Раздел 2. Стены и перегородки Блок Б, ИТОГО:	тенге			**23 374 832**
		Подраздел 2.1. Кладка стен и перегородок , ИТОГО	тенге			**22 781 837**
131	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**362,16**	**18984**	**6 875 245**
132	**212-401-0203 Коб=0,1**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**36,216**	**29984**	**1 085 901**
133	**212-401-0203 Коб=0,07**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**25,3512**	**29984**	**760 130**
134	**290-000-2200 (кпл)**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**1 шт**	**23760,31**	**182,16**	**4 328 178**
135	**6105-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)**	**м3**	**91,1**	**35035**	**3 191 689**
136	**212-401-0202 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**1 м3**	**21,864**	**28693**	**627 344**
137	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**34,618**	**90857**	**3 145 288**
138	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,3354**	**296847**	**396 409**
139	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)**	**1 т**	**1,3354**	**409678**	**547 084**
140	**1106-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)**	**м3**	**11,1**	**144663**	**1 605 759**

1	2	3	4	5	6	7
141	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,52004**	**323095**	**168 022**
142	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1521**	**333904**	**50 787**
		Подраздел 2.2. Монолитные перемычки , ИТОГО	тенге			**592 995**
143	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**0,13**	**107023**	**13 913**
144	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,13195**	**34156**	**4 507**
145	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
146	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00234**	**333904**	**781**
147	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
148	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.6**	**м3**	**3,08**	**107023**	**329 631**
149	**212-101-0601 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**3,1262**	**34156**	**106 778**
150	**214-210-0202 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,32088**	**299597**	**96 135**
151	**214-210-0101 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0504**	**333904**	**16 829**

1	2	3	4	5	6	7
152	**261-101-0383 Коб=7**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,28**	**68826**	**19 271**
		Раздел 3. Стены и перегородки Блок В, ИТОГО:	тенге			**19 854 707**
		Подраздел 3.1. Фундамент под перегородки, ИТОГО	тенге			**859 922**
153	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**11,7**	**29496**	**345 103**
154	**212-101-0604 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**1 м3**	**11,8755**	**34570**	**410 536**
155	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2973**	**323095**	**96 056**
156	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02464**	**333904**	**8 227**
		Подраздел 3.2. Кладка стен и перегородок 1 этаж, ИТОГО	тенге			**7 458 847**
157	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**42,1**	**18984**	**799 226**
158	**212-401-0203 Коб=0,1**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**4,21**	**29984**	**126 233**
159	**212-401-0203 Коб=0,07**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**2,947**	**29984**	**88 363**
160	**290-000-2200 (кпл)**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**1 шт**	**2762,06**	**182,16**	**503 137**
161	**6105-0201-0503 Кклим = 1,08**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**352,5**	**8256**	**2 910 240**

1	2	3	4	5	6	7
162	**212-401-0203 Коб=0,023**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**8,1075**	**29984**	**243 095**
163	**213-101-0101 Коб=50,4**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**17,766**	**90857**	**1 614 165**
164	**6105-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**6,25**	**33597**	**209 981**
165	**212-401-0203 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**1,5**	**29984**	**44 976**
166	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**2,375**	**90857**	**215 785**
167	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,40529**	**296847**	**120 309**
168	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)**	**1 т**	**0,40529**	**409678**	**166 038**
169	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2**	**т**	**0,1809**	**1062443**	**192 196**
170	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,1809**	**1154557**	**208 859**
171	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,0234**	**694126**	**16 243**
		Подраздел 3.3. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО	тенге			**288 860**
172	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1**	**м3**	**0,14**	**107023**	**14 983**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
173	**212-101-0601 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,1421**	**34156**	**4 854**
174	**214-210-0202 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0294**	**299597**	**8 808**
175	**214-210-0101 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00098**	**333904**	**327**
176	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Устройство железобетонной перемычки МП-2**	**м3**	**0,225**	**107023**	**24 080**
177	**212-101-0601 Коб=9**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,22838**	**34156**	**7 800**
178	**214-210-0202 Коб=9**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,04428**	**299597**	**13 266**
179	**214-210-0101 Коб=9**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00144**	**333904**	**481**
180	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**0,39**	**107023**	**41 739**
181	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,39585**	**34156**	**13 521**
182	**214-210-0202 Коб=3**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,024**	**299597**	**7 190**
183	**214-210-0101 Коб=3**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00702**	**333904**	**2 344**
184	**261-101-0383 Коб=3**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,12**	**68826**	**8 259**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
185	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.2**	**м3**	**0,11**	**107023**	**11 773**
186	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,11165**	**34156**	**3 814**
187	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00704**	**299597**	**2 109**
188	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00208**	**333904**	**695**
189	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
190	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.3**	**м3**	**0,45**	**107023**	**48 160**
191	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,45675**	**34156**	**15 601**
192	**214-210-0202 Коб=3**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0285**	**299597**	**8 539**
193	**214-210-0101 Коб=3**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0078**	**333904**	**2 604**
194	**261-101-0383 Коб=3**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,12**	**68826**	**8 259**
195	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.5**	**м3**	**0,2**	**107023**	**21 405**

1	2	3	4	5	6	7
196	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,203**	**34156**	**6 934**
197	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0156**	**299597**	**4 674**
198	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0034**	**333904**	**1 135**
199	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
		Подраздел 3.4. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО	тенге			**10 373 699**
200	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**59,42**	**18984**	**1 128 029**
201	**212-401-0203 Коб=0,1**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**5,942**	**29984**	**178 165**
202	**212-401-0203 Коб=0,07**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**4,1594**	**29984**	**124 715**
203	**290-000-2200 (кпл)**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**1 шт**	**3898,38**	**182,16**	**710 129**
204	**6105-0201-0503 Кклим = 1,08**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**286,46**	**8256**	**2 365 014**
205	**212-401-0203 Коб=0,023**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**6,58858**	**29984**	**197 552**
206	**213-101-0101 Коб=50,4**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**14,43758**	**90857**	**1 311 756**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
207	**6105-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**4,7**	**33597**	**157 906**
208	**212-401-0203 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**1,128**	**29984**	**33 822**
209	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,786**	**90857**	**162 271**
210	**6105-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)**	**м3**	**32,7**	**35035**	**1 145 645**
211	**212-401-0202 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**1 м3**	**7,848**	**28693**	**225 183**
212	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**12,426**	**90857**	**1 128 989**
213	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,26677**	**296847**	**79 190**
214	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)**	**1 т**	**0,26677**	**409678**	**109 290**
215	**6106-0302-0201 Кклим = 1,08**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (металлическая обвязка) (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)**	**т**	**0,39663**	**291183**	**115 492**
216	**214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)**	**1 т**	**0,39663**	**718856**	**285 120**
217	**1106-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)**	**м3**	**4,71**	**144663**	**681 363**
218	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,22054**	**323095**	**71 255**

1	2	3	4	5	6	7
219	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,065**	**333904**	**21 704**
220	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2**	**т**	**0,05892**	**1062443**	**62 599**
221	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05892**	**1154557**	**68 026**
222	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,01511**	**694126**	**10 485**
		Подраздел 3.5. Металлические стойки, ИТОГО	тенге			**782 097**
223	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1)**	**т**	**0,32784**	**76248**	**24 997**
224	**214-203-0401 Коб=12**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**1 т**	**0,32784**	**718856**	**235 670**
225	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-2)**	**т**	**0,6558**	**76248**	**50 003**
226	**214-203-0401 Коб=12**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**1 т**	**0,6558**	**718856**	**471 426**
		Подраздел 3.6. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО	тенге			**91 283**
227	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1**	**м3**	**0,08**	**107023**	**8 562**
228	**212-101-0601 Коб=4**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,0812**	**34156**	**2 773**
229	**214-210-0202 Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0168**	**299597**	**5 033**

1	2	3	4	5	6	7
230	**214-210-0101 Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00056**	**333904**	**187**
231	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство железобетонной перемычки МП-2**	**м3**	**0,05**	**107023**	**5 351**
232	**212-101-0601 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,05075**	**34156**	**1 733**
233	**214-210-0202 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00984**	**299597**	**2 948**
234	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00032**	**333904**	**107**
235	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство железобетонной перемычки МП-4**	**м3**	**0,06**	**107023**	**6 421**
236	**212-101-0601 Коб=2**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,0609**	**34156**	**2 080**
237	**214-210-0202 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,012**	**299597**	**3 595**
238	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00036**	**333904**	**120**
239	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-6**	**м3**	**0,05**	**107023**	**5 351**
240	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,05075**	**34156**	**1 733**
241	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0119**	**299597**	**3 565**

1	2	3	4	5	6	7
242	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00156**	**333904**	**521**
243	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-7**	**м3**	**0,09**	**107023**	**9 632**
244	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,09135**	**34156**	**3 120**
245	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
246	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0018**	**333904**	**601**
247	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,016**	**68826**	**1 101**
248	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**0,13**	**107023**	**13 913**
249	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,13195**	**34156**	**4 507**
250	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
251	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00234**	**333904**	**781**
252	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
		Раздел 4. Стены и перегородки Блок Г, ИТОГО:	тенге			**5 530 359**
		Подраздел 4.1. Кладка стен и перегородок , ИТОГО	тенге			**5 506 008**

1	2	3	4	5	6	7
253	**6105-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	**м3**	**63,92**	**18984**	**1 213 457**
254	**212-401-0203 Коб=0,1**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**6,392**	**29984**	**191 658**
255	**212-401-0203 Коб=0,07**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**4,4744**	**29984**	**134 160**
256	**290-000-2200 (кпл)**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**1 шт**	**4193,61**	**182,16**	**763 908**
257	**6105-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)**	**м3**	**30,2**	**35035**	**1 058 057**
258	**212-401-0202 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**1 м3**	**7,248**	**28693**	**207 967**
259	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**11,476**	**90857**	**1 042 675**
260	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,26542**	**296847**	**78 789**
261	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)**	**1 т**	**0,26542**	**409678**	**108 737**
262	**1106-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)**	**м3**	**4,3**	**144663**	**622 051**
263	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20096**	**323095**	**64 929**
264	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05876**	**333904**	**19 620**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.2. Монолитные перемычки , ИТОГО	тенге			**24 351**
265	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**0,13**	**107023**	**13 913**
266	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,13195**	**34156**	**4 507**
267	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,008**	**299597**	**2 397**
268	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00234**	**333904**	**781**
269	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**95 369 581**
		Подраздел 5.1. Блок А., ИТОГО	тенге			**31 682 811**
270	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4,16**	**41128**	**171 092**
271	**6111-0402-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**721,51**	**839**	**605 347**
272	**6111-0402-0103 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**721,51**	**3539**	**2 553 424**
273	**234-101-0206 Коб=0,15**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**111,4733**	**56845**	**6 336 699**
274	**6111-0402-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**721,51**	**525**	**378 793**

1	2	3	4	5	6	7
275	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	721,51	2040	1 471 880
276	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	721,51	534	385 286
277	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,66667	64116	42 744
278	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,66667	409678	273 120
279	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	28,332	262636	7 441 003
280	6107-0115-0104 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	28,332	4049	114 716
281	217-701-0117 Коб=0,0017	Сульфат аммония	1 т	0,04816	120106	5 785
282	217-701-0118 Коб=0,0067	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,18982	1629070	309 237
283	217-701-0215 Коб=0,001	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,02833	107485	3 045
284	6103-0701-0804 Кклим = 1,08	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,2418	195305	47 225
285	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,2418	694126	167 840
286	6110-0101-0505 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	725,75	6274	4 553 356

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
287	224-103-0904 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	802,6795	3761	3 018 878
288	6107-0115-0106 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	725,75	155	112 491
289	217-701-0117 Коб=0,00006	Сульфат аммония	1 т	0,04355	120106	5 230
290	217-701-0118 Коб=0,00023	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,16692	1629070	271 928
291	217-701-0215 Коб=0,00004	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,02903	107485	3 120
292	6110-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	74,4	2902	215 909
293	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	74,4	2919	217 174
294	6110-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство желобов подвесных	м	45,4	2449	111 185
295	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	3,14	398485	1 251 243
296	6107-0101-0213 Кклим = 1,08 Коб =6	Устройство слуховых окон	шт.	6	58149	348 894
297	6110-0101-0505 Кклим = 1,08 Коб =6	Устройство покрытий слуховых окон из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	53,4	6141	327 929

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
298	224-103-0906 Коб=6	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	1 м2	53,4	5505	293 967
299	6107-0102-0207 Кклим = 1,08 Коб =6	Устройство решеток слуховых окон	м3	0,1824	247446	45 134
300	6112-0302-0311 Кклим = 1,04 Коб =6	Покраска простая масляным составом по дереву, стена (решетка Р-1)	м2	9,6	1330	12 768
301	236-202-1014 Коб=6	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	2,592	684	1 773
302	261-201-0342 Коб=6	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	1 кг	0,48	116	56
303	224-105-0112 Коб=6	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	18,6	1485	27 621
304	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =6	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	48	8185	392 880
305	214-208-0102 Коб=6	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,02111	482081	10 176
306	223-502-0501 Коб=6	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	6	545	3 270
307	223-502-0201 Коб=6	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	12	508	6 096
308	6107-0102-0207 Кклим = 1,08	Устройство элементов каркаса из брусьев (вентиляционная камера)	м3	0,55	247446	136 095
309	6107-0115-0104 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,55	4049	2 227

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
310	**217-701-0117 Коб=0,0017**	**Сульфат аммония**	**1 т**	**0,00094**	**120106**	**112**
311	**217-701-0118 Коб=0,0067**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**1 т**	**0,00369**	**1629070**	**6 003**
312	**217-701-0215 Коб=0,001**	**Контакт Петрова керосиновый**	**1 т**	**0,00055**	**107485**	**59**
		Подраздел 5.2. Блоки Б.В.Г., ИТОГО	тенге			**63 686 770**
313	**1109-0401-0203 Кклим = 1,08**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**2302,11**	**3895**	**8 966 718**
314	**222-502-0307**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**1 м2**	**2302,11**	**21718**	**49 997 225**
315	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фасонные части)**	**м2**	**577,01**	**8185**	**4 722 827**
		Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге			**71 467 571**
		Подраздел 6.1. Витражи и окна, ИТОГО	тенге			**64 094 218**
316	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-1)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,22**	**3614**	**36 935**
317	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**10,22**	**115757**	**1 183 037**
318	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**5,58**	**3285**	**18 330**
319	**223-301-0206**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**5,58**	**128369**	**716 299**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
320	6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-2)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,44	3614	81 098
321	223-301-0104 Коб=2	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	22,44	100363	2 252 146
322	6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	11,16	3285	36 661
323	223-301-0204 Коб=2	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	11,16	112094	1 250 969
324	6108-0103-0103 Кклим = 1,08 Коб =25	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м2 (ВР-3)	м2	54	7573	408 942
325	223-103-0109 Коб=25 Кстм =1,04	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	54	86008	4 644 432
326	6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-4)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,224	3614	214 036
327	223-301-0106 Коб=2	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	59,224	115757	6 855 593
328	6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,576	3538	19 728
329	223-103-0103 Коб=2 К стм =1,04	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	5,576	95365	531 755

1	2	3	4	5	6	7
330	**6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-5)**	**м2**	**6,48**	**6761**	**43 811**
331	**223-103-0109 Коб=2 К стм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1 м2**	**6,48**	**86008**	**557 332**
332	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-6)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30,669**	**3614**	**110 838**
333	**223-301-0106 Коб=2**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**30,669**	**115757**	**3 550 151**
334	**6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,871**	**3538**	**10 158**
335	**223-103-0103 Коб=2 К стм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**1 м2**	**2,871**	**95365**	**273 793**
336	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-7)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,5645**	**3614**	**67 092**
337	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**18,5645**	**115757**	**2 148 971**
338	**6107-0302-0102 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**1,4355**	**3538**	**5 079**
339	**223-103-0103 Кстм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**1 м2**	**1,4355**	**95365**	**136 896**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
340	**6108-0203-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (ВР-8)**	**м2**	**2,52**	**10495**	**26 447**
341	**223-205-0904**	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**1 м2**	**2,52**	**101808**	**256 556**
342	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-9)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,5**	**3614**	**37 947**
343	**223-301-0104 Коб=2**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**10,5**	**100363**	**1 053 812**
344	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**5,1**	**3285**	**16 754**
345	**223-301-0204 Коб=2**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**5,1**	**112094**	**571 679**
346	**6108-0203-0103 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 (ВР-10)**	**м2**	**17,64**	**6651**	**117 324**
347	**223-205-0104 Коб=7**	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**1 м2**	**17,64**	**95400**	**1 682 856**
348	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-11)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,44**	**3614**	**16 046**
349	**223-301-0104 Коб=2**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**4,44**	**100363**	**445 612**

1	2	3	4	5	6	7
350	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**11,16**	**3285**	**36 661**
351	**223-301-0204 Коб=2**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**11,16**	**112094**	**1 250 969**
352	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,8**	**3614**	**17 347**
353	**223-301-0104**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**4,8**	**100363**	**481 742**
354	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,55**	**3285**	**8 377**
355	**223-301-0204**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**2,55**	**112094**	**285 840**
356	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12/1)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,9**	**3614**	**14 095**
357	**223-103-0116 Кстм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**1 м2**	**3,9**	**82481**	**321 677**
358	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-13)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,014**	**3614**	**65 103**
359	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**18,014**	**115757**	**2 085 247**

1	2	3	4	5	6	7
360	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,586**	**3285**	**8 495**
361	**223-301-0206**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**2,586**	**128369**	**331 962**
362	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-14)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**34,288**	**3614**	**123 917**
363	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**34,288**	**115757**	**3 969 076**
364	**6107-0302-0102 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**1,912**	**3538**	**6 765**
365	**223-103-0103 Кстм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**1 м2**	**1,912**	**95365**	**182 338**
366	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-15)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24**	**3614**	**86 736**
367	**223-301-0106 Коб=2**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**24**	**115757**	**2 778 168**
368	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-16)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,12**	**3614**	**36 574**
369	**223-301-0104**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**10,12**	**100363**	**1 015 674**

1	2	3	4	5	6	7
370	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,55**	**3285**	**8 377**
371	**223-301-0204**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**2,55**	**112094**	**285 840**
372	**6108-0103-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м2 (ВР-17)**	**м2**	**0,9**	**14267**	**12 840**
373	**223-103-0102 Кстм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**1 м2**	**0,9**	**88039**	**79 235**
374	**6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-18)**	**м2**	**25,6**	**6761**	**173 082**
375	**223-103-0117 Коб=4 К стм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**1 м2**	**25,6**	**86703**	**2 219 590**
376	**6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-19)**	**м2**	**33,6**	**6761**	**227 170**
377	**223-103-0117 Коб=4 К стм =1,04**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**1 м2**	**33,6**	**86703**	**2 913 211**
378	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-20)**	**м2**	**100,8**	**3285**	**331 128**
379	**223-301-0106 Коб=7**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**100,8**	**115757**	**11 668 306**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
380	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-21)**	**м2**	**14,56**	**3285**	**47 830**
381	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**1 м2**	**14,56**	**115757**	**1 685 422**
382	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-22)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,25**	**3614**	**18 974**
383	**223-301-0104**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**5,25**	**100363**	**526 906**
384	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,55**	**3285**	**8 377**
385	**223-301-0204**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**2,55**	**112094**	**285 840**
386	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-23)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,03**	**3614**	**21 792**
387	**223-301-0104**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**6,03**	**100363**	**605 189**
388	**6107-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**2,55**	**3285**	**8 377**
389	**223-301-0204**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**2,55**	**112094**	**285 840**

1	2	3	4	5	6	7
390	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки (под витражи)**	**м3**	**1,68672**	**9907**	**16 710**
391	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,72045**	**31596**	**54 359**
392	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	**1 шт.**	**25**	**3410**	**85 250**
393	**223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**1 комплект**	**10**	**3870**	**38 700**
		Подраздел 6.2. Двери, ИТОГО	тенге			**7 373 352**
394	**6108-0201-0105 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-3,Д-3*,Д-4,Д-4*,Д-5,Д-5*)**	**м2**	**136,5**	**6330**	**864 045**
395	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*)**	**1 м2**	**75,18**	**11629**	**874 268**
396	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*)**	**1 м2**	**23,52**	**14746**	**346 826**
397	**223-201-0104**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*)**	**1 м2**	**37,8**	**12104**	**457 531**
398	**6108-0201-0106 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 (Д-6,Д-7)**	**м2**	**20,79**	**5421**	**112 703**
399	**223-201-0107**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6)**	**1 м2**	**11,34**	**9868**	**111 903**
400	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7)**	**1 м2**	**9,45**	**12320**	**116 424**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
401	**6108-0202-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Дп-1,Дп-1*,Дп-2)**	**м2**	**34,86**	**6476**	**225 753**
402	**223-203-0201**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*)**	**1 м2**	**14,7**	**60011**	**882 162**
403	**223-203-0205**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2)**	**1 м2**	**20,16**	**44394**	**894 983**
404	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Дм-1*,Дм-3,Дм-4*)**	**м2**	**5,88**	**12046**	**70 830**
405	**223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*)**	**1 м2**	**3,78**	**34121**	**128 977**
406	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3)**	**1 м2**	**2,1**	**55191**	**115 901**
407	**6108-0204-0103 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная (Дм-2,Дм-2*)**	**м2**	**7,56**	**11045**	**83 500**
408	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*)**	**1 м2**	**7,56**	**70068**	**529 714**
409	**223-502-0903**	**Ручка на планке**	**1 пара**	**75**	**3507**	**263 025**
410	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**1 шт.**	**93**	**3410**	**317 130**
411	**223-502-0201 Коб=2**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**150**	**508**	**76 200**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
412	**223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**1 комплект**	**4**	**3870**	**15 480**
413	**6118-0202-0202 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм (решетка для стальной двери)**	**шт.**	**1**	**6576**	**6 576**
414	**6112-0202-0201 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**52,968**	**9618**	**509 446**
415	**212-402-0105 Коб=0,043**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**1 м3**	**2,27762**	**36152**	**82 341**
416	**6112-0202-0703 Кклим = 1,04**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**52,968**	**4296**	**227 551**
417	**232-501-0301 Коб=2,564**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**1 кг**	**135,80995**	**112**	**15 211**
418	**6112-0302-0101 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**52,968**	**717**	**37 978**
419	**236-202-0301 Коб=0,00052**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**1 т**	**0,02754**	**250310**	**6 894**
		Раздел 7. Полы 1 этажа (по грунту), ИТОГО:	тенге			**75 065 213**
		Подраздел 7.1. Тип К1, ИТОГО	тенге			**13 345 469**
420	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**538,84**	**394**	**212 303**
421	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**27,48084**	**11002**	**302 344**
422	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**53,884**	**58954**	**3 176 677**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
423	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,56264**	**64116**	**100 190**
424	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**1,56264**	**409678**	**640 178**
425	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**26,942**	**41189**	**1 109 714**
426	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**538,84**	**1520**	**819 037**
427	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**10,99234**	**28631**	**314 722**
428	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**538,84**	**126**	**67 894**
429	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**10,99234**	**28631**	**314 722**
430	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**538,84**	**6006**	**3 236 273**
431	**231-302-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**549,6168**	**3266**	**1 795 048**
432	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**259,08**	**1280**	**331 622**
433	**231-302-0401 Коб=1,01**	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**1 м**	**261,6708**	**3534**	**924 745**
		Подраздел 7.2. Тип К2, ИТОГО	тенге			**3 740 696**

1	2	3	4	5	6	7
434	6109-0101-0102 Кклим = 1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	141,71	394	55 834
435	211-201-0607 Коб=0,051	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	7,22721	11002	79 514
436	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14,171	58954	835 437
437	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,41096	64116	26 349
438	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,41096	409678	168 361
439	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	7,0855	41189	291 845
440	6111-0403-0203 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	141,71	502	71 138
441	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	141,71	1520	215 399
442	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,89088	28631	82 769
443	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	141,71	126	17 855
444	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,89088	28631	82 769
445	6109-0306-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	141,71	7114	1 008 125

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
446	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**144,5442**	**3065**	**443 028**
447	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**233,04**	**1340**	**312 274**
448	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**16,3128**	**3065**	**49 999**
		Подраздел 7.3. Тип К3, ИТОГО	тенге			**4 741 025**
449	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**192,32**	**394**	**75 774**
450	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**9,80832**	**11002**	**107 911**
451	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**19,232**	**58954**	**1 133 803**
452	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,55773**	**64116**	**35 759**
453	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,55773**	**409678**	**228 489**
454	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**9,616**	**41189**	**396 073**
455	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**192,32**	**1520**	**292 326**
456	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**3,92333**	**28631**	**112 329**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
457	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**192,32**	**126**	**24 232**
458	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**3,92333**	**28631**	**112 329**
459	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**192,32**	**7114**	**1 368 164**
460	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**196,1664**	**3065**	**601 250**
461	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**162,48**	**1340**	**217 723**
462	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**11,3736**	**3065**	**34 860**
		Подраздел 7.4. Тип Л1, ИТОГО	тенге			**3 264 204**
463	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**186,16**	**394**	**73 347**
464	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**9,49416**	**11002**	**104 455**
465	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**18,616**	**58954**	**1 097 488**
466	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,53986**	**64116**	**34 614**
467	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,53986**	**409678**	**221 170**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
468	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	9,308	41189	383 387
469	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	186,16	1520	282 963
470	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,79766	28631	108 731
471	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	186,16	126	23 456
472	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,79766	28631	108 731
473	6109-0308-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	186,16	2051	381 814
474	233-101-0101 Коб=1,02	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1 м2	189,8832	1857	352 613
475	6109-0401-0802 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	154,19	593	91 435
		Подраздел 7.5. Тип С, ИТОГО	тенге			12 052 863
476	6109-0101-0102 Кклим = 1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	352,37	394	138 834
477	211-201-0607 Коб=0,051	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	17,97087	11002	197 716
478	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	52,8555	58954	3 116 043

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
479	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,02187	64116	65 518
480	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,02187	409678	418 639
481	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	17,6185	41189	725 688
482	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	352,37	1520	535 602
483	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	7,18835	28631	205 810
484	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	352,37	126	44 399
485	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	7,18835	28631	205 810
486	6109-0201-0502 Кклим = 1,04	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (проектная толщина 15мм)	м2 стяжки	352,37	2558	901 362
487	6109-0201-0503 Кклим = 1,04 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	352,37	982	346 027
488	233-401-0301 Коб=19	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	1 кг	6695,03	110	736 453
489	6109-0308-0101 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных)	м2	352,37	1444	508 822

1	2	3	4	5	6	7
490	**233-101-0113**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65**	**1 м2**	**352,37**	**10943**	**3 855 985**
491	**6109-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса деревянного**	**м**	**76,23**	**364**	**27 748**
492	**233-204-0101 Коб=1,01**	**Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**76,9923**	**291**	**22 405**
		Подраздел 7.6. Тип Д, ИТОГО	тенге			**34 479 816**
493	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**1229,83**	**394**	**484 553**
494	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**62,72133**	**11002**	**690 060**
495	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**184,4745**	**58954**	**10 875 510**
496	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**3,56651**	**64116**	**228 670**
497	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**3,56651**	**409678**	**1 461 119**
498	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**1229,83**	**1520**	**1 869 342**
499	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**25,08853**	**28631**	**718 310**
500	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1тм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**1229,83**	**126**	**154 959**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
501	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**25,08853**	**28631**	**718 310**
502	**6109-0307-0803 Кклим = 1,04**	**Укладка лаг**	**м2**	**1229,83**	**2438**	**2 998 326**
503	**6109-0307-0202 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**м2**	**1229,83**	**8786**	**10 805 286**
504	**6109-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса деревянного**	**м**	**155,63**	**364**	**56 649**
505	**233-204-0101 Коб=1,01**	**Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**157,1863**	**291**	**45 741**
506	**6112-0302-0320 Кклим = 1,04**	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол**	**м2**	**1229,83**	**2509**	**3 085 643**
507	**236-202-1014 Коб=0,25**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**1 кг**	**307,4575**	**684**	**210 301**
508	**261-201-0342 Коб=0,54**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**1 кг**	**664,1082**	**116**	**77 037**
		Подраздел 7.7. Тип К7, ИТОГО	тенге			**846 234**
509	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**63,14**	**1520**	**95 973**
510	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**63,14**	**7114**	**449 178**
511	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**64,4028**	**3065**	**197 395**

1	2	3	4	5	6	7
512	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**66,7**	**1340**	**89 378**
513	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**4,669**	**3065**	**14 310**
		Подраздел 7.8. Отсыпка из керамзитового гравия вдоль наружных стен, ИТОГО	тенге			**2 594 907**
514	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**63**	**41189**	**2 594 907**
		Раздел 8. Полы 2 этажа, ИТОГО:	тенге			**16 745 170**
		Подраздел 8.1. Тип Л2, ИТОГО	тенге			**1 565 401**
515	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,035**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**6,24925**	**41189**	**257 400**
516	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**178,55**	**1520**	**271 396**
517	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**3,64242**	**28631**	**104 286**
518	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**178,55**	**126**	**22 497**
519	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**3,64242**	**28631**	**104 286**
520	**6109-0308-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**178,55**	**2051**	**366 206**
521	**233-101-0101 Коб=1,02**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23**	**1 м2**	**182,121**	**1857**	**338 199**

1	2	3	4	5	6	7
522	**6109-0401-0802 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**170,54**	**593**	**101 130**
		Подраздел 8.2. Тип Л3, ИТОГО	тенге			**5 265 806**
523	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**9,171**	**41189**	**377 744**
524	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**305,7**	**1520**	**464 664**
525	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**6,23628**	**28631**	**178 551**
526	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**305,7**	**126**	**38 518**
527	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**6,23628**	**28631**	**178 551**
528	**6109-0308-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных)**	**м2**	**305,7**	**1444**	**441 431**
529	**233-102-0302 Коб=1,02**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**1 м2**	**311,814**	**11311**	**3 526 928**
530	**6109-0401-0802 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**100,2**	**593**	**59 419**
		Подраздел 8.3. Тип К4, ИТОГО	тенге			**1 091 232**
531	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**1,8546**	**41189**	**76 389**
532	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**61,82**	**502**	**31 034**

1	2	3	4	5	6	7
533	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**61,82**	**1520**	**93 966**
534	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**1,26113**	**28631**	**36 107**
535	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1эксс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**61,82**	**126**	**7 789**
536	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**1,26113**	**28631**	**36 107**
537	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**61,82**	**7114**	**439 787**
538	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**63,0564**	**3065**	**193 268**
539	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**113,72**	**1340**	**152 385**
540	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**7,9604**	**3065**	**24 399**
		Подраздел 8.4. Тип К5, ИТОГО	тенге			**2 191 328**
541	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**4,1673**	**41189**	**171 647**
542	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**138,91**	**1520**	**211 143**
543	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**2,83376**	**28631**	**81 133**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
544	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**138,91**	**126**	**17 503**
545	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**2,83376**	**28631**	**81 133**
546	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**138,91**	**7114**	**988 206**
547	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**141,6882**	**3065**	**434 274**
548	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**132,7**	**1340**	**177 818**
549	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**9,289**	**3065**	**28 471**
		Подраздел 8.5. Тип К6, ИТОГО	тенге			**5 729 044**
550	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,02**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**7,381**	**41189**	**304 016**
551	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**369,05**	**1520**	**560 956**
552	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**7,52862**	**28631**	**215 552**
553	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**369,05**	**126**	**46 500**
554	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**7,52862**	**28631**	**215 552**

1	2	3	4	5	6	7
555	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**369,05**	**6006**	**2 216 514**
556	**231-302-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**376,431**	**3266**	**1 229 424**
557	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**193,95**	**1280**	**248 256**
558	**231-302-0401 Коб=1,01**	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**1 м**	**195,8895**	**3534**	**692 273**
		Подраздел 8.6. Тип К7, ИТОГО	тенге			**902 361**
559	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**63,78**	**1520**	**96 946**
560	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**1,30111**	**28631**	**37 252**
561	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**63,78**	**7114**	**453 731**
562	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**65,0556**	**3065**	**199 395**
563	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**74**	**1340**	**99 160**
564	**233-202-0103 Коб=0,07**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**5,18**	**3065**	**15 877**
		Раздел 9. Отделка, ИТОГО:	тенге			**156 488 407**
		Подраздел 9.1. Внутренняя отделка, ИТОГО	тенге			**115 751 918**

1	2	3	4	5	6	7
565	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**1257,38**	**2260**	**2 841 679**
566	**232-501-0301 Коб=2,749**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**1 кг**	**3456,53762**	**112**	**387 132**
567	**6112-0302-0102 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**1257,38**	**800**	**1 005 904**
568	**236-202-0301 Коб=0,00057**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**1 т**	**0,71671**	**250310**	**179 399**
569	**6107-0203-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**242,33**	**7313**	**1 772 159**
570	**1134-0108-0403 Кклим = 1,08**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**242,33**	**6784**	**1 643 967**
571	**6112-0301-0303 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м2**	**242,33**	**2225**	**539 184**
572	**232-501-0301 Коб=1,374**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**1 кг**	**332,96142**	**112**	**37 292**
573	**6112-0302-0102 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**242,33**	**800**	**193 864**
574	**236-202-0301 Коб=0,00057**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**1 т**	**0,13813**	**250310**	**34 575**
575	**6112-0501-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**1224,1**	**5945**	**7 277 275**
576	**232-401-0301**	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято)**	**1 м2**	**1224,1**	**6637**	**8 124 352**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
577	**6112-0501-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**687,55**	**5945**	**4 087 485**
578	**232-401-0101**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**1 м2**	**687,55**	**4122**	**2 834 081**
579	**6111-0601-0201 Кклим = 1,04**	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя**	**м2 поверхности**	**2192,73**	**4826**	**10 582 115**
580	**6112-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**4683,7**	**4275**	**20 022 818**
581	**212-402-0107 Коб=0,0187**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**87,58519**	**36476**	**3 194 757**
582	**6112-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**1168,5**	**3602**	**4 208 937**
583	**212-402-0107 Коб=0,0151**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**17,64435**	**36476**	**643 595**
584	**6112-0301-0203 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**5223,21**	**1461**	**7 631 110**
585	**232-501-0301 Коб=2,749**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**1 кг**	**14358,60429**	**112**	**1 608 164**
586	**6112-0302-0103 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**5325,71**	**2064**	**10 992 265**
587	**236-202-0301 Коб=0,00063**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**1 т**	**3,3552**	**250310**	**839 839**
588	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**1447,09**	**8162**	**11 811 149**

1	2	3	4	5	6	7
589	**232-201-0101 Коб=1,02**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**1 м2**	**1476,0318**	**2523**	**3 724 028**
590	**6107-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (колонны и инженерные сети) (АР лист 6, примеч. 4)**	**м2**	**399,7**	**5547**	**2 217 136**
591	**222-529-0101 Коб=0,8022**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**320,63934**	**144**	**46 172**
592	**222-529-0201 Коб=2,1824**	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**872,30528**	**218**	**190 163**
593	**6107-0204-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой (инженерные сети) (АР лист 48и, специф. элементов)**	**м2**	**7,7**	**8075**	**62 178**
		неучтенные ресурсы				
593.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,17694	144	889
593.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16,21004	218	3 534
594	**222-529-0101 Коб=0,8022**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**6,17694**	**144**	**889**
595	**222-529-0201 Коб=2,1052**	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**16,21004**	**218**	**3 534**
596	**6107-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (зал для занятий боксом) (АР лист 7, примеч. 2)**	**м2**	**373,68**	**5547**	**2 072 803**
597	**222-529-0101 Коб=0,8022**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**299,7661**	**144**	**43 166**

1	2	3	4	5	6	7
598	**222-529-0201 Коб=2,1824**	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**815,51923**	**218**	**177 783**
599	**1134-0108-0402 Кклим = 1,08**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (АР лист 7, примеч. 2)**	**м2 поверхности**	**373,68**	**9637**	**3 601 154**
600	**6107-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (АР лист 8)**	**м2**	**84,29**	**7407**	**624 336**
601	**222-529-0103 Коб=1,2553**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**105,80924**	**291**	**30 790**
602	**222-529-0302 Коб=2,0504**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**172,82822**	**328**	**56 688**
603	**234-101-0205 Коб=0,05**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**1 м3**	**4,34094**	**46463**	**201 693**
604	**1115-0108-1807 Кклим = 1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (утепление тамбуров) (АР лист 67и, примеч.)**	**м2**	**21,05**	**1838**	**38 690**
605	**234-102-0202 Коб=0,05**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**1,0525**	**46522**	**48 964**
606	**1115-0108-1807 Кклим = 1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (стеновые протекторы) (АР лист 67и, примеч.)**	**м2**	**42,9**	**1687**	**72 372**
607	**261-105-0125 Коб=0,06**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**1 м3**	**2,574**	**16263**	**41 861**
		Подраздел 9.2. Наружная отделка, ИТОГО	тенге			**40 736 489**
608	**1115-0108-1807 Кклим = 1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (АР лист 6 поз.3)**	**м2**	**2221,36**	**1819**	**4 040 654**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
609	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**23,32428**	**56845**	**1 325 869**
610	**6112-0401-0110 Кклим = 1,04**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2)**	**м2**	**885,49**	**2146**	**1 900 262**
611	**222-528-0204**	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета**	**1 м2**	**885,49**	**5389**	**4 771 906**
612	**231-102-0104**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**1 м2**	**885,49**	**5430**	**4 808 211**
613	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2)**	**м2**	**1552,21**	**6179**	**9 591 106**
614	**212-402-0105 Коб=0,031**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**1 м3**	**48,11851**	**36152**	**1 739 580**
615	**217-202-0501 Коб=1,08**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**1 м2**	**1676,3868**	**145**	**243 076**
616	**6112-0102-0108 Кклим = 1,04**	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (цоколь) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.3)**	**м2**	**259,14**	**24328**	**6 304 358**
617	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08631**	**333904**	**28 819**
618	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,95944**	**323095**	**309 990**
619	**214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**1 т**	**1,57892**	**459646**	**725 744**

1	2	3	4	5	6	7
620	**213-306-0102 Коб=1,015**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая**	**1 м2**	**263,0271**	**3440**	**904 813**
621	**1111-0101-2502 Кклим = 1,04**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (крыльца входные) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.6)**	**м2 покрытия**	**119,48**	**7619**	**910 318**
622	**255-102-0601**	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**119,48**	**2840**	**339 323**
623	**6112-0401-0202 Кклим = 1,04**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2/1)**	**м**	**559,8**	**1967**	**1 101 127**
624	**222-529-0501 Коб=1,05**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**1 м**	**587,79**	**443**	**260 391**
625	**261-107-0815 Коб=1,05**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**587,79**	**865**	**508 438**
626	**6105-0201-0602 Кклим = 1,08**	**Кладка столба прямоугольного неармированного (облицовка кирпичом колонн входных групп) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.7)**	**м3**	**9,5**	**43634**	**414 523**
627	**212-401-0203 Коб=0,22**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**2,09**	**29984**	**62 667**
628	**213-101-0401 Коб=404**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,838**	**100268**	**384 829**
629	**6112-0201-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна прямоугольная (колонна входной группы) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.9)**	**м2**	**4,92**	**6578**	**32 364**
630	**212-402-0107 Коб=0,019**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**0,09348**	**36476**	**3 410**
631	**6112-0201-0703 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 3,5 мм**	**м2**	**4,92**	**3406**	**16 758**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
632	**232-503-0504 Коб=4**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более**	**1 кг**	**19,68**	**173**	**3 405**
633	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**4,92**	**688**	**3 385**
634	**236-202-0402 Коб=0,39**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**1 кг**	**1,9188**	**607**	**1 165**
		Раздел 10. Входные группы, ИТОГО:	тенге			**11 828 274**
		Подраздел 10.1. Входная группа №1, ИТОГО	тенге			**7 194 467**
635	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1)**	**т**	**0,5067**	**76248**	**38 635**
636	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,5067**	**1103584**	**559 186**
637	**6106-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-1)**	**т**	**1,1289**	**194770**	**219 876**
638	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**1,1289**	**1103584**	**1 245 836**
639	**6106-0301-0203 Кклим = 1,08**	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2)**	**т**	**0,96618**	**183014**	**176 824**
640	**222-520-0101**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые**	**1 т**	**0,96618**	**1062699**	**1 026 759**
641	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**2,15882**	**109865**	**237 179**
642	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**2,15882**	**1103584**	**2 382 439**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
643	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1)**	**т**	**0,37056**	**109865**	**40 712**
644	**222-512-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**1 т**	**0,37056**	**1106245**	**409 930**
645	**223-503-0301**	**Нащельник деревянный**	**1 м**	**11,72**	**200**	**2 344**
646	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**127,5**	**203**	**25 883**
647	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**72,17**	**5544**	**400 110**
648	**224-103-0913 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**82,9955**	**5166**	**428 755**
		Подраздел 10.2. Входная группа №3, ИТОГО	тенге			**2 877 641**
649	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2)**	**т**	**0,2497**	**76248**	**19 039**
650	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,2497**	**1103584**	**275 565**
651	**6106-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-3)**	**т**	**0,4605**	**194770**	**89 692**
652	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,4605**	**1103584**	**508 200**
653	**6106-0301-0203 Кклим = 1,08**	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2)**	**т**	**0,46393**	**183014**	**84 906**

1	2	3	4	5	6	7
654	**222-520-0101**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые**	**1 т**	**0,46393**	**1062699**	**493 018**
655	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**0,72282**	**109865**	**79 413**
656	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,72282**	**1103584**	**797 693**
657	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1)**	**т**	**0,18528**	**109865**	**20 356**
658	**222-512-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**1 т**	**0,18528**	**1106245**	**204 965**
659	**223-503-0301**	**Нащельник деревянный**	**1 м**	**11,72**	**200**	**2 344**
660	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**62,5**	**203**	**12 688**
661	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**25,23**	**5544**	**139 875**
662	**224-103-0913 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**29,0145**	**5166**	**149 889**
		Подраздел 10.3. Входная группа №4, ИТОГО	тенге			**1 756 165**
663	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2)**	**т**	**0,4532**	**76248**	**34 556**
664	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,4532**	**1103584**	**500 144**

1	2	3	4	5	6	7
665	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**0,81473**	**109865**	**89 510**
666	**222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,81473**	**1103584**	**899 123**
667	**223-503-0301**	**Нащельник деревянный**	**1 м**	**9,1**	**200**	**1 820**
668	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,5**	**203**	**6 598**
669	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**19,54**	**5544**	**108 330**
670	**224-103-0913 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**22,471**	**5166**	**116 085**
		Раздел 11. Разные работы, ИТОГО:	тенге			**31 351 931**
		Подраздел 11.1. Зрительские трибуны, ИТОГО	тенге			**7 802 203**
671	**590-0000-0000 (кпл)**	**Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест**	**1 комплект**	**1**	**7802202,86**	**7 802 203**
		Подраздел 11.2. Ограждение ОГ-1 - ОГ-21, ИТОГО	тенге			**3 015 429**
672	**6106-0304-0302 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**124,24**	**6096**	**757 367**
673	**222-503-0302**	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**124,24**	**18175**	**2 258 062**
		Подраздел 11.3. Ограждение оконных проемов и обшивка стен зала, ИТОГО	тенге			**1 779 610**
674	**6107-0102-0207 Кклим = 1,08**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**4,52**	**247446**	**1 118 456**

1	2	3	4	5	6	7
675	**6107-0102-0212 Кклим = 1,08**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2**	**309,6**	**908**	**281 117**
676	**215-302-0202 Коб=1,025**	**Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм**	**1000 м2**	**0,31734**	**595409**	**188 947**
677	**6107-0115-0104 Кклим = 1,08**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**4,52**	**4049**	**18 301**
678	**217-701-0117 Коб=0,0017**	**Сульфат аммония**	**1 т**	**0,00768**	**120106**	**923**
679	**217-701-0118 Коб=0,0067**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**1 т**	**0,03028**	**1629070**	**49 335**
680	**217-701-0215 Коб=0,001**	**Контакт Петрова керосиновый**	**1 т**	**0,00452**	**107485**	**486**
681	**6118-0202-0202 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм**	**шт.**	**7**	**6018**	**42 126**
682	**222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**1 т**	**0,0441**	**1102385**	**48 615**
683	**217-202-0102**	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60**	**1 м2**	**182**	**172**	**31 304**
		Подраздел 11.4. Стойка гардеробная, ИТОГО	тенге			**115 517**
684	**6107-0102-0207 Кклим = 1,08**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,049**	**247446**	**12 125**
685	**6107-0102-0213 Кклим = 1,08**	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2**	**16,59**	**3888**	**64 502**

1	2	3	4	5	6	7
686	**215-303-0101 Коб=1,025**	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм**	**100 м2**	**0,15918**	**212330**	**33 799**
687	**215-303-0102 Коб=1,025**	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм**	**100 м2**	**0,01087**	**212739**	**2 311**
688	**6107-0115-0104 Кклим = 1,08**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,049**	**4049**	**198**
689	**217-701-0117 Коб=0,0017**	**Сульфат аммония**	**1 т**	**0,00008**	**120106**	**10**
690	**217-701-0118 Коб=0,0067**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**1 т**	**0,00033**	**1629070**	**535**
691	**217-701-0215 Коб=0,001**	**Контакт Петрова керосиновый**	**1 т**	**0,00005**	**107485**	**5**
692	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**4**	**508**	**2 032**
		Подраздел 11.5. Перегородки в санузлах из ПВХ, ИТОГО	тенге			**242 867**
693	**6106-0306-0103 Кклим = 1,08**	**Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой**	**м2**	**31,488**	**3102**	**97 676**
694	**232-101-0701**	**Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм**	**1 м2**	**31,488**	**4147**	**130 581**
695	**223-502-0401**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**1 шт.**	**6**	**1419**	**8 514**
696	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**12**	**508**	**6 096**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 11.6. Лестницы наружные ЛМ-1, ЛМ-2, ИТОГО	тенге			**575 159**
697	**6106-0304-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,40674**	**262556**	**106 792**
698	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,40674**	**1145627**	**465 972**
699	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =29**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,79546**	**203**	**2 394**
		Подраздел 11.7. Ограждение кровли, ИТОГО	тенге			**918 318**
700	**6110-0402-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ограждение кровель перилами перилами (АР лист 87)**	**м**	**163**	**376**	**61 288**
701	**222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**1 т**	**0,77034**	**1102385**	**849 211**
702	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**19,2585**	**406**	**7 819**
		Подраздел 11.8. Вентиляционные шахты (В-1-В-24), ИТОГО	тенге			**11 838 062**
703	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**11,42378**	**76248**	**871 040**
704	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**3,77791**	**457747**	**1 729 327**
705	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**1,59852**	**482081**	**770 616**
706	**214-101-0102**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**1 т**	**6,04585**	**403717**	**2 440 812**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
707	**1134-0108-0401 Кклим = 1,08**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**372,32**	**1895**	**705 546**
708	**234-101-0205 Коб=0,1**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**1 м3**	**1,91745**	**46463**	**89 090**
709	**217-505-0202**	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм**	**1 м2**	**372,32**	**1317**	**490 345**
710	**6112-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**372,32**	**3602**	**1 341 097**
711	**212-402-0107 Коб=0,0151**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**5,62203**	**36476**	**205 069**
712	**214-402-0103 Коб=0,0277**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**1 м2**	**10,31326**	**1071**	**11 046**
713	**214-401-0108**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**1 м2**	**19,53**	**2202**	**43 005**
714	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.)**	**т**	**1,72625**	**76248**	**131 623**
715	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,53523**	**482081**	**258 024**
716	**214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм**	**1 т**	**1,19102**	**426116**	**507 513**
717	**6118-0204-0204 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм**	**шт.**	**16**	**33076**	**529 216**
718	**6118-0204-0203 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**15**	**30453**	**456 795**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
719	**6118-0204-0202 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм**	**шт.**	**5**	**25081**	**125 405**
720	**6118-0204-0205 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2800 мм**	**шт.**	**11**	**47636**	**523 996**
721	**6118-0204-0206 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3300 мм**	**шт.**	**2**	**54432**	**108 864**
722	**6118-0204-0207 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	**шт.**	**8**	**62454**	**499 632**
		Подраздел 11.9. Сейсмошвы (АР лист 10, примеч.1), ИТОГО	тенге			**3 741 357**
723	**6104-0803-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство антисейсмических швов**	**м шва**	**663,96**	**5546**	**3 682 322**
724	**261-105-0125**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**1 м3**	**3,63**	**16263**	**59 035**
		Подраздел 11.10. Отмостка (АР лист 6, примеч.2. АР лист 11 Узел-А;), ИТОГО	тенге			**1 051 292**
725	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**203,4**	**394**	**80 140**
726	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**10,3734**	**11002**	**114 128**
727	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**20,34**	**9907**	**201 508**
728	**212-101-0301 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**20,7468**	**31596**	**655 516**
		Подраздел 11.11. Решетки Р-1 (2шт) (АР лист 69и), ИТОГО	тенге			**69 634**

1	2	3	4	5	6	7
729	**6118-0202-0202 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм**	**шт.**	**2**	**6018**	**12 036**
730	**214-201-0102 Коб=2**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02714**	**457747**	**12 423**
731	**214-208-0102 Коб=2**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,09072**	**482081**	**43 734**
732	**214-210-0101 Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00079**	**333904**	**264**
733	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,8**	**203**	**1 177**
		Подраздел 11.12. Приямок ПР-1. Металлическая решетка МР-1, ИТОГО	тенге			**202 483**
734	**6103-0101-0105 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,464**	**54928**	**25 487**
735	**214-403-0102 Коб=4**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,01169**	**392931**	**4 593**
736	**214-403-0102 Коб=4**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0005**	**392931**	**195**
737	**214-208-0103 Коб=4**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00754**	**478494**	**3 606**
738	**214-201-0102 Коб=4**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,05248**	**457747**	**24 023**
739	**241-201-0613 Коб=4**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**1 м**	**14**	**2466**	**34 524**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
740	**214-403-0101 Коб=4**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00048**	**409678**	**197**
741	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,14099**	**315673**	**44 507**
742	**214-201-0102 Коб=4**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,14099**	**457747**	**64 539**
743	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =4**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**4**	**203**	**812**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

Архитектурная часть здания

Основание: 83-18-08-2022 -АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		42966		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**204 436 241**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	304,2545376	5044 2333,76	1 534 660
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	18,38984688	268	4 928
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	40,705335216	53	2 157

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	899,936093408	26	23 398
5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	141,336958256	172	24 310
6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	57,94364264	33	1 912
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,91046023	199	380
8	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	34,5336264	57	1 968
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	319,974482282	13528 2895,48	4 328 615
10	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	187,420586196	13622 2895,48	2 553 043
11	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,880375716	22430 3460,32	19 747
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	53,160394954	12776 4135,32	679 177
13	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,5988158	14988 4135,32	23 963

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	54,232117315	22733 4942,08	1 232 859
15	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,139289704	10839 3460,32	23 188
16	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	22,289301252	12890 3460,32	287 309
17	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	5,464940292	14953 4135,32	81 717
18	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	75,8315034	26397 7595,64	2 001 724
19	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	14,582243808	12573 3460,32	183 343
20	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	5,350337712	37	198
21	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	18,7512	85	1 594
22	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,264146256	36	10
23	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,16783104	116	19
24	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	76,906254	11560 2788,24	889 036

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
25	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	233,299278712	6044 2333,76	1 410 061
26	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,8413176	8185 2788,24	55 996
27	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	13,60870992	8327 2788,24	113 320
28	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	132,971846508	427	56 779
29	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	183,67018256	258	47 387
30	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	6,884271648	231	1 590
31	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	74,480264748	96	7 150
32	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	2,66257368	9438 2788,24	25 129
33	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,87469236	1114	21 026
34	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	300,757061336	8224 2895,48	2 473 426
35	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,257973704	9199 2788,24	11 572

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
36	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	89,37515376	92	8 223
37	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	240,6037522	17	4 090
38	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	31,71579216	91	2 886
39	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,88941896	182	344
40	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,769320936	50	38
41	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	60,52132176	34	2 058
42	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	6,4638	115	743
43	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	192,732718026	21	4 047
44	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	312,76160194	16	5 004
45	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	250,826191602	23	5 769
46	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	27,51326136	18	495
47	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	50,78077888	144	7 312
		Итого по машинам и механизмам		**4579,285604717**		**18 163 704**

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	145,07613	11002	1 596 128
2	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	178,632465	18940	3 383 299
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	132,136524	11766	1 554 718
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,4672544	31596	709 875
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2432	32384	137 412
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	363,64182	34156	12 420 549
7	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	56,97195	34570	1 969 520
8	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,078206	27515	607 482
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	155,637856	28631	4 456 069
10	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	48,336	28693	1 386 906
11	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	169,67456	29984	5 087 521
12	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	9,434784	36799	347 191
13	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	50,396134	36152	1 821 921
14	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	112,923504	36476	4 118 997
15	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	198,026058	90857	17 992 053
16	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,838	100268	384 829
17	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	263,0271	3440	904 813

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
18	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	1,19102	426116	507 513
19	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	6,04585	403717	2 440 812
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,14	398485	1 251 243
21	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,562557	589065	2 098 578
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,998522	457747	1 830 312
23	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,57892	459646	725 744
24	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,284851058	598418	170 460
25	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,38027	718856	992 216
26	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,245578	482081	1 082 550
27	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007536	478494	3 606
28	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,33134636	566	1 320
29	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	75,0012	705	52 876
30	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	115,52904	755	87 224
31	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	182,7721038	2146	392 229
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69253	333904	231 236

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,98673	323095	964 997
34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,27252	299597	381 244
35	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,704083832	10602	18 067
36	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	19,53	2202	43 005
37	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,313264	1071	11 046
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	12,042107	409678	4 933 387
39	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012184	392931	4 788
40	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,179558356	624830	737 023
41	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0423996	123127	5 221
42	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,36	123127	44 326
43	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000189	100268	19
44	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,630222	116869	774 867
45	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,540002	116869	63 109
46	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,139226411	116869	16 271

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
47	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,74053	116869	1 021 497
48	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,384872	122966	416 224
49	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,319475	122966	39 285
50	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058548	122966	720
51	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,87705	116869	102 500
52	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,15729	85950	13 519
53	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,053014	86100	4 565
54	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,343233	86100	29 552
55	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,5847	106328	62 170
56	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,36	109412	39 388
57	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,045234	109412	4 949
58	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,51556	106328	2 500 362
59	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,531918	106328	481 870

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
60	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,5613758	109412	170 833
61	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,31734	595409	188 947
62	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,1591825	212330	33 799
63	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,010865	212739	2 311
64	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2017873	26702	5 388
65	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0373449	64705	2 416
66	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3734712	24800	9 262
67	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1803775	281614	50 797
68	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	39,7605	998	39 681
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,118937744	1510113	179 609
70	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,609752	1590	21 640
71	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	35,119084	1136	39 895
72	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,679362	1086	10 512
73	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	28,812967	1475	42 499
74	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	10,60463976	1398	14 825
75	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	27,649456	1515	41 889
76	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,60359	1674	6 032
77	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	674,9720976	826	557 527
78	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,7252	542	935

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
79	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	25,0004	484	12 100
80	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	19196,604	67	1 286 172
81	217-202-0102	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60	м2	182	172	31 304
82	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1676,3868	145	243 076
83	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	172,060578	2284	392 986
84	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,73	2284	17 655
85	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,815	1661	1 354
86	217-505-0202	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм	м2	372,32	1317	490 345
87	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,9388134	206	1 635
88	217-603-0104	Вода техническая	м3	407,38149876	33	13 444
89	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	57,6117548	366	21 086
90	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,3733442	153	2 658
91	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,4184758	973429	407 356
92	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1004117	120106	12 060
93	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3910442	1629070	637 038
94	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,062481	107485	6 715
95	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	73,364792	3059	224 423
96	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,14976	5539	830
97	218-103-0201	Ветошь	кг	91,357745	1103	100 768
98	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	65,789783	4057	266 909

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
99	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,5221468	7007	59 715
100	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01477323	1352536	19 981
101	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	2302,11	21718	49 997 225
102	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,40674	1145627	465 972
103	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	124,24	18175	2 258 062
104	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,9359	1154557	1 080 549
105	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,81444	1102385	897 826
106	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,002418	820354	1 984
107	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,55584	1106245	614 895
108	222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1,43011	1062699	1 519 777
109	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,081481829	1100829	89 698
110	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,49537	1103584	7 168 186
111	222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	885,49	5389	4 771 906
112	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	797,49525	144	114 838
113	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	105,809237	291	30 790

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
114	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2414,132314	218	526 281
115	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	172,828216	328	56 688
116	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	587,79	443	260 391
117	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1088,417194	47	51 156
118	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	733,781576	97	71 177
119	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	38,7728	60	2 326
120	223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,9	88039,12	79 235
121	223-103-0103	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	11,7945	95364,88	1 124 782
122	223-103-0109	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	60,48	86008	5 201 764
123	223-103-0116	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3,9	82481,36	321 677

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
124	223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	59,2	86702,72	5 132 801
125	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*)	м2	23,52	14746	346 826
126	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*)	м2	75,18	11629	874 268
127	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*)	м2	37,8	12104	457 531
128	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7)	м2	9,45	12320	116 424
129	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6)	м2	11,34	9868	111 903
130	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*)	м2	14,7	60011	882 162
131	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2)	м2	20,16	44394	894 983
132	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	17,64	95400	1 682 856

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
133	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	101808	256 556
134	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3)	м2	2,1	55191	115 901
135	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*)	м2	7,56	70068	529 714
136	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*)	м2	3,78	34121	128 977
137	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	63,58	100363	6 381 081
138	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	310,3395	115757	35 923 971
139	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	37,62	112094	4 216 977
140	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,166	128369	1 048 261
141	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	14	3870	54 180
142	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	178	508	90 424
143	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	118	3410	402 380
144	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	6	1419	8 514
145	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	545	3 270
146	223-502-0903	Ручка на планке	пара	75	3507	263 025

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
147	223-503-0301	Нащельник деревянный	м	32,54	200	6 508
148	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	14,9898	121	1 814
149	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6,691398	259	1 733
150	223-503-0504	Лента бутиловая	м	140,1372	89	12 472
151	224-103-0904	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	802,6795	3761	3 018 878
152	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	53,4	5505	293 967
153	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	134,481	5166	694 729
154	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,4	2919	217 174
155	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,6	1485	27 621
156	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	76,632	339	25 978
157	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	885,49	5430	4 808 211
158	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	926,0478	3266	3 024 472
159	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	457,5603	3534	1 617 018
160	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	249,5999	672	167 731
161	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	989,058	741	732 892
162	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	16,17	944	15 264
163	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	560,786092	69	38 694

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
164	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	973,761835	64	62 321
165	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1318,432363	17	22 413
166	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	м2	31,488	4147	130 581
167	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1476,0318	2523	3 724 028
168	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	687,55	4122	2 834 081
169	232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято)	м2	1224,1	6637	8 124 352
170	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	18283,913282	112	2 047 799
171	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	8435,08	72	607 326
172	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7235,2977	132	955 059
173	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	19,68	173	3 405
174	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	578,836	253	146 446
175	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	933,0705	177	165 153
176	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	459,690326	108	49 647
177	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	372,0042	1857	690 812
178	233-101-0113	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65	м2	352,37	10943	3 855 985
179	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	311,814	11311	3 526 928
180	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	729,6984	3065	2 236 526

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
181	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	45,626693	151875	6 929 554
182	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	10,084606	103968	1 048 476
183	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	234,1786	291	68 146
184	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	429,1793	214	91 844
185	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	8668,302	110	953 513
186	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1127,584	122	137 565
187	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	31,218373	46463	1 450 499
188	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	173,286615	56845	9 850 477
189	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,0525	46522	48 964
190	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	825,40744	307	253 400
191	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	361,71349	264	95 492
192	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,3622834	190753	69 107
193	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	686,466	2381	1 634 476
194	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1969,8985	245	482 625
195	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	182,355	593	108 137
196	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	85,90862	4204	361 160
197	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	8529,7197	321	2 738 040

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
198	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	186,2652	726	135 229
199	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,045244507	760526	34 410
200	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3781,386116	326	1 232 732
201	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	143,46668	684	98 131
202	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003956574	705879	2 793
203	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,020957346	1054789	22 106
204	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	128,32365	1003	128 709
205	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,071487934	1174643	83 973
206	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,23757536	250310	1 060 707
207	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	1,9188	607	1 165
208	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,1988	1267	5 320
209	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	310,0495	684	212 074
210	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,025435121	902233	22 948
211	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14	2466	34 524
212	246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.	5	20264	101 320
213	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	15	25204	378 060
214	246-301-0404	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	16	27225	435 600
215	246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	11	37469	412 159
216	246-301-0406	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм	шт.	2	43821	87 642
217	246-301-0407	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм	шт.	8	47867	382 936

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
218	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	119,48	2840	339 323
219	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,02955432	8810	260
220	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,32	68826	159 675
221	261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	6,204	16263	100 896
222	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	24,0714	1253	30 161
223	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00260904	4159618	10 853
224	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	3246,1755	120	389 541
225	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0273328	311740	8 521
226	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2302,274	79	181 880
227	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	175,4184	503	88 235
228	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	816,816	137	111 904
229	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,080988	278998	22 595
230	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0233226	289955	6 763
231	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8476	1505	1 276
232	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,013677612	106532	1 457
233	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	587,79	865	508 438
234	261-107-0861	Салазка	шт.	1239,686	180	223 143
235	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,369706	694126	256 622
236	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,650335	1995	5 287

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
237	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	766,926	2	1 534
238	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3465,83275	116	402 037
239	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,70496	1293	912
240	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	168,073	398	66 893
241	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,087	4767	415
242	290-000-2200	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	шт	41919,73	181,3	7 636 099

Итого по материалам **311 396 502**

Технологическое оборудование и мебель

1	590-0000-0000	Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест	комплект	1	7802202,86	7 802 203

Итого по технологическому оборудованию и мебели **7 802 203**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-03-01Архитектурная часть здания 83-18-08-2022 -АР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Стены и перегородки Блок А	
	1 Фундамент под перегородки
1	**6103-0101-0209 20,61**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
2	212-101-0604 20,61 (Коб = 1,015)
3	214-210-0201 0,52421
4	214-210-0101 0,04334
	2 Кладка стен и перегородок 1 этаж
5	6105-0101-0701 50,55
	Ресурс исключен 261-201-0105
	Ресурс исключен 212-401-0201
	Ресурс исключен 212-401-0202
6	212-401-0203 50,55 (Коб = 0,1)
7	212-401-0203 50,55 (Коб = 0,07)
8	290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ126 = 50.55*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3316,45 201,6
9	6105-0201-0503 615,43
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0203
10	212-401-0203 615,43 (Коб = 0,023)
11	213-101-0101 615,43 (Коб = 50,4)
12	6105-0201-0301 24,95
	Ресурс исключен 212-401-0203
	Ресурс исключен 261-101-0304

№ п/п	Показатели
13	212-401-0203 24,95 (Коб = 0,24)
14	213-101-0101 24,95 (Коб = 380)
15	6105-0401-0103 ОбФ12 = (328.51+102.31+203.1)/1000 = 0,63392
16	214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ12 = (328.51+102.31+203.1)/1000 = 0,63392
17	6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ13 = (96.04+252) /1000 = 0,34804
18	222-509-1003 ОбФ13 = (96.04+252)/1000 = 0,34804
19	261-107-0982 ОбФ127 = 0.075*596/1000 = 0,0447
	3 Монолитные перемычки 1 этаж
20	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 4)
21	212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 4)
22	214-210-0202 0,0042 (Коб = 4)
23	214-210-0101 0,00014 (Коб = 4)
24	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 5)
25	212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 5)
26	214-210-0202 0,00492 (Коб = 5)
27	214-210-0101 0,00016 (Коб = 5)
28	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-3 0,03
29	212-101-0601 ОбФ5 = 0.03*1.015 = 0,03045
30	214-210-0202 0,0057

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
31	214-210-0101 0,00018
32	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 13)
33	212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 13)
34	214-210-0202 0,006 (Коб = 13)
35	214-210-0101 0,00018 (Коб = 13)
36	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-5 0,03 (Коб = 3)
37	212-101-0601 ОбФ7 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 3)
38	214-210-0202 0,0053 (Коб = 3)
39	214-210-0101 0,00016 (Коб = 3)
40	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09
41	212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135
42	214-210-0202 0,008
43	214-210-0101 0,0018
44	261-101-0383 0,016
45	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-8 0,07
46	212-101-0601 ОбФ9 = 0.07*1.015 = 0,07105
47	214-210-0202 0,00656
48	214-210-0101 0,0016
49	261-101-0383 0,016

№ п/п	Показатели
50	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 17)
51	212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 17)
52	214-210-0202 0,008 (Коб = 17)
53	214-210-0101 0,00234 (Коб = 17)
54	261-101-0383 0,04 (Коб = 17)
55	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2 (Коб = 2)
56	212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203 (Коб = 2)
57	214-210-0202 0,0156 (Коб = 2)
58	214-210-0101 0,0034 (Коб = 2)
59	261-101-0383 0,04 (Коб = 2)
	4 Кладка стен и перегородок 2 этаж
60	6105-0101-0701 60,8
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 261-201-0105
	Ресурс исключен 212-401-0201
61	212-401-0203 60,8 (Коб = 0,1)
62	212-401-0203 60,8 (Коб = 0,07)
63	290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ128 = 60.8*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3988,92 201,6
64	6105-0201-0503 620,63

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0203
65	**212-401-0203 620,63 (Коб = 0,023)**
66	**213-101-0101 620,63 (Коб = 50,4)**
67	**6105-0201-0301 30,09**
	Ресурс исключен 212-401-0203
	Ресурс исключен 261-101-0304
68	**212-401-0203 30,09 (Коб = 0,24)**
69	**213-101-0101 30,09 (Коб = 380)**
70	**6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 47,4**
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0202
71	**212-401-0202 47,4 (Коб = 0,24)**
72	**213-101-0101 47,4 (Коб = 380)**
73	**6105-0401-0103 ОбФ14 = (328.51+271.08+209.00)/1000 = 0,80859**
74	**214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ14 = (328.51+271.08+209.00)/1000 = 0,80859**
75	**1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 3,71**
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604
76	**214-210-0201 0,26424**

№ п/п	Показатели
77	**214-210-0101 0,06**
78	**6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ13 = (96.04+252) /1000 = 0,34804**
79	**222-509-1003 ОбФ13 = (96.04+252)/1000 = 0,34804**
80	**261-107-0982 ОбФ129 = 0.075*596/1000 = 0,0447**
	5 Монолитные перемычки 2 этаж
81	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 11)**
82	**212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 11)**
83	**214-210-0202 0,0042 (Коб = 11)**
84	**214-210-0101 0,00014 (Коб = 11)**
85	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 8)**
86	**212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 8)**
87	**214-210-0202 0,00492 (Коб = 8)**
88	**214-210-0101 0,00016 (Коб = 8)**
89	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-3 0,03**
90	**212-101-0601 ОбФ5 = 0.03*1.015 = 0,03045**
91	**214-210-0202 0,0057**
92	**214-210-0101 0,00018**
93	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 5)**
94	**212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 5)**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
95	214-210-0202 0,006 (Коб = 5)
96	214-210-0101 0,00018 (Коб = 5)
97	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-5 0,03 (Коб = 9)
98	212-101-0601 ОбФ7 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 9)
99	214-210-0202 0,0053 (Коб = 9)
100	214-210-0101 0,00016 (Коб = 9)
101	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09
102	212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135
103	214-210-0202 0,008
104	214-210-0101 0,0018
105	261-101-0383 0,016
106	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-8 0,07
107	212-101-0601 ОбФ9 = 0.07*1.015 = 0,07105
108	214-210-0202 0,00656
109	214-210-0101 0,0016
110	261-101-0383 0,016
111	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 15)
112	212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 15)
113	214-210-0202 0,008 (Коб = 15)
114	214-210-0101 0,00234 (Коб = 15)
115	261-101-0383 0,04 (Коб = 15)
116	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.4 0,4
117	212-101-0601 ОбФ15 = 0.4*1.015 = 0,406
118	214-210-0202 0,0372
119	214-210-0101 0,006
120	261-101-0383 0,04
121	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2
122	212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203
123	214-210-0202 0,0156
124	214-210-0101 0,0034
125	261-101-0383 0,04
126	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.7 0,25 (Коб = 2)
127	212-101-0601 ОбФ16 = 0.25*1.015 = 0,25375 (Коб = 2)
128	214-210-0202 0,0206 (Коб = 2)
129	214-210-0101 0,00442 (Коб = 2)
130	261-101-0383 0,04 (Коб = 2)
Раздел №2 Стены и перегородки Блок Б	
	1 Кладка стен и перегородок

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
131	6105-0101-0701 362,16
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 212-401-0201
	Ресурс исключен 261-201-0105
132	212-401-0203 362,16 (Коб = 0,1)
133	212-401-0203 362,16 (Коб = 0,07)
134	290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ130 = 362.16*0.9/0.38/0.19/0.19 = 23760,31 201,6
135	6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 91,1
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 261-101-0304
136	212-401-0202 91,1 (Коб = 0,24)
137	213-101-0101 91,1 (Коб = 380)
138	6105-0401-0103 1,3354
139	214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) 1,3354
140	1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 11,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604
141	214-210-0201 0,52004
142	214-210-0101 0,1521
	2 Монолитные перемычки

№ п/п	Показатели
143	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13
144	212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195
145	214-210-0202 0,008
146	214-210-0101 0,00234
147	261-101-0383 0,04
148	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.6 0,44 (Коб = 7)
149	212-101-0601 ОбФ26 = 0.44*1.015 = 0,4466 (Коб = 7)
150	214-210-0202 0,04584 (Коб = 7)
151	214-210-0101 0,0072 (Коб = 7)
152	261-101-0383 0,04 (Коб = 7)
Раздел №3 Стены и перегородки Блок В	
	1 Фундамент под перегородки
153	6103-0101-0209 11,7
154	212-101-0604 11,7 (Коб = 1,015)
155	214-210-0201 0,2973
156	214-210-0101 0,02464
	2 Кладка стен и перегородок 1 этаж
157	6105-0101-0701 42,1
	Ресурс исключен 261-201-0105

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-401-0201
	Ресурс исключен 212-401-0202
158	**212-401-0203 42,1 (Коб = 0,1)**
159	**212-401-0203 42,1 (Коб = 0,07)**
160	**290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ131 = 42.1*0.9/0.38/0.19/0.19 = 2762,06 201,6**
161	**6105-0201-0503 352,5**
	Ресурс исключен 212-401-0203
	Ресурс исключен 261-101-0304
162	**212-401-0203 352,5 (Коб = 0,023)**
163	**213-101-0101 352,5 (Коб = 50,4)**
164	**6105-0201-0301 6,25**
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0203
165	**212-401-0203 6,25 (Коб = 0,24)**
166	**213-101-0101 6,25 (Коб = 380)**
167	**6105-0401-0103 ОбФ17 = (268.33+20.82+116.14)/1000 = 0,40529**
168	**214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ17 = (268.33+20.82+116.14)/1000 = 0,40529**
169	**6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ18 = (54.9+126) /1000 = 0,1809**
170	**222-509-1003 ОбФ18 = (54.9+126)/1000 = 0,1809**

№ п/п	Показатели
171	**261-107-0982 ОбФ132 = 0.075*312/1000 = 0,0234**
	3 Монолитные перемычки 1 этаж
172	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 7)**
173	**212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 7)**
174	**214-210-0202 0,0042 (Коб = 7)**
175	**214-210-0101 0,00014 (Коб = 7)**
176	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 9)**
177	**212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 9)**
178	**214-210-0202 0,00492 (Коб = 9)**
179	**214-210-0101 0,00016 (Коб = 9)**
180	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 3)**
181	**212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 3)**
182	**214-210-0202 0,008 (Коб = 3)**
183	**214-210-0101 0,00234 (Коб = 3)**
184	**261-101-0383 0,04 (Коб = 3)**
185	**6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.2 0,11**
186	**212-101-0601 ОбФ19 = 0.11*1.015 = 0,11165**
187	**214-210-0202 0,00704**
188	**214-210-0101 0,00208**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
189	261-101-0383 0,04
190	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.3 0,15 (Коб = 3)
191	212-101-0601 ОбФ20 = 0.15*1.015 = 0,15225 (Коб = 3)
192	214-210-0202 0,0095 (Коб = 3)
193	214-210-0101 0,0026 (Коб = 3)
194	261-101-0383 0,04 (Коб = 3)
195	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2
196	212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203
197	214-210-0202 0,0156
198	214-210-0101 0,0034
199	261-101-0383 0,04
	4 Кладка стен и перегородок 2 этаж
200	6105-0101-0701 59,42
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 212-401-0201
	Ресурс исключен 261-201-0105
201	212-401-0203 59,42 (Коб = 0,1)
202	212-401-0203 59,42 (Коб = 0,07)
203	290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ134 = 59.42*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3898,38 201,6

№ п/п	Показатели
204	6105-0201-0503 286,46
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0203
205	212-401-0203 286,46 (Коб = 0,023)
206	213-101-0101 286,46 (Коб = 50,4)
207	6105-0201-0301 4,7
	Ресурс исключен 212-401-0203
	Ресурс исключен 261-101-0304
208	212-401-0203 4,7 (Коб = 0,24)
209	213-101-0101 4,7 (Коб = 380)
210	6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 32,7
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 261-101-0304
211	212-401-0202 32,7 (Коб = 0,24)
212	213-101-0101 32,7 (Коб = 380)
213	6105-0401-0103 ОбФ21 = (161.37+20.83+84.57)/1000 = 0,26677
214	214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ21 = (161.37+20.83+84.57)/1000 = 0,26677
215	6106-0302-0201 Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (металлическая обвязка) (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4) 0,39663
216	214-203-0401 Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4) 0,39663

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
217	1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 4,71
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604
218	214-210-0201 0,22054
219	214-210-0101 0,065
220	6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ22 = (6+52.92)/1000 = 0,05892
221	222-509-1003 ОбФ22 = (6+52.92)/1000 = 0,05892
222	261-107-0982 ОбФ133 = (0.075*84+0.259*34)/1000 = 0,015106
	5 Металлические стойки
223	6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1) 0,02732 (Коб = 12)
224	214-203-0401 0,02732 (Коб = 12)
225	6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-2) 0,05465 (Коб = 12)
226	214-203-0401 0,05465 (Коб = 12)
	6 Монолитные перемычки 2 этаж
227	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 4)
228	212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 4)
229	214-210-0202 0,0042 (Коб = 4)
230	214-210-0101 0,00014 (Коб = 4)
231	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 2)
232	212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 2)

№ п/п	Показатели
233	214-210-0202 0,00492 (Коб = 2)
234	214-210-0101 0,00016 (Коб = 2)
235	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 2)
236	212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 2)
237	214-210-0202 0,006 (Коб = 2)
238	214-210-0101 0,00018 (Коб = 2)
239	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-6 0,05
240	212-101-0601 ОбФ25 = 0.05*1.015 = 0,05075
241	214-210-0202 0,0119
242	214-210-0101 0,00156
243	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09
244	212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135
245	214-210-0202 0,008
246	214-210-0101 0,0018
247	261-101-0383 0,016
248	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13
249	212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195
250	214-210-0202 0,008
251	214-210-0101 0,00234

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
252	261-101-0383 0,04
Раздел №4 Стены и перегородки Блок Г	
	1 Кладка стен и перегородок
253	6105-0101-0701 63,92
	Ресурс исключен 212-401-0201
	Ресурс исключен 261-201-0105
	Ресурс исключен 212-401-0202
	213-101-0101 С=90857
254	212-401-0203 63,92 (Коб = 0,1)
255	212-401-0203 63,92 (Коб = 0,07)
256	290-000-2200 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ135 = 63.92*0.9/0.38/0.19/0.19 = 4193,61 201,6
257	6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 30,2
	Ресурс исключен 261-101-0304
	Ресурс исключен 212-401-0202
258	212-401-0202 30,2 (Коб = 0,24)
259	213-101-0101 30,2 (Коб = 380)
260	6105-0401-0103 0,26542
261	214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) 0,26542
262	1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 4,3

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604
263	214-210-0201 0,20096
264	214-210-0101 0,05876
	2 Монолитные перемычки
265	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13
266	212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195
267	214-210-0202 0,008
268	214-210-0101 0,00234
269	261-101-0383 0,04
Раздел №5 Кровля	
	1 Блок А.
270	6103-0101-0106 4,16
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс добавлен 212-101-0401
271	6111-0402-0303 721,51
272	6111-0402-0103 721,51
273	234-101-0206 ОбФ1 = 721.51*1.03 = 743,1553 (Коб = 0,15)
274	6111-0402-0303 721,51
	Ресурс исключен 235-201-0601

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 321-201-0101
	Ресурс заменен 235-101-0603->261-107-0510
275	**6110-0302-0101 721,51**
276	**6110-0302-0102 721,51 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;**
277	**6103-0701-0810 0,66667**
278	**214-403-0101 0,66667**
279	**6107-0101-0214 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+ 0.7 = 28,332**
280	**6107-0115-0104 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+ 0.7 = 28,332**
281	**217-701-0117 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+ 0.7 = 28,332 (Коб = 0,0017)**
282	**217-701-0118 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+ 0.7 = 28,332 (Коб = 0,0067)**
283	**217-701-0215 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+ 0.7 = 28,332 (Коб = 0,001)**
284	**6103-0701-0804 0,2418**
	Ресурс исключен 217-101-0402
285	**261-107-0982 0,2418**
286	**6110-0101-0505 Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон 725,75**
	Ресурс заменен 235-104-0104->261-105-0703
287	**224-103-0904 725,75 (Коб = 1,106)**
288	**6107-0115-0106 725,75**

№ п/п	Показатели
289	**217-701-0117 725,75 (Коб = 0,00006)**
290	**217-701-0118 725,75 (Коб = 0,00023)**
291	**217-701-0215 725,75 (Коб = 0,00004)**
292	**6110-0201-0201 ОбФ29 = 52.08/0.7 = 74,4**
293	**224-105-0101 ОбФ29 = 52.08/0.7 = 74,4**
294	**6110-0401-0102 45,4**
	Ресурс исключен 214-101-0201
295	**214-101-0201 3,14**
296	**6107-0101-0213 1 (Коб = 6)**
297	**6110-0101-0505 Устройство покрытий слуховых окон из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством 8,9 (Коб = 6)**
	Ресурс исключен 235-104-0104
298	**224-103-0906 8,9 (Коб = 6)**
299	**6107-0102-0207 Устройство решеток слуховых окон ОбФ30 = 0.0095+0.0209 = 0,0304 (Коб = 6)**
300	**6112-0302-0311 Покраска простая масляным составом по дереву, стена (решетка Р-1) 1,6 (Коб = 6)**
	Ресурс исключен 236-202-1014
	Ресурс исключен 261-201-0343
301	**236-202-1014 ОбФ32 = 1.6*0.27 = 0,432 (Коб = 6)**
302	**261-201-0342 ОбФ33 = 1.6*0.05 = 0,08 (Коб = 6)**
303	**224-105-0112 3,1 (Коб = 6)**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
304	6110-0203-0201 8 (Коб = 6)
305	214-208-0102 ОбФ31 = (2.262+1.256)/1000 = 0,003518 (Коб = 6)
306	223-502-0501 1 (Коб = 6)
307	223-502-0201 2 (Коб = 6)
308	6107-0102-0207 Устройство элементов каркаса из брусьев (вентиляционная камера) ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55
309	6107-0115-0104 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55
310	217-701-0117 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,0017)
311	217-701-0118 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,0067)
312	217-701-0215 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,001)
	2 Блоки Б.В.Г.
313	1109-0401-0203 ОбФ35 = 622.44+693+17.79+19.8+446.26+424+38.4+40.42 = 2302,11
314	222-502-0307 ОбФ35 = 622.44+693+17.79+19.8+446.26+424+38.4+40.42 = 2302,11
315	6110-0203-0201 Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фасонные части) ОбФ136 = 31.54+21.23+58.54+46.98+46.2+14.95+19.57+21.72+30.53+80.44+30.16+16.59+62.68+51.53+35.35+9 = 577,01
Раздел №6 Проемы	
	1 Витражи и окна
316	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-1) ОбФ36 = 15.8-2.79*2 = 10,22
	Ресурс исключен 223-301-0100
317	223-301-0106 ОбФ36 = 15.8-2.79*2 = 10,22
318	6107-0302-0103 ОбФ37 = 2.79*2 = 5,58

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 223-301-0200
319	223-301-0206 ОбФ37 = 2.79*2 = 5,58
320	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-2) ОбФ38 = 16.8-2.79*2 = 11,22 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
321	223-301-0104 ОбФ38 = 16.8-2.79*2 = 11,22 (Коб = 2)
322	6107-0302-0103 ОбФ39 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0200
323	223-301-0204 ОбФ39 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)
324	6108-0103-0103 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м2 (ВР-3) 2,16 (Коб = 25)
	Ресурс исключен 223-503-0503
	Ресурс исключен 261-104-0120
	Ресурс исключен 223-503-0504
325	223-103-0109 2,16 (Коб = 25) (Кстм = 1,04)
326	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-4) ОбФ138 = 32.4-0.82*0.85*4 = 29,612 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
327	223-301-0106 ОбФ138 = 32.4-0.82*0.85*4 = 29,612 (Коб = 2)
328	6107-0302-0102 ОбФ137 = 0.82*0.85*4 = 2,788 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0200
329	223-103-0103 ОбФ137 = 0.82*0.85*4 = 2,788 (Коб = 2) (Кстм = 1,04)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
330	6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-5) 3,24 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-104-0120
	Ресурс исключен 223-503-0503
	Ресурс исключен 223-503-0504
331	223-103-0109 3,24 (Коб = 2) (Кстм = 1,04)
332	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-6) ОбФ139 = 16.77-0.87*0.8-0.87*0.85 = 15,3345 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
333	223-301-0106 ОбФ139 = 16.77-0.87*0.8-0.87*0.85 = 15,3345 (Коб = 2)
334	6107-0302-0102 ОбФ140 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0200
335	223-103-0103 ОбФ140 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Коб = 2) (Кстм = 1,04)
336	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-7) ОбФ141 = 20-0.87*0.8-0.87*0.85 = 18,5645
	Ресурс исключен 223-301-0100
337	223-301-0106 ОбФ141 = 20-0.87*0.8-0.87*0.85 = 18,5645
338	6107-0302-0102 ОбФ142 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355
	Ресурс исключен 223-301-0200
339	223-103-0103 ОбФ142 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Кстм = 1,04)
340	6108-0203-0101 Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (ВР-8) 2,52
341	223-205-0904 2,52

№ п/п	Показатели
342	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-9) ОбФ40 = 7.8-2.55 = 5,25 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
343	223-301-0104 ОбФ40 = 7.8-2.55 = 5,25 (Коб = 2)
344	6107-0302-0103 2,55 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0200
345	223-301-0204 2,55 (Коб = 2)
346	6108-0203-0103 Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 (ВР-10) 2,52 (Коб = 7)
347	223-205-0104 2,52 (Коб = 7)
348	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-11) ОбФ41 = 7.8-2.79*2 = 2,22 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
349	223-301-0104 ОбФ41 = 7.8-2.79*2 = 2,22 (Коб = 2)
350	6107-0302-0103 ОбФ42 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0200
351	223-301-0204 ОбФ42 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)
352	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12) ОбФ43 = 7.35-2.55 = 4,8
	Ресурс исключен 223-301-0100
353	223-301-0104 ОбФ43 = 7.35-2.55 = 4,8
354	6107-0302-0103 2,55
	Ресурс исключен 223-301-0200

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
355	223-301-0204 2,55
356	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12/1) 3,9
	Ресурс исключен 223-301-0100
357	223-103-0116 3,9 (Кстм = 1,04)
358	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-13) ОбФ44 = 20.6-2.586 = 18,014
	Ресурс исключен 223-301-0100
359	223-301-0106 ОбФ44 = 20.6-2.586 = 18,014
360	6107-0302-0103 2,586
	Ресурс исключен 223-301-0200
361	223-301-0206 2,586
362	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-14) ОбФ143 = 36.2-0.8*0.45-0.8*0.45-0.8*0.745-0.8*0.745 = 34,288
	Ресурс исключен 223-301-0100
363	223-301-0106 ОбФ143 = 36.2-0.8*0.45-0.8*0.45-0.8*0.745-0.8*0.745 = 34,288
364	6107-0302-0102 ОбФ144 = 0.8*0.45+0.8*0.45+0.8*0.745+0.8*0.745 = 1,912
	Ресурс исключен 223-301-0200
365	223-103-0103 ОбФ144 = 0.8*0.45+0.8*0.45+0.8*0.745+0.8*0.745 = 1,912 (Кстм = 1,04)
366	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-15) 12 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 223-301-0100
367	223-301-0106 12 (Коб = 2)

№ п/п	Показатели
368	6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-16) ОбФ45 = 12.67-2.55 = 10,12
	Ресурс исключен 223-301-0100
369	223-301-0104 ОбФ45 = 12.67-2.55 = 10,12
370	6107-0302-0103 2,55
	Ресурс исключен 223-301-0200
371	223-301-0204 2,55
372	6108-0103-0101 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м2 (ВР-17) 0,9
	Ресурс исключен 223-503-0504
	Ресурс исключен 223-503-0503
	Ресурс исключен 261-104-0120
373	223-103-0102 0,9 (Кстм = 1,04)
374	6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-18) 6,4 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 261-104-0120
	Ресурс исключен 223-503-0504
	Ресурс исключен 223-503-0503
375	223-103-0117 6,4 (Коб = 4) (Кстм = 1,04)
376	6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-19) 8,4 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 223-503-0504
	Ресурс исключен 261-104-0120

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 223-503-0503
377	**223-103-0117 8,4 (Коб = 4) (Кстм = 1,04)**
378	**6107-0302-0103 Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-20) 14,4 (Коб = 7)**
	Ресурс исключен 223-301-0200
379	**223-301-0106 14,4 (Коб = 7)**
380	**6107-0302-0103 Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-21) 14,56**
	Ресурс исключен 223-301-0200
381	**223-301-0106 14,56**
382	**6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-22) ОбФ46 = 7.8-2.55 = 5,25**
	Ресурс исключен 223-301-0100
383	**223-301-0104 ОбФ46 = 7.8-2.55 = 5,25**
384	**6107-0302-0103 2,55**
	Ресурс исключен 223-301-0200
385	**223-301-0204 2,55**
386	**6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-23) ОбФ47 = 8.58-2.55 = 6,03**
	Ресурс исключен 223-301-0100
387	**223-301-0104 ОбФ47 = 8.58-2.55 = 6,03**
388	**6107-0302-0103 2,55**
	Ресурс исключен 223-301-0200

№ п/п	Показатели
389	**223-301-0204 2,55**
390	**6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (под витражи) ОбФ48 = (5.6+5.6*2+6*2+2.62*2+3.12+2.72+4.83+4*2)*0.4*0.08 = 1,68672**
391	**212-101-0301 ОбФ49 = (5.6+5.6*2+6*2+2.62*2+3.12+2.72+4.83+4*2)*0.4*0.08*1.02 = 1,7204544**
392	**223-502-0301 25**
393	**223-502-0101 10**
	2 Двери
394	**6108-0201-0105 Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-3,Д-3*,Д-4,Д-4*,Д-5,Д-5*) ОбФ50 = 2.31+2.31*2+1.89*16+1.89*9+1.47*13+1.47*3+2.1*4+2.1*6+2.52*6+2.52*9 = 136,5**
395	**223-201-0103 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*) ОбФ51 = 2.31+2.31*2+1.89*16+1.89*9+2.1*4+2.1*6 = 75,18**
396	**223-201-0102 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*) ОбФ52 = 1.47*13+1.47*3 = 23,52**
397	**223-201-0104 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*) ОбФ53 = 2.52*6+2.52*9 = 37,8**
398	**6108-0201-0106 Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 (Д-6,Д-7) ОбФ54 = 3.78*3+3.15*3 = 20,79**
399	**223-201-0107 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6) ОбФ55 = 3.78*3 = 11,34**
400	**223-201-0105 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7) ОбФ56 = 3.15*3 = 9,45**
401	**6108-0202-0101 Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Дп-1,Дп-1*,Дп-2) ОбФ57 = 1.47*7+1.47*3+2.52*8 = 34,86**
402	**223-203-0201 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*) ОбФ58 = 1.47*7+1.47*3 = 14,7**
403	**223-203-0205 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2) ОбФ59 = 2.52*8 = 20,16**
404	**6108-0204-0101 Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Дм-1*,Дм-3,Дм-4*) ОбФ60 = 1.89+2.1+1.89 = 5,88**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
405	223-207-0103 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*) ОбФ61 = 1.89+1.89 = 3,78
406	223-207-0101 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3) 2,1
407	6108-0204-0103 Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная (Дм-2,Дм-2*) ОбФ62 = 2.52+2.52*2 = 7,56
408	223-207-0102 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*) ОбФ62 = 2.52+2.52*2 = 7,56
409	223-502-0903 ОбФ145 = 1+2+16+9+13+3+4+6+6+9+3+3 = 75
410	223-502-0301 ОбФ146 = 1+2+16+9+13+3+4+6+6+9+3+3+7+3+8 = 93
411	223-502-0201 75 (Коб = 2)
412	223-502-0101 4
413	6118-0202-0202 Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм (решетка для стальной двери) 1
414	6112-0202-0201 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968
415	212-402-0105 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 0,043)
416	6112-0202-0703 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968
417	232-501-0301 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 2,564)
418	6112-0302-0101 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968
419	236-202-0301 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 0,00052)
Раздел №7 Полы 1 этажа (по грунту)	
	1 Тип К1
420	6109-0101-0102 538,84
421	211-201-0607 538,84 (Коб = 0,051)
422	6109-0102-0110 538,84 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
423	6103-0701-0810 ОбФ65 = (538.84*2.9)/1000 = 1,562636
424	214-403-0101 ОбФ65 = (538.84*2.9)/1000 = 1,562636
425	6111-0403-0503 538,84 (Коб = 0,05)
426	6109-0201-0101 538,84
427	212-401-0104 538,84 (Коб = 0,0204)
428	6109-0201-0102 538,84 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
429	212-401-0104 538,84 (Коб = 0,0204)
430	6109-0306-0105 538,84
431	231-302-0103 538,84 (Коб = 1,02)
432	6109-0401-0402 259,08
433	231-302-0401 259,08 (Коб = 1,01)
	2 Тип К2
434	6109-0101-0102 141,71
435	211-201-0607 141,71 (Коб = 0,051)
436	6109-0102-0110 141,71 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
437	6103-0701-0810 ОбФ66 = (141.71*2.9)/1000 = 0,410959
438	214-403-0101 ОбФ66 = (141.71*2.9)/1000 = 0,410959
439	6111-0403-0503 141,71 (Коб = 0,05)
440	6111-0403-0203 141,71
441	6109-0201-0101 141,71
442	212-401-0104 141,71 (Коб = 0,0204)
443	6109-0201-0102 141,71 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
444	212-401-0104 141,71 (Коб = 0,0204)
445	6109-0306-0104 141,71
446	233-202-0103 141,71 (Коб = 1,02)
447	6109-0401-0401 233,04
448	233-202-0103 233,04 (Коб = 0,07)
	3 Тип К3
449	6109-0101-0102 192,32
450	211-201-0607 192,32 (Коб = 0,051)
451	6109-0102-0110 192,32 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
452	6103-0701-0810 ОбФ67 = (192.32*2.9)/1000 = 0,557728
453	214-403-0101 ОбФ67 = (192.32*2.9)/1000 = 0,557728
454	6111-0403-0503 192,32 (Коб = 0,05)
455	6109-0201-0101 192,32
456	212-401-0104 192,32 (Коб = 0,0204)
457	6109-0201-0102 192,32 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
458	212-401-0104 192,32 (Коб = 0,0204)
459	6109-0306-0104 192,32
460	233-202-0103 192,32 (Коб = 1,02)
461	6109-0401-0401 162,48
462	233-202-0103 162,48 (Коб = 0,07)
	4 Тип Л1
463	6109-0101-0102 186,16
464	211-201-0607 186,16 (Коб = 0,051)
465	6109-0102-0110 186,16 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
466	6103-0701-0810 ОбФ68 = (186.16*2.9)/1000 = 0,539864
467	214-403-0101 ОбФ68 = (186.16*2.9)/1000 = 0,539864
468	6111-0403-0503 186,16 (Коб = 0,05)
469	6109-0201-0101 186,16
470	212-401-0104 186,16 (Коб = 0,0204)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
471	6109-0201-0102 186,16 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
472	212-401-0104 186,16 (Коб = 0,0204)
473	6109-0308-0102 186,16
474	233-101-0101 186,16 (Коб = 1,02)
475	6109-0401-0802 154,19
	5 Тип С
476	6109-0101-0102 352,37
477	211-201-0607 352,37 (Коб = 0,051)
478	6109-0102-0110 352,37 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
479	6103-0701-0810 ОбФ2 = (352.37*2.9)/1000 = 1,021873
480	214-403-0101 ОбФ2 = (352.37*2.9)/1000 = 1,021873
481	6111-0403-0503 352,37 (Коб = 0,05)
482	6109-0201-0101 352,37
483	212-401-0104 352,37 (Коб = 0,0204)
484	6109-0201-0102 352,37 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
485	212-401-0104 352,37 (Коб = 0,0204)
486	6109-0201-0502 Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (проектная толщина 15мм) 352,37
487	6109-0201-0503 352,37 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 233-401-0301
488	233-401-0301 352,37 (Коб = 19)
489	6109-0308-0101 Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных) 352,37
	Ресурс исключен 233-101-0111
490	233-101-0113 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65 352,37
491	6109-0401-0101 76,23
492	233-204-0101 76,23 (Коб = 1,01)
	6 Тип Д
493	6109-0101-0102 1229,83
494	211-201-0607 1229,83 (Коб = 0,051)
495	6109-0102-0110 1229,83 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
496	6103-0701-0810 ОбФ69 = (1229.83*2.9)/1000 = 3,566507
497	214-403-0101 ОбФ69 = (1229.83*2.9)/1000 = 3,566507
498	6109-0201-0101 1229,83
499	212-401-0104 1229,83 (Коб = 0,0204)
500	6109-0201-0102 1229,83 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
501	212-401-0104 1229,83 (Коб = 0,0204)
502	6109-0307-0803 Укладка лаг 1229,83

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
503	6109-0307-0202 1229,83
504	6109-0401-0101 155,63
505	233-204-0101 155,63 (Коб = 1,01)
506	6112-0302-0320 1229,83
507	236-202-1014 1229,83 (Коб = 0,25)
508	261-201-0342 1229,83 (Коб = 0,54)
	7 Тип К7
509	6109-0201-0101 63,14
510	6109-0306-0104 63,14
511	233-202-0103 63,14 (Коб = 1,02)
512	6109-0401-0401 66,7
513	233-202-0103 66,7 (Коб = 0,07)
	8 Отсыпка из керамзитового гравия вдоль наружных стен
514	6111-0403-0503 63
Раздел №8 Полы 2 этажа	
	1 Тип Л2
515	6111-0403-0503 178,55 (Коб = 0,035)
516	6109-0201-0101 178,55
517	212-401-0104 178,55 (Коб = 0,0204)
518	6109-0201-0102 178,55 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
519	212-401-0104 178,55 (Коб = 0,0204)
520	6109-0308-0102 178,55
521	233-101-0101 178,55 (Коб = 1,02)
522	6109-0401-0802 170,54
	2 Тип Л3
523	6111-0403-0503 305,7 (Коб = 0,03)
524	6109-0201-0101 305,7
525	212-401-0104 305,7 (Коб = 0,0204)
526	6109-0201-0102 305,7 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
527	212-401-0104 305,7 (Коб = 0,0204)
528	6109-0308-0101 Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных) 305,7
	Ресурс исключен 233-101-0111
529	233-102-0302 305,7 (Коб = 1,02)
530	6109-0401-0802 100,2
	3 Тип К4
531	6111-0403-0503 61,82 (Коб = 0,03)
532	6111-0403-0203 61,82
533	6109-0201-0101 61,82

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
534	212-401-0104 61,82 (Коб = 0,0204)
535	6109-0201-0102 61,82 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
536	212-401-0104 61,82 (Коб = 0,0204)
537	6109-0306-0104 61,82
538	233-202-0103 61,82 (Коб = 1,02)
539	6109-0401-0401 113,72
540	233-202-0103 113,72 (Коб = 0,07)
	4 Тип К5
541	6111-0403-0503 138,91 (Коб = 0,03)
542	6109-0201-0101 138,91
543	212-401-0104 138,91 (Коб = 0,0204)
544	6109-0201-0102 138,91 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
545	212-401-0104 138,91 (Коб = 0,0204)
546	6109-0306-0104 138,91
547	233-202-0103 138,91 (Коб = 1,02)
548	6109-0401-0401 132,7
549	233-202-0103 132,7 (Коб = 0,07)
	5 Тип К6
550	6111-0403-0503 369,05 (Коб = 0,02)
551	6109-0201-0101 369,05
552	212-401-0104 369,05 (Коб = 0,0204)
553	6109-0201-0102 369,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
554	212-401-0104 369,05 (Коб = 0,0204)
555	6109-0306-0105 369,05
556	231-302-0103 369,05 (Коб = 1,02)
557	6109-0401-0402 193,95
558	231-302-0401 193,95 (Коб = 1,01)
	6 Тип К7
559	6109-0201-0101 63,78
560	212-401-0104 63,78 (Коб = 0,0204)
561	6109-0306-0104 63,78
562	233-202-0103 63,78 (Коб = 1,02)
563	6109-0401-0401 74
564	233-202-0103 74 (Коб = 0,07)
Раздел №9 Отделка	
	1 Внутренняя отделка
565	6112-0301-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38
566	232-501-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 (Коб = 2,749)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
567	6112-0302-0102 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38
	Ресурс исключен 236-202-0301
568	236-202-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 (Коб = 0,00057)
569	6107-0203-0101 242,33
570	1134-0108-0403 Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм 242,33
	Ресурс заменен 261-105-0134->234-101-0205 Об=0,103
571	6112-0301-0303 242,33
572	232-501-0301 242,33 (Коб = 1,374)
573	6112-0302-0102 242,33
	Ресурс исключен 236-202-0301
574	236-202-0301 242,33 (Коб = 0,00057)
575	6112-0501-0105 ОбФ72 = 21.5+1202.6 = 1224,1
576	232-401-0301 Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято) ОбФ72 = 21.5+1202.6 = 1224,1
577	6112-0501-0105 ОбФ73 = 42.4+645.15 = 687,55
578	232-401-0101 ОбФ73 = 42.4+645.15 = 687,55
579	6111-0601-0201 ОбФ74 = 1782.5+35.06+52.6+168.95+35.06+118.56 = 2192,73
580	6112-0202-0103 ОбФ75 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02 = 4683,7
581	212-402-0107 ОбФ75 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02 = 4683,7 (Коб = 0,0187)
582	6112-0202-0101 ОбФ76 = 604.5+564 = 1168,5

№ п/п	Показатели
583	212-402-0107 ОбФ76 = 604.5+564 = 1168,5 (Коб = 0,0151)
584	6112-0301-0203 ОбФ77 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18 = 5223,21
585	232-501-0301 ОбФ77 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18 = 5223,21 (Коб = 2,749)
586	6112-0302-0103 ОбФ78 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18+84.8+17.7 = 5325,71
587	236-202-0301 ОбФ78 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18+84.8+17.7 = 5325,71 (Коб = 0,00063)
588	6112-0102-0203 ОбФ80 = 733.93+709.56+3.6 = 1447,09
589	232-201-0101 ОбФ80 = 733.93+709.56+3.6 = 1447,09 (Коб = 1,02)
590	6107-0204-0101 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (колонны и инженерные сети) (АР лист 6, примеч. 4) 399,7
591	222-529-0101 399,7 (Коб = 0,8022)
592	222-529-0201 399,7 (Коб = 2,1824)
593	6107-0204-0102 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой (инженерные сети) (АР лист 48и, специф. элементов) 7,7
	Ресурс заменен 232-101-0102->232-101-0202
594	222-529-0101 7,7 (Коб = 0,8022)
595	222-529-0201 7,7 (Коб = 2,1052)
596	6107-0204-0101 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (зал для занятий боксом) (АР лист 7, примеч. 2) 373,68
597	222-529-0101 373,68 (Коб = 0,8022)
598	222-529-0201 373,68 (Коб = 2,1824)
599	1134-0108-0402 Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (АР лист 7, примеч. 2) 373,68

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-105-0134->234-101-0206
600	**6107-0201-0401 Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (АР лист 8) 84,29**
601	**222-529-0103 84,29 (Коб = 1,2553)**
602	**222-529-0302 84,29 (Коб = 2,0504)**
603	**234-101-0205 ОбФ82 = 84.29*1.03 = 86,8187 (Коб = 0,05)**
604	**1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (утепление тамбуров) (АР лист 67и, примеч.) 21,05**
	Ресурс исключен 234-101-0208
605	**234-102-0202 21,05 (Коб = 0,05)**
606	**1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (стеновые протекторы) (АР лист 67и, примеч.) 42,9**
607	**261-105-0125 42,9 (Коб = 0,06)**
	2 Наружная отделка
608	**1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (АР лист 6 поз.3) 2221,36**
	Ресурс заменен 261-107-0510->261-105-0703
	Ресурс исключен 234-101-0208
609	**234-101-0206 ОбФ125 = 2221.36*0.105*0.1 = 23,32428**
610	**6112-0401-0110 Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2) 885,49**
611	**222-528-0204 885,49**
612	**231-102-0104 885,49**
613	**6112-0202-0109 Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2) 1552,21**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-402-0105
	Ресурс исключен 214-402-0103
614	**212-402-0105 1552,21 (Коб = 0,031)**
615	**217-202-0501 1552,21 (Коб = 1,08)**
616	**6112-0102-0108 Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (цоколь) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.3) 259,14**
	Ресурс исключен 213-306-0101
	Ресурс исключен 261-107-0250
617	**214-210-0101 0,08631**
618	**214-210-0201 0,95944**
619	**214-201-0302 1,57892**
620	**213-306-0102 259,14 (Коб = 1,015)**
621	**1111-0101-2502 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (крыльца входные) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.6) 119,48**
622	**255-102-0601 119,48**
623	**6112-0401-0202 Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2/1) 559,8**
624	**222-529-0501 559,8 (Коб = 1,05)**
625	**261-107-0815 559,8 (Коб = 1,05)**
626	**6105-0201-0602 Кладка столба прямоугольного неармированного (облицовка кирпичом колонн входных групп) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.7) 9,5**
	Ресурс исключен 261-101-0305

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-401-0203
627	**212-401-0203 9,5 (Коб = 0,22)**
628	**213-101-0401 9,5 (Коб = 404)**
629	**6112-0201-0103 Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна прямоугольная (колонна входной группы) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.9) 4,92**
	Ресурс исключен 212-402-0107
630	**212-402-0107 4,92 (Коб = 0,019)**
631	**6112-0201-0703 4,92**
	Ресурс исключен 232-503-0500
632	**232-503-0504 4,92 (Коб = 4)**
633	**6112-0303-0113 4,92**
634	**236-202-0402 4,92 (Коб = 0,39)**
Раздел №10 Входные группы	
	1 Входная группа №1
635	**6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1) 0,5067**
636	**222-525-0201 0,5067**
637	**6106-0302-0101 Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-1) 1,1289**
638	**222-525-0201 1,1289**
639	**6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2) ОбФ84 = (582.78+383.4) /1000 = 0,96618**
640	**222-520-0101 ОбФ84 = (582.78+383.4)/1000 = 0,96618**
641	**6106-0302-0401 ОбФ85 = (705.2+1057.8+55.2+68.04+272.58)/1000 = 2,15882**
	Ресурс исключен 261-102-0322
642	**222-525-0201 ОбФ85 = (705.2+1057.8+55.2+68.04+272.58)/1000 = 2,15882**
643	**6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1) ОбФ86 = (182.88+180.48+7.2)/1000 = 0,37056**
	Ресурс исключен 261-102-0322
644	**222-512-0801 ОбФ86 = (182.88+180.48+7.2)/1000 = 0,37056**
645	**223-503-0301 11,72**
646	**6111-0501-0505 5,1 (Коб = 25)**
647	**6110-0101-0512 72,17**
648	**224-103-0913 72,17 (Коб = 1,15)**
	2 Входная группа №3
649	**6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2) ОбФ87 = (135.96+113.74)/1000 = 0,2497**
650	**222-525-0201 ОбФ87 = (135.96+113.74)/1000 = 0,2497**
651	**6106-0302-0101 Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-3) 0,4605**
652	**222-525-0201 0,4605**
653	**6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2) ОбФ88 = (270.94+192.99) /1000 = 0,46393**
654	**222-520-0101 ОбФ88 = (270.94+192.99)/1000 = 0,46393**
655	**6106-0302-0401 ОбФ89 = (228.9+292.8+17.82+63.42+119.88)/1000 = 0,72282**
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
656	222-525-0201 ОбФ89 = (228.9+292.8+17.82+63.42+119.88)/1000 = 0,72282
657	6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1) ОбФ90 = (91.44+90.24+3.6)/1000 = 0,18528
	Ресурс исключен 261-102-0322
658	222-512-0801 ОбФ90 = (91.44+90.24+3.6)/1000 = 0,18528
659	223-503-0301 11,72
660	6111-0501-0505 2,5 (Коб = 25)
661	6110-0101-0512 25,23
662	224-103-0913 25,23 (Коб = 1,15)
	3 Входная группа №4
663	6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2) ОбФ91 = (232.6+220.6)/1000 = 0,4532
664	222-525-0201 ОбФ91 = (232.6+220.6)/1000 = 0,4532
665	6106-0302-0401 ОбФ92 = (239.4+197.3+195.65+18.48+48.32+75.4+40.18)/1000 = 0,81473
	Ресурс исключен 261-102-0322
666	222-525-0201 ОбФ92 = (239.4+197.3+195.65+18.48+48.32+75.4+40.18)/1000 = 0,81473
667	223-503-0301 9,1
668	6111-0501-0505 1,3 (Коб = 25)
669	6110-0101-0512 19,54
670	224-103-0913 19,54 (Коб = 1,15)
Раздел №11 Разные работы	

№ п/п	Показатели
	1 Зрительские трибуны
671	590-0000-0000 (кпл) Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест 1 комплект 1 8676000
	2 Ограждение ОГ-1 - ОГ-21
672	6106-0304-0302 ОбФ93 = 3.94*10+0.25*6+2.4*2+1.37*2+1.27*2+2.17+0.69*2+1.12*2+6.08*2+2.2+1.32*2+7.26+5.46+1.45+1.53+1.75*2+1.73*2+1.33*2+1*2+3.85*2+5.15*3 = 124,24
673	222-503-0302 ОбФ93 = 3.94*10+0.25*6+2.4*2+1.37*2+1.27*2+2.17+0.69*2+1.12*2+6.08*2+2.2+1.32*2+7.26+5.46+1.45+1.53+1.75*2+1.73*2+1.33*2+1*2+3.85*2+5.15*3 = 124,24
	3 Ограждение оконных проемов и обшивка стен зала
674	6107-0102-0207 4,52
675	6107-0102-0212 309,6
676	215-302-0202 309,6 (Коб = 1,025)
677	6107-0115-0104 4,52
678	217-701-0117 4,52 (Коб = 0,0017)
679	217-701-0118 4,52 (Коб = 0,0067)
680	217-701-0215 4,52 (Коб = 0,001)
681	6118-0202-0202 7
	Ресурс исключен 214-210-0101
	Ресурс исключен 261-302-0120
682	222-509-1601 0,0441
683	217-202-0102 182
	4 Стойка гардеробная

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
684	6107-0102-0207 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049
685	6107-0102-0213 ОбФ95 = 15.53+1.06 = 16,59
686	215-303-0101 15,53 (Коб = 1,025)
687	215-303-0102 1,06 (Коб = 1,025)
688	6107-0115-0104 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049
689	217-701-0117 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,0017)
690	217-701-0118 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,0067)
691	217-701-0215 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,001)
692	223-502-0201 4
	5 Перегородки в санузлах из ПВХ
693	6106-0306-0103 31,488
	Ресурс исключен 261-102-0322
694	232-101-0701 ОбФ96 = (1.2*1.8)*3+0.23*1.8+(0.2*1.8)*2+(0.7*1.8)*4+(0.4*1.8)*2+0.33*1.8+(1*1.2)*14 = 31,488
695	223-502-0401 6
696	223-502-0201 12
	6 Лестницы наружные ЛМ-1, ЛМ-2
697	6106-0304-0101 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674
698	222-503-0201 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674
699	6111-0501-0505 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674 (Коб = 29)

№ п/п	Показатели
	7 Ограждение кровли
700	6110-0402-0301 Устройство ограждение кровель перилами перилами (АР лист 87) 163
	Ресурс исключен 222-504-0101
701	222-509-1601 ОбФ99 = (288.51+204.73+277.1)/1000 = 0,77034
702	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза) ОбФ99 = (288.51+204.73+277.1)/1000 = 0,77034 (Коб = 25) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	8 Вентиляционные шахты (В-1-В-24)
703	6106-0302-0112 ОбФ100 = (195.92+184.97+114.26*3+157.83*3+255.91+249.29+147.62*5+124.96*3+179.48+244.96*4+168.53*2+135.91*2+179.48*2+311.33+179.48+246.37+347.89*8+294.27+122.04*2+111.49*3+164.27+132.59+167.7*5+238.2*4)/1000 = 11,42378
	Ресурс исключен 261-102-0322
704	214-201-0102 ОбФ105 = (65.68+64.92+60.02*3+63.03*3+69.82+69.37+63.03*5+60.77*3+64.54+69.07*4+63.79*2+61.52*2+64.54*2+73.67+64.54+69.6+78.42*8+71.63+59.57*2+58.82*3+62.58+60.32+64.85*5+67.86*4)/1000 = 3,77791
705	214-208-0102 ОбФ101 = (27.8+26.55+18.44*3+23.44*3+34.66+33.91+22.18*5+19.68*3+25.92+33.41*4+24.67*2+20.93*2+25.92*2+41.02+25.92+34.29+43.39*8+39.65+18.9*2+17.81*3+23.27+19.99+26.25*5+30.92*4)/1000 = 1,59852
706	214-101-0102 ОбФ106 = (102.44+93.5+35.8*3+71.36*3+151.43+146.01+62.41*5+44.51*3+89.02+142.48*4+80.07*2+53.46*2+89.02*2+196.64+89.02+142.48+226.08*8+182.99+43.57*2+34.86*3+78.42+52.28+76.3*5+139.42*4)/1000 = 6,04585
707	1134-0108-0401 ОбФ107 = 6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4 = 372,32
708	234-101-0205 ОбФ102 = (6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4)*0.0515 = 19,17448 (Коб = 0,1)
709	217-505-0202 ОбФ107 = 6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4 = 372,32
710	6112-0202-0101 ОбФ107 = 6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4 = 372,32

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
711	212-402-0107 ОбФ107 = 6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4 = 372,32 (Коб = 0,0151)
712	214-402-0103 ОбФ107 = 6.43+6.15+4.34*3+5.49*3+7.95+7.79+5.17*5+4.62*3+7.67*4+5.73*2+4.9*2+6.01*2+9.37+6.01+7.67+10.68*8+8.8+4.48*2+4.21*3+5.56+4.75+6.37*5+7.45*4 = 372,32 (Коб = 0,0277)
713	214-401-0108 ОбФ108 = 0.23+0.22+0.1*3+0.2*3+0.43+0.4+0.18*5+0.13*3+0.48*4+0.27*2+0.18*2+0.25*2+0.66+0.25+0.48+0.72*8+0.63+0.17*2+0.15*3+0.27+0.18+0.36*5+0.48*4 = 19,53
714	6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.) ОбФ103 = (29.27+29.27+23.43*3+26.91*3+36.02+34.45+26.07*5+24.28*3+28.71+34.07*4+27.85*2+25.12*2+28.71*2+39.63+26.82+29.36+41.23*8+38.59+24.28*2+23.43*3+27.85+25.12+30.5*5+31.53*4)/1000 = 1,72625
	Ресурс исключен 261-102-0322
715	214-208-0102 ОбФ104 = (4.99+4.4)*57/1000 = 0,53523
716	214-101-0101 ОбФ109 = (19.88+19.88+14.04*3+17.52*3+26.63+25.06+16.68*5+14.89*3+19.32+24.68*4+18.46*2+15.73*2+19.32*2+30.24+17.43+19.97+31.84*8+29.2+14.89*2+14.04*3+18.46+15.73+21.11*5+22.14*4)/1000 = 1,19102
717	6118-0204-0204 16
	Ресурс исключен 261-107-0250
718	6118-0204-0203 15
	Ресурс исключен 261-107-0250
719	6118-0204-0202 5
	Ресурс исключен 261-107-0250
720	6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2800 мм 11
	Ресурс исключен 261-107-0250
721	6118-0204-0206 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3300 мм 2
	Ресурс исключен 261-107-0250

№ п/п	Показатели
722	6118-0204-0207 8
	Ресурс исключен 261-107-0250
	9 Сейсмошвы (АР лист 10, примеч.1)
723	6104-0803-0401 663,96
	Ресурс исключен 234-202-0107
724	261-105-0125 3,63
	10 Отмостка (АР лист 6, примеч.2. АР лист 11 Узел-А;)
725	6109-0101-0102 203,4
	Ресурс исключен 211-201-0607
726	211-201-0607 203,4 (Коб = 0,051)
727	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 203,4 (Коб = 0,1)
728	212-101-0301 20,34 (Коб = 1,02)
	11 Решетки Р-1 (2шт) (АР лист 69и)
729	6118-0202-0202 1 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-210-0101
	Ресурс исключен 261-302-0120
730	214-201-0102 0,01357 (Коб = 2)
731	214-208-0102 0,04536 (Коб = 2)
732	214-210-0101 0,000395 (Коб = 2)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
733	6111-0501-0505 ОбФ122 = 0.1*29 = 2,9 (Коб = 2)
	12 Приямок ПР-1. Металлическая решетка МР-1
734	6103-0101-0105 0,116 (Коб = 4)
	Ресурс добавлен 212-101-0601
	Ресурс исключен 212-101-0301
735	214-403-0102 0,002922 (Коб = 4)
736	214-403-0102 0,000124 (Коб = 4)
737	214-208-0103 0,001884 (Коб = 4)
738	214-201-0102 0,01312 (Коб = 4)
739	241-201-0613 3,5 (Коб = 4)
740	214-403-0101 0,00012 (Коб = 4)
741	1108-0201-0703 ОбФ123 = (12.818+22.43)/1000 = 0,035248 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
742	214-201-0102 ОбФ123 = (12.818+22.43)/1000 = 0,035248 (Коб = 4)
743	6111-0501-0505 ОбФ124 = 0.04*25 = 1 (Коб = 4)

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Адаптация для МГН

Основание: 83-18-08-2022 -АР

Сметная стоимость	**4323,072**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**266,98**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,100**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 323 072**
		Раздел 1. Блоки А,Б,В,Г (АР листы 47и-48и), ИТОГО:	тенге			**4 323 072**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 323 072**
1	**290-000-0001 (кпл)**	**"Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.**	**1 шт**	**2**	**7680,36**	**15 361**
2	**290-000-0002 (кпл)**	**"Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.**	**1 шт**	**5**	**6596,07**	**32 980**
3	**290-000-0003 (кпл)**	**"Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.**	**1 шт**	**5**	**6596,07**	**32 980**
4	**290-000-0004 (кпл)**	**Мнемосхема с/у 150х200мм.**	**1 шт**	**2**	**13553,57**	**27 107**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**290-000-0005 (кпл)**	**Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля**	**1 шт**	**1**	**27107,14**	**27 107**
6	**290-000-0006 (кпл)**	**Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм**	**1 шт**	**13**	**7228,57**	**93 971**
7	**290-000-0007 (кпл)**	**Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)**	**1 м**	**39,63**	**650,57**	**25 782**
8	**290-000-0008 (кпл)**	**Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт.**	**1 комплект**	**11**	**14908,93**	**163 998**
9	**290-000-0009 (кпл)**	**Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте);**	**1 комплект**	**2**	**53310,71**	**106 621**
10	**290-000-0010 (кпл)**	**Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"**	**1 шт**	**62**	**605,39**	**37 534**
11	**290-000-0011 (кпл)**	**Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением**	**1 шт**	**13**	**903,57**	**11 746**
12	**6109-0308-0402 Кклим = 1,04**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее**	**м2**	**78,75**	**3096**	**243 810**
13	**251-104-0107 Коб=1,02**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	**1 м2**	**80,325**	**13566**	**1 089 689**
14	**6120-0102-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки**	**подъемник**	**1**	**213228**	**213 228**
15	**516-201-0102**	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**1 комплект**	**1**	**1979311**	**1 979 311**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
16	**6115-0104-0301 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**10**	**1618**	**16 180**
17	**241-105-0130 Коб=2**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм)**	**1 м**	**6,6**	**4913**	**32 426**
18	**290-000-0012 Коб=2 (кпл)**	**Вешалка для одежды на 3 крючка**	**1 шт**	**2**	**1629,14**	**3 258**
19	**290-000-0013 Коб=2 (кпл)**	**Полотенцедержатель**	**1 шт**	**2**	**4879,29**	**9 759**
20	**290-000-0014 Коб=2 (кпл)**	**Кнопка вызова персонала**	**1 шт**	**2**	**11294,64**	**22 589**
21	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения металлического П-1**	**м**	**29,7**	**2945**	**87 467**
22	**241-102-0142**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм**	**1 м**	**29,7**	**1573**	**46 718**
23	**241-102-0119**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм**	**1 м**	**5,655**	**610**	**3 450**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

Адаптация для МГН

Основание: 83-18-08-2022 -АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		98		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**498 395**
		Машины и механизмы				
1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	7,371	66	486
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,83952	12776 4058,74	10 726
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1464588	6044 2423,52	885

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,860408	258	480
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5893496	8224 2895,48	13 071
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,94616	21	41
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,104	16	2
		Итого по машинам и механизмам		**13,8568964**		**25 691**

Материалы

1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001	624830	62
2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,04455	26702	1 190
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	1136	91
4	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,94	1661	9 866
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0297	33	1
6	217-701-0107	Карборунд	кг	0,7875	340	268
7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,7875	1103	869
8	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	40,95	593	24 283
9	241-102-0119	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	5,655	610	3 450
10	241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	29,7	1573	46 718

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
11	241-105-0130	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм)	м	6,6	4913	32 426
12	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	80,325	13566	1 089 689
13	290-000-0001	"Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.	шт	2	7643,93	15 361
14	290-000-0002	"Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.	шт	5	6564,79	32 980
15	290-000-0003	"Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.	шт	5	6564,79	32 980
16	290-000-0004	Мнемосхема с/у 150х200мм.	шт	2	13489,29	27 107
17	290-000-0005	Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля	шт	1	26978,57	27 107
18	290-000-0006	Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм	шт	13	7194,29	93 971
19	290-000-0007	Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)	м	39,63	647,49	25 782
20	290-000-0008	Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт.	комплект	11	14838,21	163 998
21	290-000-0009	Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте);	комплект	2	53057,86	106 621
22	290-000-0010	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"	шт	62	602,52	37 534
23	290-000-0011	Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением	шт	13	899,29	11 746
24	290-000-0012	Вешалка для одежды на 3 крючка	шт	2	1621,41	3 258

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
25	290-000-0013	Полотенцедержатель	шт	2	4856,14	9 759
26	290-000-0014	Кнопка вызова персонала	шт	2	11241,07	22 589

Итого по материалам **1 819 706**

Инженерное оборудование

1	516-201-0102	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	1979311	1 979 311

Итого по инженерному оборудованию **1 979 311**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-03-02Адаптация для МГН 83-18-08-2022 -АР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Принята норма по шифру ННР - 1400(72 %) на капитальный ремонт зданий и сооружений
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Блоки А,Б,В,Г (АР листы 47и-48и)	
1	**290-000-0001 (кпл) "Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200 (h)мм. 1 шт 2 8500**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-02

№ п/п	Показатели
2	290-000-0002 (кпл) "Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200x200 (h)мм. 1 шт 5 7300
3	290-000-0003 (кпл) "Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200x200(h)мм. 1 шт 5 7300
4	290-000-0004 (кпл) Мнемосхема с/у 150x200мм. 1 шт 2 15000
5	290-000-0005 (кпл) Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля 1 шт 1 30000
6	290-000-0006 (кпл) Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм 1 шт 13 8000
7	290-000-0007 (кпл) Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу) 1 м 39,63 720
8	290-000-0008 (кпл) Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт. 1 комплект 11 16500
9	290-000-0009 (кпл) Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте); 1 комплект 2 59000
10	290-000-0010 (кпл) Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие" 1 шт 62 670
11	290-000-0011 (кпл) Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением 1 шт 13 1000
12	6109-0308-0402 ОбФ8 = 1+12.5+3.75+61.5 = 78,75
13	251-104-0107 ОбФ8 = 1+12.5+3.75+61.5 = 78,75 (Коб = 1,02)
14	6120-0102-0102 1
15	516-201-0102 1
16	6115-0104-0301 5 (Коб = 2)
17	241-105-0130 Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм) ОбФ113 = 0.9*2+1.5 = 3,3 (Коб = 2)
18	290-000-0012 (кпл) Вешалка для одежды на 3 крючка 1 шт 2 (Коб = 2) 1803
19	290-000-0013 (кпл) Полотенцедержатель 1 шт 2 (Коб = 2) 5400

№ п/п	Показатели
20	290-000-0014 (кпл) Кнопка вызова персонала 1 шт 2 (Коб = 2) 12500
21	6106-0304-0204 Установка ограждения металлического П-1 29,7
	Ресурс исключен 222-503-0201
22	241-102-0142 29,7
23	241-102-0119 ОбФ114 = 0.145*39 = 5,655

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Грузоподъемные машины

Основание: 83-18-08-2022 -АР (Лист 2 примеч. 1,4)

Сметная стоимость	**8627,536**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**389,391**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,150**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 627 536**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 627 536**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 627 536**
1	**580-000-0022 (кпл)**	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь**	**1 шт**	**1**	**7987455,71**	**7 987 456**
2	**6120-0101-0103 Кклим = 1,06**	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**шт.**	**1**	**3822724**	**3 822 724**
3	**6120-0101-0106 Кклим = 1,06 : К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;**	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103 (до 2-х остановок)**	**шт.**	**10**	**-182454**	**-1 824 540**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
4	**6120-0101-0109** **Кклим = 1,06 : К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;**	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103 (до 8,4 м)**	**м**	**35,6**	**-38149**	**-1 358 104**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

Грузоподъемные машины

Основание: 83-18-08-2022 -АР (Лист 2 примеч. 1,4)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		147		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**693 682**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,75123	13622 2841,86	37 477
2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,086708	22733 4850,56	1 971
3	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,54698	85	471

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,0172756	122	1 222
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,33953	258	862
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0890612	8224 2841,86	732
7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,63388	34	-22
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-8,0425168	21	-169
		Итого по машинам и механизмам		**30,5071816**		**42 546**

Материалы

1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14346	457747	-65 668
2	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,51196	1418	-726
3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-19,46	1215	-23 644
4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00592	760526	-4 502
5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,47222	3436	-1 623
		Итого по материалам				**-96 163**

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		Инженерное оборудование				
1	580-000-0022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь	шт	1	7987455,71	7 987 456
		Итого по инженерному оборудованию				**7 987 456**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-03-03Грузоподъемные машины 83-18-08-2022 -АР (Лист 2 примеч. 1,4)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**580-000-0022 (кпл) Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь 1 шт 1 8882000**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
2	**6120-0101-0103 1**
3	**6120-0101-0106 Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103 (до 2-х остановок) 10 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;**
4	**6120-0101-0109 Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103 (до 8,4 м) ОбФ1 = 44-8.4 = 35,6 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: 83-18-08-2022 - ВК.СО

Сметная стоимость	**47213,295**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7051,715**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,623**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**47 213 295**
		Раздел 1. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой, ИТОГО:	тенге			**20 670 441**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 670 441**
1	**1307-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**138631**	**138 631**
2	**511-801-0610**	**Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, Н 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2**	**1 шт.**	**1**	**3749568**	**3 749 568**
3	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**60**	**8018**	**481 080**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6114-0102-0207 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**233**	**6746**	**1 571 818**
5	**6114-0102-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**87**	**6633**	**577 071**
6	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**17**	**4294**	**72 998**
7	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**62**	**3977**	**246 574**
8	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**59**	**3414**	**201 426**
9	**6114-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**28**	**3091**	**86 548**
10	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**284**	**1913**	**543 292**
11	**234-303-0220 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм**	**1 м**	**245,3**	**886**	**217 336**
12	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	**1 м**	**2,2**	**636**	**1 399**
13	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**7,7**	**392**	**3 018**
14	**234-303-0210 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм**	**1 м**	**33**	**333**	**10 989**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**234-303-0208 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**1 м**	**11**	**272**	**2 992**
16	**234-303-0206 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 18 мм**	**1 м**	**13,2**	**247**	**3 260**
17	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**210**	**708**	**148 680**
18	**6114-0103-0304 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**17**	**7853**	**133 501**
19	**241-205-1105 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**1 м**	**16,83**	**1101**	**18 530**
20	**6114-0103-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**39**	**7100**	**276 900**
21	**241-205-1104 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**38,61**	**671**	**25 907**
22	**6114-0103-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**22**	**6504**	**143 088**
23	**241-205-1103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**21,78**	**396**	**8 625**
24	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**159**	**6023**	**957 657**
25	**241-205-1102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**157,41**	**236**	**37 149**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**6114-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**14**	**17320**	**242 480**
27	**242-101-1002**	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**1 шт.**	**14**	**58491**	**818 874**
28	**242-301-1206**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**4953**	**4 953**
29	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**2677**	**2 677**
30	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**17**	**1744**	**29 648**
31	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**50**	**1313**	**65 650**
32	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**144**	**1068**	**153 792**
33	**241-116-0208**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**1 шт.**	**95**	**2907**	**276 165**
34	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**4**	**2340**	**9 360**
35	**242-304-0602**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**1 шт.**	**25**	**5785**	**144 625**
36	**6114-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**2**	**17320**	**34 640**
37	**242-304-0101**	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**1 шт.**	**2**	**34725**	**69 450**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
38	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**490**	**368**	**180 320**
39	**6114-0401-0102 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**293**	**373**	**109 289**
40	**6114-0601-0102 Кклим = 1,04**	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**2**	**1743**	**3 486**
41	**242-207-3601 Коб=2**	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**2**	**5340**	**10 680**
42	**261-107-0752 Коб=2**	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**1 м**	**70**	**453**	**31 710**
43	**6116-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 80 мм**	**шт.**	**6**	**12637**	**75 822**
		неучтенные ресурсы				
43.1	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	6	17041	102 246
44	**245-405-0205**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80**	**1 комплект**	**6**	**17041**	**102 246**
45	**6116-0501-0203 Кклим = 1,04**	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**6173**	**12 346**
46	**245-405-0203**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50**	**1 комплект**	**2**	**11244**	**22 488**
47	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**18**	**203**	**3 654**
48	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**146**	**264**	**38 544**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
49	**6114-0601-0101 Кклим = 1,04**	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**18**	**44282**	**797 076**
50	**6114-0601-0202 Кклим = 1,04 Коб =18**	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.**	**шт.**	**18**	**7897**	**142 146**
51	**248-307-0105 Коб=18**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	**1 шт.**	**18**	**32133**	**578 394**
52	**6115-0301-0101 Кклим = 1,04**	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**22**	**45020**	**990 440**
53	**513-106-0101**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**	**1 комплект**	**7**	**51343**	**359 401**
54	**513-106-0104**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**1 комплект**	**1**	**61215**	**61 215**
55	**513-106-0204**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**1 комплект**	**10**	**153867**	**1 538 670**
56	**513-106-0205**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л**	**1 комплект**	**2**	**167667**	**335 334**
57	**513-106-0302**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**1 комплект**	**2**	**310501**	**621 002**
58	**1307-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**138631**	**138 631**
59	**511-703-4902**	**Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MHI 203/SKw-EB Q 6 м3/ч, Н 22 м вод. ст.**	**1 шт.**	**1**	**2750569**	**2 750 569**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**6116-0401-0103 Кклим = 1,04**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,2 м3**	**шт.**	**1**	**20213**	**20 213**
61	**513-204-0326**	**Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 200 (top), Wester (0-14-1510) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0˚С до 100˚С, вертикального типа**	**1 шт.**	**1**	**134168**	**134 168**
		Раздел 2. Водомерный узел для системы В1, ИТОГО:	тенге			**1 075 851**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 075 851**
62	**6114-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61660**	**61 660**
63	**241-101-0408**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**1 м**	**1,5**	**3567**	**5 350**
64	**244-301-0507**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**1 шт.**	**1**	**68644**	**68 644**
65	**242-404-0608**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	**1 шт.**	**1**	**46611**	**46 611**
66	**242-301-1208**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80**	**1 шт.**	**2**	**13572**	**27 144**
67	**242-101-1404**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	**2**	**173762**	**347 524**
68	**245-405-2506**	**Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА**	**1 шт.**	**2**	**258191**	**516 382**
69	**241-114-0118**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**1099**	**2 198**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
70	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,1**	**3209**	**321**
71	**236-202-1014 Коб=0,246**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**1 кг**	**0,0246**	**684**	**17**
		Раздел 3. В1.1-Водопровод хозяйственно-питьевой (для буфета), ИТОГО:	тенге			**704 675**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**704 675**
72	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**3**	**3977**	**11 931**
73	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**8**	**3414**	**27 312**
74	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**11**	**1913**	**21 043**
75	**234-303-0210 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм**	**1 м**	**3,3**	**333**	**1 099**
76	**234-303-0208 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**1 м**	**8,8**	**272**	**2 394**
77	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**3**	**708**	**2 124**
78	**6114-0103-0304 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**3**	**7853**	**23 559**
79	**241-205-1105 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**1 м**	**2,97**	**1101**	**3 270**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
80	**6114-0103-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**10**	**7100**	**71 000**
81	**241-205-1104 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**9,9**	**671**	**6 643**
82	**6114-0103-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**3**	**6504**	**19 512**
83	**241-205-1103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**2,97**	**396**	**1 176**
84	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**7**	**6023**	**42 161**
85	**241-205-1102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**6,93**	**236**	**1 635**
86	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**1744**	**1 744**
87	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**3**	**1313**	**3 939**
88	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**12**	**1068**	**12 816**
89	**242-304-0602**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**5785**	**11 570**
90	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**45**	**368**	**16 560**
91	**6114-0601-0102 Кклим = 1,04**	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**1**	**1743**	**1 743**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
92	**242-207-3601**	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**5340**	**5 340**
93	**261-107-0752**	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**1 м**	**10**	**453**	**4 530**
94	**6115-0301-0101 Кклим = 1,04**	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**2**	**45020**	**90 040**
95	**513-106-0204**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**1 комплект**	**1**	**153867**	**153 867**
96	**513-106-0205**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л**	**1 комплект**	**1**	**167667**	**167 667**
		Раздел 4. Водомерный узел для системы В1.1, ИТОГО:	тенге			**166 483**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**166 483**
97	**6114-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61660**	**61 660**
98	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**1,5**	**2285**	**3 428**
99	**244-301-0404**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С**	**1 шт.**	**1**	**88348**	**88 348**
100	**242-404-0604**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**7355**	**7 355**
101	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**2677**	**5 354**
102	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,1**	**3209**	**321**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
103	**236-202-1014 Коб=0,246**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**1 кг**	**0,0246**	**684**	**17**
		Раздел 5. Т3, Т4-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный, ИТОГО:	тенге			**5 597 551**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 597 551**
104	**6114-0102-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**9**	**6633**	**59 697**
105	**6114-0102-0205 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**29**	**4884**	**141 636**
106	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**43**	**4294**	**184 642**
107	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**116**	**3977**	**461 332**
108	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**171**	**3414**	**583 794**
109	**6114-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**81**	**3091**	**250 371**
110	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**368**	**1913**	**703 984**
111	**234-303-0314 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм**	**1 м**	**9,9**	**817**	**8 088**
112	**234-303-0312 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**1 м**	**31,9**	**577**	**18 406**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
113	**234-303-0310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**36,3**	**519**	**18 840**
114	**234-303-0308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм**	**1 м**	**107,8**	**439**	**47 324**
115	**234-303-0306 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм**	**1 м**	**160,6**	**349**	**56 049**
116	**234-303-0304 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм**	**1 м**	**58,3**	**358**	**20 871**
117	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**115**	**708**	**81 420**
118	**6114-0103-0304 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**21**	**7853**	**164 913**
119	**241-205-1105 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**1 м**	**20,79**	**1101**	**22 890**
120	**6114-0103-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**86**	**7100**	**610 600**
121	**241-205-1104 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**85,14**	**671**	**57 129**
122	**6114-0103-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**35**	**6504**	**227 640**
123	**241-205-1103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**34,65**	**396**	**13 721**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
124	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**135**	**6023**	**813 105**
125	**241-205-1102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**133,65**	**236**	**31 541**
126	**242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**3495**	**3 495**
127	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**2677**	**8 031**
128	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**19**	**1744**	**33 136**
129	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**70**	**1313**	**91 910**
130	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**166**	**1068**	**177 288**
131	**6116-0701-0105 Кклим = 1,04**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**16**	**765**	**12 240**
132	**245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**1 шт.**	**16**	**3686**	**58 976**
133	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**726**	**368**	**267 168**
134	**6115-0104-0101 Кклим = 1,04**	**Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	**шт.**	**18**	**17396**	**313 128**
135	**6116-0501-0203 Кклим = 1,04**	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 32, 25 мм**	**шт.**	**2**	**8785**	**17 570**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
136	**242-403-0503**	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**12206**	**12 206**
137	**242-403-0502**	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**11210**	**11 210**
138	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**50**	**264**	**13 200**
		Раздел 6. Т3.1, Т4.1-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный (для буфета), ИТОГО:	тенге			**433 829**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**433 829**
139	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**3**	**3977**	**11 931**
140	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**13**	**3414**	**44 382**
141	**6114-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**10**	**3091**	**30 910**
142	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**15**	**1913**	**28 695**
143	**234-303-0308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм**	**1 м**	**3,3**	**439**	**1 449**
144	**234-303-0306 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм**	**1 м**	**8,8**	**349**	**3 071**
145	**234-303-0304 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм**	**1 м**	**4,4**	**358**	**1 575**

1	2	3	4	5	6	7
146	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**5**	**708**	**3 540**
147	**6114-0103-0304 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**4**	**7853**	**31 412**
148	**241-205-1105 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**1 м**	**3,96**	**1101**	**4 360**
149	**6114-0103-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**11**	**7100**	**78 100**
150	**241-205-1104 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**10,89**	**671**	**7 307**
151	**6114-0103-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**4**	**6504**	**26 016**
152	**241-205-1103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**3,96**	**396**	**1 568**
153	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**8**	**6023**	**48 184**
154	**241-205-1102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**7,92**	**236**	**1 869**
155	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**1744**	**1 744**
156	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**3**	**1313**	**3 939**
157	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**14**	**1068**	**14 952**

1	2	3	4	5	6	7
158	**6116-0701-0105 Кклим = 1,04**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**1**	**765**	**765**
159	**245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**1 шт.**	**1**	**3686**	**3 686**
160	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**53**	**368**	**19 504**
161	**6115-0104-0101 Кклим = 1,04**	**Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	**шт.**	**2**	**17396**	**34 792**
162	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**5**	**264**	**1 320**
163	**244-104-0402**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**1 шт.**	**6**	**4793**	**28 758**
		Раздел 7. Водомерный узел для системы Т3.1, ИТОГО:	тенге			**155 031**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**155 031**
164	**6114-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61660**	**61 660**
165	**241-101-0403**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**1 м**	**1,5**	**1969**	**2 954**
166	**244-301-0403**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С**	**1 шт.**	**1**	**82962**	**82 962**
167	**242-404-0603**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**3629**	**3 629**
168	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**1744**	**3 488**

1	2	3	4	5	6	7
169	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,1**	**3209**	**321**
170	**236-202-1014 Коб=0,246**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**1 кг**	**0,0246**	**684**	**17**
		Раздел 8. Водомерный узел для системы Т4.1, ИТОГО:	тенге			**82 845**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**82 845**
171	**6114-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61660**	**61 660**
172	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**1,5**	**1406**	**2 109**
173	**244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**1 шт.**	**1**	**7820**	**7 820**
174	**242-404-0602**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**2507**	**2 507**
175	**242-304-0602**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**5785**	**5 785**
176	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**1313**	**2 626**
177	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,1**	**3209**	**321**
178	**236-202-1014 Коб=0,246**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**1 кг**	**0,0246**	**684**	**17**
		Раздел 9. К1-Канализация бытовая, ИТОГО:	тенге			**11 631 113**
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 631 113**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
179	**6114-0101-0312 Кклим = 1,04**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**354**	**22400**	**7 929 600**
180	**6114-0101-0311 Кклим = 1,04**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм**	**м**	**42**	**17154**	**720 468**
181	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**195**	**708**	**138 060**
182	**1115-0404-0304 Кклим = 1,04**	**Трубопроводы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**167**	**595**	**99 365**
183	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**42**	**1913**	**80 346**
184	**234-303-0323 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм**	**1 м**	**46,2**	**1999**	**92 354**
185	**6115-0101-0302 Кклим = 1,04**	**Установка трапов, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**4**	**43430**	**173 720**
186	**6115-0101-0301 Кклим = 1,04**	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**11**	**32307**	**355 377**
187	**6114-0102-0510 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. (футляр)**	**м**	**22,6**	**42104**	**951 550**
188	**6114-0103-0102 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**31**	**3371**	**104 501**
189	**241-203-0201 Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм**	**1 м**	**30,938**	**1735**	**53 677**
190	**6114-0103-0101 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**76**	**3491**	**265 316**

1	2	3	4	5	6	7
191	**241-203-0101 Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**75,848**	**335**	**25 409**
192	**241-226-0102**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**18**	**186**	**3 348**
193	**241-226-0101**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**55**	**173**	**9 515**
194	**241-208-0407**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**12**	**2716**	**32 592**
195	**241-208-0403**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**36**	**890**	**32 040**
196	**241-208-0210**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**28**	**1697**	**47 516**
197	**241-208-0206**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**42**	**900**	**37 800**
198	**241-210-0205**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм**	**1 шт.**	**11**	**1207**	**13 277**
199	**241-220-0103**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**15**	**782**	**11 730**
200	**241-220-0101**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**41**	**335**	**13 735**
201	**241-209-0401**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм**	**1 шт.**	**2**	**2469**	**4 938**
202	**241-209-0202**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**22**	**3800**	**83 600**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
203	**241-209-0105**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**58**	**1560**	**90 480**
204	**241-209-0401**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм**	**1 шт.**	**8**	**2469**	**19 752**
205	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**118**	**368**	**43 424**
206	**6114-0401-0102 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**385**	**373**	**143 605**
207	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство бетонного упора**	**м3**	**0,336**	**9907**	**3 329**
208	**212-101-0301 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,34272**	**31596**	**10 829**
209	**241-115-0109**	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110)**	**1 шт.**	**20**	**1993**	**39 860**
		Раздел 10. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**4 761 381**
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 761 381**
210	**6115-0103-0103 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**37**	**11850**	**438 450**
211	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**1 комплект**	**37**	**8653**	**320 161**
212	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**37**	**5424**	**200 688**
213	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**1 шт.**	**37**	**1553**	**57 461**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
214	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**20**	**9525**	**190 500**
215	**244-101-0301**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**1 комплект**	**20**	**52145**	**1 042 900**
216	**244-104-0801**	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**20**	**2261**	**45 220**
217	**6115-0102-0301** **Кклим = 1,04**	**Установка писсуаров, настенных**	**комплект**	**1**	**5545**	**5 545**
218	**244-101-0901**	**Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм**	**1 комплект**	**1**	**20963**	**20 963**
219	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**1 шт.**	**1**	**1553**	**1 553**
220	**6115-0101-0203** **Кклим = 1,04**	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**35**	**6631**	**232 085**
221	**244-102-0802**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	**1 шт.**	**35**	**36029**	**1 261 015**
222	**244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**1 шт.**	**35**	**1139**	**39 865**
223	**6115-0101-0202** **Кклим = 1,04**	**Установка душевых поддонов глубоких (ванна ножная)**	**комплект**	**10**	**9808**	**98 080**
224	**244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	**1 шт.**	**10**	**34571**	**345 710**
225	**244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**1 шт.**	**10**	**1366**	**13 660**

1	2	3	4	5	6	7
226	**244-104-0505**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**1 шт.**	**45**	**9945**	**447 525**
		Раздел 11. Ливневая канализация (К2), ИТОГО:	тенге			**1 427 850**
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 427 850**
227	**6114-0102-0505** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**100**	**8838**	**883 800**
228	**241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**12**	**2882**	**34 584**
229	**241-112-0147**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**18**	**2604**	**46 872**
230	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,08**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**6**	**1071**	**6 426**
231	**290-000-0050 (кпл)**	**Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э**	**1 шт**	**6**	**25209,64**	**151 258**
232	**241-513-0201**	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**6**	**3469**	**20 814**
233	**6121-0403-0103** **Кклим = 1,08**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**6**	**5026**	**30 156**
234	**241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**6**	**4899**	**29 394**
235	**241-117-0204**	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**6**	**5210**	**31 260**
236	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**33,9**	**264**	**8 950**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
237	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**33,9**	**203**	**6 882**
238	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**35**	**4294**	**150 290**
239	**242-202-0704**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**8253**	**24 759**
240	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**802**	**2 406**
		Раздел 12. К4Н-Канализация производственная механически загрязненных вод, напорная, ИТОГО:	тенге			**506 245**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**506 245**
241	**6116-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**3**	**77825**	**233 475**
242	**511-304-0301**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.**	**1 шт.**	**3**	**41724**	**125 172**
243	**6114-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**18**	**3049**	**54 882**
244	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**18**	**1913**	**34 434**
245	**234-303-0310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**19,8**	**519**	**10 276**
246	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**7**	**708**	**4 956**
247	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**5**	**264**	**1 320**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
248	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**2677**	**8 031**
249	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**3**	**1068**	**3 204**
250	**242-304-0604**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**7957**	**23 871**
251	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**18**	**368**	**6 624**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

Водопровод и канализация

Основание: 83-18-08-2022 - ВК.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2572		
2		Средневзвешенный разряд работы		8		
		Итого ФОТ				**14 127 012**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1741824	26	5
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,1451992	199	626
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,1061712	13528 2788,24	55 548

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,5587848	12776 3982,16	32 691
5	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0636	13285 4058,74	845
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0303472	36	1
7	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,3356	122	163
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0303472	11560 2788,24	351
9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,5433216	6044 2333,76	21 416
10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,5989232	258	9 701
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	81,157968	96	7 791
12	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	144,228136	85	12 259
13	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	33,6128	106	3 563
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	40,958582944	8224 2788,24	336 843

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
15	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,148	50	307
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	47,784152	21	1 003
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,9504	16	79
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,0592	23	47
		Итого по машинам и механизмам		**413,485715744**		**483 240**

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,34272	31596	10 829
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,09	26337	2 370
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0126	28631	361
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034944	28631	1 000
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,9566	1041	6 201
6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3	1041	312
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01332	624830	8 323
8	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,1033	333319	34 432
9	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0348566	1086502	37 872

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00045	1510113	680
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,482	1136	6 228
12	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,74	2284	3 974
13	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,6144	2284	19 675
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	90,5667	206	18 657
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,310672	33	10
16	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	3,8	25	95
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,7759	366	3 944
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,48	153	73
19	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,976	5698	5 561
20	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	5,6374	2309	13 017
21	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,5534	3680	38 837
22	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,8026	426	2 472
23	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1682	1103	186
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,084	7007	589
25	218-103-0208	Каболка	т	0,03971	423648	16 823
26	234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 18 мм	м	13,2	247	3 260
27	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	19,8	272	5 386
28	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	36,3	333	12 088

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
29	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	7,7	392	3 018
30	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,2	636	1 399
31	234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм	м	245,3	886	217 336
32	234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм	м	62,7	358	22 446
33	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	169,4	349	59 120
34	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	111,1	439	48 773
35	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	56,1	519	29 116
36	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	31,9	577	18 406
37	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	м	9,9	817	8 088
38	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм	м	46,2	1999	92 354

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
39	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	110,7	2469	273 318
40	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,18	3690	664
41	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,52	2466	11 146
42	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,021591	760526	16 421
43	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,4996	684	6 498
44	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007266	705879	513
45	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002171	1054789	2 290
46	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,007515	645622	4 852
47	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,6032	684	9 989
48	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004671	902233	4 214
49	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18	1281	23 058
50	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	119	1084	128 996
51	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	252,5	1406	355 015
52	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	185,5	1969	365 250
53	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	95	2285	217 075
54	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	2285	3 428
55	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	29	2874	83 346
56	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	96	4020	385 920

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
57	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	234,5	3567	836 461
58	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	60	3518	211 080
59	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	100	4330	433 000
60	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	21,018	30303	636 908
61	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	2604	46 872
62	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2882	34 584
63	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1099	2 198
64	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110)	шт.	20	1993	39 860
65	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	2437	7 311
66	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2340	16 380
67	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	95	2907	276 165
68	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612	5 224
69	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	4006	24 036
70	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4899	29 394
71	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	6	5210	31 260

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
72	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	75,848	335	25 409
73	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	30,938	1735	53 677
74	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	305,91	236	72 194
75	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	63,36	396	25 090
76	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	144,54	671	96 986
77	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	44,55	1101	49 050
78	241-208-0206	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	42	900	37 800
79	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	28	1697	47 516
80	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	36	890	32 040
81	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2716	32 592
82	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	58	1560	90 480
83	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	3800	83 600
84	241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	10	2469	24 690
85	241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	11	1207	13 277
86	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	41	335	13 735
87	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	15	782	11 730

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
88	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	802	2 406
89	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	296,64	8	2 373
90	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	48,896	12	587
91	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	89,79	17	1 526
92	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	23,085	36	831
93	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	55	173	9 515
94	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	186	3 348
95	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	6	3469	20 814
96	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,21	1958	411
97	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,04	10452	418
98	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,012	38821	466
99	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	14	58491	818 874
100	242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	173762	347 524
101	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	8253	24 759
102	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5340	16 020

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
103	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	339	1068	362 052
104	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1313	2 626
105	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	126	1313	165 438
106	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	40	1744	69 760
107	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2677	18 739
108	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2677	5 354
109	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3495	3 495
110	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	19	4953	94 107
111	242-301-1208	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	13572	27 144
112	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	34725	69 450
113	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5785	5 785
114	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	27	5785	156 195
115	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	7957	23 871

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
116	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11210	11 210
117	242-403-0503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	12206	12 206
118	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507	2 507
119	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629	3 629
120	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7355	7 355
121	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	46611	46 611
122	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	37	8653	320 161
123	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	20	52145	1 042 900
124	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	1	20963	20 963
125	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	10	34571	345 710
126	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	35	36029	1 261 015
127	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	11	29473	324 203
128	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	38524	154 096
129	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	6	4793	28 758
130	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	37	5424	200 688
131	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	45	9945	447 525

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
132	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	38	1553	59 014
133	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	10	1366	13 660
134	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	35	1139	39 865
135	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	20	2261	45 220
136	244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82962	82 962
137	244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	88348	88 348
138	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820	7 820
139	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68644	68 644
140	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	1205	21 690
141	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	360	1535	552 600
142	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	18	1878	33 804
143	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	20	13761	275 220
144	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	11244	22 488
145	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	12	17041	204 492
146	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	17	3686	62 662
147	245-405-2506	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА	шт.	2	258191	516 382
148	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48	775	37 200
149	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	18	32133	578 394
150	261-105-0618	Замазка защитная	кг	7,48	472	3 531

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
151	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01131	408199	4 617
152	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0035985	380806	1 370
153	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	327064	2 289
154	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001668	272284	454
155	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	80	453	36 240
156	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,476	3172	4 682
157	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0108	986	11
158	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	547	708	387 276
159	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2870	11 480
160	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	41,916	12972	543 734
161	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	353,292	17773	6 279 059
162	290-000-0050	Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э	шт	6	25090,07	151 258

Итого по материалам **22 605 794**

Инженерное оборудование

1	511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	41724	125 172
2	511-703-4902	Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MHI 203/SKw-EB Q 6 м3/ч, Н 22 м вод. ст.	шт.	1	2750569	2 750 569

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
3	511-801-0610	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, Н 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2	шт.	1	3749568	3 749 568
4	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	7	51343	359 401
5	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61215	61 215
6	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	11	153867	1 692 537
7	513-106-0205	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	3	167667	503 001
8	513-106-0302	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	2	310501	621 002
9	513-204-0326	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 200 (top), Wester (0-14-1510) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0˚С до 100˚С, вертикального типа	шт.	1	134168	134 168

Итого по инженерному оборудованию **9 996 633**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-01Водопровод и канализация 83-18-08-2022 - ВК.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 В1-Водопровод хозяйственно-питьевой	
1	**1307-0401-0101 1**
2	**511-801-0610 Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, Н 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2 1**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
3	6114-0102-0504 60
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс заменен 241-102-0161->241-102-0162
4	6114-0102-0207 233
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
5	6114-0102-0206 87
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
6	6114-0102-0204 17
7	6114-0102-0203 62
8	6114-0102-0202 59
9	6114-0102-0201 28
10	6111-0101-1701 ОбФ1 = 223+2+7+30+10+12 = 284
11	234-303-0220 223 (Коб = 1,1)
12	234-303-0216 2 (Коб = 1,1)
13	234-303-0212 7 (Коб = 1,1)
14	234-303-0210 30 (Коб = 1,1)
15	234-303-0208 10 (Коб = 1,1)

№ п/п	Показатели
16	234-303-0206 12 (Коб = 1,1)
17	261-301-0219 210
18	6114-0103-0304 17
19	241-205-1105 17 (Коб = 0,99)
20	6114-0103-0303 39
21	241-205-1104 39 (Коб = 0,99)
22	6114-0103-0302 22
23	241-205-1103 22 (Коб = 0,99)
24	6114-0103-0301 159
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
25	241-205-1102 159 (Коб = 0,99)
26	6114-0202-0103 14
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
27	242-101-1002 14
28	242-301-1206 1
29	242-301-1204 1
30	242-301-1203 17

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
31	242-301-1202 50
32	242-301-1201 144
33	241-116-0208 95
34	241-116-0207 4
35	242-304-0602 25
36	6114-0202-0103 2
37	242-304-0101 2
38	6114-0401-0101 ОбФ10 = 87+17+62+59+28+17+39+22+159 = 490
39	6114-0401-0102 ОбФ11 = 60+233 = 293
40	6114-0601-0102 2
41	242-207-3601 1 (Коб = 2)
42	261-107-0752 35 (Коб = 2)
43	6116-0501-0205 6
44	245-405-0205 6
45	6116-0501-0203 2
	Ресурс исключен 241-116-0307
46	245-405-0203 2
47	6111-0501-0505 18
48	6111-0501-0205 146
49	6114-0601-0101 18
	Ресурс заменен 242-303-0301->242-301-1206
	244-401-0101 Об=1
	244-402-0101 Об=20
50	6114-0601-0202 1 (Коб = 18)
51	248-307-0105 1 (Коб = 18)
52	6115-0301-0101 22
53	513-106-0101 7
54	513-106-0104 1
55	513-106-0204 10
56	513-106-0205 2
57	513-106-0302 2
58	1307-0401-0101 1
59	511-703-4902 1
60	6116-0401-0103 1
	Ресурс исключен 261-302-0216
61	513-204-0326 1
Раздел №2 Водомерный узел для системы В1	
62	6114-0501-0101 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273
63	**241-101-0408 1,5**
64	**244-301-0507 1**
65	**242-404-0608 1**
66	**242-301-1208 2**
67	**242-101-1404 2**
68	**245-405-2506 2**
69	**241-114-0118 2**
70	**6112-0305-0104 0,1**
71	**236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246)**
Раздел №3 В1.1-Водопровод хозяйственно-питьевой (для буфета)	
72	**6114-0102-0203 3**
73	**6114-0102-0202 8**
74	**6111-0101-1701 11**
75	**234-303-0210 3 (Коб = 1,1)**
76	**234-303-0208 8 (Коб = 1,1)**
77	**261-301-0219 3**
78	**6114-0103-0304 3**
79	**241-205-1105 3 (Коб = 0,99)**

№ п/п	Показатели
80	**6114-0103-0303 10**
81	**241-205-1104 10 (Коб = 0,99)**
82	**6114-0103-0302 3**
83	**241-205-1103 3 (Коб = 0,99)**
84	**6114-0103-0301 7**
85	**241-205-1102 7 (Коб = 0,99)**
86	**242-301-1203 1**
87	**242-301-1202 3**
88	**242-301-1201 12**
89	**242-304-0602 2**
90	**6114-0401-0101 ОбФ12 = 3+8+3+8+3+10+3+7 = 45**
91	**6114-0601-0102 1**
92	**242-207-3601 1**
93	**261-107-0752 10**
94	**6115-0301-0101 2**
95	**513-106-0204 1**
96	**513-106-0205 1**
Раздел №4 Водомерный узел для системы В1.1	
97	**6114-0501-0101 1**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273
98	**241-101-0404 1,5**
99	**244-301-0404 1**
100	**242-404-0604 1**
101	**242-301-1204 2**
102	**6112-0305-0104 0,1**
103	**236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246)**
Раздел №5 Т3, Т4-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный	
104	**6114-0102-0206 9**
105	**6114-0102-0205 29**
106	**6114-0102-0204 43**
107	**6114-0102-0203 116**
108	**6114-0102-0202 171**
109	**6114-0102-0201 81**
110	**6111-0101-1701 ОбФ5 = 9+29+33+98+146+53 = 368**
111	**234-303-0314 9 (Коб = 1,1)**
112	**234-303-0312 29 (Коб = 1,1)**
113	**234-303-0310 33 (Коб = 1,1)**
114	**234-303-0308 98 (Коб = 1,1)**

№ п/п	Показатели
115	**234-303-0306 146 (Коб = 1,1)**
116	**234-303-0304 53 (Коб = 1,1)**
117	**261-301-0219 115**
118	**6114-0103-0304 21**
119	**241-205-1105 21 (Коб = 0,99)**
120	**6114-0103-0303 86**
121	**241-205-1104 86 (Коб = 0,99)**
122	**6114-0103-0302 35**
123	**241-205-1103 35 (Коб = 0,99)**
124	**6114-0103-0301 135**
125	**241-205-1102 135 (Коб = 0,99)**
126	**242-301-1205 1**
127	**242-301-1204 3**
128	**242-301-1203 19**
129	**242-301-1202 70**
130	**242-301-1201 166**
131	**6116-0701-0105 16**
132	**245-405-1502 16**
133	**6114-0401-0101 ОбФ13 = 9+29+43+116+171+81+21+86+35+135 = 726**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
134	6115-0104-0101 18
135	6116-0501-0203 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 32, 25 мм 2
136	242-403-0503 1
137	242-403-0502 1
138	6111-0501-0205 50
Раздел №6 Т3.1, Т4.1-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный (для буфета)	
139	6114-0102-0203 3
140	6114-0102-0202 13
141	6114-0102-0201 10
142	6111-0101-1701 15
143	234-303-0308 3 (Коб = 1,1)
144	234-303-0306 8 (Коб = 1,1)
145	234-303-0304 4 (Коб = 1,1)
146	261-301-0219 5
147	6114-0103-0304 4
148	241-205-1105 4 (Коб = 0,99)
149	6114-0103-0303 11
150	241-205-1104 11 (Коб = 0,99)
151	6114-0103-0302 4
152	241-205-1103 4 (Коб = 0,99)
153	6114-0103-0301 8
154	241-205-1102 8 (Коб = 0,99)
155	242-301-1203 1
156	242-301-1202 3
157	242-301-1201 14
158	6116-0701-0105 1
159	245-405-1502 1
160	6114-0401-0101 ОбФ14 = 3+13+10+4+11+4+8 = 53
161	6115-0104-0101 2
162	6111-0501-0205 5
163	244-104-0402 6
Раздел №7 Водомерный узел для системы Т3.1	
164	6114-0501-0101 1
	Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273
165	241-101-0403 1,5
166	244-301-0403 1
167	242-404-0603 1
168	242-301-1203 2

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
169	6112-0305-0104 0,1
170	236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246)
Раздел №8 Водомерный узел для системы Т4.1	
171	6114-0501-0101 1
	Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273
172	241-101-0402 1,5
173	244-301-0407 1
174	242-404-0602 1
175	242-304-0602 1
176	242-301-1202 2
177	6112-0305-0104 0,1
178	236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246)
Раздел №9 К1-Канализация бытовая	
179	6114-0101-0312 354
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0112
180	6114-0101-0311 42
181	261-301-0219 195
182	1115-0404-0304 Трубопроводы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком 167
183	6111-0101-1701 42
184	234-303-0323 42 (Коб = 1,1)
185	6115-0101-0302 4
186	6115-0101-0301 11
187	6114-0102-0510 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. (футляр) ОбФ7 = 6.2*2+5.1*2 = 22,6
	Ресурс исключен 241-112-0237
	Ресурс заменен 241-102-0240->241-102-0241
188	6114-0103-0102 31
189	241-203-0201 31 (Коб = 0,998)
190	6114-0103-0101 76
191	241-203-0101 76 (Коб = 0,998)
192	241-226-0102 18
193	241-226-0101 55
194	241-208-0407 12
195	241-208-0403 36
196	241-208-0210 28
197	241-208-0206 42
198	241-210-0205 11
199	241-220-0103 15

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
200	241-220-0101 41
201	241-209-0401 2
202	241-209-0202 22
203	241-209-0105 58
204	241-209-0401 8
205	6114-0401-0101 ОбФ15 = 42+76 = 118
206	6114-0401-0102 ОбФ16 = 354+31 = 385
207	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора 0,112 (Коб = 3)
208	212-101-0301 ОбФ8 = 0.112*1.02 = 0,11424 (Коб = 3)
209	241-115-0109 Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110) 20
Раздел №10 Санитарно-техническое оборудование	
210	6115-0103-0103 37
211	244-101-0102 37
212	244-104-0408 37
213	244-104-0601 37
214	6115-0102-0101 20
215	244-101-0301 20
216	244-104-0801 20
217	6115-0102-0301 1
218	244-101-0901 1
219	244-104-0601 1
220	6115-0101-0203 35
221	244-102-0802 35
222	244-104-0605 35
223	6115-0101-0202 Установка душевых поддонов глубоких (ванна ножная) 10
224	244-102-0702 10
225	244-104-0604 10
226	244-104-0505 45
Раздел №11 Ливневая канализация (К2)	
	1 Подраздел без наименования
227	6114-0102-0505 100
	Ресурс исключен 261-301-0219
228	241-113-0117 12
229	241-112-0147 18
230	6110-0401-0401 6
	Ресурс исключен 224-106-0104
231	290-000-0050 (кпл) Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э 1 шт 6 27900
232	241-513-0201 6

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
233	6121-0403-0103 6
	Ресурс исключен 261-301-0282
234	241-116-0310 6
235	241-117-0204 6
236	6111-0501-0205 33,9
237	6111-0501-0505 33,9
238	6114-0102-0204 35
239	242-202-0704 3
240	241-220-0204 3
Раздел №12 К4Н-Канализация производственная механически загрязненных вод, напорная	
241	6116-0501-0101 3
242	511-304-0301 3
243	6114-0102-0104 18
244	6111-0101-1701 18
245	234-303-0310 18 (Коб = 1,1)
246	261-301-0219 7
247	6111-0501-0205 5
248	242-301-1204 3
249	242-301-1201 3

№ п/п	Показатели
250	242-304-0604 3
251	6114-0401-0101 18

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: 83-18-08-2022 - ОВ.СО

Сметная стоимость	**74092,205**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**11780,17**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,557**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**74 092 205**
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			**25 098 943**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**25 098 943**
1	**6116-0301-0103 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**237**	**2967**	**703 179**
2	**245-102-0113**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	**1 секция**	**1185**	**2958**	**3 505 230**
3	**245-106-0101 Коб=2,6**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**616,2**	**1056**	**650 707**
4	**6114-0203-0101 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**196**	**1175**	**230 300**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**245-510-0103**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15**	**1 шт.**	**98**	**8395**	**822 710**
6	**242-303-0701**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″**	**1 шт.**	**98**	**3561**	**348 978**
7	**6116-0701-0105 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**98**	**787**	**77 126**
8	**242-207-3802**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**98**	**331**	**32 438**
9	**6114-0103-0406 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**558**	**4276**	**2 386 008**
10	**241-205-1102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**552,42**	**236**	**130 371**
11	**6114-0103-0407 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**325**	**4271**	**1 388 075**
12	**241-205-1103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**321,75**	**396**	**127 413**
13	**6114-0103-0408 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**348**	**4167**	**1 450 116**
14	**241-205-1104 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**344,52**	**671**	**231 173**
15	**6114-0103-0315 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**187**	**6216**	**1 162 392**
16	**241-205-1105 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**1 м**	**185,13**	**1101**	**203 828**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
17	**6114-0103-0316 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**271**	**6629**	**1 796 459**
18	**241-205-1106 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	**1 м**	**268,29**	**1747**	**468 703**
19	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**1689**	**368**	**621 552**
20	**6114-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**64**	**2313**	**148 032**
21	**6114-0102-0102 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**28**	**2447**	**68 516**
22	**6114-0102-0103 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**32**	**2491**	**79 712**
23	**6114-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**7**	**3049**	**21 343**
24	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**131**	**368**	**48 208**
25	**6114-0102-0501 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**5**	**4749**	**23 745**
26	**6114-0102-0502 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**8**	**5359**	**42 872**
27	**6114-0102-0503 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**112**	**6702**	**750 624**
28	**6114-0102-0504 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**17**	**7650**	**130 050**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
29	**6114-0102-0505 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**6**	**8838**	**53 028**
30	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**13**	**368**	**4 784**
31	**6114-0401-0102 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**135**	**373**	**50 355**
32	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**1962**	**1913**	**3 753 306**
33	**234-303-0207 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм**	**1 м**	**613,8**	**247**	**151 609**
34	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**357,5**	**330**	**117 975**
35	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**382,8**	**392**	**150 058**
36	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм**	**1 м**	**205,7**	**439**	**90 302**
37	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	**1 м**	**298,1**	**636**	**189 592**
38	**234-303-0205 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм**	**1 м**	**70,4**	**229**	**16 122**
39	**234-303-0207 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм**	**1 м**	**30,8**	**247**	**7 608**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
40	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**35,2**	**330**	**11 616**
41	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**7,7**	**392**	**3 018**
42	**234-303-0215 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм**	**1 м**	**5,5**	**528**	**2 904**
43	**234-303-0217 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм**	**1 м**	**8,8**	**669**	**5 887**
44	**234-303-0221 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм**	**1 м**	**123,2**	**912**	**112 358**
45	**234-303-0223 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм**	**1 м**	**18,7**	**1123**	**21 000**
46	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**1940**	**708**	**1 373 520**
47	**6121-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**2,245**	**259204**	**581 913**
48	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**284**	**264**	**74 976**
49	**6111-0501-0517 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**м2**	**284**	**554**	**157 336**
50	**6111-0501-0503 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51**	**м2**	**284**	**456**	**129 504**

1	2	3	4	5	6	7
51	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**2350**	**2 350**
52	**242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**9**	**3525**	**31 725**
53	**242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**5**	**6868**	**34 340**
54	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**10846**	**10 846**
55	**242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**18075**	**36 150**
56	**6114-0203-0201** **Кклим = 1,04**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**16**	**2394**	**38 304**
57	**245-506-0103**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10**	**1 шт.**	**2**	**19176**	**38 352**
58	**245-506-0110**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15**	**1 шт.**	**8**	**10649**	**85 192**
59	**245-506-0111**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20**	**1 шт.**	**5**	**11314**	**56 570**
60	**245-506-0112**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25**	**1 шт.**	**1**	**12493**	**12 493**
61	**6114-0203-0202** **Кклим = 1,04**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**2**	**2735**	**5 470**
62	**245-506-0113**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32**	**1 шт.**	**2**	**19260**	**38 520**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**32 676 104**
		Подраздел 2.1. Приточные установки П1,П2,П3,П4, ИТОГО	тенге			**10 825 598**
63	**6118-0207-0409 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;**	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс м3/час**	**шт.**	**4**	**334918**	**1 339 672**
64	**514-401-0205**	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час**	**1 комплект**	**1**	**2335478**	**2 335 478**
65	**514-401-0206**	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час**	**1 комплект**	**1**	**2949018**	**2 949 018**
66	**514-401-0202**	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час**	**1 комплект**	**1**	**1857549**	**1 857 549**
67	**514-401-0204**	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час**	**1 комплект**	**1**	**2343881**	**2 343 881**
		Подраздел 2.2. В1-В15, ИТОГО	тенге			**21 850 506**
68	**6118-0301-0201 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;**	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**15**	**22716**	**340 740**
69	**246-401-0401**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В**	**1 комплект**	**15**	**133611**	**2 004 165**
70	**6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1тм=1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**137,8**	**8644**	**1 191 143**
71	**246-103-0106**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**137,8**	**6241**	**860 010**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
72	**6118-0101-0303** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм**	**м2**	**140,7**	**7933**	**1 116 173**
73	**246-103-0106**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**140,7**	**6241**	**878 109**
74	**6118-0101-0309** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м2**	**1,8**	**7929**	**14 272**
75	**246-103-0107**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**1,8**	**7770**	**13 986**
76	**6118-0101-0310** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**203,45**	**6869**	**1 397 498**
77	**246-103-0107**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**203,45**	**7770**	**1 580 806**
78	**6118-0101-0311** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**139,3**	**5277**	**735 086**
79	**246-103-0107**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**139,3**	**7770**	**1 082 361**
80	**6118-0101-0312** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм**	**м2**	**186,8**	**4291**	**801 559**
81	**246-103-0107**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**186,8**	**7770**	**1 451 436**
82	**6118-0101-0313** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм**	**м2**	**49,5**	**4059**	**200 921**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
83	**246-103-0107**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**49,5**	**7770**	**384 615**
84	**6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**4,5**	**8644**	**38 898**
85	**246-103-0106**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**4,5**	**6241**	**28 084**
86	**6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм**	**м2**	**2,5**	**7933**	**19 833**
87	**246-103-0106**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**2,5**	**6241**	**15 602**
88	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**1,4**	**6869**	**9 617**
89	**246-103-0107**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**1,4**	**7770**	**10 878**
90	**6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**3,8**	**5277**	**20 053**
91	**246-103-0107**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**3,8**	**7770**	**29 526**
92	**6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм**	**м2**	**2,6**	**4291**	**11 157**
93	**246-103-0107**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**2,6**	**7770**	**20 202**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
94	**6118-0101-0313** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм**	**м2**	**9,9**	**4059**	**40 184**
95	**246-103-0107**	**Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**9,9**	**7770**	**76 923**
96	**6118-0101-0302** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**11,4**	**8644**	**98 542**
97	**246-103-0106**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**11,4**	**6241**	**71 147**
98	**6118-0101-0303** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм**	**м2**	**5,9**	**7933**	**46 805**
99	**246-103-0106**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**5,9**	**6241**	**36 822**
100	**6118-0101-0310** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**13**	**6869**	**89 297**
101	**246-103-0107**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**13**	**7770**	**101 010**
102	**6118-0101-0311** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**11,9**	**5277**	**62 796**
103	**246-103-0107**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**11,9**	**7770**	**92 463**
104	**6118-0101-0312** **Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм**	**м2**	**5,2**	**4291**	**22 313**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
105	**246-103-0107**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**5,2**	**7770**	**40 404**
106	**6118-0101-0313 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм**	**м2**	**3,3**	**4059**	**13 395**
107	**246-103-0107**	**Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**3,3**	**7770**	**25 641**
108	**6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**2**	**8644**	**17 288**
109	**246-103-0106**	**Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**2**	**6241**	**12 482**
110	**6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм**	**м2**	**1,6**	**7933**	**12 693**
111	**246-103-0106**	**Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**1,6**	**6241**	**9 986**
112	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**3,2**	**6869**	**21 981**
113	**246-103-0107**	**Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**3,2**	**7770**	**24 864**
114	**6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**2,1**	**5277**	**11 082**
115	**246-103-0107**	**Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**2,1**	**7770**	**16 317**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
116	**6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм**	**м2**	**2,6**	**4291**	**11 157**
117	**246-103-0107**	**Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**2,6**	**7770**	**20 202**
118	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**1520**	**775**	**1 178 000**
119	**6111-0101-1101 Кклим = 1,08**	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м3**	**28,6**	**91615**	**2 620 189**
120	**234-202-0204 Коб=1,08**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**1 м3**	**30,888**	**21608**	**667 428**
121	**6118-0202-0301 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**100**	**1459**	**145 900**
122	**6118-0202-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2**	**шт.**	**53**	**1838**	**97 414**
123	**246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**48**	**9445**	**453 360**
124	**246-304-0553**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**1 шт.**	**9**	**7499**	**67 491**
125	**246-304-0576**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм**	**1 шт.**	**10**	**9041**	**90 410**
126	**246-304-0577**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм**	**1 шт.**	**12**	**9759**	**117 108**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
127	**246-304-0526**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**12996**	**38 988**
128	**246-304-0551**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм**	**1 шт.**	**30**	**6928**	**207 840**
129	**246-304-0632**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм x 300 мм**	**1 шт.**	**5**	**13428**	**67 140**
130	**246-304-0608**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм**	**1 шт.**	**3**	**11214**	**33 642**
131	**246-304-0861**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм x 800 мм**	**1 шт.**	**8**	**47611**	**380 888**
132	**246-304-0657**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 400 мм**	**1 шт.**	**8**	**17191**	**137 528**
133	**246-304-0609**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 300 мм**	**1 шт.**	**12**	**11907**	**142 884**
134	**246-304-0785**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм x 650 мм**	**1 шт.**	**5**	**34355**	**171 775**
		Раздел 3. Блочный тепловой пункт, ИТОГО:	тенге			**16 317 158**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 317 158**
135	**6116-0603-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2**	**шт.**	**1**	**78372**	**78 372**

1	2	3	4	5	6	7
136	**580-000-0099 (кпл)**	**Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м.**	**1 комплект**	**1**	**16238785,59**	**16 238 786**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Отопление и вентиляция

Основание: 83-18-08-2022 - ОВ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		4468		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8		
		Итого ФОТ				**23 526 248**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,497952	199	2 686
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,36452	13528 2788,24	4 931
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,921962164	12776 3982,16	88 435

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	101,96459364	85	8 667
5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,118144	36	4
6	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,48691434	77	268
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,118144	11560 2788,24	1 366
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,378272856	6044 2333,76	2 286
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,63289708	258	6 097
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	41,462824	96	3 980
11	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	146,109392	85	12 419
12	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30,7008	106	3 254
13	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	6,1776	43	266
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	81,661556924	8224 2788,24	671 585
15	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	26,275392	150	3 941

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	143,1019824	21	3 005
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10712	16	2
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	63,9824224	23	1 472
		Итого по машинам и механизмам		**690,062489804**		**814 665**

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,015	26337	395
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01931	28631	553
3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001716	570274	979
4	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	14,3	571	8 165
5	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	40,04	563	22 543
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	57,2	566	32 375
7	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	85,8	531	45 560
8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6997	1041	728
9	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	207,636	286	59 384
10	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00132455	711375	942
11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	1086502	1 391

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1282301	1510113	193 642
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,84	1590	6 106
14	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,21634	1136	10 470
15	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,084095	2284	18 464
16	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0091868	2990160	27 470
17	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	57,8934	206	11 926
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,16	33	5
19	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,07171	366	392
20	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6411	5698	3 653
21	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1703	2309	393
22	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	431330	129
23	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	28,0566	3680	103 248
24	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,2822	426	1 398
25	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	30,888	21608	667 428
26	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	м	70,4	229	16 122
27	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	644,6	247	159 217
28	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	392,7	330	129 591

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
29	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	390,5	392	153 076
30	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	205,7	439	90 302
31	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм	м	5,5	528	2 904
32	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	298,1	636	189 592
33	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	м	8,8	669	5 887
34	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	м	123,2	912	112 358
35	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм	м	18,7	1123	21 000
36	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	294,3	2469	726 627
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02556	760526	19 439
38	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,8579	684	2 639
39	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	51,12	2048	104 694
40	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,1204	684	4 870
41	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	64	547	35 008

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
42	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	28	680	19 040
43	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	32	724	23 168
44	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7	1281	8 967
45	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	5	1375	6 875
46	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1983	15 864
47	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	112	2690	301 280
48	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	17	3150	53 550
49	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	4330	25 980
50	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2340	9 360
51	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	552,42	236	130 371
52	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	321,75	396	127 413
53	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	344,52	671	231 173
54	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	185,13	1101	203 828
55	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	268,29	1747	468 703

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
56	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	552,42	8	4 419
57	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	251,55	12	3 019
58	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	344,52	17	5 857
59	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	95,931	36	3 454
60	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	120,595	69	8 321
61	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	93,19925	1958	182 484
62	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10452	42
63	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,02	38821	776
64	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2350	2 350
65	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3525	31 725
66	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6868	34 340
67	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10846	10 846
68	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18075	36 150
69	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	331	32 438
70	242-303-0701	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″	шт.	98	3561	348 978

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
71	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1185	2958	3 505 230
72	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	616,2	1056	650 707
73	245-506-0103	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10	шт.	2	19176	38 352
74	245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	8	10649	85 192
75	245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	5	11314	56 570
76	245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	1	12493	12 493
77	245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	2	19260	38 520
78	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	98	8395	822 710
79	246-103-0106	Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	306,4	6241	1 912 242
80	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	639,85	7770	4 971 634
81	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	775	7 750
82	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1520	775	1 178 000
83	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	12996	38 988
84	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	48	9445	453 360
85	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	30	6928	207 840
86	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	7499	67 491
87	246-304-0576	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	10	9041	90 410

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
88	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	12	9759	117 108
89	246-304-0608	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	3	11214	33 642
90	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	12	11907	142 884
91	246-304-0632	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300 мм	шт.	5	13428	67 140
92	246-304-0657	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	8	17191	137 528
93	246-304-0785	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 650 мм	шт.	5	34355	171 775
94	246-304-0861	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм	шт.	8	47611	380 888
95	246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	15	133611	2 004 165
96	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	36,786565	448	16 480
97	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,011644	380806	4 434
98	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00152	579055	880
99	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	272284	201
100	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,924	3172	12 447
101	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,004	1282725	5 131
102	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0284	1181639	33 559
103	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,071	869127	61 708
104	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1941,72	708	1 374 738
105	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	130	1 560

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**24 025 593**
		Инженерное оборудование				
1	514-401-0202	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	1857549	1 857 549
2	514-401-0204	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	2343881	2 343 881
3	514-401-0205	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час	комплект	1	2335478	2 335 478
4	514-401-0206	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час	комплект	1	2949018	2 949 018
5	580-000-0099	Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м.	комплект	1	16238785,59	16 238 786
		Итого по инженерному оборудованию				**25 724 712**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-02Отопление и вентиляция 83-18-08-2022 - ОВ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Система отопления	

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
1	6116-0301-0103 237 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 245-106-0101
	Ресурс исключен 261-302-0276
2	245-102-0113 1185
3	245-106-0101 237 (Коб = 2,6)
4	6114-0203-0101 ОбФ47 = 98+98 = 196
5	245-510-0103 98
6	242-303-0701 98
7	6116-0701-0105 98 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
8	242-207-3802 98
9	6114-0103-0406 558
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
10	241-205-1102 558 (Коб = 0,99)
11	6114-0103-0407 325
12	241-205-1103 325 (Коб = 0,99)
13	6114-0103-0408 348
14	241-205-1104 348 (Коб = 0,99)
15	6114-0103-0315 187
16	241-205-1105 187 (Коб = 0,99)
17	6114-0103-0316 271
18	241-205-1106 271 (Коб = 0,99)
19	6114-0401-0101 ОбФ48 = 558+325+348+187+271 = 1689
20	6114-0102-0101 64
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
21	6114-0102-0102 28
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
22	6114-0102-0103 32
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
23	6114-0102-0104 7
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
24	6114-0401-0101 ОбФ49 = 64+28+32+7 = 131
25	6114-0102-0501 5
	Ресурс заменен 241-102-0126->241-102-0133

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
26	**6114-0102-0502 8**
	Ресурс исключен 261-301-0219
27	**6114-0102-0503 112**
	Ресурс исключен 261-301-0219
28	**6114-0102-0504 17**
	Ресурс исключен 261-301-0219
29	**6114-0102-0505 6**
	Ресурс исключен 261-301-0219
30	**6114-0401-0101 ОбФ51 = 5+8 = 13**
31	**6114-0401-0102 ОбФ50 = 112+17+6 = 135**
32	**6111-0101-1701 ОбФ1 = 558+325+348+187+271+64+28+32+7+5+8+112+17 = 1962**
	Ресурс исключен 261-105-0144
33	**234-303-0207 558 (Коб = 1,1)**
34	**234-303-0209 325 (Коб = 1,1)**
35	**234-303-0212 348 (Коб = 1,1)**
36	**234-303-0214 187 (Коб = 1,1)**
37	**234-303-0216 271 (Коб = 1,1)**
38	**234-303-0205 64 (Коб = 1,1)**
39	**234-303-0207 28 (Коб = 1,1)**
40	**234-303-0209 32 (Коб = 1,1)**
41	**234-303-0212 7 (Коб = 1,1)**
42	**234-303-0215 5 (Коб = 1,1)**
43	**234-303-0217 8 (Коб = 1,1)**
44	**234-303-0221 112 (Коб = 1,1)**
45	**234-303-0223 17 (Коб = 1,1)**
46	**261-301-0219 1940**
47	**6121-0301-0101 2,245**
48	**6111-0501-0205 284**
49	**6111-0501-0517 Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за два раза) 284 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
50	**6111-0501-0503 284**
51	**242-207-3701 1**
52	**242-207-3702 9**
53	**242-207-3703 5**
54	**242-207-3704 1**
55	**242-207-3705 2**
56	**6114-0203-0201 ОбФ53 = 2+8+5+1 = 16**
57	**245-506-0103 2**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
58	245-506-0110 8
59	245-506-0111 5
60	245-506-0112 1
61	6114-0203-0202 2
62	245-506-0113 2
Раздел №2 Вентиляция	
	1 Приточные установки П1,П2,П3,П4
63	6118-0207-0409 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-101-0221
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0132
64	514-401-0205 1
65	514-401-0206 1
66	514-401-0202 1
67	514-401-0204 1
	2 В1-В15
68	6118-0301-0201 15 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0150
69	246-401-0401 15

№ п/п	Показатели
70	6118-0101-0302 ОбФ54 = 0.4*95+0.5*118+0.6*68 = 137,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
71	246-103-0106 ОбФ54 = 0.4*95+0.5*118+0.6*68 = 137,8
72	6118-0101-0303 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ55 = 0.7*58+0.8*46+0.9*57+1*12 = 140,7 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
73	246-103-0106 ОбФ55 = 0.7*58+0.8*46+0.9*57+1*12 = 140,7
74	6118-0101-0309 ОбФ56 = 0.9*2 = 1,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-103-0107
75	**246-103-0107 ОбФ56 = 0.9*2 = 1,8**
76	**6118-0101-0310 ОбФ57 = 1.2*18+1.6*5+1.6*35+1*18+1.2*24+1.6*22+1.4*18+1.5*6+1.1*1.5 = 203,45 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
77	**246-103-0107 ОбФ57 = 1.2*18+1.6*5+1.6*35+1*18+1.2*24+1.6*22+1.4*18+1.5*6+1.1*1.5 = 203,45**
78	**6118-0101-0311 ОбФ58 = 1.8*7+2*5+2.4*15+2.1*20+1.7*15+2.2*6 = 139,3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
79	**246-103-0107 ОбФ58 = 1.8*7+2*5+2.4*15+2.1*20+1.7*15+2.2*6 = 139,3**
80	**6118-0101-0312 ОбФ59 = 2.6*5+3.2*34+2.6*25 = 186,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
81	**246-103-0107 ОбФ59 = 2.6*5+3.2*34+2.6*25 = 186,8**
82	**6118-0101-0313 ОбФ60 = 3.3*15 = 49,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
83	**246-103-0107 ОбФ60 = 3.3*15 = 49,5**
84	**6118-0101-0302 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ61 = 0.4*4+0.5*1+0.6*3+0.6*1 = 4,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
85	**246-103-0106 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ61 = 0.4*4+0.5*1+0.6*3+0.6*1 = 4,5**
86	**6118-0101-0303 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ62 = 0.7*1+0.8*1+1*1 = 2,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0106
87	**246-103-0106 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ62 = 0.7*1+0.8*1+1*1 = 2,5**
88	**6118-0101-0310 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ63 = 1.4*1 = 1,4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
89	**246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ63 = 1.4*1 = 1,4**
90	**6118-0101-0311 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ64 = 1.7*1+2.1*1 = 3,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159

№ п/п	Показатели
91	**246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ64 = 1.7*1+2.1*1 = 3,8**
92	**6118-0101-0312 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ65 = 2.6*1 = 2,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
93	**246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ65 = 2.6*1 = 2,6**
94	**6118-0101-0313 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм ОбФ66 = 3.3*3 = 9,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0149
95	**246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ66 = 3.3*3 = 9,9**
96	**6118-0101-0302 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ67 = 0.5*12+0.6*3+0.6*5+0.6*1 = 11,4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-103-0106

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
97	**246-103-0106 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ67 = 0.5*12+0.6*3+0.6*5+0.6*1 = 11,4**
98	**6118-0101-0303 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ68 = 0.7*1+0.8*3+0.8*1+1*1+1*1 = 5,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
99	**246-103-0106 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ68 = 0.7*1+0.8*3+0.8*1+1*1+1*1 = 5,9**
100	**6118-0101-0310 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ69 = 1.2*2+1.4*1+1.4*2+1.6*1+1.6*3 = 13 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
101	**246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ69 = 1.2*2+1.4*1+1.4*2+1.6*1+1.6*3 = 13**

№ п/п	Показатели
102	**6118-0101-0311 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ70 = 2.2*1+1.7*2+2.1*2+2.1*1 = 11,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0149
103	**246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ70 = 2.2*1+1.7*2+2.1*2+2.1*1 = 11,9**
104	**6118-0101-0312 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ71 = 2.6*1+2.6*1 = 5,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
105	**246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ71 = 2.6*1+2.6*1 = 5,2**
106	**6118-0101-0313 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм ОбФ72 = 3.3*1 = 3,3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0159

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
107	**246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ72 = 3.3*1 = 3,3**
108	**6118-0101-0302 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ73 = 0.4*2+0.6*2 = 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
109	**246-103-0106 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ73 = 0.4*2+0.6*2 = 2**
110	**6118-0101-0303 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ74 = 0.8*2 = 1,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
111	**246-103-0106 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ74 = 0.8*2 = 1,6**
112	**6118-0101-0310 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ75 = 1.6*2 = 3,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
113	**246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ75 = 1.6*2 = 3,2**
114	**6118-0101-0311 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ76 = 2.1*1 = 2,1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
115	**246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ76 = 2.1*1 = 2,1**
116	**6118-0101-0312 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ77 = 2.6*1 = 2,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
117	246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ77 = 2.6*1 = 2,6
118	246-301-0502 1520
119	6111-0101-1101 28,6
	Ресурс исключен 261-105-0138
120	234-202-0204 28,6 (Коб = 1,08)
121	6118-0202-0301 100 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-107-0897
122	6118-0202-0302 53 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-107-0897
123	246-304-0528 48
124	246-304-0553 9
125	246-304-0576 10
126	246-304-0577 12
127	246-304-0526 3
128	246-304-0551 30
129	246-304-0632 5
130	246-304-0608 3
131	246-304-0861 8
132	246-304-0657 8

№ п/п	Показатели
133	246-304-0609 12
134	246-304-0785 5
Раздел №3 Блочный тепловой пункт	
	1 Подраздел без наименования
135	6116-0603-0101 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0283
	Ресурс исключен 261-701-0112
	Ресурс исключен 261-302-0257
136	580-000-0099 (кпл) Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м. 1 комплект 1 СтФ79 = (31076.88+3096.24+1584.16)*505 = 18057426,4

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Основание: 83-18-08-2022 - ЭОМ.СО

Сметная стоимость	**49727,664**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6952,717**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,786**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**49 727 664**
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**7 642 145**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 642 145**
1	**6119-0501-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**3**	**56424**	**169 272**
2	**515-301-0303**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**1 шт.**	**1**	**1493808**	**1 493 808**
3	**515-301-0559**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4**	**1 шт.**	**2**	**1215611**	**2 431 222**
4	**6124-0303-0404** **Кклим = 1,06**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16134**	**16 134**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**515-301-0102**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2)**	**1 шт.**	**1**	**412732**	**412 732**
6	**6119-0602-0107 Кклим = 1,08**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**12**	**11591**	**139 092**
7	**6119-0602-0108 Кклим = 1,08**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**11**	**13287**	**146 157**
8	**247-201-0211**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**10**	**7242**	**72 420**
9	**247-201-0210**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**2**	**6287**	**12 574**
10	**247-201-0212**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**5**	**7384**	**36 920**
11	**247-201-0213**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**6**	**10502**	**63 012**
12	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**205**	**6273**	**1 285 965**
13	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**56**	**823**	**46 088**
14	**247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**18**	**2451**	**44 118**
15	**247-204-0660**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**8**	**2297**	**18 376**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
16	**247-204-0659**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**10**	**2643**	**26 430**
17	**247-204-0661**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**1**	**2400**	**2 400**
18	**247-204-1833**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**10612**	**10 612**
19	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**1 шт.**	**107**	**4041**	**432 387**
20	**247-204-0182**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА**	**1 шт.**	**1**	**4494**	**4 494**
21	**247-204-1829**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**10888**	**10 888**
22	**247-204-0662**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**2**	**2764**	**5 528**
23	**247-204-3001**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**1 шт.**	**3**	**5329**	**15 987**
24	**6119-0602-0108** **Кклим = 1,08**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**8**	**13287**	**106 296**
25	**247-201-0825**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**1 шт.**	**6**	**23498**	**140 988**
26	**247-201-0802**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**2**	**20637**	**41 274**
27	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**13**	**6273**	**81 549**

1	2	3	4	5	6	7
28	**247-204-8505**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А**	**1 шт.**	**3**	**11373**	**34 119**
29	**247-204-8508**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А**	**1 шт.**	**3**	**13785**	**41 355**
30	**247-204-8510**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 6-10А**	**1 шт.**	**1**	**13724**	**13 724**
31	**247-204-8507**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,6-2,5А**	**1 шт.**	**1**	**13504**	**13 504**
32	**247-204-8511**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 9-14А**	**1 шт.**	**1**	**13978**	**13 978**
33	**247-204-8506**	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А**	**1 шт.**	**4**	**13696**	**54 784**
34	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**10**	**6273**	**62 730**
35	**247-206-0117**	**Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В**	**1 шт.**	**10**	**6489**	**64 890**
36	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**6273**	**50 184**
37	**247-209-0101**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**1 шт.**	**4**	**1473**	**5 892**
38	**247-208-0501**	**Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО**	**1 шт.**	**2**	**8333**	**16 666**
39	**247-211-0201**	**Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС**	**1 шт.**	**2**	**1798**	**3 596**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Электрическое освещение, ИТОГО:	тенге			**22 257 703**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**22 257 703**
40	**6119-0401-0202** **Кклим = 1,08**	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.**	**шт.**	**224**	**8336**	**1 867 264**
41	**247-101-0120**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**1 шт.**	**224**	**34564**	**7 742 336**
42	**6119-0401-0105** **Кклим = 1,08**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**234**	**3192**	**746 928**
43	**247-102-3003**	**Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20**	**1 шт.**	**70**	**139786**	**9 785 020**
44	**247-102-0190**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощность 36 Вт, IP65**	**1 шт.**	**164**	**8953**	**1 468 292**
45	**6119-0401-0501** **Кклим = 1,08**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**3045**	**3 045**
46	**248-304-0209**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"**	**1 шт.**	**1**	**3910**	**3 910**
47	**247-104-2502**	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**1 шт.**	**3**	**7781**	**23 343**
48	**6119-0601-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**3**	**7533**	**22 599**
49	**247-203-0107**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	**3**	**19972**	**59 916**
50	**261-303-0124**	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	**1 шт.**	**1230**	**435**	**535 050**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Электроустановочные материалы, ИТОГО:	тенге			**818 494**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**818 494**
51	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**353**	**1182**	**417 246**
52	**247-212-0101 Коб=1,02**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**119,34**	**478**	**57 045**
53	**247-212-0104 Коб=1,02**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**57,12**	**537**	**30 673**
54	**247-214-0116 Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**158,1**	**490**	**77 469**
55	**247-214-0120 Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**25,5**	**677**	**17 264**
56	**6119-0402-0102 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**111**	**1010**	**112 110**
57	**247-212-0201 Коб=1,02**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**37,74**	**408**	**15 398**
58	**247-212-0207 Коб=1,02**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**1,02**	**428**	**437**
59	**247-214-0103 Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**73,44**	**410**	**30 110**
60	**247-214-0108 Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**1,02**	**597**	**609**
61	**6124-0202-0602 Кклим = 1,06**	**Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической**	**шт.**	**3**	**4304**	**12 912**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
62	**247-214-0404**	**Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	**1 шт.**	**3**	**1627**	**4 881**
63	**247-214-1003**	**Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 015 3P+PE+N 16А 380В IP44**	**1 шт.**	**3**	**1139**	**3 417**
64	**247-202-0421 Коб=1,02**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	**1 шт.**	**183,6**	**212**	**38 923**
		Раздел 4. Кабельные изделия, материалы, ИТОГО:	тенге			**17 008 369**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 008 369**
65	**6119-0301-0205 Кклим = 1,08**	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**190**	**855**	**162 450**
66	**241-207-0303 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**1 м**	**191,9**	**78**	**14 968**
67	**6119-0301-0206 Кклим = 1,08**	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**328**	**925**	**303 400**
68	**6119-0301-0207 Кклим = 1,08**	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**712**	**981**	**698 472**
69	**241-207-0304 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**1 м**	**331,28**	**65**	**21 533**
70	**241-207-0305 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**1 м**	**398,95**	**99**	**39 496**
71	**241-207-0306 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**1 м**	**320,17**	**143**	**45 784**
72	**6119-0301-0208 Кклим = 1,08**	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**140**	**1181**	**165 340**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
73	**241-207-0207 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	**1 м**	**141,4**	**431**	**60 943**
74	**6119-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм**	**м**	**121**	**1490**	**180 290**
75	**241-102-0103 Коб=1,02**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**96,9**	**343**	**33 237**
76	**241-102-0106 Коб=1,02**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**1 м**	**26,52**	**505**	**13 393**
77	**6119-0102-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**7489**	**811**	**6 073 579**
78	**241-207-0302 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**7563,89**	**54**	**408 450**
79	**6119-0101-0103 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**1860**	**524**	**974 640**
80	**243-105-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**5,041**	**343606**	**1 732 118**
81	**243-105-0503**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**2,585**	**503600**	**1 301 806**
82	**243-105-0902**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,192**	**769850**	**147 811**
83	**243-105-0903**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,302**	**1199572**	**362 271**
84	**243-105-0904**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,132**	**1732353**	**228 671**

1	2	3	4	5	6	7
85	**243-105-0905**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,405**	**2863758**	**1 159 822**
86	**243-105-0906**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,317**	**4710918**	**1 493 361**
87	**243-105-0907**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,05**	**7447314**	**372 366**
88	**243-105-0908**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,09**	**8999072**	**809 916**
89	**243-142-0314**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	**1 км**	**0,02**	**904362**	**18 087**
90	**243-142-0319**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2**	**1 км**	**0,02**	**5409058**	**108 181**
91	**243-201-0103**	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66**	**1 км**	**0,195**	**399920**	**77 984**
		Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге			**1 774 188**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 774 188**
92	**6124-0203-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**140**	**1344**	**188 160**
93	**6124-0203-0302** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**1295**	**1144**	**1 481 480**
94	**6124-0203-0303** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**21,3**	**1353**	**28 819**
95	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**5**	**7399**	**36 995**

1	2	3	4	5	6	7
96	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**3,84**	**7483**	**28 735**
97	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,56**	**3906**	**9 999**
		Раздел 6. Обогрев водосточных труб, ИТОГО:	тенге			**226 765**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**226 765**
98	**6119-0602-0107** **Кклим = 1,08**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11591**	**11 591**
99	**247-201-0211**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**7242**	**7 242**
100	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**6273**	**18 819**
101	**247-204-0170**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**1 шт.**	**1**	**3982**	**3 982**
102	**247-208-0207**	**Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54**	**1 шт.**	**1**	**17387**	**17 387**
103	**245-712-0102**	**Терморегуляторы без датчика модели РТ330**	**1 шт.**	**1**	**19452**	**19 452**
104	**245-712-0301**	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330**	**1 шт.**	**1**	**1800**	**1 800**
105	**6124-0202-1101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 50 мм**	**м**	**30**	**781**	**23 430**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
106	**243-403-0202**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт**	**1 м**	**30**	**3312**	**99 360**
107	**6124-0202-1107** **Кклим = 1,06**	**Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего**	**шт.**	**1**	**3608**	**3 608**
108	**247-202-1201**	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	**1 шт.**	**1**	**20094**	**20 094**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Основание: 83-18-08-2022 - ЭОМ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2767		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**14 155 337**
		Машины и механизмы				
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2332	116	27
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,68868548	12776 4135,32	123 783
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2332	8327 2841,86	1 942

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	113,4960002	258	29 282
5	315-202-1201	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,335702	481	161
6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	51,63264	85	4 389
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,4422906	8224 2895,48	77 653
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	656,21232	21	13 780
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	22,22208	16	356
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	346,571784	23	7 971
11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	9,64224	144	1 388
		Итого по машинам и механизмам		**1219,71014228**		**260 733**

Материалы

1	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0405	334661	13 554
2	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1134	490153	55 583

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00042	478494	201
4	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,157269	563	89
5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,2815	705	5 133
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,537596	333904	179 505
7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,017646	24800	438
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0064919	1510113	9 804
9	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	7,1604	1320	9 452
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	59,41446	1136	67 495
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,47412	1215	16 371
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	961	577
13	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,045	1123774	50 570
14	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,6	4730	2 838
15	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0363	31625	1 148
16	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007623	760526	580
17	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	18,56	501	9 299
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012542	902233	1 132
19	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1766544	795
20	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	96,9	343	33 237

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
21	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	26,52	505	13 393
22	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	141,4	431	60 943
23	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7563,89	54	408 450
24	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	191,9	78	14 968
25	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	331,28	65	21 533
26	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	398,95	99	39 496
27	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	320,17	143	45 784
28	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	8986,8	8	71 894
29	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	70,3	12	844
30	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	95,12	17	1 617
31	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	192,24	69	13 265
32	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	37,8	239	9 034
33	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,041	343606	1 732 118
34	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,585	503600	1 301 806
35	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,192	769850	147 811
36	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,302	1199572	362 271
37	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,132	1732353	228 671
38	243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,405	2863758	1 159 822

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
39	243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,317	4710918	1 493 361
40	243-105-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,05	7447314	372 366
41	243-105-0908	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,09	8999072	809 916
42	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,02	904362	18 087
43	243-142-0319	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2	км	0,02	5409058	108 181
44	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66	км	0,195	399920	77 984
45	243-403-0202	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт	м	30	3312	99 360
46	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	29,956	2250	67 401
47	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	7,44	4540	33 778
48	243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	1	1525	1 525
49	245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19452	19 452
50	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1800	1 800
51	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	224	34564	7 742 336
52	247-102-0190	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощность 36 Вт, IP65	шт.	164	8953	1 468 292
53	247-102-3003	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	70	139786	9 785 020
54	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7781	23 343

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
55	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6287	12 574
56	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	7242	79 662
57	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	7384	36 920
58	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	10502	63 012
59	247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	20637	41 274
60	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	6	23498	140 988
61	247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	183,6	212	38 923
62	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	20094	20 094
63	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19972	59 916
64	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3982	3 982
65	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	107	4041	432 387
66	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4494	4 494
67	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	56	823	46 088
68	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	18	2451	44 118
69	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	10	2643	26 430
70	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	2297	18 376
71	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2400	2 400

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
72	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	2764	5 528
73	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	10888	10 888
74	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	10612	10 612
75	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5329	15 987
76	247-204-8505	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А	шт.	3	11373	34 119
77	247-204-8506	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А	шт.	4	13696	54 784
78	247-204-8507	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,6-2,5А	шт.	1	13504	13 504
79	247-204-8508	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А	шт.	3	13785	41 355
80	247-204-8510	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 6-10А	шт.	1	13724	13 724
81	247-204-8511	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 9-14А	шт.	1	13978	13 978
82	247-206-0117	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В	шт.	10	6489	64 890
83	247-208-0207	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	17387	17 387
84	247-208-0501	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	8333	16 666
85	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1473	5 892
86	247-211-0201	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС	шт.	2	1798	3 596
87	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	119,34	478	57 045
88	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	57,12	537	30 673
89	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37,74	408	15 398
90	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1,02	428	437

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
91	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	73,44	410	30 110
92	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,02	597	609
93	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	158,1	490	77 469
94	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25,5	677	17 264
95	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	3	1627	4 881
96	247-214-1003	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 015 3P+PE+N 16А 380В IP44	шт.	3	1139	3 417
97	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	19,1848	2740	52 566
98	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4004	3436	4 812
99	248-304-0209	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	3910	3 910
100	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	44,68	1446	64 607
101	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,2232	32576	7 271
102	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,7865	2189	1 722
103	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,7096	594	2 204
104	261-107-0646	Шпильки	комплект	456,96	854	390 244
105	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,272	492	3 086
106	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1438	14
107	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,007	604794	4 234
108	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,6722	1293	42 245
109	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	360,06	42	15 123
110	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1230	435	535 050

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
111	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,477	300	1 343

Итого по материалам **30 974 001**

Инженерное оборудование

1	515-301-0102	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2)	шт.	1	412732	412 732
2	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1493808	1 493 808
3	515-301-0559	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4	шт.	2	1215611	2 431 222

Итого по инженерному оборудованию **4 337 762**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-03Силовое электрооборудование и электрическое освещение 83-18-08-2022 - ЭОМ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Силовое электрооборудование	
1	**6119-0501-0101 3**
	Ресурс исключен 261-303-0114

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
2	515-301-0303 1
3	515-301-0559 2
4	6124-0303-0404 1
5	515-301-0102 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2) 1
6	6119-0602-0107 12
	Ресурс исключен 261-303-0113
7	6119-0602-0108 11
	Ресурс исключен 261-303-0113
8	247-201-0211 10
9	247-201-0210 2
10	247-201-0212 5
11	247-201-0213 6
12	6124-0303-0601 205
13	247-204-0613 ОбФ1 = 6+4+8+7+8+4+6+8+2+2+1 = 56
14	247-204-0657 ОбФ2 = 3+3+12 = 18
15	247-204-0660 ОбФ3 = 1+1+1+1+1+1+1+1 = 8
16	247-204-0659 ОбФ4 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 10
17	247-204-0661 1
18	247-204-1833 1

№ п/п	Показатели
19	247-204-0178 ОбФ6 = 7+7+10+9+7+3+15+7+15+9+4+9+1+2+2 = 107
20	247-204-0182 1
21	247-204-1829 1
22	247-204-0662 ОбФ5 = 1+1 = 2
23	247-204-3001 3
24	6119-0602-0108 8
	Ресурс исключен 261-303-0113
25	247-201-0825 6
26	247-201-0802 2
27	6124-0303-0601 13
28	247-204-8505 3
29	247-204-8508 3
30	247-204-8510 1
31	247-204-8507 1
32	247-204-8511 1
33	247-204-8506 4
34	6124-0303-0601 10
35	247-206-0117 10
36	6124-0303-0601 8

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
37	247-209-0101 4
38	247-208-0501 2
39	247-211-0201 2
Раздел №2 Электрическое освещение	
40	6119-0401-0202 224
	Ресурс исключен 261-303-0108
	Ресурс исключен 261-303-0109
41	247-101-0120 224
42	6119-0401-0105 234
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0111
43	247-102-3003 70
44	247-102-0190 164
45	6119-0401-0501 1
	Ресурс исключен 261-303-0122
46	248-304-0209 1
47	247-104-2502 3
48	6119-0601-0101 3

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0117
49	247-203-0107 3
50	261-303-0124 ОбФ9 = 896+328+1+3+2 = 1230
Раздел №3 Электроустановочные материалы	
51	6119-0402-0101 ОбФ11 = 117+56+155+25 = 353
52	247-212-0101 117 (Коб = 1,02)
53	247-212-0104 56 (Коб = 1,02)
54	247-214-0116 155 (Коб = 1,02)
55	247-214-0120 25 (Коб = 1,02)
56	6119-0402-0102 ОбФ12 = 37+1+72+1 = 111
57	247-212-0201 37 (Коб = 1,02)
58	247-212-0207 1 (Коб = 1,02)
59	247-214-0103 72 (Коб = 1,02)
60	247-214-0108 1 (Коб = 1,02)
61	6124-0202-0602 3
62	247-214-0404 3
63	247-214-1003 3
64	247-202-0421 180 (Коб = 1,02)
Раздел №4 Кабельные изделия, материалы	

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
65	6119-0301-0205 190
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
66	241-207-0303 190 (Коб = 1,01)
67	6119-0301-0206 328
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
68	6119-0301-0207 712
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
69	241-207-0304 328 (Коб = 1,01)
70	241-207-0305 395 (Коб = 1,01)
71	241-207-0306 317 (Коб = 1,01)
72	6119-0301-0208 140
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0191
73	241-207-0207 140 (Коб = 1,01)
74	6119-0301-0101 121
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 241-101-0100
	Ресурс исключен 241-115-0100
	Ресурс исключен 261-301-0351
75	241-102-0103 95 (Коб = 1,02)
76	241-102-0106 26 (Коб = 1,02)
77	6119-0102-0101 7489
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 261-303-0115
78	241-207-0302 7489 (Коб = 1,01)
79	6119-0101-0103 1860
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
80	243-105-0501 5,041
81	243-105-0503 2,585

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
82	243-105-0902 0,192
83	243-105-0903 0,302
84	243-105-0904 0,132
85	243-105-0905 0,405
86	243-105-0906 0,317
87	243-105-0907 0,05
88	243-105-0908 0,09
89	243-142-0314 0,02
90	243-142-0319 0,02
91	243-201-0103 Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66 0,195
Раздел №5 Заземление	
92	6124-0203-0301 140
	Ресурс заменен 214-208-0102->214-208-0101
93	6124-0203-0302 1295
94	6124-0203-0303 Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм 21,3
95	6124-0203-0104 5
96	6101-0201-0202 3,84
97	6101-0206-0102 2,56
Раздел №6 Обогрев водосточных труб	

№ п/п	Показатели
98	6119-0602-0107 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
99	247-201-0211 1
100	6124-0303-0601 3
101	247-204-0170 1
102	247-208-0207 1
103	245-712-0102 1
104	245-712-0301 1
105	6124-0202-1101 30
106	243-403-0202 30
107	6124-0202-1107 1
108	247-202-1201 1

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание: 83-18-08-2022 - ВН.СО

Сметная стоимость	**3444,451**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**936,177**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,373**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 444 451**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 444 451**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 444 451**
1	**6125-0410-0114** **Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**38215**	**38 215**
2	**248-403-0304**	**Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)**	**1 шт.**	**1**	**146452**	**146 452**
3	**248-404-0304**	**Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб**	**1 шт.**	**2**	**46265**	**92 530**
4	**248-404-0201**	**Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22″**	**1 шт.**	**1**	**97415**	**97 415**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**6125-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**20**	**16208**	**324 160**
6	**248-402-0202**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном**	**1 шт.**	**11**	**36717**	**403 887**
7	**248-402-0103**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**1 шт.**	**9**	**33917**	**305 253**
8	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**6273**	**18 819**
9	**248-306-0312**	**Блок питания Квант-50**	**1 шт.**	**2**	**14770**	**29 540**
10	**522-101-0244-0001**	**Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR**	**1 шт.**	**1**	**81271**	**81 271**
11	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6273**	**25 092**
12	**248-306-0302**	**Аккумулятор TP 12-7**	**1 шт.**	**4**	**5415**	**21 660**
13	**243-902-0104**	**Коннектор по питанию (примин)**	**1 шт.**	**104**	**134**	**13 936**
14	**247-211-0501**	**Разъем универсальный**	**1 шт.**	**48**	**465**	**22 320**
15	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**1031**	**1105**	**1 139 255**
16	**243-907-0105 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**1 м**	**1061,93**	**129**	**136 989**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
17	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**18**	**1394**	**25 092**
18	**241-207-0302** **Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**18,18**	**54**	**982**
19	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**1080**	**305**	**329 400**
20	**6124-0201-0801** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**27**	**1014**	**27 378**
21	**252-207-3980**	**Разветвительная коробка У994**	**1 шт.**	**24**	**1175**	**28 200**
22	**243-302-0101**	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**1 км**	**1,107**	**123401**	**136 605**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Видеонаблюдение

Основание: 83-18-08-2022 - ВН.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		371		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,5		
		Итого ФОТ				**1 870 702**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1355292	12776 4135,32	1 732
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,8586	26	22
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,8586	8650 2378,64	7 427

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,62208	85	53
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1687392	8224 2895,48	1 388
6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	40,419324	34	1 374
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	92,604988	21	1 945
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	30,06396	16	481
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	85,531912	23	1 967
		Итого по машинам и механизмам		**251,2637324**		**16 389**

Материалы

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0108	705	8
2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000216	3382574	731
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	1510113	211
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,899332	1136	23 742
5	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18,18	54	982
6	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17,46	12	210
7	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,107	123401	136 605

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
8	243-902-0104	Коннектор по питанию (примин)	шт.	104	134	13 936
9	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,32	2250	9 720
10	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1061,93	129	136 989
11	247-211-0501	Разъем универсальный	шт.	48	465	22 320
12	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,728	2740	4 735
13	248-306-0302	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4	5415	21 660
14	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	2	14770	29 540
15	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	9	33917	305 253
16	248-402-0202	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	11	36717	403 887
17	248-403-0304	Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	1	146452	146 452
18	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22″	шт.	1	97415	97 415
19	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46265	92 530
20	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	70	140
21	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	24	1175	28 200
22	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1425	1
23	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,002592	2313	6
24	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,021107	1438	30
25	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000141	7763690	1 095
26	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0162	1293	21
27	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0022464	501	1

Итого по материалам **1 476 418**

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
		Технологическое оборудование и мебель				
1	522-101-0244-0001	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR	шт.	1	81271	81 271
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**81 271**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-04Видеонаблюдение 83-18-08-2022 - ВН.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Раздел без наименования	
1	**6125-0410-0114 1**
2	**248-403-0304 1**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
3	248-404-0304 2
4	248-404-0201 1
5	6125-0801-0101 20
6	248-402-0202 11
7	248-402-0103 9
8	6124-0303-0601 3
9	248-306-0312 2
10	522-101-0244-0001 1
11	6124-0303-0601 4
12	248-306-0302 Аккумулятор TP 12-7 4
13	243-902-0104 Коннектор по питанию (примин) ОбФ1 = 48+52+4 = 104
14	247-211-0501 Разъем универсальный 48
15	6119-0302-0101 1031
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
16	243-907-0105 1031 (Коб = 1,03)
17	6119-0301-0201 18
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0351
18	241-207-0302 18 (Коб = 1,01)
19	6119-0101-0201 1080
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
20	6124-0201-0801 27
21	252-207-3980 24
22	243-302-0101 ОбФ4 = 1.097+0.01 = 1,107

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: 83-18-08-2022 - ПС.СО

Сметная стоимость	**6341,158**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1983,623**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,785**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 341 158**
		Раздел 1. Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**557 494**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**557 494**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16556**	**16 556**
2	**290-000-0020 (кпл)**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А**	**1 шт**	**1**	**207337,11**	**207 337**
3	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
4	**290-000-0021 (кпл)**	**Блок индикации Рубеж-БИ**	**1 шт**	**1**	**101938,22**	**101 938**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
6	**290-000-0022 (кпл)**	**Модуль сопряжения МС-4**	**1 шт**	**1**	**94389,78**	**94 390**
7	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
8	**290-000-0023 (кпл)**	**GSM передатчик NV2050**	**1 шт**	**1**	**36296,46**	**36 296**
9	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
10	**290-000-0024 (кпл)**	**Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3**	**1 шт**	**1**	**57741,83**	**57 742**
11	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
12	**290-000-0025 (кпл)**	**Программатор адресных устройств**	**1 шт**	**1**	**37509,96**	**37 510**
		Раздел 2. Исполнительные устройства пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**188 560**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**188 560**
13	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1145**	**2 290**
14	**290-000-0026 (кпл)**	**Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к**	**1 шт**	**2**	**22535,07**	**45 070**
15	**6125-0601-0703 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**5**	**1272**	**6 360**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
16	**290-000-0027 (кпл)**	**Изолятор шлейфа ИЗ-1**	**1 шт**	**5**	**4763,63**	**23 818**
17	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**1**	**1145**	**1 145**
18	**248-306-0402**	**Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory**	**1 шт.**	**1**	**1806**	**1 806**
19	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1145**	**2 290**
20	**290-000-0028 (кпл)**	**Устройство коммутационное УК-ВК/01**	**1 шт**	**2**	**52890,55**	**105 781**
		Раздел 3. Источники питания пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**133 243**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**133 243**
21	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6273**	**25 092**
22	**248-306-0304**	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**1 шт.**	**2**	**27442**	**54 884**
23	**290-000-0029 (кпл)**	**Блок резервного электропитания БР 12 2x17**	**1 шт**	**2**	**26633,67**	**53 267**
		Раздел 4. Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**89 651**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**89 651**
24	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6273**	**31 365**
25	**290-000-0030 (кпл)**	**Аккумуляторная батарея 2,2 Ач**	**1 шт**	**1**	**4216,44**	**4 216**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
26	**290-000-0031 (кпл)**	**Аккумуляторная батарея 17 Ач**	**1 шт**	**4**	**13517,43**	**54 070**
		Раздел 5. Извещатели - пожарные пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**1 497 179**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 497 179**
27	**6125-0601-0207 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки**	**шт.**	**160**	**5000**	**800 000**
28	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**1 шт.**	**108**	**4087**	**441 396**
29	**248-302-0101**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	**1 шт.**	**52**	**2260**	**117 520**
30	**6125-0601-0207 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки**	**шт.**	**19**	**5000**	**95 000**
31	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**19**	**2277**	**43 263**
		Раздел 6. Оповещатели - пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**575 626**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**575 626**
32	**6125-0601-0601 Кклим = 1,06**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**35**	**2917**	**102 095**
33	**248-304-0106**	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	**1 шт.**	**21**	**2712**	**56 952**
34	**248-304-0213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**1 шт.**	**14**	**3196**	**44 744**
35	**6125-0411-0207 Кклим = 1,06**	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**15**	**9806**	**147 090**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
36	**248-202-0502**	**Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W**	**1 шт.**	**15**	**14983**	**224 745**
		Раздел 7. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**916 782**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**916 782**
37	**243-305-0203**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75**	**1 км**	**1,065**	**80179**	**85 391**
38	**243-802-0104**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2**	**1 км**	**0,84**	**272806**	**229 157**
39	**243-304-0130**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2х2х0,52**	**1 км**	**0,005**	**136813**	**684**
40	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**1910**	**305**	**582 550**
41	**6119-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**50**	**380**	**19 000**
		Раздел 8. Материалы, ИТОГО:	тенге			**2 382 623**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 382 623**
42	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**1910**	**1105**	**2 110 550**
43	**243-907-0104 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**1967,3**	**96**	**188 861**
44	**6119-0301-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**50**	**1394**	**69 700**
45	**241-207-0301 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**50,5**	**45**	**2 272**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
46	**248-306-0101**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**1 шт.**	**40**	**281**	**11 240**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Пожарная сигнализация

Основание: 83-18-08-2022 - ПС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		784		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,5		
		Итого ФОТ				**3 923 313**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,043956	12776 4135,32	562
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,728	85	147
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,161788	8224 2895,48	1 331

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	74,87964	34	2 546
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	197,52959	21	4 148
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	55,6956	16	891
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	163,497458	23	3 760
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2592	144	37
		Итого по машинам и механизмам		**493,795232**		**13 422**

Материалы

1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113	272
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,9767	1136	48 822
3	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50,5	45	2 272
4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	48,5	12	582
5	243-304-0130	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2x2x0,52	км	0,005	136813	684
6	243-305-0203	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75	км	1,065	80179	85 391
7	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	0,84	272806	229 157
8	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,84	2250	17 640

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
9	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1967,3	96	188 861
10	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,136	2740	8 593
11	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,225	3436	773
12	248-202-0502	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W	шт.	15	14983	224 745
13	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	52	2260	117 520
14	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	108	4087	441 396
15	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	19	2277	43 263
16	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	21	2712	56 952
17	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	14	3196	44 744
18	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	40	281	11 240
19	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	2	27442	54 884
20	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1 806
21	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	20824	125
22	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,165	5631	929
23	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,075	38449	2 884
24	290-000-0020	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А	шт	1	206353,7	207 337
25	290-000-0021	Блок индикации Рубеж-БИ	шт	1	101454,72	101 938
26	290-000-0022	Модуль сопряжения МС-4	шт	1	93942,08	94 390
27	290-000-0023	GSM передатчик NV2050	шт	1	36124,31	36 296
28	290-000-0024	Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3	шт	1	57467,95	57 742
29	290-000-0025	Программатор адресных устройств	шт	1	37332,05	37 510
30	290-000-0026	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к	шт	2	22428,19	45 070
31	290-000-0027	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	5	4741,03	23 818
32	290-000-0028	Устройство коммутационное УК-ВК/01	шт	2	52639,69	105 781

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
33	290-000-0029	Блок резервного электропитания БР 12 2х17	шт	2	26507,35	53 267
34	290-000-0030	Аккумуляторная батарея 2,2 Ач	шт	1	4196,44	4 216
35	290-000-0031	Аккумуляторная батарея 17 Ач	шт	4	13453,31	54 070

Итого по материалам **2 404 969**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-05Пожарная сигнализация 83-18-08-2022 - ПС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации	
1	**6125-0601-0701 1**
2	**290-000-0020 (кпл) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А 1 шт 1 229464**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
3	6125-0601-0702 1
4	290-000-0021 (кпл) Блок индикации Рубеж-БИ 1 шт 1 112817
5	6125-0601-0702 1
6	290-000-0022 (кпл) Модуль сопряжения МС-4 1 шт 1 104463
7	6125-0601-0702 1
8	290-000-0023 (кпл) GSM передатчик NV2050 1 шт 1 СтФ4 = 7800*5.15 = 40170
9	6125-0601-0702 1
10	290-000-0024 (кпл) Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3 1 шт 1 63904
11	6125-0601-0702 1
12	290-000-0025 (кпл) Программатор адресных устройств 1 шт 1 41513
Раздел №2 Исполнительные устройства пожарной сигнализации	
13	6125-0601-0702 2
14	290-000-0026 (кпл) Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к 1 шт 2 24940
15	6125-0601-0703 5
16	290-000-0027 (кпл) Изолятор шлейфа ИЗ-1 1 шт 5 5272
17	6125-0601-0702 1
18	248-306-0402 1
19	6125-0601-0702 2
20	290-000-0028 (кпл) Устройство коммутационное УК-ВК/01 1 шт 2 58535

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Источники питания пожарной сигнализации	
21	6124-0303-0601 4
22	248-306-0304 2
23	290-000-0029 (кпл) Блок резервного электропитания БР 12 2х17 1 шт 2 29476
Раздел №4 Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации	
24	6124-0303-0601 5
25	290-000-0030 (кпл) Аккумуляторная батарея 2,2 Ач 1 шт 1 СтФ5 = 906.1*5.15 = 4666,415
26	290-000-0031 (кпл) Аккумуляторная батарея 17 Ач 1 шт 4 14960
Раздел №5 Извещатели - пожарные пожарной сигнализации	
27	6125-0601-0207 ОбФ1 = 108+52 = 160
28	248-302-0203 108
29	248-302-0101 52
30	6125-0601-0207 19
31	248-302-0501 19
Раздел №6 Оповещатели - пожарной сигнализации	
32	6125-0601-0601 35
33	248-304-0106 21
34	248-304-0213 14
35	6125-0411-0207 15

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
36	248-202-0502 15
Раздел №7 Кабели и провода	
37	243-305-0203 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75 1,065
38	243-802-0104 0,84
39	243-304-0130 Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2х2х0,52 0,005
40	6119-0101-0201 1910
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
41	6119-0101-0101 50
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
Раздел №8 Материалы	
42	6119-0302-0101 1910
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
43	243-907-0104 1910 (Коб = 1,03)
44	6119-0301-0201 50
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0351
45	241-207-0301 50 (Коб = 1,01)
46	248-306-0101 40

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация

Основание: 83-18-08-2022 - СС.СО

Сметная стоимость	**1382,139**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**201,342**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,076**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 382 139**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 382 139**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 382 139**
1	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**25**	**1394**	**34 850**
2	**241-207-0305** **Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**1 м**	**10,1**	**99**	**1 000**
3	**241-207-0304** **Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**1 м**	**15,15**	**65**	**985**
4	**6119-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**345**	**380**	**131 100**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**243-502-0102**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 км**	**0,015**	**216321**	**3 245**
6	**290-000-0033 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м**	**1 шт**	**1**	**1969,79**	**1 970**
7	**290-000-0034 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м**	**1 шт**	**3**	**3054,07**	**9 162**
8	**290-000-0035 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м**	**1 шт**	**4**	**3596,21**	**14 385**
9	**290-000-0036 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м**	**1 шт**	**2**	**4138,36**	**8 277**
10	**290-000-0037 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м**	**1 шт**	**1**	**4680,5**	**4 680**
11	**290-000-0038 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м**	**1 шт**	**1**	**5222,64**	**5 223**
12	**290-000-0039 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м**	**1 шт**	**1**	**5764,79**	**5 765**
13	**290-000-0040 (кпл)**	**Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м**	**1 шт**	**1**	**6306,93**	**6 307**
14	**6125-0702-0912** **Кклим = 1,06**	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**	**2**	**14017**	**28 034**
15	**290-000-0032 (кпл)**	**Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2**	**1 шт**	**2**	**21008,04**	**42 016**
16	**6125-0702-1212** **Кклим = 1,06**	**Монтаж коробки оконечной**	**шт.**	**9**	**1096**	**9 864**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
17	**243-905-0101**	**Коробка телефонная протяжная КПЭп-02**	**1 шт.**	**9**	**4142**	**37 278**
18	**6125-0601-0107 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный**	**шт.**	**14**	**6999**	**97 986**
19	**248-102-0102**	**Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)**	**1 шт.**	**14**	**35833**	**501 662**
20	**243-142-0301**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2**	**1 км**	**0,05**	**41745**	**2 087**
21	**6125-0203-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**14**	**3979**	**55 706**
22	**290-000-0042 (кпл)**	**Телефон IP GRP2601**	**1 шт**	**14**	**16372,71**	**229 218**
23	**6125-0602-0501 Кклим = 1,06**	**Монтаж сплиттера**	**шт.**	**2**	**2648**	**5 296**
24	**290-000-0041 (кпл)**	**Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м**	**1 шт**	**2**	**2349,29**	**4 699**
25	**6125-0702-0501 Кклим = 1,06**	**Монтаж в помещении муфты газонепроницаемаой МГНМ на кабеле диаметр оболочки кабеля до 20 мм**	**шт.**	**1**	**24130**	**24 130**
26	**261-302-0436**	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	**1 комплект**	**1**	**48865**	**48 865**
27	**1308-0305-0910 Кклим = 1,06**	**Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**21039**	**21 039**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
28	**245-405-1704**	**Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4**	**1 шт.**	**1**	**47310**	**47 310**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Телефонизация

Основание: 83-18-08-2022 - СС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		75		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**380 429**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029462	12776 4135,32	376
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,864	85	73
3	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,2084	8916 2841,86	10 774

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025466	8224 2895,48	209
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,87688	21	207
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,23744	16	4
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,887	23	112
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,78848	144	258
		Итого по машинам и механизмам		**18,917128**		**12 015**

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00054	478494	258
2	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	86100	1 205
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	24800	2
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,62535	1136	1 846
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1251	25
6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,269	153	41
7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,04	501	20
8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	902233	180
9	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000018	1084348	20
10	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15,15	65	985

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
11	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	10,1	99	1 000
12	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24,25	12	291
13	243-142-0301	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2	км	0,05	41745	2 087
14	243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,015	216321	3 245
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,38	2250	3 105
16	243-905-0101	Коробка телефонная протяжная КПЭп-02	шт.	9	4142	37 278
17	245-405-1704	Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4	шт.	1	47310	47 310
18	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,552	2740	1 512
19	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,058	3436	199
20	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	14	35833	501 662
21	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
22	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0414	20824	862
23	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	0
24	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
25	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1425	11
26	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,085	5445	463
27	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,14	773	108
28	261-107-0683	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	1225	490
29	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	492	71

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
30	261-107-0810	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	160	320
31	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001828	1576025	288
32	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
33	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000168	6325216	1 063
34	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	7763690	311
35	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865	48 865
36	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8	189	529
37	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	16	336
38	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	5671	233
39	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	59	59
40	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0031	93332	289
41	290-000-0032	Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт	2	20908,39	42 016
42	290-000-0033	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м	шт	1	1960,44	1 970
43	290-000-0034	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м	шт	3	3039,59	9 162
44	290-000-0035	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м	шт	4	3579,16	14 385
45	290-000-0036	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м	шт	2	4118,73	8 277
46	290-000-0037	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м	шт	1	4658,3	4 680
47	290-000-0038	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м	шт	1	5197,87	5 223
48	290-000-0039	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м	шт	1	5737,44	5 765
49	290-000-0040	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м	шт	1	6277,01	6 307
50	290-000-0041	Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м	шт	2	2338,14	4 699
51	290-000-0042	Телефон IP GRP2601	шт	14	16295,06	229 218

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам **989 772**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-06Телефонизация 83-18-08-2022 - СС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**6119-0301-0201 25**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-04-06

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
2	**241-207-0305 10 (Коб = 1,01)**
3	**241-207-0304 15 (Коб = 1,01)**
4	**6119-0101-0101 345**
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
5	**243-502-0102 0,015**
6	**290-000-0033 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м 1 шт 1 2180**
7	**290-000-0034 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м 1 шт 3 3380**
8	**290-000-0035 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м 1 шт 4 3980**
9	**290-000-0036 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м 1 шт 2 4580**
10	**290-000-0037 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м 1 шт 1 5180**
11	**290-000-0038 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м 1 шт 1 5780**
12	**290-000-0039 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м 1 шт 1 6380**
13	**290-000-0040 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м 1 шт 1 6980**
14	**6125-0702-0912 2**
15	**290-000-0032 (кпл) Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2 1 шт 2 23250**
16	**6125-0702-1212 9**
	Ресурс исключен 261-701-0141
17	**243-905-0101 Коробка телефонная протяжная КПЭп-02 9**
18	**6125-0601-0107 14**
19	**248-102-0102 14**
20	**243-142-0301 0,05**
21	**6125-0203-0102 14**
22	**290-000-0042 (кпл) Телефон IP GRP2601 1 шт 14 18120**
23	**6125-0602-0501 Монтаж сплиттера 2**
24	**290-000-0041 (кпл) Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м 1 шт 2 2600**
25	**6125-0702-0501 1**
	Ресурс исключен 261-302-0461
26	**261-302-0436 1**
27	**1308-0305-0910 Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями 1**
28	**245-405-1704 Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4 1**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Сметная стоимость	**86155,921**	тыс. тенге
Средства на оплату труда		тыс. тенге
Нормативная трудоемкость		тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**86 155 921**
		Раздел 1. 1 ЭТАЖ, ИТОГО:	тенге			**51 494 974**
		Подраздел 1.1. Комната охраны (№2), ИТОГО	тенге			**968 897**
1	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
2	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
3	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**1**	**10512**	**10 512**
4	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**1**	**125277**	**125 277**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**
6	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
7	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**
8	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
9	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**
10	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
11	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
12	**590-000-0000 (кпл)**	**Диспенсер N-0.9 квт**	**1 шт**	**1**	**58273,71**	**58 274**
		Подраздел 1.2. Сан.узел для МГН (№3) Сан.узел для женщин (№4) Сан.узел для мужчин (№5), ИТОГО	тенге			**109 037**
13	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**5**	**8588**	**42 940**
14	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**4**	**16524,37**	**66 097**
		Подраздел 1.3. Гардеробная (№7), ИТОГО	тенге			**482 302**
15	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**1**	**10512**	**10 512**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**522-101-1201-0001**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
17	**522-101-1252-0001**	**Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640х510х1600 мм**	**1 шт.**	**7**	**55888**	**391 216**
18	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стойка-барьер с дверцей прохода 2520х400х1200**	**1 шт**	**1**	**57512,02**	**57 512**
		Подраздел 1.4. Комната тренерского состава (№10), ИТОГО	тенге			**4 346 057**
19	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
20	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
21	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**5**	**45129**	**225 645**
22	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**2**	**53571**	**107 142**
23	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**2**	**39538**	**79 076**
24	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**5**	**10512**	**52 560**
25	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**1**	**125277**	**125 277**
26	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**5**	**446339**	**2 231 695**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**5**	**160625**	**803 125**
28	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**5**	**4059**	**20 295**
29	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**5**	**2223**	**11 115**
30	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**5**	**12411**	**62 055**
31	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**5**	**47232**	**236 160**
32	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**5**	**3245**	**16 225**
33	**590-0000-0000 (кпл)**	**Диспенсер N-0.9 квт**	**1 шт**	**1**	**58273,71**	**58 274**
34	**522-101-1237-0001**	**Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
35	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
		Подраздел 1.5. Сан.узел (№11), ИТОГО	тенге			**25 112**
36	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
37	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.6. Душевая (№12), ИТОГО	тенге			**32 982**

1	2	3	4	5	6	7
38	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.7. Кабинет врача (№13), ИТОГО	тенге			**6 899 386**
39	**527-104-0103-0003**	**Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт)**	**1 шт.**	**1**	**358818**	**358 818**
40	**590-0000-0000 (кпл)**	**Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" (с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)**	**1 шт**	**1**	**110187,68**	**110 188**
41	**523-501-0104**	**Стерилизатор суховоздушный**	**1 шт.**	**1**	**607143**	**607 143**
42	**527-112-0301**	**Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации**	**1 шт.**	**1**	**4800000**	**4 800 000**
43	**590-0000-0000 (кпл)**	**Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм)**	**1 шт**	**1**	**211332,14**	**211 332**
44	**590-0000-0000 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт)**	**1 шт**	**1**	**23568,48**	**23 568**
45	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
46	**522-101-1229-0003**	**Шкаф для одежды 800х540х1950 мм**	**1 шт.**	**1**	**55977**	**55 977**
47	**522-101-1206-0001**	**Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм**	**1 шт.**	**1**	**41657**	**41 657**
48	**522-101-1219-0002**	**Стул ИЗО (кож. зам.)**	**1 шт.**	**2**	**9821**	**19 642**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
49	**590-0000-0000 (кпл)**	**Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800)**	**1 шт**	**1**	**31726,8**	**31 727**
50	**521-103-0301-0003**	**Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
51	**521-204-1002-0001**	**Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств.**	**1 шт.**	**1**	**63209**	**63 209**
52	**522-101-1216-0001**	**Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2**	**1 шт.**	**2**	**78432**	**156 864**
53	**522-103-0704**	**Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (АЗ) 91**	**1 шт.**	**1**	**105084**	**105 084**
54	**590-0000-0000 (кпл)**	**Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм**	**1 шт**	**1**	**73022**	**73 022**
55	**525-201-0801-0001**	**Кушетка**	**1 шт.**	**1**	**143607**	**143 607**
56	**590-0000-0000 (кпл)**	**Носилки складные**	**1 шт**	**1**	**44316,8**	**44 317**
		Подраздел 1.8. Зона ожидания (№15), ИТОГО	тенге			**199 830**
57	**521-402-0301-0008**	**Банкетка трехместная**	**1 шт.**	**2**	**99915**	**199 830**
		Подраздел 1.9. Душевая (№16), ИТОГО	тенге			**32 982**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
58	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.10. Сан.узел (№17), ИТОГО	тенге			**25 112**
59	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
60	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.11. Комната тренерского состава (№18), ИТОГО	тенге			**4 346 057**
61	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
62	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
63	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**5**	**45129**	**225 645**
64	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**2**	**53571**	**107 142**
65	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**2**	**39538**	**79 076**
66	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**5**	**10512**	**52 560**
67	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**1**	**125277**	**125 277**
68	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**5**	**446339**	**2 231 695**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
69	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**5**	**160625**	**803 125**
70	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**5**	**4059**	**20 295**
71	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**5**	**2223**	**11 115**
72	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**5**	**12411**	**62 055**
73	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**5**	**47232**	**236 160**
74	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**5**	**3245**	**16 225**
75	**590-0000-0000 (кпл)**	**Диспенсер N-0.9 квт**	**1 шт**	**1**	**58273,71**	**58 274**
76	**522-101-1237-0001**	**Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
77	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
		Подраздел 1.12. Комната персонала (№20), ИТОГО	тенге			**573 469**
78	**590-0000-0000 (кпл)**	**Диспенсер N-0.9 квт**	**1 шт**	**1**	**58273,71**	**58 274**
79	**522-101-1217-0031**	**Стол обеденный 1000x600x750 мм**	**1 шт.**	**2**	**22321**	**44 642**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
80	**522-102-0101-0002**	**Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм**	**1 комплект**	**2**	**165179**	**330 358**
81	**521-301-3017-0007**	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**1 шт.**	**1**	**89119**	**89 119**
82	**521-301-3009-0001**	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	**1 шт.**	**1**	**31522**	**31 522**
83	**521-301-3010**	**Чайник электрический**	**1 шт.**	**1**	**19554**	**19 554**
		Подраздел 1.13. Инвентарная (№23), ИТОГО	тенге			**232 398**
84	**522-101-1233-0004**	**Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200**	**1 шт.**	**2**	**81100**	**162 200**
85	**522-101-1036-0001**	**Корзина для мячей переносная. Размеры: 900х800х600мм**	**1 шт.**	**2**	**35099**	**70 198**
		Подраздел 1.14. Раздевалка на 20 мест (№24), ИТОГО	тенге			**1 089 183**
86	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**20**	**44643**	**892 860**
87	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**6**	**25180**	**151 080**
88	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
89	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
90	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
91	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.15. Душевая (№25), ИТОГО	тенге			**32 982**
92	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.16. Сан.узел (№26), ИТОГО	тенге			**25 112**
93	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
94	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.17. Сан.узел (№27), ИТОГО	тенге			**25 112**
95	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
96	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.18. Душевая (№28), ИТОГО	тенге			**32 982**
97	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.19. Раздевалка на 20 мест (№29), ИТОГО	тенге			**1 089 183**
98	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800**	**1 шт.**	**20**	**44643**	**892 860**
99	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**6**	**25180**	**151 080**
100	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
101	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
102	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
103	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.20. Раздевалка на 20 мест (№30), ИТОГО	тенге			**1 056 147**
104	**522-101-1229-0005 К стм =0,963**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**20**	**42991**	**859 824**
105	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**6**	**25180**	**151 080**
106	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
107	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
108	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
109	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.21. Душевая (№31), ИТОГО	тенге			**32 982**
110	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.22. Сан.узел (№32), ИТОГО	тенге			**25 112**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
111	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
112	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.23. Сан.узел (№33), ИТОГО	тенге			**25 112**
113	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
114	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.24. Душевая (№34), ИТОГО	тенге			**32 982**
115	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
		Подраздел 1.25. Раздевалка на 20 мест (№35), ИТОГО	тенге			**1 089 183**
116	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**20**	**44643**	**892 860**
117	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**6**	**25180**	**151 080**
118	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
119	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
120	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
121	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.26. Вестибюль (№37), ИТОГО	тенге			**250 554**
122	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**2**	**125277**	**250 554**
		Подраздел 1.27. Помещение уборочного инвентаря (№38), ИТОГО	тенге			**70 858**
123	**521-108-0507-0003**	**Стеллаж универсальный 920x432x1800**	**1 шт.**	**2**	**35429**	**70 858**
		Подраздел 1.28. Фойе (№39), ИТОГО	тенге			**375 831**
124	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**3**	**125277**	**375 831**
		Подраздел 1.29. Буфет (№41), ИТОГО	тенге			**1 360 277**
125	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
126	**522-102-0101-0002**	**Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм**	**1 комплект**	**8**	**165179**	**1 321 432**
127	**522-101-1217-0031**	**Стол обеденный 1000x600x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**22321**	**22 321**
		Подраздел 1.30. Помещение для доготовки пищи (№42), ИТОГО	тенге			**9 783 369**
128	**521-301-3015-0004**	**Электрическая плита HANSA FCCW 53000, материал рабочей поверхности стеклокерамика, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 67 л, тип духовки электрическая**	**1 шт.**	**1**	**161977**	**161 977**
129	**590-0000-0000 (кпл)**	**Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840x897x1475мм)**	**1 шт**	**1**	**648295,07**	**648 295**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
130	**522-103-0801**	**Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306х605 мм, 30 л, 30-110 С)**	**1 шт.**	**2**	**160803**	**321 606**
131	**522-103-1018**	**Кассовая кабина КК-70КМ (1120х705/1030х870)**	**1 шт.**	**1**	**527197**	**527 197**
132	**522-103-0225**	**Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ (1500х705/1030х1485), V=8 л**	**1 шт.**	**1**	**1156071**	**1 156 071**
133	**522-103-1005**	**Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж. (1120х705/1030х1720)**	**1 шт.**	**1**	**2109478**	**2 109 478**
134	**522-103-1013**	**Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ (630х675х1340)**	**1 шт.**	**1**	**400000**	**400 000**
135	**521-301-3009-0001**	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	**1 шт.**	**1**	**31522**	**31 522**
136	**521-301-3010**	**Чайник электрический**	**1 шт.**	**1**	**19554**	**19 554**
137	**521-301-3007-0002**	**Кофеварка HURAKAN HKN-ME709 (415*315*355 мм)**	**1 шт.**	**1**	**235357**	**235 357**
138	**590-0000-0000 (кпл)**	**Кассовый аппарат**	**1 шт**	**1**	**116907,14**	**116 907**
139	**522-103-0302**	**Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3**	**1 шт.**	**2**	**598183**	**1 196 366**
140	**590-0000-0000 (кпл)**	**Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925**	**1 шт**	**1**	**181296**	**181 296**
141	**522-103-0413**	**Миксер планетарный В10 (460х350х630 мм, 10 л, 170/340 об/мин, 0,37 кВт, 220 В)**	**1 шт.**	**1**	**265043**	**265 043**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
142	**521-301-3014-0004**	**Мясорубка настольная МИМ-150 (535*415*490 мм)**	**1 шт.**	**1**	**268927**	**268 927**
143	**522-103-0139**	**Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН**	**1 шт.**	**1**	**132500**	**132 500**
144	**522-103-0109**	**Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)**	**1 шт.**	**1**	**96214**	**96 214**
145	**521-208-0102-0002**	**Табурет 320х320х440**	**1 шт.**	**2**	**19171**	**38 342**
146	**522-103-0114**	**Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**	**1 шт.**	**4**	**145055**	**580 220**
147	**522-103-0104**	**Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)**	**1 шт.**	**1**	**140496**	**140 496**
148	**522-103-0113**	**Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870)**	**1 шт.**	**2**	**74232**	**148 464**
149	**522-103-0134-0005**	**Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700х1100х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91)**	**1 шт.**	**1**	**1000910**	**1 000 910**
150	**261-302-0118**	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз.92)**	**1 м2**	**0,84**	**7889**	**6 627**
		Подраздел 1.31. Моечная (№43), ИТОГО	тенге			**1 158 684**
151	**522-103-0139**	**Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН**	**1 шт.**	**1**	**132500**	**132 500**
152	**522-103-0109**	**Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)**	**1 шт.**	**2**	**96214**	**192 428**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
153	**522-103-0104**	**Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600)**	**1 шт.**	**1**	**140496**	**140 496**
154	**522-103-0138**	**Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300**	**1 шт.**	**1**	**76786**	**76 786**
155	**521-101-0601-0001**	**Шкаф с полками для посуды 800*450*1800**	**1 шт.**	**1**	**121942**	**121 942**
156	**522-103-0153-0002**	**Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200x700x850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)**	**1 шт.**	**1**	**480000**	**480 000**
157	**261-302-0118**	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 119,121)**	**1 м2**	**0,84**	**7889**	**6 627**
158	**261-302-0118**	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 113)**	**1 м2**	**1,002**	**7889**	**7 905**
		Подраздел 1.32. Коридор (№45), ИТОГО	тенге			**2 689 286**
159	**522-103-0301**	**Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)**	**1 шт.**	**2**	**1344643**	**2 689 286**
		Подраздел 1.33. Гардеробная персонала (№46), ИТОГО	тенге			**177 274**
160	**522-101-1229-0005**	**Шкаф для одежды 600*400*1800 мм**	**1 шт.**	**3**	**44643**	**133 929**
161	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
162	**522-101-1217-0031**	**Стол обеденный 1000x600x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**22321**	**22 321**
		Подраздел 1.34. Душевая (№47), ИТОГО	тенге			**16 491**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
163	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**1**	**16491**	**16 491**
		Подраздел 1.35. Сан.узел (№48), ИТОГО	тенге			**8 588**
164	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
		Подраздел 1.36. Кладовая сухих продуктов (№49), ИТОГО	тенге			**658 198**
165	**522-103-0104**	**Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)**	**1 шт.**	**4**	**140496**	**561 984**
166	**522-103-0109**	**Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)**	**1 шт.**	**1**	**96214**	**96 214**
		Подраздел 1.37. Склад (№50), ИТОГО	тенге			**375 210**
167	**522-103-0104**	**Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)**	**1 шт.**	**1**	**140496**	**140 496**
168	**590-0000-0000 (кпл)**	**Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер)**	**1 шт**	**2**	**117356,79**	**234 714**
		Подраздел 1.38. Комната уборочного инвентаря (№51), ИТОГО	тенге			**70 858**
169	**521-108-0507-0003**	**Стеллаж универсальный 920х432х1800**	**1 шт.**	**2**	**35429**	**70 858**
		Подраздел 1.39. Раздевалка на 8 человек (№52), ИТОГО	тенге			**567 213**
170	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**10**	**44643**	**446 430**
171	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**3**	**25180**	**75 540**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
172	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
173	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
174	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
175	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.40. Душевая (№53) Душевая (№56), ИТОГО	тенге			**65 964**
176	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**4**	**16491**	**65 964**
		Подраздел 1.41. Сан.узел (№54) Сан.узел (№55), ИТОГО	тенге			**50 225**
177	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**2**	**8588**	**17 176**
178	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**2**	**16524,37**	**33 049**
		Подраздел 1.42. Инвентарная (№58), ИТОГО	тенге			**151 958**
179	**521-108-0507-0003**	**Стеллаж универсальный 920х432х1800**	**1 шт.**	**2**	**35429**	**70 858**
180	**522-101-1233-0004**	**Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200**	**1 шт.**	**1**	**81100**	**81 100**
		Подраздел 1.43. Раздевалка на 8 человек (№59), ИТОГО	тенге			**567 213**
181	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**10**	**44643**	**446 430**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
182	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**3**	**25180**	**75 540**
183	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
184	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
185	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
186	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 1.44. Зал борьбы (№61), ИТОГО	тенге			**5 326 604**
187	**521-402-0107**	**Стенка гимнастическая 1000*247*3200**	**1 шт.**	**3**	**52604**	**157 812**
188	**522-101-1005-0002**	**Канат для лазания-5м (белый)**	**1 шт.**	**2**	**6071**	**12 142**
189	**522-101-1062**	**Крепление для каната**	**1 шт.**	**2**	**1786**	**3 572**
190	**590-0000-0000 (кпл)**	**Кольца гимнастические на приставной консоли**	**1 шт**	**1**	**36259,2**	**36 259**
191	**522-101-1003-0006**	**Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)**	**1 шт.**	**3**	**22321**	**66 963**
192	**590-0000-0000 (кпл)**	**Зеркало настенное 2000х3000**	**1 шт**	**3**	**49856,4**	**149 569**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
193	**522-101-1068-0002**	**Перекладина навесная для стенки гимнастической**	**1 шт.**	**3**	**35714**	**107 142**
194	**521-101-0605-0001**	**Вешалка напольная**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
195	**590-0000-0000 (кпл)**	**Манекен для борьбы двуногий,кожа**	**1 шт**	**10**	**28705,2**	**287 052**
196	**590-0000-0000 (кпл)**	**Татами 17х9 м**	**1 комплект**	**1**	**30216**	**30 216**
197	**590-0000-0000 (кпл)**	**Ковер борцовский. Стандарт d 7000**	**1 комплект**	**2**	**2669,08**	**5 338**
198	**590-0000-0000 (кпл)**	**Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER**	**1 комплект**	**1**	**156116**	**156 116**
199	**590-0000-0000 (кпл)**	**Штанга 150 кг олимпийский гриф**	**1 шт**	**1**	**218562,4**	**218 562**
200	**590-0000-0000 (кпл)**	**Штанга 50 кг**	**1 шт**	**1**	**70504**	**70 504**
201	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подставка под диски RA-017**	**1 шт**	**1**	**56403,2**	**56 403**
202	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115**	**1 шт**	**1**	**141008**	**141 008**
203	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780**	**1 шт**	**1**	**251800**	**251 800**
204	**590-0000-0000 (кпл)**	**Зеркала (2*10)**	**1 м2**	**20**	**169209,6**	**3 384 192**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
205	**522-101-1005-0003**	**Канат тренировочный, 15м, Д-38мм**	**1 шт.**	**2**	**4018**	**8 036**
206	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренировочный манекен**	**1 шт**	**2**	**25683,6**	**51 367**
207	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренировочный мяч 6,4 кг**	**1 шт**	**4**	**14100,8**	**56 403**
208	**590-0000-0000 (кпл)**	**Лесенка-стремянка**	**1 шт**	**1**	**43165,71**	**43 166**
		Подраздел 1.45. Зал для игровых видов спорта (№62), ИТОГО	тенге			**4 940 626**
209	**522-101-1052-0001**	**Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплеткте: щит, кольцо, сетка**	**1 шт.**	**2**	**410714**	**821 428**
210	**522-101-1074-0002**	**Щит баскетбольный 1800*1050 из влагостойкой фанеры**	**1 шт.**	**3**	**38393**	**115 179**
211	**522-101-1070-0001**	**Баскетбольное кольцо**	**1 шт.**	**3**	**4911**	**14 733**
212	**522-101-1071-0001**	**Сетка для баскетбола**	**1 шт.**	**3**	**536**	**1 608**
213	**522-101-1053-0001**	**Стойка волейбольная универсальная**	**1 шт.**	**2**	**33929**	**67 858**
214	**522-101-1046-0002**	**Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм**	**1 шт.**	**2**	**4018**	**8 036**
215	**590-0000-0000 (кпл)**	**Трос для сетки волейбольной (металлический)**	**1 шт**	**2**	**4348,95**	**8 698**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
216	**522-101-1050-0002**	**Ворота для ручного мяча**	**1 шт.**	**2**	**58929**	**117 858**
217	**590-0000-0000 (кпл)**	**Заградительная сетка**	**1 шт**	**2**	**453,24**	**906**
218	**521-402-0107**	**Стенка гимнастическая 1000*247*3200**	**1 шт.**	**4**	**52604**	**210 416**
219	**522-101-1005-0002**	**Канат для лазания-5м (белый)**	**1 шт.**	**2**	**6071**	**12 142**
220	**522-101-1062**	**Крепление для каната**	**1 шт.**	**2**	**1786**	**3 572**
221	**590-0000-0000 (кпл)**	**Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести)**	**1 комплект**	**2**	**433310,03**	**866 620**
222	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стойки теннисные**	**1 комплект**	**1**	**30216**	**30 216**
223	**590-0000-0000 (кпл)**	**Сетка теннисная**	**1 шт**	**1**	**19136,8**	**19 137**
224	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стенка тренировачная для тенниса**	**1 шт**	**2**	**106101,72**	**212 203**
225	**522-101-1055-0001**	**Вышка судейская**	**1 шт.**	**2**	**50000**	**100 000**
226	**590-0000-0000 (кпл)**	**Универсальное спортивное табло**	**1 шт**	**1**	**177267,2**	**177 267**
227	**590-0000-0000 (кпл)**	**Кольца гимнастические на приставной консоли**	**1 шт**	**1**	**36259,2**	**36 259**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
228	**590-0000-0000 (кпл)**	**Сиденье для трибун стационарное с креплениями**	**1 шт**	**180**	**4496,43**	**809 357**
229	**522-101-1063-0002**	**Мат гимнастический 2000*1200**	**1 шт.**	**10**	**22411**	**224 110**
230	**522-101-1044-0001**	**Ворота мини-футбольные, с сеткой**	**1 шт.**	**2**	**37500**	**75 000**
231	**522-101-1068-0001**	**Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная**	**1 шт.**	**4**	**37500**	**150 000**
232	**522-101-1062**	**Крепление для каната**	**1 шт.**	**2**	**1786**	**3 572**
233	**522-101-1066-0001**	**Стойка для бадминтона мобильная**	**1 комплект**	**4**	**33036**	**132 144**
234	**522-101-1067-0001**	**Сетка для бадминтона. Толщина нити 1,6мм, материал нити сетки полипропилен**	**1 шт.**	**4**	**2430**	**9 720**
235	**522-101-1074-0002**	**Щит баскетбольный (ромбический 2,4*2,4м)**	**1 шт.**	**1**	**38393**	**38 393**
236	**590-0000-0000 (кпл)**	**Электронные часы настенные**	**1 шт**	**1**	**6286,01**	**6 286**
237	**522-101-1005-0001**	**Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+**	**1 шт.**	**2**	**2857**	**5 714**
238	**522-101-1005-0003**	**Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+**	**1 шт.**	**2**	**4018**	**8 036**
239	**522-101-1003-0006**	**Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)**	**1 шт.**	**10**	**22321**	**223 210**

1	2	3	4	5	6	7
240	**522-101-1018-0001**	**Футбольный мяч**	**1 шт.**	**10**	**6696**	**66 960**
241	**522-101-1016-0001**	**Мяч футзальный**	**1 шт.**	**10**	**7143**	**71 430**
242	**522-101-1018-0001**	**Гандбольный мяч**	**1 шт.**	**10**	**6696**	**66 960**
243	**522-101-1017-0001**	**Волейбольный мяч**	**1 шт.**	**10**	**5357**	**53 570**
244	**590-0000-0000 (кпл)**	**Татами 12х12**	**1 шт**	**2**	**30719,6**	**61 439**
245	**590-0000-0000 (кпл)**	**Лесенка-стремянка**	**1 шт**	**1**	**43165,71**	**43 166**
246	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тросс для заградительной сетки - 110 м.**	**1 шт**	**1**	**494,61**	**495**
247	**590-0000-0000 (кпл)**	**Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м)**	**1 шт**	**1**	**453,24**	**453**
248	**590-0000-0000 (кпл)**	**Жалюзи 4х4 м.**	**1 комплект**	**11**	**6043,2**	**66 475**
		Раздел 2. 2 ЭТАЖ, ИТОГО:	тенге			**34 660 947**
		Подраздел 2.1. Кабинет директора (№1), ИТОГО	тенге			**1 467 471**
249	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
250	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
251	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
252	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
253	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**
254	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
255	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**
256	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
257	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**
258	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
259	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
260	**522-101-1201-0001**	**Стол приставка 800x630x750**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
261	**522-101-1224-0016**	**Кресло**	**1 шт.**	**2**	**85643**	**171 286**
262	**522-101-1237-0001**	**Стол журнальный 900x500x550 мм.**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**

1	2	3	4	5	6	7
263	**522-101-1237-0001**	**Тумба мобильная 1000x420x575**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
264	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
265	**522-101-1232-0002**	**Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800**	**1 шт.**	**1**	**77339**	**77 339**
266	**522-101-1224-0018**	**Кресло руководителя**	**1 шт.**	**1**	**38330**	**38 330**
		Подраздел 2.2. Кабинет зам.директора (№2), ИТОГО	тенге			**1 270 866**
267	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
268	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800x580x1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
269	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
270	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
271	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**
272	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
273	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
274	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
275	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**
276	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
277	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
278	**522-101-1201-0001**	**Стол приставка 800x630x750**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
279	**522-101-1237-0001**	**Тумба мобильная 1000x420x575**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
280	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
281	**522-101-1232-0002**	**Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800**	**1 шт.**	**1**	**77339**	**77 339**
282	**522-101-1224-0018**	**Кресло руководителя**	**1 шт.**	**1**	**38330**	**38 330**
		Подраздел 2.3. Кабинет зам.директора (№6), ИТОГО	тенге			**1 270 866**
283	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
284	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800x580x1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**

1	2	3	4	5	6	7
285	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
286	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
287	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**
288	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
289	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**
290	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
291	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**
292	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
293	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
294	**522-101-1201-0001**	**Стол приставка 800x630x750**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
295	**522-101-1237-0001**	**Тумба мобильная 1000x420x575**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
296	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
297	**522-101-1232-0002**	**Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800**	**1 шт.**	**1**	**77339**	**77 339**
298	**522-101-1224-0018**	**Кресло руководителя**	**1 шт.**	**1**	**38330**	**38 330**
		Подраздел 2.4. Кабинет методистов (№7), ИТОГО	тенге			**1 898 041**
299	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм**	**1 шт.**	**2**	**45129**	**90 258**
300	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800x580x1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
301	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
302	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
303	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**2**	**446339**	**892 678**
304	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**2**	**160625**	**321 250**
305	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**2**	**4059**	**8 118**
306	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**2**	**2223**	**4 446**
307	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**2**	**12411**	**24 822**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
308	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**2**	**47232**	**94 464**
309	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**2**	**3245**	**6 490**
310	**522-101-1237-0001**	**Тумба мобильная 1000x420x575**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
311	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
312	**521-103-0201-0001**	**Шкаф офисный 1000x450x1700**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
		Подраздел 2.5. Помещение настольных видов спорта (№8), ИТОГО	тенге			**433 409**
313	**521-103-0201-0001**	**Шкаф офисный 1000x450x1700**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
314	**522-101-1209-0003**	**Стол г.р. 800x800x770**	**1 шт.**	**7**	**36010**	**252 070**
315	**522-101-1219-0003**	**Стул офисный г.р. 455x360x820**	**1 шт.**	**14**	**9764**	**136 696**
		Подраздел 2.6. Зона отдыха (№9), ИТОГО	тенге			**330 911**
316	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**2**	**125277**	**250 554**
317	**522-101-1025-0001**	**Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730x1525x760 мм**	**1 шт.**	**1**	**80357**	**80 357**
		Подраздел 2.7. Кабинет психолога (№10), ИТОГО	тенге			**3 625 671**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
318	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
319	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
320	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
321	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**1**	**125277**	**125 277**
322	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**5**	**446339**	**2 231 695**
323	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**5**	**160625**	**803 125**
324	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**5**	**4059**	**20 295**
325	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**5**	**2223**	**11 115**
326	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**5**	**12411**	**62 055**
327	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**5**	**47232**	**236 160**
328	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**5**	**3245**	**16 225**
		Подраздел 2.8. Душевая (№11), ИТОГО	тенге			**16 491**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
329	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**1**	**16491**	**16 491**
		Подраздел 2.9. Раздевалка (№12), ИТОГО	тенге			**209 875**
330	**522-101-1229-0005**	**Шкаф для одежды 600*400*1800 мм**	**1 шт.**	**2**	**44643**	**89 286**
331	**521-402-0301-0008**	**Банкетка трехместная**	**1 шт.**	**1**	**99915**	**99 915**
332	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
333	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
		Подраздел 2.10. Массажный кабинет (№13), ИТОГО	тенге			**362 761**
334	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
335	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
336	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
337	**525-201-0801-0001**	**Кушетка массажная 2000х650х800**	**1 шт.**	**1**	**143607**	**143 607**
338	**521-208-0102-0001**	**Стул медицинский вращающийся**	**1 шт.**	**1**	**20905**	**20 905**
339	**521-301-2701-0001**	**Тумбочка прикроватная 400х400х560**	**1 шт.**	**1**	**19485**	**19 485**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
340	**522-101-1201-0001**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
341	**590-000-0000 (кпл)**	**Ширма 3 секции**	**1 шт**	**1**	**40791,6**	**40 792**
342	**590-0000-0000 (кпл)**	**Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800)**	**1 шт**	**1**	**31726,8**	**31 727**
		Подраздел 2.11. Кабинет специалистов (№15), ИТОГО	тенге			**1 898 041**
343	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм**	**1 шт.**	**2**	**45129**	**90 258**
344	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800х580х1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
345	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
346	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**2**	**10512**	**21 024**
347	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**2**	**446339**	**892 678**
348	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**2**	**160625**	**321 250**
349	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**2**	**4059**	**8 118**
350	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**2**	**2223**	**4 446**

1	2	3	4	5	6	7
351	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**2**	**12411**	**24 822**
352	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**2**	**47232**	**94 464**
353	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**2**	**3245**	**6 490**
354	**522-101-1237-0001**	**Тумба мобильная 1000x420x575**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
355	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
356	**521-103-0201-0001**	**Шкаф офисный 1000x450x1700**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
		Подраздел 2.12. Помещение настольных видов спорта (№16), ИТОГО	тенге			**322 333**
357	**521-103-0201-0001**	**Шкаф офисный 1000x450x1700**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
358	**522-101-1209-0003**	**Стол г.р. 800x800x770**	**1 шт.**	**5**	**36010**	**180 050**
359	**522-101-1219-0003**	**Стул офисный г.р. 455x360x820**	**1 шт.**	**10**	**9764**	**97 640**
		Подраздел 2.13. Сан.узел для МГН с душевой (№18), ИТОГО	тенге			**41 603**
360	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**1**	**16491**	**16 491**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
361	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
362	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 2.14. Раздевалка на 11 человек (№19), ИТОГО	тенге			**770 965**
363	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**14**	**44643**	**625 002**
364	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**4**	**25180**	**100 720**
365	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
366	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
367	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
368	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 2.15. Раздевалка на 12 человек (№20), ИТОГО	тенге			**770 965**
369	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**14**	**44643**	**625 002**
370	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**4**	**25180**	**100 720**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
371	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
372	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
373	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
374	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 2.16. Сан.узел (№21) Сан.узел (№23) , ИТОГО	тенге			**50 225**
375	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**2**	**8588**	**17 176**
376	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**2**	**16524,37**	**33 049**
		Подраздел 2.17. Душевая (№22) Душевая (№24), ИТОГО	тенге			**65 964**
377	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**4**	**16491**	**65 964**
		Подраздел 2.18. Тренажерный зал (№25), ИТОГО	тенге			**8 204 601**
378	**521-402-0107**	**Стенка гимнастическая 1000*247*3200**	**1 шт.**	**3**	**52604**	**157 812**
379	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**1**	**10512**	**10 512**
380	**522-101-1003-0006**	**Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)**	**1 шт.**	**2**	**22321**	**44 642**

1	2	3	4	5	6	7
381	**590-0000-0000 (кпл)**	**Зеркало настенное 2000х3000**	**1 шт**	**3**	**49856,4**	**149 569**
382	**522-101-1068-0001**	**Перекладина навесная для скамейки гимнастической**	**1 шт.**	**3**	**37500**	**112 500**
383	**522-101-1201-0001**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.**	**1 шт.**	**1**	**23062**	**23 062**
384	**590-0000-0000 (кпл)**	**Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг**	**1 шт**	**1**	**1837587,21**	**1 837 587**
385	**590-0000-0000 (кпл)**	**Беговая дорожка Sportop**	**1 шт**	**2**	**400452,65**	**800 905**
386	**590-0000-0000 (кпл)**	**Велотренажер Sportop**	**1 шт**	**1**	**227627,2**	**227 627**
387	**590-0000-0000 (кпл)**	**Силовая скамья (под штангу)**	**1 шт**	**1**	**113813,6**	**113 814**
388	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер для разгибания ног**	**1 шт**	**1**	**365613,6**	**365 614**
389	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер верхняя-нижняя тяга сидя к поясу**	**1 шт**	**1**	**387772**	**387 772**
390	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер жим плеч сидя**	**1 шт**	**1**	**394822,4**	**394 822**
391	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер верхняя тяга**	**1 шт**	**1**	**528780**	**528 780**
392	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер грудной жим**	**1 шт**	**1**	**365613,6**	**365 614**

1	2	3	4	5	6	7
393	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер верхняя-нижняя тяга**	**1 шт**	**1**	**387772**	**387 772**
394	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер глют-машина для ягодичных мышц**	**1 шт**	**1**	**529203,02**	**529 203**
395	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер для задних дельтовидных мышц**	**1 шт**	**1**	**696946,43**	**696 946**
396	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц**	**1 шт**	**1**	**495542,4**	**495 542**
397	**590-0000-0000 (кпл)**	**Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой**	**1 шт**	**1**	**239109,28**	**239 109**
398	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стойка под диски**	**1 шт**	**1**	**57914**	**57 914**
399	**590-0000-0000 (кпл)**	**Гриф олимпийский 2,2 м**	**1 шт**	**1**	**28201,6**	**28 202**
400	**590-0000-0000 (кпл)**	**Гриф W-образный**	**1 шт**	**1**	**16115,2**	**16 115**
401	**590-0000-0000 (кпл)**	**Гриф Z-образный**	**1 шт**	**1**	**14604,4**	**14 604**
402	**590-0000-0000 (кпл)**	**Диски обрезиненные**	**1 комплект**	**1**	**218562,4**	**218 562**
		Подраздел 2.19. Инвентарная - тренерская (№26), ИТОГО	тенге			**995 672**
403	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
404	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
405	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**
406	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
407	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**
408	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
409	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
410	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
411	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
412	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800x580x1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
413	**521-103-0301-0001**	**Шкаф металлический 430*385*625**	**1 шт.**	**1**	**39538**	**39 538**
414	**522-101-1219-0001**	**Стул мягкий**	**1 шт.**	**1**	**10512**	**10 512**
415	**522-101-1233-0004**	**Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200**	**1 шт.**	**2**	**81100**	**162 200**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.20. Универсальный сан.узел (№27), ИТОГО	тенге			**16 491**
416	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**1**	**16491**	**16 491**
		Подраздел 2.21. Умывальная (№28) Умывальная (№30) Сан.узел для МГН (№32) Комната гигиены женщин (№33), ИТОГО	тенге			**100 449**
417	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**4**	**8588**	**34 352**
418	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**4**	**16524,37**	**66 097**
		Подраздел 2.22. Холл (№34), ИТОГО	тенге			**250 554**
419	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**2**	**125277**	**250 554**
		Подраздел 2.23. Приемная (№35), ИТОГО	тенге			**1 279 823**
420	**521-101-0401-0001**	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	**1 шт.**	**1**	**446339**	**446 339**
421	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**1 шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
422	**521-101-0401-0011**	**Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA**	**1 шт.**	**1**	**4059**	**4 059**
423	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**1 шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
424	**521-101-0401-0020**	**Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight**	**1 шт.**	**1**	**12411**	**12 411**

1	2	3	4	5	6	7
425	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	**1**	**47232**	**47 232**
426	**522-101-0245-0003**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
427	**522-101-1201-0003**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм**	**1 шт.**	**1**	**45129**	**45 129**
428	**522-101-1229-0004**	**Шкаф для одежды 800x580x1800мм**	**1 шт.**	**1**	**53571**	**53 571**
429	**521-402-0301-0001**	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**1 шт.**	**1**	**125277**	**125 277**
430	**522-101-1237-0001**	**Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**1**	**25319**	**25 319**
431	**522-101-0225-0005**	**МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page**	**1 шт.**	**1**	**271420**	**271 420**
432	**521-103-0201-0001**	**Шкаф офисный 1000x450x1700**	**1 шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
433	**522-101-1224-0018**	**Кресло руководителя**	**1 шт.**	**1**	**38330**	**38 330**
		Подраздел 2.24. Методический кабинет (№36), ИТОГО	тенге			**2 362 867**
434	**522-101-1225-0004**	**Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме**	**1 комплект**	**10**	**116736**	**1 167 360**
435	**522-101-1207-0003**	**Стол для президиума 2500x900x760 мм**	**1 шт.**	**1**	**272011**	**272 011**

1	2	3	4	5	6	7
436	**522-101-1224-0001**	**Кресло для президиума**	**1 шт.**	**4**	**50216**	**200 864**
437	**522-101-1243-0002**	**Трибуна 700х490х1240 мм. ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**1**	**31311**	**31 311**
438	**522-101-0208-0001**	**Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970*147 0мм**	**1 шт.**	**1**	**53138**	**53 138**
439	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм**	**1 шт**	**1**	**17415,57**	**17 416**
440	**521-101-0402-0001**	**Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg**	**1 шт.**	**1**	**234954**	**234 954**
441	**522-101-0220-0001**	**Крепление для проектора потолочное**	**1 шт.**	**1**	**10902**	**10 902**
442	**521-101-0410-0001**	**Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro**	**1 шт.**	**1**	**374911**	**374 911**
		Подраздел 2.25. Помещение уборочного инвентаря (№37), ИТОГО	тенге			**70 858**
443	**521-108-0507-0003**	**Стеллаж универсальный 920х432х1800**	**1 шт.**	**2**	**35429**	**70 858**
		Подраздел 2.26. Зал для занятий боксом (№39), ИТОГО	тенге			**5 170 601**
444	**521-402-0107**	**Стенка гимнастическая 1000*247*3200**	**1 шт.**	**3**	**52604**	**157 812**
445	**522-101-1003-0006**	**Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)**	**1 шт.**	**2**	**22321**	**44 642**
446	**590-0000-0000 (кпл)**	**Зеркало настенное 2000х3000**	**1 шт**	**3**	**49856,4**	**149 569**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
447	**522-101-1068-0002**	**Перекладина навесная для стенки гимнастической**	**1 шт.**	**3**	**35714**	**107 142**
448	**521-101-0605-0001**	**Вешалка напольная**	**1 шт.**	**2**	**16491**	**32 982**
449	**590-0000-0000 (кпл)**	**Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER**	**1 комплект**	**1**	**156116**	**156 116**
450	**590-0000-0000 (кпл)**	**Штанга 150 кг олимпийский гриф**	**1 шт**	**1**	**218562,4**	**218 562**
451	**590-0000-0000 (кпл)**	**Штанга 50 кг**	**1 шт**	**1**	**70504**	**70 504**
452	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подставка под диски RA-017**	**1 шт**	**1**	**56403,2**	**56 403**
453	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115**	**1 шт**	**1**	**141008**	**141 008**
454	**590-0000-0000 (кпл)**	**Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780**	**1 шт**	**1**	**251800**	**251 800**
455	**590-0000-0000 (кпл)**	**Ринг боксерский 8000х8000х500 мм**	**1 комплект**	**1**	**2664044**	**2 664 044**
456	**590-0000-0000 (кпл)**	**Боксерский мешок, с поворотным кольцом**	**1 шт**	**6**	**37266,4**	**223 598**
457	**590-0000-0000 (кпл)**	**Кронштейн (подвес настенный) для боксерского мешка L-1200 с подвижным механизмом**	**1 шт**	**6**	**9064,8**	**54 389**
458	**590-0000-0000 (кпл)**	**Груша пневматическая на растяжках**	**1 шт**	**4**	**2014,4**	**8 058**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
459	**590-0000-0000 (кпл)**	**Кронштейн (подвес настенный) для груши L-1200 с подвижным механизмом**	**1 шт**	**4**	**9064,8**	**36 259**
460	**590-0000-0000 (кпл)**	**Крепление для груши на растяжках**	**1 шт**	**8**	**19710,9**	**157 687**
461	**590-0000-0000 (кпл)**	**Подушка настенная для тренировки боксеров**	**1 шт**	**2**	**24471,36**	**48 943**
462	**590-0000-0000 (кпл)**	**Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см**	**1 шт**	**2**	**245756,8**	**491 514**
463	**590-0000-0000 (кпл)**	**Тренировочный мяч 6,4 кг**	**1 шт**	**4**	**14100,8**	**56 403**
464	**590-0000-0000 (кпл)**	**Лесенка-стремянка**	**1 шт**	**1**	**43165,71**	**43 166**
		Подраздел 2.27. Инвентарная (№41), ИТОГО	тенге			**151 958**
465	**521-108-0507-0003**	**Стеллаж универсальный 920x432x1800**	**1 шт.**	**2**	**35429**	**70 858**
466	**522-101-1233-0004**	**Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200**	**1 шт.**	**1**	**81100**	**81 100**
		Подраздел 2.28. Душевые (№42) Душевые (№46), ИТОГО	тенге			**65 964**
467	**521-101-0605-0001**	**Вешалка настенная на два крючка**	**1 шт.**	**4**	**16491**	**65 964**
		Подраздел 2.29. Сан.узел (№43) Сан.узел (№44) , ИТОГО	тенге			**50 225**
468	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**1 шт.**	**2**	**8588**	**17 176**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
469	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**2**	**16524,37**	**33 049**
		Подраздел 2.30. Раздевалка на 7 человек (№45), ИТОГО	тенге			**567 213**
470	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**10**	**44643**	**446 430**
471	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**3**	**25180**	**75 540**
472	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**
473	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
474	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
475	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**
		Подраздел 2.31. Раздевалка на 7 человек (№47), ИТОГО	тенге			**567 213**
476	**522-101-1229-0005**	**Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800**	**1 шт.**	**10**	**44643**	**446 430**
477	**590-0000-0000 (кпл)**	**Скамья для переодевания 1800 мм**	**1 шт**	**3**	**25180**	**75 540**
478	**521-301-0503**	**Весы напольные**	**1 шт.**	**1**	**8045**	**8 045**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
479	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600х800 мм**	**1 шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
480	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен бытовой N-1,2 квт**	**1 шт**	**1**	**12086,4**	**12 086**
481	**590-0000-0000 (кпл)**	**Фен для рук N-1,3 квт**	**1 шт**	**1**	**16524,37**	**16 524**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

Технологическое оборудование

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Итого ФОТ				**0**
		Материалы				
1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз.92)	м2	2,682	7889	21 159
		Итого по материалам				**21 159**
		Инженерное оборудование				
1	521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	25	4059	101 475
2	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	25	2223	55 575
3	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4 m,3HDMI,DP	шт.	25	160625	4 015 625
4	521-101-0605-0001	Вешалка настенная на два крючка	шт.	32	16491	527 712

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
5	521-103-0201-0001	Шкаф офисный 1000x450x1700	шт.	5	44643	223 215
6	521-103-0301-0001	Шкаф металлический 430*385*625	шт.	10	39538	395 380
7	521-108-0507-0003	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт.	10	35429	354 290
8	522-101-0225-0005	МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page	шт.	8	271420	2 171 360
9	522-101-1005-0002	Канат для лазания-5м (белый)	шт.	4	6071	24 284
10	522-101-1062	Крепление для каната	шт.	6	1786	10 716
11	522-101-1068-0002	Перекладина навесная для стенки гимнастической	шт.	6	35714	214 284
12	522-101-1224-0018	Кресло руководителя	шт.	4	38330	153 320
13	522-101-1232-0002	Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800	шт.	3	77339	232 017
14	522-103-0109	Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)	шт.	4	96214	384 856
15	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	39	8588	334 932

Итого по инженерному оборудованию **9 199 041**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	25	446339	11 158 475
2	521-101-0401-0020	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	25	12411	310 275
3	521-101-0401-0025	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	25	47232	1 180 800
4	521-101-0402-0001	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	1	234954	234 954
5	521-101-0410-0001	Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro	шт.	1	374911	374 911
6	521-101-0601-0001	Шкаф с полками для посуды 800*450*1800	шт.	1	121942	121 942

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
7	521-103-0301-0003	Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм	шт.	1	44643	44 643
8	521-204-1002-0001	Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств.	шт.	1	63209	63 209
9	521-208-0102-0001	Стул медицинский вращающийся	шт.	1	20905	20 905
10	521-208-0102-0002	Табурет 320х320х440	шт.	2	19171	38 342
11	521-301-0503	Весы напольные	шт.	10	8045	80 450
12	521-301-2701-0001	Тумбочка прикроватная 400х400х560	шт.	1	19485	19 485
13	521-301-3007-0002	Кофеварка HURAKAN HKN-ME709 (415*315*355 мм)	шт.	1	235357	235 357
14	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	2	31522	63 044
15	521-301-3010	Чайник электрический	шт.	2	19554	39 108
16	521-301-3014-0004	Мясорубка настольная МИМ-150 (535*415*490 мм)	шт.	1	268927	268 927
17	521-301-3015-0004	Электрическая плита HANSA FCCW 53000, материал рабочей поверхности стеклокерамика, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 67 л, тип духовки электрическая	шт.	1	161977	161 977
18	521-301-3017-0007	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119	89 119
19	521-402-0107	Стенка гимнастическая 1000*247*3200	шт.	13	52604	683 852
20	521-402-0301-0001	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	14	125277	1 753 878
21	521-402-0301-0008	Банкетка трехместная	шт.	3	99915	299 745

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
22	522-101-0208-0001	Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970*147 0мм	шт.	1	53138	53 138
23	522-101-0220-0001	Крепление для проектора потолочное	шт.	1	10902	10 902
24	522-101-0245-0003	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	25	3245	81 125
25	522-101-1003-0006	Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)	шт.	17	22321	379 457
26	522-101-1005-0001	Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+	шт.	2	2857	5 714
27	522-101-1005-0003	Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+	шт.	4	4018	16 072
28	522-101-1016-0001	Мяч футзальный	шт.	10	7143	71 430
29	522-101-1017-0001	Волейбольный мяч	шт.	10	5357	53 570
30	522-101-1018-0001	Футбольный мяч	шт.	20	6696	133 920
31	522-101-1025-0001	Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730х1525х760 мм	шт.	1	80357	80 357
32	522-101-1036-0001	Корзина для мячей переносная. Размеры: 900х800х600мм	шт.	2	35099	70 198
33	522-101-1044-0001	Ворота мини-футбольные, с сеткой	шт.	2	37500	75 000
34	522-101-1046-0002	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	2	4018	8 036
35	522-101-1050-0002	Ворота для ручного мяча	шт.	2	58929	117 858
36	522-101-1052-0001	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплектке: щит, кольцо, сетка	шт.	2	410714	821 428
37	522-101-1053-0001	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	33929	67 858
38	522-101-1055-0001	Вышка судейская	шт.	2	50000	100 000
39	522-101-1063-0002	Мат гимнастический 2000*1200	шт.	10	22411	224 110
40	522-101-1066-0001	Стойка для бадминтона мобильная	комплект	4	33036	132 144
41	522-101-1067-0001	Сетка для бадминтона. Толщина нити 1,6мм, материал нити сетки полипропилен	шт.	4	2430	9 720
42	522-101-1068-0001	Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная	шт.	7	37500	262 500
43	522-101-1070-0001	Баскетбольное кольцо	шт.	3	4911	14 733
44	522-101-1071-0001	Сетка для баскетбола	шт.	3	536	1 608

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
45	522-101-1074-0002	Щит баскетбольный 1800*1050 из влагостойкой фанеры	шт.	4	38393	153 572
46	522-101-1201-0001	Стол приставка 800х630х750	шт.	6	23062	138 372
47	522-101-1201-0003	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм	шт.	21	45129	947 709
48	522-101-1206-0001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41657	41 657
49	522-101-1207-0003	Стол для президиума 2500х900х760 мм	шт.	1	272011	272 011
50	522-101-1209-0003	Стол г.р. 800х800х770	шт.	12	36010	432 120
51	522-101-1216-0001	Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2	шт.	2	78432	156 864
52	522-101-1217-0031	Стол обеденный 1000х600х750 мм	шт.	4	22321	89 284
53	522-101-1219-0001	Стул мягкий	шт.	30	10512	315 360
54	522-101-1219-0002	Стул ИЗО (кож. зам.)	шт.	2	9821	19 642
55	522-101-1219-0003	Стул офисный г.р. 455х360х820	шт.	24	9764	234 336
56	522-101-1224-0001	Кресло для президиума	шт.	4	50216	200 864
57	522-101-1224-0016	Кресло	шт.	2	85643	171 286
58	522-101-1225-0004	Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме	комплект	10	116736	1 167 360
59	522-101-1229-0003	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55977	55 977
60	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х580х1800мм	шт.	14	53571	749 994
61	522-101-1229-0005	Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800	шт.	20	42991,21	859 824
62	522-101-1229-0005	Шкаф для одежды 600*400*1800 мм	шт.	133	44643	5 937 519
63	522-101-1233-0004	Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200	шт.	6	81100	486 600
64	522-101-1237-0001	Тумба мобильная 1000х420х575	шт.	9	25319	227 871
65	522-101-1243-0002	Трибуна 700х490х1240 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	31311	31 311
66	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640х510х1600 мм	шт.	7	55888	391 216
67	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	10	165179	1 651 790
68	522-103-0104	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)	шт.	7	140496	983 472

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
69	522-103-0113	Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870)	шт.	2	74232	148 464
70	522-103-0114	Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	4	145055	580 220
71	522-103-0134-0005	Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700х1100х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91)	шт.	1	1000910	1 000 910
72	522-103-0138	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300	шт.	1	76786	76 786
73	522-103-0139	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН	шт.	2	132500	265 000
74	522-103-0153-0002	Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	480000	480 000
75	522-103-0225	Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ (1500х705/1030х1485), V=8 л	шт.	1	1156071	1 156 071
76	522-103-0301	Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	2	1344643	2 689 286
77	522-103-0302	Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3	шт.	2	598183	1 196 366
78	522-103-0413	Миксер планетарный В10 (460х350х630 мм, 10 л, 170/340 об/мин, 0,37 кВт, 220 В)	шт.	1	265043	265 043
79	522-103-0704	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (АЗ) 91	шт.	1	105084	105 084
80	522-103-0801	Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306х605 мм, 30 л, 30-110 С)	шт.	2	160803	321 606
81	522-103-1005	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж. (1120х705/1030х1720)	шт.	1	2109478	2 109 478
82	522-103-1013	Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ (630х675х1340)	шт.	1	400000	400 000
83	522-103-1018	Кассовая кабина КК-70КМ (1120х705/1030х870)	шт.	1	527197	527 197
84	523-501-0104	Стерилизатор суховоздушный	шт.	1	607143	607 143
85	525-201-0801-0001	Кушетка массажная 2000х650х800	шт.	2	143607	287 214
86	527-104-0103-0003	Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт)	шт.	1	358818	358 818

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
87	527-112-0301	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	шт.	1	4800000	4 800 000
88	590-000-0000	Диспенсер N-0.9 квт	шт	1	58273,71	58 274
89	590-000-0000	Ширма 3 секции	шт	1	40791,6	40 792
90	590-0000-0000	Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER	комплект	2	156116	312 232
91	590-0000-0000	Ковер борцовский. Стандарт d 7000	комплект	2	2669,08	5 338
92	590-0000-0000	Жалюзи 4х4 м.	комплект	11	6043,2	66 475
93	590-0000-0000	Диски обрезиненные	комплект	1	218562,4	218 562
94	590-0000-0000	Татами 17х9 м	комплект	2	30216	60 432
95	590-0000-0000	Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести)	комплект	2	433310,03	866 620
96	590-0000-0000	Ринг боксерский 8000х8000х500 мм	комплект	1	2664044	2 664 044
97	590-0000-0000	Стойка под диски	шт	1	57914	57 914
98	590-0000-0000	Сиденье для трибун стационарное с креплениями	шт	180	4496,43	809 357
99	590-0000-0000	Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м)	шт	3	453,24	1 359
100	590-0000-0000	Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой	шт	1	239109,28	239 109
101	590-0000-0000	Фен бытовой N-1,2 квт	шт	13	12086,4	157 118
102	590-0000-0000	Подушка настенная для тренировки боксеров	шт	2	24471,36	48 943
103	590-0000-0000	Крепление для груши на растяжках	шт	8	19710,9	157 687
104	590-0000-0000	Стенка тренировачная для тенниса	шт	2	106101,72	212 203
105	590-0000-0000	Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц	шт	1	495542,4	495 542
106	590-0000-0000	Стойка-барьер с дверцей прохода 2520х400х1200	шт	1	57512,02	57 512
107	590-0000-0000	Кронштейн (подвес настенный) для груши L-1200 с подвижным механизмом	шт	10	9064,8	90 648
108	590-0000-0000	Трос для сетки волейбольной (металлический)	шт	2	4348,95	8 698
109	590-0000-0000	Кассовый аппарат	шт	1	116907,14	116 907
110	590-0000-0000	Тренировочный манекен	шт	2	25683,6	51 367
111	590-0000-0000	Тренажер грудной жим	шт	2	365613,6	731 228
112	590-0000-0000	Тросс для заградительной сетки - 110 м.	шт	1	494,61	495

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
113	590-0000-0000	Носилки складные	шт	1	44316,8	44 317
114	590-0000-0000	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт)	шт	1	23568,48	23 568
115	590-0000-0000	Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780	шт	2	251800	503 600
116	590-0000-0000	Тренажер верхняя тяга	шт	1	528780	528 780
117	590-0000-0000	Беговая дорожка Sportop	шт	2	400452,65	800 905
118	590-0000-0000	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" (с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)	шт	1	110187,68	110 188
119	590-0000-0000	Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см	шт	2	245756,8	491 514
120	590-0000-0000	Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925	шт	1	181296	181 296
121	590-0000-0000	Велотренажер Sportop	шт	1	227627,2	227 627
122	590-0000-0000	Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм	шт	1	73022	73 022
123	590-0000-0000	Сетка теннисная	шт	1	19136,8	19 137
124	590-0000-0000	Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг	шт	1	1837587,21	1 837 587
125	590-0000-0000	Скамья для переодевания 1800 мм	шт	44	25180	1 107 920
126	590-0000-0000	Тренажер жим плеч сидя	шт	1	394822,4	394 822
127	590-0000-0000	Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115	шт	2	141008	282 016
128	590-0000-0000	Кольца гимнастические на приставной консоли	шт	2	36259,2	72 518
129	590-0000-0000	Татами 12х12	шт	2	30719,6	61 439
130	590-0000-0000	Тренажер для задних дельтовидных мышц	шт	1	696946,43	696 946
131	590-0000-0000	Гриф Z-образный	шт	1	14604,4	14 604
132	590-0000-0000	Груша пневматическая на растяжках	шт	4	2014,4	8 058
133	590-0000-0000	Манекен для борьбы двуногий,кожа	шт	10	28705,2	287 052
134	590-0000-0000	Подставка под диски RA-017	шт	2	56403,2	112 806
135	590-0000-0000	Тренажер верхняя-нижняя тяга	шт	2	387772	775 544
136	590-0000-0000	Электронные часы настенные	шт	1	6286,01	6 286
137	590-0000-0000	Лесенка-стремянка	шт	3	43165,71	129 498

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
138	590-0000-0000	Диспенсер N-0.9 квт	шт	3	58273,71	174 822
139	590-0000-0000	Зеркало настенное 2000х3000	шт	9	49856,4	448 707
140	590-0000-0000	Гриф W-образный	шт	1	16115,2	16 115
141	590-0000-0000	Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм)	шт	1	211332,14	211 332
142	590-0000-0000	Тренажер глют-машина для ягодичных мышц	шт	1	529203,02	529 203
143	590-0000-0000	Тренировочный мяч 6,4 кг	шт	8	14100,8	112 806
144	590-0000-0000	Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840х897х1475мм)	шт	1	648295,07	648 295
145	590-0000-0000	Гриф олимпийский 2,2 м	шт	1	28201,6	28 202
146	590-0000-0000	Штанга 150 кг олимпийский гриф	шт	2	218562,4	437 124
147	590-0000-0000	Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм	шт	1	17415,57	17 416
148	590-0000-0000	Силовая скамья (под штангу)	шт	1	113813,6	113 814
149	590-0000-0000	Фен для рук N-1,3 квт	шт	32	16524,37	528 773
150	590-0000-0000	Универсальное спортивное табло	шт	1	177267,2	177 267
151	590-0000-0000	Боксерский мешок, с поворотным кольцом	шт	6	37266,4	223 598
152	590-0000-0000	Штанга 50 кг	шт	2	70504	141 008
153	590-0000-0000	Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер)	шт	2	117356,79	234 714
154	590-0000-0000	Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800)	шт	2	31726,8	63 454
155	590-0000-0000	Зеркала (2*10)	м2	20	169209,6	3 384 192

Итого по технологическому оборудованию и мебели **76 935 721**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 5. Технологическая часть	
Локальная смета №2-01-05-01Технологическое оборудование 83-18-08-2022 - ТХ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 1 ЭТАЖ	
	1 Комната охраны (№2)
1	**522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
2	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
3	522-101-1219-0001 Стул мягкий 1
4	521-402-0301-0001 1
5	521-101-0401-0001 1
6	521-101-0411-0002 1
7	521-101-0401-0011 1
8	521-101-0401-0014 1
9	521-101-0401-0020 1
10	521-101-0401-0025 1
11	522-101-0245-0003 1
12	590-000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800
	2 Сан.узел для МГН (№3) Сан.узел для женщин (№4) Сан.узел для мужчин (№5)
13	522-201-0502-0001 5
14	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 4 СтФ2 = 18375 = 18375
	3 Гардеробная (№7)
15	522-101-1219-0001 Стул мягкий 1
16	522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. 1
17	522-101-1252-0001 Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640x510x1600 мм 7
18	590-0000-0000 (кпл) Стойка-барьер с дверцей прохода 2520x400x1200 1 шт 1 СтФ3 = 63953 = 63953

№ п/п	Показатели
	4 Комната тренерского состава (№10)
19	522-201-0502-0001 1
20	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
21	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 5
22	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 2
23	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 2
24	522-101-1219-0001 Стул мягкий 5
25	521-402-0301-0001 1
26	521-101-0401-0001 5
27	521-101-0411-0002 5
28	521-101-0401-0011 5
29	521-101-0401-0014 5
30	521-101-0401-0020 5
31	521-101-0401-0025 5
32	522-101-0245-0003 5
33	590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800
34	522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм 1
35	522-101-0225-0005 1
	5 Сан.узел (№11)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
36	522-201-0502-0001 1
37	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	6 Душевая (№12)
38	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	7 Кабинет врача (№13)
39	527-104-0103-0003 Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт) 1
40	590-0000-0000 (кпл) Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" (с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА) 1 шт 1 СтФ5 = 109400*1.12 = 122528
41	523-501-0104 1
42	527-112-0301 1
43	590-0000-0000 (кпл) Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм) 1 шт 1 СтФ6 = 235000 = 235000
44	590-0000-0000 (кпл) Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт) 1 шт 1 СтФ7 = 23400*1.12 = 26208
45	522-201-0502-0001 1
46	522-101-1229-0003 Шкаф для одежды 800х540х1950 мм 1
47	522-101-1206-0001 1
48	522-101-1219-0002 Стул ИЗО (кож. зам.) 2
49	590-0000-0000 (кпл) Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800) 1 шт 1 СтФ8 = 31500*1.12 = 35280
50	521-103-0301-0003 Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм 1
51	521-204-1002-0001 Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств. 1
52	522-101-1216-0001 Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2 2
53	522-103-0704 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (АЗ) 91 1
54	590-0000-0000 (кпл) Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм 1 шт 1 СтФ9 = 72500*1.12 = 81200
55	525-201-0801-0001 1
56	590-0000-0000 (кпл) Носилки складные 1 шт 1 СтФ10 = 44000*1.12 = 49280
	8 Зона ожидания (№15)
57	521-402-0301-0008 Банкетка трехместная 2
	9 Душевая (№16)
58	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	10 Сан.узел (№17)
59	522-201-0502-0001 1
60	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	11 Комната тренерского состава (№18)
61	522-201-0502-0001 1
62	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
63	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 5
64	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 2

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
65	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 2
66	522-101-1219-0001 Стул мягкий 5
67	521-402-0301-0001 1
68	521-101-0401-0001 5
69	521-101-0411-0002 5
70	521-101-0401-0011 5
71	521-101-0401-0014 5
72	521-101-0401-0020 5
73	521-101-0401-0025 5
74	522-101-0245-0003 5
75	590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800
76	522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм 1
77	522-101-0225-0005 1
	12 Комната персонала (№20)
78	590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800
79	522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000х600х750 мм 2
80	522-102-0101-0002 2
81	521-301-3017-0007 1
82	521-301-3009-0001 1
83	521-301-3010 1
	13 Инвентарная (№23)
84	522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200 2
85	522-101-1036-0001 2
	14 Раздевалка на 20 мест (№24)
86	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800 20
87	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
88	521-301-0503 Весы напольные 1
89	522-201-0502-0001 1
90	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
91	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	15 Душевая (№25)
92	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	16 Сан.узел (№26)
93	522-201-0502-0001 1
94	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	17 Сан.узел (№27)
95	522-201-0502-0001 1
96	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
	18 Душевая (№28)
97	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	19 Раздевалка на 20 мест (№29)
98	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20
99	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
100	521-301-0503 Весы напольные 1
101	522-201-0502-0001 1
102	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
103	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	20 Раздевалка на 20 мест (№30)
104	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20 (Кстм = 0,963)
105	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
106	521-301-0503 Весы напольные 1
107	522-201-0502-0001 1
108	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
109	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	21 Душевая (№31)
110	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	22 Сан.узел (№32)

№ п/п	Показатели
111	522-201-0502-0001 1
112	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	23 Сан.узел (№33)
113	522-201-0502-0001 1
114	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	24 Душевая (№34)
115	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2
	25 Раздевалка на 20 мест (№35)
116	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20
117	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
118	521-301-0503 Весы напольные 1
119	522-201-0502-0001 1
120	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
121	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	26 Вестибюль (№37)
122	521-402-0301-0001 2
	27 Помещение уборочного инвентаря (№38)
123	521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2
	28 Фойе (№39)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
124	521-402-0301-0001 3
	29 Буфет (№41)
125	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
126	522-102-0101-0002 8
127	522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000х600х750 мм 1
	30 Помещение для доготовки пищи (№42)
128	521-301-3015-0004 1
129	590-0000-0000 (кпл) Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840х897х1475мм) 1 шт 1 СтФ12 = 720900 = 720900
130	522-103-0801 2
131	522-103-1018 1
132	522-103-0225 1
133	522-103-1005 1
134	522-103-1013 1
135	521-301-3009-0001 1
136	521-301-3010 1
137	521-301-3007-0002 1
138	590-0000-0000 (кпл) Кассовый аппарат 1 шт 1 СтФ13 = 130000 = 130000
139	522-103-0302 Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3 2
140	590-0000-0000 (кпл) Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925 1 шт 1 СтФ14 = 201600 = 201600

№ п/п	Показатели
141	522-103-0413 1
142	521-301-3014-0004 1
143	522-103-0139 Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН 1
144	522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 1
145	521-208-0102-0002 Табурет 320х320х440 2
146	522-103-0114 Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850) 4
147	522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600) 1
148	522-103-0113 Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870) 2
149	522-103-0134-0005 Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700х1100х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91) 1
150	261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз.92) 0,84
	31 Моечная (№43)
151	522-103-0139 Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН 1
152	522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 2
153	522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600) 1
154	522-103-0138 Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300 1
155	521-101-0601-0001 1
156	522-103-0153-0002 1
157	261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 119,121) 0,84
158	261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 113) 1,002

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
	32 Коридор (№45)
159	522-103-0301 2
	33 Гардеробная персонала (№46)
160	522-101-1229-0005 Шкаф для одежды 600*400*1800 мм 3
161	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
162	522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000x600x750 мм 1
	34 Душевая (№47)
163	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1
	35 Сан.узел (№48)
164	522-201-0502-0001 1
	36 Кладовая сухих продуктов (№49)
165	522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600) 4
166	522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 1
	37 Склад (№50)
167	522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600) 1
168	590-0000-0000 (кпл) Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер) 1 шт 2 СтФ15 = 130500 = 130500
	38 Комната уборочного инвентаря (№51)
169	521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2
	39 Раздевалка на 8 человек (№52)

№ п/п	Показатели
170	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10
171	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
172	521-301-0503 Весы напольные 1
173	522-201-0502-0001 1
174	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
175	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	40 Душевая (№53) Душевая (№56)
176	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4
	41 Сан.узел (№54) Сан.узел (№55)
177	522-201-0502-0001 2
178	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375
	42 Инвентарная (№58)
179	521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2
180	522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 1
	43 Раздевалка на 8 человек (№59)
181	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10
182	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
183	521-301-0503 Весы напольные 1
184	522-201-0502-0001 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
185	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
186	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	44 Зал борьбы (№61)
187	521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3
188	522-101-1005-0002 Канат для лазания-5м (белый) 2
189	522-101-1062 2
190	590-0000-0000 (кпл) Кольца гимнастические на приставной консоли 1 шт 1 СтФ16 = (14000+22000)*1.12 = 40320
191	522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 3
192	590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000х3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440
193	522-101-1068-0002 Перекладина навесная для стенки гимнастической 3
194	521-101-0605-0001 Вешалка напольная 2
195	590-0000-0000 (кпл) Манекен для борьбы двуногий,кожа 1 шт 10 СтФ18 = 28500*1.12 = 31920
196	590-0000-0000 (кпл) Татами 17х9 м 1 комплект 1 СтФ19 = 30000*1.12 = 33600
197	590-0000-0000 (кпл) Ковер борцовский. Стандарт d 7000 1 комплект 2 СтФ20 = 2650*1.12 = 2968
198	590-0000-0000 (кпл) Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER 1 комплект 1 СтФ21 = 155000*1.12 = 173600
199	590-0000-0000 (кпл) Штанга 150 кг олимпийский гриф 1 шт 1 СтФ22 = 217000*1.12 = 243040
200	590-0000-0000 (кпл) Штанга 50 кг 1 шт 1 СтФ23 = 70000*1.12 = 78400
201	590-0000-0000 (кпл) Подставка под диски RA-017 1 шт 1 СтФ24 = 56000*1.12 = 62720
202	590-0000-0000 (кпл) Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115 1 шт 1 СтФ25 = 140000*1.12 = 156800

№ п/п	Показатели
203	590-0000-0000 (кпл) Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780 1 шт 1 СтФ26 = 250000*1.12 = 280000
204	590-0000-0000 (кпл) Зеркала (2*10) 1 м2 20 СтФ27 = 168000*1.12 = 188160
205	522-101-1005-0003 Канат тренировочный, 15м, Д-38мм 2
206	590-0000-0000 (кпл) Тренировочный манекен 1 шт 2 СтФ28 = 25500*1.12 = 28560
207	590-0000-0000 (кпл) Тренировочный мяч 6,4 кг 1 шт 4 СтФ29 = 14000*1.12 = 15680
208	590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000
	45 Зал для игровых видов спорта (№62)
209	522-101-1052-0001 Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплеткте: щит, кольцо, сетка 2
210	522-101-1074-0002 3
211	522-101-1070-0001 3
212	522-101-1071-0001 3
213	522-101-1053-0001 2
214	522-101-1046-0002 2
215	590-0000-0000 (кпл) Трос для сетки волейбольной (металлический) 1 шт 2 СтФ31 = 4836 = 4836
216	522-101-1050-0002 Ворота для ручного мяча 2
217	590-0000-0000 (кпл) Заградительная сетка 1 шт 2 СтФ32 = 450*1.12 = 504
218	521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 4
219	522-101-1005-0002 Канат для лазания-5м (белый) 2
220	522-101-1062 2

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
221	590-0000-0000 (кпл) Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести) 1 комплект 2 СтФ33 = 481838 = 481838
222	590-0000-0000 (кпл) Стойки теннисные 1 комплект 1 СтФ34 = 30000*1.12 = 33600
223	590-0000-0000 (кпл) Сетка теннисная 1 шт 1 СтФ35 = 19000*1.12 = 21280
224	590-0000-0000 (кпл) Стенка тренировачная для тенниса 1 шт 2 СтФ36 = (16955+3500) *5.15*1.12 = 117984,44
225	522-101-1055-0001 2
226	590-0000-0000 (кпл) Универсальное спортивное табло 1 шт 1 СтФ37 = 176000*1.12 = 197120
227	590-0000-0000 (кпл) Кольца гимнастические на приставной консоли 1 шт 1 СтФ16 = (14000+22000)*1.12 = 40320
228	590-0000-0000 (кпл) Сиденье для трибун стационарное с креплениями 1 шт 180 СтФ38 = 5000 = 5000
229	522-101-1063-0002 Мат гимнастический 2000*1200 10
230	522-101-1044-0001 Ворота мини-футбольные, с сеткой 2
231	522-101-1068-0001 Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная 4
232	522-101-1062 2
233	522-101-1066-0001 4
234	522-101-1067-0001 4
235	522-101-1074-0002 Щит баскетбольный (ромбический 2,4*2,4м) 1
236	590-0000-0000 (кпл) Электронные часы настенные 1 шт 1 СтФ39 = 6990 = 6990
237	522-101-1005-0001 Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+ 2
238	522-101-1005-0003 Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+ 2
239	522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 10

№ п/п	Показатели
240	522-101-1018-0001 Футбольный мяч 10
241	522-101-1016-0001 Мяч футзальный 10
242	522-101-1018-0001 Гандбольный мяч 10
243	522-101-1017-0001 Волейбольный мяч 10
244	590-0000-0000 (кпл) Татами 12х12 1 шт 2 СтФ40 = 30500*1.12 = 34160
245	590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000
246	590-0000-0000 (кпл) Тросс для заградительной сетки - 110 м. 1 шт 1 СтФ41 = 550 = 550
247	590-0000-0000 (кпл) Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м) 1 шт 1 СтФ42 = 450*1.12 = 504
248	590-0000-0000 (кпл) Жалюзи 4х4 м. 1 комплект 11 СтФ43 = 6000*1.12 = 6720
Раздел №2 2 ЭТАЖ	
	1 Кабинет директора (№1)
249	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1
250	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1
251	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
252	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
253	521-101-0401-0001 1
254	521-101-0411-0002 1
255	521-101-0401-0011 1
256	521-101-0401-0014 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
257	521-101-0401-0020 1
258	521-101-0401-0025 1
259	522-101-0245-0003 1
260	522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1
261	522-101-1224-0016 Кресло 2
262	522-101-1237-0001 Стол журнальный 900x500x550 мм. 1
263	522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1
264	522-101-0225-0005 1
265	522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1
266	522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1
	2 Кабинет зам.директора (№2)
267	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1
268	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
269	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
270	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
271	521-101-0401-0001 1
272	521-101-0411-0002 1
273	521-101-0401-0011 1
274	521-101-0401-0014 1

№ п/п	Показатели
275	521-101-0401-0020 1
276	521-101-0401-0025 1
277	522-101-0245-0003 1
278	522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1
279	522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1
280	522-101-0225-0005 1
281	522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1
282	522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1
	3 Кабинет зам.директора (№6)
283	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1
284	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
285	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
286	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
287	521-101-0401-0001 1
288	521-101-0411-0002 1
289	521-101-0401-0011 1
290	521-101-0401-0014 1
291	521-101-0401-0020 1
292	521-101-0401-0025 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
293	522-101-0245-0003 1
294	522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1
295	522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1
296	522-101-0225-0005 1
297	522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1
298	522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1
	4 Кабинет методистов (№7)
299	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 2
300	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
301	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
302	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
303	521-101-0401-0001 2
304	521-101-0411-0002 2
305	521-101-0401-0011 2
306	521-101-0401-0014 2
307	521-101-0401-0020 2
308	521-101-0401-0025 2
309	522-101-0245-0003 2
310	522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1

№ п/п	Показатели
311	522-101-0225-0005 1
312	521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1
	5 Помещение настольных видов спорта (№8)
313	521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1
314	522-101-1209-0003 Стол г.р. 800x800x770 7
315	522-101-1219-0003 Стул офисный г.р. 455x360x820 14
	6 Зона отдыха (№9)
316	521-402-0301-0001 2
317	522-101-1025-0001 Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730x1525x760 мм 1
	7 Кабинет психолога (№10)
318	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1
319	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
320	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
321	521-402-0301-0001 1
322	521-101-0401-0001 5
323	521-101-0411-0002 5
324	521-101-0401-0011 5
325	521-101-0401-0014 5
326	521-101-0401-0020 5

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
327	521-101-0401-0025 5
328	522-101-0245-0003 5
	8 Душевая (№11)
329	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1
	9 Раздевалка (№12)
330	522-101-1229-0005 Шкаф для одежды 600*400*1800 мм 2
331	521-402-0301-0008 Банкетка трехместная 1
332	522-201-0502-0001 1
333	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
	10 Массажный кабинет (№13)
334	522-201-0502-0001 1
335	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
336	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
337	525-201-0801-0001 Кушетка массажная 2000x650x800 1
338	521-208-0102-0001 Стул медицинский вращающийся 1
339	521-301-2701-0001 Тумбочка прикроватная 400x400x560 1
340	522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. 1
341	590-000-0000 (кпл) Ширма 3 секции 1 шт 1 СтФ44 = 45360 = 45360
342	590-0000-0000 (кпл) Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600x400x800) 1 шт 1 СтФ8 = 31500*1.12 = 35280

№ п/п	Показатели
	11 Кабинет специалистов (№15)
343	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 2
344	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
345	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
346	522-101-1219-0001 Стул мягкий 2
347	521-101-0401-0001 2
348	521-101-0411-0002 2
349	521-101-0401-0011 2
350	521-101-0401-0014 2
351	521-101-0401-0020 2
352	521-101-0401-0025 2
353	522-101-0245-0003 2
354	522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1
355	522-101-0225-0005 1
356	521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1
	12 Помещение настольных видов спорта (№16)
357	521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1
358	522-101-1209-0003 Стол г.р. 800x800x770 5
359	522-101-1219-0003 Стул офисный г.р. 455x360x820 10

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
	13 Сан.узел для МГН с душевой (№18)
360	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1
361	522-201-0502-0001 1
362	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	14 Раздевалка на 11 человек (№19)
363	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 14
364	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 4 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
365	521-301-0503 Весы напольные 1
366	522-201-0502-0001 1
367	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
368	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	15 Раздевалка на 12 человек (№20)
369	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 14
370	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 4 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
371	521-301-0503 Весы напольные 1
372	522-201-0502-0001 1
373	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
374	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	16 Сан.узел (№21) Сан.узел (№23)

№ п/п	Показатели
375	522-201-0502-0001 2
376	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375
	17 Душевая (№22) Душевая (№24)
377	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4
	18 Тренажерный зал (№25)
378	521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3
379	522-101-1219-0001 Стул мягкий 1
380	522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 2
381	590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000x3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440
382	522-101-1068-0001 Перекладина навесная для скамейки гимнастической 3
383	522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. 1
384	590-0000-0000 (кпл) Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг 1 шт 1 СтФ45 = 2043385.30 = 2043385,3
385	590-0000-0000 (кпл) Беговая дорожка Sportop 1 шт 2 СтФ46 = 397590*1.12 = 445300,8
386	590-0000-0000 (кпл) Велотренажер Sportop 1 шт 1 СтФ47 = 226000*1.12 = 253120
387	590-0000-0000 (кпл) Силовая скамья (под штангу) 1 шт 1 СтФ48 = 113000*1.12 = 126560
388	590-0000-0000 (кпл) Тренажер для разгибания ног 1 шт 1 СтФ49 = 363000*1.12 = 406560
389	590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя-нижняя тяга сидя к поясу 1 шт 1 СтФ50 = 385000*1.12 = 431200
390	590-0000-0000 (кпл) Тренажер жим плеч сидя 1 шт 1 СтФ51 = 392000*1.12 = 439040
391	590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя тяга 1 шт 1 СтФ52 = 525000*1.12 = 588000

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
392	590-0000-0000 (кпл) Тренажер грудной жим 1 шт 1 СтФ53 = 363000*1.12 = 406560
393	590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя-нижняя тяга 1 шт 1 СтФ54 = 385000*1.12 = 431200
394	590-0000-0000 (кпл) Тренажер глют-машина для ягодичных мышц 1 шт 1 СтФ55 = 525420*1.12 = 588470,4
395	590-0000-0000 (кпл) Тренажер для задних дельтовидных мышц 1 шт 1 СтФ56 = 775000 = 775000
396	590-0000-0000 (кпл) Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц 1 шт 1 СтФ57 = 492000*1.12 = 551040
397	590-0000-0000 (кпл) Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой 1 шт 1 СтФ58 = 237400*1.12 = 265888
398	590-0000-0000 (кпл) Стойка под диски 1 шт 1 СтФ59 = 57500*1.12 = 64400
399	590-0000-0000 (кпл) Гриф олимпийский 2,2 м 1 шт 1 СтФ60 = 28000*1.12 = 31360
400	590-0000-0000 (кпл) Гриф W-образный 1 шт 1 СтФ61 = 16000*1.12 = 17920
401	590-0000-0000 (кпл) Гриф Z-образный 1 шт 1 СтФ62 = 14500*1.12 = 16240
402	590-0000-0000 (кпл) Диски обрезиненные 1 комплект 1 СтФ63 = 217000*1.12 = 243040
	19 Инвентарная - тренерская (№26)
403	521-101-0401-0001 1
404	521-101-0411-0002 1
405	521-101-0401-0011 1
406	521-101-0401-0014 1
407	521-101-0401-0020 1
408	521-101-0401-0025 1
409	522-101-0245-0003 1

№ п/п	Показатели
410	522-201-0502-0001 1
411	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1
412	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1
413	521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1
414	522-101-1219-0001 Стул мягкий 1
415	522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 2
	20 Универсальный сан.узел (№27)
416	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1
	21 Умывальная (№28) Умывальная (№30) Сан.узел для МГН (№32) Комната гигиены женщин (№33)
417	522-201-0502-0001 4
418	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 4 СтФ2 = 18375 = 18375
	22 Холл (№34)
419	521-402-0301-0001 2
	23 Приемная (№35)
420	521-101-0401-0001 1
421	521-101-0411-0002 1
422	521-101-0401-0011 1
423	521-101-0401-0014 1
424	521-101-0401-0020 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
425	521-101-0401-0025 1
426	522-101-0245-0003 1
427	522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1
428	522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1
429	521-402-0301-0001 1
430	522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм 1
431	522-101-0225-0005 1
432	521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000х450х1700 1
433	522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1
	24 Методический кабинет (№36)
434	522-101-1225-0004 10
435	522-101-1207-0003 Стол для президиума 2500х900х760 мм 1
436	522-101-1224-0001 Кресло для президиума 4
437	522-101-1243-0002 1
438	522-101-0208-0001 1
439	590-0000-0000 (кпл) Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм 1 шт 1 СтФ64 = 19366 = 19366
440	521-101-0402-0001 1
441	522-101-0220-0001 1
442	521-101-0410-0001 1

№ п/п	Показатели
	25 Помещение уборочного инвентаря (№37)
443	521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920х432х1800 2
	26 Зал для занятий боксом (№39)
444	521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3
445	522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 2
446	590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000х3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440
447	522-101-1068-0002 Перекладина навесная для стенки гимнастической 3
448	521-101-0605-0001 Вешалка напольная 2
449	590-0000-0000 (кпл) Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER 1 комплект 1 СтФ21 = 155000*1.12 = 173600
450	590-0000-0000 (кпл) Штанга 150 кг олимпийский гриф 1 шт 1 СтФ22 = 217000*1.12 = 243040
451	590-0000-0000 (кпл) Штанга 50 кг 1 шт 1 СтФ23 = 70000*1.12 = 78400
452	590-0000-0000 (кпл) Подставка под диски RA-017 1 шт 1 СтФ24 = 56000*1.12 = 62720
453	590-0000-0000 (кпл) Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115 1 шт 1 СтФ25 = 140000*1.12 = 156800
454	590-0000-0000 (кпл) Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780 1 шт 1 СтФ26 = 250000*1.12 = 280000
455	590-0000-0000 (кпл) Ринг боксерский 8000х8000х500 мм 1 комплект 1 СтФ65 = 2645000*1.12 = 2962400
456	590-0000-0000 (кпл) Боксерский мешок, с поворотным кольцом 1 шт 6 СтФ66 = 37000*1.12 = 41440
457	590-0000-0000 (кпл) Кронштейн (подвес настенный) для боксерского мешка L-1200 с подвижным механизмом 1 шт 6 СтФ67 = 9000*1.12 = 10080
458	590-0000-0000 (кпл) Груша пневматическая на растяжках 1 шт 4 СтФ68 = 2000*1.12 = 2240
459	590-0000-0000 (кпл) Кронштейн (подвес настенный) для груши L-1200 с подвижным механизмом 1 шт 4 СтФ69 = 9000*1.12 = 10080

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
460	590-0000-0000 (кпл) Крепление для груши на растяжках 1 шт 8 СтФ70 = 3800*5.15*1.12 = 21918,4
461	590-0000-0000 (кпл) Подушка настенная для тренировки боксеров 1 шт 2 СтФ71 = 27212 = 27212
462	590-0000-0000 (кпл) Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см 1 шт 2 СтФ72 = 244000*1.12 = 273280
463	590-0000-0000 (кпл) Тренировочный мяч 6,4 кг 1 шт 4 СтФ29 = 14000*1.12 = 15680
464	590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000
	27 Инвентарная (№41)
465	521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2
466	522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 1
	28 Душевые (№42) Душевые (№46)
467	521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4
	29 Сан.узел (№43) Сан.узел (№44)
468	522-201-0502-0001 2
469	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375
	30 Раздевалка на 7 человек (№45)
470	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10
471	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
472	521-301-0503 Весы напольные 1
473	522-201-0502-0001 1
474	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440

№ п/п	Показатели
475	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375
	31 Раздевалка на 7 человек (№47)
476	522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10
477	590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000
478	521-301-0503 Весы напольные 1
479	522-201-0502-0001 1
480	590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440
481	590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание ФОК

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 2-01-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтаж технологического оборудования

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Сметная стоимость	**538,875**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**249,479**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,114**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**538 875**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**538 875**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**538 875**
1	**1110-0111-0301** **Кклим = 1,08**	**Зеркала, вешалки, стенки гимнастические, кольца гимнастические, крепления для канатов, крепления для тренировочных груш, крепление для проектора . Установка**	**изделие**	**107**	**3567**	**381 669**
2	**1117-0501-0101** **Кклим = 1,04**	**Ванны на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**5753**	**5 753**
3	**6115-0103-0202** **Кклим = 1,04**	**Ванны на два отделения. Установка**	**комплект**	**2**	**13969**	**27 938**
4	**6115-0103-0203** **Кклим = 1,04**	**Ванны котломойки. Установка**	**комплект**	**1**	**10235**	**10 235**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1307-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Зонты вытяжные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**25715**	**102 860**
6	**1310-0411-0215** **Кклим = 1,06**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10420**	**10 420**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

Монтаж технологического оборудования

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		109		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,6		
		Итого ФОТ				**463 212**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1272	13285 4058,74	1 690
2	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1272	122	16
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,166836	6044 2423,52	13 096

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,096036	8224 2895,48	25 462
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,078	21	2
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,052	16	1
		Итого по машинам и механизмам		**5,647272**		**40 266**

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,003	26337	79
2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,03745	624830	23 400
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	1136	102
4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,84	826	10 606
5	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	1,72	25	43
6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,16	426	68
7	218-103-0208	Каболка	т	0,00035	423648	148
8	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2466	557
9	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
10	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	684	41
11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	684	82
12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,015	3436	52
13	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	472	189
14	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	32

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам **35 408**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 5. Технологическая часть	
Локальная смета №2-01-05-02Монтаж технологического оборудования 83-18-08-2022 - ТХ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**1110-0111-0301 Зеркала, вешалки, стенки гимнастические, кольца гимнастические, крепления для канатов, крепления для тренировочных груш, крепление для проектора . Установка 107**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 2-01-05-02

№ п/п	Показатели
2	**1117-0501-0101 Ванны на одно отделение. Установка 1**
3	**6115-0103-0202 Ванны на два отделения. Установка 2**
4	**6115-0103-0203 Ванны котломойки. Установка 1**
5	**1307-0301-0201 Зонты вытяжные. Монтаж оборудования 4**
6	**1310-0411-0215 1**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Блочно модульная котельная

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Блочно модульная котельная

Основание: 83-18-08-2022 -ТМ

Сметная стоимость	**52692,114**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**166,757**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,073**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**52 692 114**
		Раздел 1. Фундамент под котельную, ИТОГО:	тенге			**1 489 857**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**451 466**
1	**6101-0101-0102** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**37,08**	**537**	**19 912**
2	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**18**	**21857**	**393 426**
3	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,048**	**227565**	**10 923**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18**	**618**	**11 124**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,424**	**3906**	**9 468**
6	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**9,696**	**64**	**621**
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**9,696**	**618**	**5 992**
		Подраздел 1.2. Фундамент, ИТОГО	тенге			**1 038 391**
8	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,2**	**9907**	**31 702**
9	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**3,264**	**32384**	**105 701**
10	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**11,8**	**13650**	**161 070**
11	**212-101-0703 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**1 м3**	**11,977**	**35070**	**420 033**
12	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,52214**	**344381**	**179 815**
13	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04592**	**333904**	**15 333**
14	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0504**	**314003**	**15 826**
15	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,0504**	**1154557**	**58 190**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,64**	**4767**	**50 721**
		Раздел 2. Блочно модульная котельная, ИТОГО:	тенге			**51 202 257**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**51 202 257**
17	**580-000-0080 (кпл)**	**Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду32-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=5,4 м3 /ч, H=3,4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевой воды Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 1000л-1шт. Автоматизированная водоподготовительная установка (одноступенчатая) EKOSOFT M10-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду65, Ру1,6МПа-1шт. Резервная емкость диз. топлива V=5м3 40-206 -2шт. Узел учета исходной воды Ду15 -1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 10500-3000-4200(Высота)-1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт.**	**1 шт**	**1**	**51202257,5**	**51 202 257**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01

Блочно модульная котельная

Основание: 83-18-08-2022 -ТМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		55		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,6		
		Итого ФОТ				**237 320**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,039792384	15606 4135,32	621
2	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,83012048	10889 3460,32	19 928
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3648824	53	72

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,65888	26	43
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,9431664	13528 2895,48	53 343
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,133056	12776 4135,32	1 700
7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,5552	12275 3460,32	19 090
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0344088	11560 2895,48	398
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9,7275816	8327 2895,48	81 002
10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,547992	258	141
11	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2240784	1114	250
12	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0150336	20055 6920,64	301
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,22624272	8224 2895,48	1 861
14	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,0255264	18	378

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**42,325961184**		**179 129**
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,7	11165	231 116
2	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	32384	105 701
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	11,977	35070	420 033
4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,2036	2146	2 583
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04592	333904	15 333
6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52214	344381	179 815
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00472	109412	516
8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00118	64705	76
9	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017024	226071	385
10	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04944	214839	10 622
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,236	826	195
12	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,59	2284	1 348
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,79254	33	92
14	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0025536	973429	2 486
15	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4248	5539	2 353
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,154	7007	8 086

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
17	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0504	1154557	58 190
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	25,536	1351	34 499

Итого по материалам **1 073 428**

Инженерное оборудование

1	580-000-0080	Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду32-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=5,4 м3 /ч, H=3,4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевой воды Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 1000л-1шт. Автоматизированная водоподготовительная установка (одноступенчатая) EKOSOFT M10-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду65, Ру1,6МПа-1шт. Резервная емкость диз. топлива V=5м3 40-206 -2шт. Узел учета исходной воды Ду15 -1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 10500-3000-4200(Высота) -1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт.	шт	1	51202257,5	51 202 257

Итого по инженерному оборудованию **51 202 257**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-01 Наименование: Блочно модульная котельная Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Блочно модульная котельная	
Локальная смета №3-01-01-01Блочно модульная котельная 83-18-08-2022 -ТМ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Фундамент под котельную	
	1 Земляные работы

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-01-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0101-0102 37,08
2	6101-0108-0102 18
3	7101-0602-0901 ОбФЗ = 60*0.8/1000 = 0,048
4	6101-0107-0501 18
5	6101-0206-0102 2,424
6	6101-0106-0105 9,696
7	6101-0107-0501 9,696
	2 Фундамент
8	6103-0701-0101 3,2
9	212-101-0401 3,2 (Коб = 1,02)
10	6103-0101-0211 11,8
11	212-101-0703 11,8 (Коб = 1,015)
12	214-403-0103 0,52214
13	214-210-0101 0,04592
14	6103-0701-0808 0,0504
15	222-509-1003 0,0504
16	6111-0401-0107 10,64
Раздел №2 Блочно модульная котельная	

№ п/п	Показатели
17	580-000-0080 (кпл) Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду32-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=5,4 м3 /ч, H=3,4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевой воды Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 1000л-1шт. Автоматизированная водоподготовительная установка (одноступенчатая) EKOSOFT M10-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду65, Ру1,6МПа-1шт. Резервная емкость диз. топлива V=5м3 40-206 -2шт. Узел учета исходной воды Ду15 -1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 10500-3000-4200(Высота)-1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт. 1 шт 1 СтФ1 = 49056840+4129745+3750000 = 56936585

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание трансформаторной подстанции

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы. Основания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Сметная стоимость	**3167,973**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**511,402**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,201**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 167 973**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**134 088**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**134 088**
1	**6101-0101-0102** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**85,09**	**537**	**45 693**
2	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**50,18**	**93**	**4 667**
3	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**12,54**	**3906**	**48 981**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**50,18**	**618**	**31 011**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1302 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,37**	**167**	**3 736**
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**3 033 885**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 033 885**
6	**6104-0202-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**32**	**5322**	**170 304**
7	**6104-0202-0103 Кклим = 1,08**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**16**	**7905**	**126 480**
8	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**11,2**	**53247**	**596 366**
9	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки (монолитные участки)**	**м3**	**2,64**	**42135**	**111 236**
10	**6121-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,05163**	**3421415**	**176 648**
11	**6114-0102-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**11,87**	**3835**	**45 521**
12	**1106-1301-0104 Кклим = 1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**10,8**	**82272**	**888 538**
13	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**22**	**4767**	**104 874**
14	**6103-0701-0809 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,432**	**1265412**	**546 658**
15	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,015**	**1468560**	**22 028**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6103-0701-0807** **Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,09102**	**2217000**	**201 791**
17	**6104-0301-0110** **Кклим = 1,08**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**5**	**1657**	**8 285**
18	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,04**	**102911**	**4 116**
19	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00255**	**409678**	**1 045**
20	**6124-0201-1201** **Кклим = 1,06**	**Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных**	**м2**	**1,2**	**1716**	**2 059**
21	**261-107-0312**	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	**1 т**	**0,1**	**79643**	**7 964**
22	**6101-0108-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**1,03**	**19389**	**19 971**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

Земляные работы. Основания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		178		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,4		
		Итого ФОТ				**873 461**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,436806864	10725 2895,48	4 685
2	311-101-0501	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,32373864	11520 2895,48	3 729

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	4,19970204	10889 3460,32	45 731
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,2585264	53	226
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,368576	26	36
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,74595872	13528 2895,48	10 091
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,282627136	12776 4135,32	3 611
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,355584	22733 4942,08	144 481
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,534944	10839 3460,32	81 671
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,088992	12275 3460,32	1 092
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0314928	11560 2895,48	364
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,097023096	6447 2895,48	626
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,656207	8327 2895,48	13 791

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,470416	258	1 411
15	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,24319256	96	23
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,46332	1114	516
17	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,836406	106	89
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,76039026	8224 2895,48	6 253
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,15762	18	111
		Итого по машинам и механизмам		**41,311523516**		**318 538**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,133	11766	13 331
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,6548	31596	431 437
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2064	32502	6 708
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,4958758	28631	42 828
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04748	1041	49

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,8	2146	23 177
7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00255	409678	1 045
8	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0324	123127	3 989
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030978	122966	381
10	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01728	109412	1 891
11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09936	109412	10 871
12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,011124	64705	720
13	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00352	226071	796
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,184	826	4 282
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1380486	206	234
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,193152	33	6
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0766802	366	28
18	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,045106	2309	104
19	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00528	973429	5 140
20	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,007122	426	3
21	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,3912	3059	10 374
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,66	7007	4 625
23	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	11,2	53247	596 366
24	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,04	102911	4 116

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,53802	1154557	621 175
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	52,8	1351	71 333
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,073594	684	50
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,064098	684	44
29	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	11,87	1222	14 505
30	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	52,04304	1852	96 384
31	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1	79643	7 964
32	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002268	285359	647
33	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005076	274757	1 395
34	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,2376	129	31

Итого по материалам **1 976 029**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты	
Локальная смета №3-02-01-01Земляные работы. Основания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0101-0102 85,09
2	6101-0106-0102 50,18
3	6101-0206-0102 12,54
4	6101-0107-0501 50,18
5	1101-0107-1302 22,37
Раздел №2 Фундаменты	
	1 Подраздел без наименования
6	6104-0202-0101 32
	Ресурс исключен 261-101-0361
7	6104-0202-0103 16
	Ресурс исключен 261-101-0361
8	221-102-0101 11,2
9	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (монолитные участки) 2,64
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
10	6121-0101-0101 0,05163
	Ресурс заменен 241-701-0101->241-701-0201
11	6114-0102-0206 11,87
	Ресурс исключен 261-301-0219

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс заменен 241-101-0406->241-101-0118
12	1106-1301-0104 10,8
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
13	6111-0401-0107 22
14	6103-0701-0809 0,432
	Ресурс исключен 222-509-1000
	Ресурс добавлен 222-509-1003
15	6103-0701-0808 0,015
	Ресурс добавлен 222-509-1003
	Ресурс исключен 222-509-1000
16	6103-0701-0807 0,09102
	Ресурс добавлен 222-509-1003
	Ресурс исключен 222-509-1000
17	6104-0301-0110 5
	Ресурс исключен 261-101-0361
18	222-102-0101 0,04
19	214-403-0101 0,00255

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-01-01

№ п/п	Показатели
20	**6124-0201-1201 1,2**
21	**261-107-0312 0,1**
22	**6101-0108-0101 1,03**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание трансформаторной подстанции

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Сметная стоимость	**5268,400**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**926,878**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,386**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 268 400**
		Раздел 1. Стены, ИТОГО:	тенге			**3 140 824**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 140 824**
1	**6105-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**25,37**	**35035**	**888 838**
2	**212-401-0202 Коб=0,24**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**1 м3**	**6,0888**	**28693**	**174 706**
3	**213-101-0101 Коб=380**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**9,6406**	**90857**	**875 916**
4	**1108-0201-0107 Кклим = 1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**10,71**	**75009**	**803 346**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6105-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**86,8**	**2596**	**225 333**
6	**6104-0301-0110 Кклим = 1,08**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**17**	**1657**	**28 169**
7	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,689**	**102911**	**70 906**
8	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,025**	**344381**	**8 610**
9	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,012**	**409678**	**4 916**
10	**6111-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная**	**м2**	**10,3**	**2678**	**27 583**
11	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,046**	**296847**	**13 655**
12	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,046**	**409678**	**18 845**
		Раздел 2. Перекрытие и покрытие, ИТОГО:	тенге			**868 592**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**868 592**
13	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-11)**	**т**	**0,015**	**1062443**	**15 937**
14	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,015**	**482081**	**7 231**
15	**6103-0701-0809 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг (МН-10)**	**т**	**0,218**	**110855**	**24 166**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,218**	**457747**	**99 789**
17	**6110-0302-0105** **Кклим = 1,08**	**Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов**	**м2**	**12**	**5433**	**65 196**
18	**6110-0302-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**1,5**	**2040**	**3 060**
19	**6104-0401-0106** **Кклим = 1,08**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**7**	**9512**	**66 584**
20	**222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**1 м2**	**49,28**	**11904**	**586 629**
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			**1 258 984**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 258 984**
21	**6111-0402-0202** **Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**0,98**	**34945**	**34 246**
22	**6106-0301-0203** **Кклим = 1,08**	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1)**	**т**	**0,1448**	**183014**	**26 500**
23	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1448**	**406626**	**58 879**
24	**6106-0302-0401** **Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**0,0336**	**109865**	**3 691**
25	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,0336**	**406626**	**13 663**
26	**6106-0302-0401** **Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (обрешетка, направляющие)**	**т**	**0,64696**	**109865**	**71 078**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,4653**	**406626**	**189 203**
28	**214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	**1 т**	**0,18166**	**407404**	**74 009**
29	**6106-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т**	**0,5569**	**194770**	**108 467**
30	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,5569**	**406626**	**226 450**
31	**6106-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**54,52**	**2216**	**120 816**
32	**224-102-0902**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**54,52**	**1822**	**99 335**
33	**6112-0401-0116 Кклим = 1,04**	**Облицовка профнастилом**	**м2**	**16,72**	**6366**	**106 440**
34	**224-102-0303**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**16,72**	**2234**	**37 352**
35	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фартук)**	**м2**	**10**	**8185**	**81 850**
36	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**34,5**	**203**	**7 004**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

Конструктивная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		355		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**1 681 698**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,038232	268	10
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,23322	199	46

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9139824	13528 2895,48	12 364
4	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,6496688	13622 2895,48	226 802
5	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,08913888	22430 3460,32	1 999
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,581165464	12776 4135,32	7 425
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,386340926	22733 4942,08	8 783
8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,99682064	12890 3460,32	25 739
9	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	2,117057472	14953 4135,32	31 656
10	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,51815808	37	19
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003588	36	0
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,277584	11560 2895,48	3 209

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
13	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,948629664	427	405
14	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,01177632	231	3
15	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,395164816	96	230
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,050544	1114	56
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,324402392	8224 2895,48	68 460
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1633554	50	8
19	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,01550592	21	21
20	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,41904656	16	23
21	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,18722304	23	96
		Итого по машинам и механизмам		**42,320604774**		**387 356**

Материалы

1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,0094	18940	19 118
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0459	11766	540

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
3	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3193	25215	8 051
4	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,02295	27515	631
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,69885	28631	20 009
6	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,6592	28693	248 458
7	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,7104	90857	1 245 686
8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,058608	589065	34 524
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,218	457747	99 789
10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004300828	598418	2 574
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,2006	406626	488 195
12	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,18166	407404	74 009
13	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,015	482081	7 231
14	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,2	705	846
15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0632758	2146	136
16	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,034571462	10602	367
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,058	409678	23 761

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	344381	8 610
19	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002132488	116869	249
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00474811	1510113	7 170
21	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,21664	1398	7 293
22	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,4147396	1674	694
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0138226	826	11
24	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4	484	194
25	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,054538	2284	9 261
26	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	12,24	3963	48 507
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,668445	33	55
28	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,786888	366	654
29	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,539018	153	82
30	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000220006	1352536	298
31	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,689	102911	70 906
32	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	49,28	11904	586 629
33	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,032116	691272	22 201
34	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,007251456	1100829	7 983
35	224-102-0303	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	16,72	2234	37 352
36	224-102-0902	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	54,52	1822	99 335

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

1	2	3	4	5	6	7
37	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,066	307	20
38	235-103-0315	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,4	100	240
39	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,00576	245	1
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000684745	760526	521
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000483	705879	341
42	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000878424	1054789	927
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003105	902233	2 801
44	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,005208	42738	223
45	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	83,6	34	2 842
46	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	43,472	96	4 173
47	261-107-0818	Гудрон (полугудрон)	т	0,01656	81094	1 343
48	261-601-0202	Щиты настила	м2	1,0416	4410	4 593

Итого по материалам **3 199 435**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания	
Локальная смета №3-02-02-01Конструктивная часть здания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Стены	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

№ п/п	Показатели
1	6105-0201-0101 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37
	Ресурс исключен 212-401-0202
	Ресурс исключен 261-101-0304
2	212-401-0202 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37 (Коб = 0,24)
3	213-101-0101 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37 (Коб = 380)
4	1108-0201-0107 10,71
	Ресурс заменен 212-401-0203->212-401-0202
	Ресурс добавлен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-101-0304
5	6105-0401-0105 86,8
6	6104-0301-0110 17
	Ресурс исключен 261-101-0361
7	222-102-0101 ОбФ2 = 0.03*6+0.114*3+0.026+0.041+0.008*4+0.034*2 = 0,689
8	214-403-0103 0,025
9	214-403-0101 0,012
10	6111-0401-0101 Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная 10,3
	Ресурс исключен 217-403-0102
11	6105-0401-0103 0,046
	Ресурс исключен 214-403-0101

№ п/п	Показатели
12	214-403-0101 0,046
Раздел №2 Перекрытие и покрытие	
	1 Подраздел без наименования
13	6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-11) 0,015
	Ресурс исключен 222-509-1000
14	214-208-0102 0,015
15	6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (МН-10) 0,218
	Ресурс исключен 222-509-1000
16	214-201-0102 0,218
17	6110-0302-0105 12
18	6110-0302-0101 1,5
19	6104-0401-0106 7
	Ресурс исключен 261-101-0361
20	222-203-0303 49,28
Раздел №3 Кровля	
	1 Подраздел без наименования
21	6111-0402-0202 0,98
22	6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1) 0,1448
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-02-01

№ п/п	Показатели
23	214-205-0102 0,1448
24	6106-0302-0401 ОбФ4 = (26.8+6.8)/1000 = 0,0336
	Ресурс исключен 261-102-0322
25	214-205-0102 ОбФ4 = (26.8+6.8)/1000 = 0,0336
26	6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (обрешетка, направляющие) ОбФ5 = (465.3+181.66)/1000 = 0,64696
	Ресурс исключен 261-102-0322
27	214-205-0102 0,4653
28	214-205-0201 0,18166
29	6106-0302-0101 0,5569
	Ресурс исключен 261-102-0322
30	214-205-0102 0,5569
31	6106-0401-0201 54,52
	Ресурс исключен 261-107-0252
	Ресурс исключен 261-105-0107
32	224-102-0902 54,52
33	6112-0401-0116 Облицовка профнастилом 16,72
	Ресурс исключен 222-531-0101
	Ресурс исключен 261-102-0380
	Ресурс исключен 261-201-0115

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 241-703-0401
34	224-102-0303 16,72
35	6110-0203-0201 Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фартук) 10
36	6111-0501-0505 1,38 (Коб = 25)

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание трансформаторной подстанции

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-02-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Сметная стоимость	**2562,998**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**584,909**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,249**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 562 998**
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			**286 085**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**286 085**
1	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**39**	**940**	**36 660**
2	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,9**	**42135**	**164 327**
3	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**39**	**2182**	**85 098**
		Раздел 2. Проемы, ИТОГО:	тенге			**1 290 339**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 290 339**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6108-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2,36**	**8638**	**20 386**
5	**6108-0201-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**3,53**	**7252**	**25 600**
6	**223-201-0104**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53)**	**1 м2**	**2,36**	**12104**	**28 565**
7	**223-201-0106**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52)**	**1 м2**	**3,53**	**12146**	**42 875**
8	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**4**	**508**	**2 032**
9	**1110-0108-0101 Кклим = 1,08**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**7,88**	**58572**	**461 547**
10	**223-201-0107**	**Ворота В1**	**1 м2**	**7,88**	**9868**	**77 760**
11	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**8**	**508**	**4 064**
12	**223-502-0501**	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**1 шт.**	**4**	**545**	**2 180**
13	**223-502-0307**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	**1 шт.**	**2**	**2310**	**4 620**
14	**223-502-0901**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**1 пара**	**2**	**3656**	**7 312**
15	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,078**	**1062443**	**82 871**

1	2	3	4	5	6	7
16	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,078**	**333904**	**26 045**
17	**6118-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.**	**шт.**	**2**	**6056**	**12 112**
18	**6118-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м2.**	**шт.**	**4**	**8448**	**33 792**
19	**6118-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 м2.**	**шт.**	**4**	**10417**	**41 668**
20	**222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**1 т**	**0,374**	**1114735**	**416 911**
		Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**828 820**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**828 820**
21	**6112-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (цоколь)**	**м2**	**12,4**	**3516**	**43 598**
22	**212-402-0107 Коб=0,0189**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**0,23436**	**36476**	**8 549**
23	**1115-0404-0304 Кклим = 1,04**	**Цоколь. Окраска кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,4**	**595**	**7 378**
24	**6112-0202-0201 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного (наружные и внутренние)**	**м2**	**19**	**9618**	**182 742**
25	**212-402-0105 Коб=0,043**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**1 м3**	**0,817**	**36152**	**29 536**
26	**6112-0303-0101 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности откосов с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2**	**19**	**306**	**5 814**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**6112-0202-0107 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	**м2**	**168,4**	**1802**	**303 457**
28	**212-402-0107 Коб=0,006**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**1,0104**	**36476**	**36 855**
29	**6112-0202-0108 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	**м2**	**41,7**	**2232**	**93 074**
30	**212-402-0107 Коб=0,007**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**1 м3**	**0,2919**	**36476**	**10 647**
31	**6112-0302-0201 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**229**	**439**	**100 531**
32	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (жалюзийные решетки, закладные детали)**	**м2**	**32,7**	**203**	**6 638**
		Раздел 4. Разные работы, ИТОГО:	тенге			**157 754**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 754**
33	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных (под отмостку)**	**м3**	**2,4**	**34361**	**82 466**
34	**6109-0303-0103 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм**	**м2**	**24**	**3137**	**75 288**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

Архитектурная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		242		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,1		
		Итого ФОТ				**1 132 096**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	0,309504	5003 2333,76	1 548
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,700552	26	148
3	313-401-0401	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,16224	390	63

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,221052	199	44
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,27505664	13528 2895,48	17 249
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,34686472	12776 4135,32	4 432
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,54721872	10839 3460,32	5 931
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0369928	36	1
9	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,116064	116	13
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3618888	11560 2788,24	4 183
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,513928	6044 2333,76	9 150
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,462032	8327 2788,24	12 174
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,58660192	258	1 441
14	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,385944	9438 2788,24	3 643

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,60857664	8224 2788,24	5 005
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,7232	16	60
17	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,36254304	23	8
18	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,948088	18	53
		Итого по машинам и механизмам		**25,66834728**		**65 148**

Материалы

1	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,696	12584	8 758
2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,216	12404	2 679
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,389	10702	46 971
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,978	31596	125 689
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003	28631	86
6	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,7956	32422	25 795
7	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0051608	39635	205
8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,817	36152	29 536
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,56706	36476	57 160

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
10	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,3896	29981	41 662
11	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,012608	403717	5 090
12	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,018912	482081	9 117
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08314	333904	27 761
14	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	122966	295
15	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004359	109412	477
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,04254	64705	2 753
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00414	226071	936
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004174936	1510113	6 305
19	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,226156	1251	283
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,227692	826	188
21	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,3	2284	2 969
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,88556	33	62
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01242	973429	12 090
24	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0543	1103	60
25	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,832	4057	7 432
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,975	7007	6 832
27	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,308108	1111965	342 605

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

1	2	3	4	5	6	7
28	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,374	1114735	416 911
29	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53)	м2	2,36	12104	28 565
30	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52)	м2	3,53	12146	42 875
31	223-201-0107	Ворота В1	м2	7,88	9868	77 760
32	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	508	6 096
33	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	2	2310	4 620
34	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	545	2 180
35	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3656	7 312
36	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,0644	4204	8 679
37	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004578	705879	323
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001612	1054789	170
39	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000558	645622	360
40	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002943	902233	2 655
41	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000916	8810	8
42	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000916444	274757	252
43	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8668	1505	1 305
44	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,76512	605	1 068
45	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,664	116	425
46	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,52796	986	521

Итого по материалам **1 365 880**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-03-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №3-02-03-01Архитектурная часть здания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Полы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-03-01

№ п/п	Показатели
1	6109-0101-0102 39
	Ресурс исключен 211-201-0607
	Ресурс добавлен 211-201-0407
2	6103-0701-0101 39 (Коб = 0,1)
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
3	6109-0201-0101 39
	Ресурс добавлен 212-401-0107
	Ресурс исключен 212-401-0106
Раздел №2 Проемы	
	1 Подраздел без наименования
4	6108-0201-0101 2,36
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0121
5	6108-0201-0102 3,53
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
6	223-201-0104 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53) 2,36
7	223-201-0106 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52) 3,53
8	223-502-0201 4
9	1110-0108-0101 7,88
	Ресурс исключен 261-104-0119
	Ресурс исключен 261-107-0628
10	223-201-0107 Ворота В1 7,88
11	223-502-0201 8
12	223-502-0501 4
13	223-502-0307 2
14	223-502-0901 2
15	6103-0701-0807 0,078
	Ресурс исключен 222-509-1000
16	214-210-0101 0,078
17	6118-0202-0101 2
	Ресурс исключен 261-302-0142
18	6118-0202-0102 4
	Ресурс исключен 261-302-0142
19	6118-0202-0103 4
	Ресурс исключен 261-302-0142
20	222-509-0701 0,374

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-03-01

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Отделочные работы	
	1 Подраздел без наименования
21	**6112-0201-0101 Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (цоколь) 12,4**
	Ресурс исключен 212-402-0107
22	**212-402-0107 12,4 (Коб = 0,0189)**
23	**1115-0404-0304 Цоколь. Окраска кузбасским лаком 12,4**
24	**6112-0202-0201 Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного (наружные и внутренние) ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19**
	Ресурс исключен 212-402-0105
25	**212-402-0105 ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19 (Коб = 0,043)**
26	**6112-0303-0101 Покраска поверхности откосов с лесов с подготовкой поверхности, известковая ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19**
	Ресурс исключен 261-201-0337
27	**6112-0202-0107 168,4**
	Ресурс исключен 212-402-0107
28	**212-402-0107 168,4 (Коб = 0,006)**
29	**6112-0202-0108 41,7**
	Ресурс исключен 212-402-0107
30	**212-402-0107 41,7 (Коб = 0,007)**
31	**6112-0302-0201 229**
	Ресурс исключен 261-201-0337

№ п/п	Показатели
32	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (жалюзийные решетки, закладные детали) ОбФ3 = 13.9+18.8 = 32,7**
Раздел №4 Разные работы	
	1 Подраздел без наименования
33	**6109-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных (под отмостку) 2,4**
	Ресурс исключен 211-201-0604
	Ресурс добавлен 211-201-0404
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс добавлен 211-201-0401
	Ресурс добавлен 211-201-0407
	Ресурс исключен 211-201-0607
34	**6109-0303-0103 24**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание трансформаторной подстанции

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-02-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Сметная стоимость	**360,127**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**105,6**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,042**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**360 127**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**360 127**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**360 127**
1	**6119-0602-0108** **Кклим = 1,08**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**13287**	**13 287**
2	**247-201-0703**	**Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3**	**1 шт.**	**1**	**23405**	**23 405**
3	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6273**	**6 273**
4	**247-206-0128**	**Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В**	**1 шт.**	**1**	**11545**	**11 545**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6119-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**4**	**2231**	**8 924**
6	**247-102-0348**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185**	**1 шт.**	**4**	**5014**	**20 056**
7	**247-213-0101**	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**1 шт.**	**4**	**278**	**1 112**
8	**6119-0402-0102** **Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**8**	**1010**	**8 080**
9	**247-214-0103**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**4**	**410**	**1 640**
10	**247-212-0201**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**4**	**408**	**1 632**
11	**247-104-2502**	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**1 шт.**	**1**	**7781**	**7 781**
12	**6119-0201-0102** **Кклим = 1,08**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	**м**	**55**	**1643**	**90 365**
13	**243-110-0302**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,055**	**112423**	**6 183**
14	**6119-0201-0103** **Кклим = 1,08**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2**	**м**	**20**	**1740**	**34 800**
15	**243-111-0516**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,02**	**223905**	**4 478**
16	**252-207-3980**	**Разветвительная коробка У994**	**1 шт.**	**14**	**1175**	**16 450**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**6124-0203-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**20**	**1337**	**26 740**
18	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**40**	**1534**	**61 360**
19	**6124-0203-0302** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**14**	**1144**	**16 016**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01

Электроосвещение

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		41		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7		
		Итого ФОТ				**212 766**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,307492	12776 4135,32	3 929
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,918396	258	1 011
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3007096	8224 2895,48	2 473

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,912676	21	124
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,12282	23	72
		Итого по машинам и механизмам		**13,8320936**		**7 613**

Материалы

1	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0682	482081	32 878
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,17	705	120
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	333904	1 870
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	24800	3
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113	30
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1575	1136	179
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,792	1215	962
8	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
9	243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,055	112423	6 183
10	243-111-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	223905	4 478
11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,22	2250	495

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
12	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,08	4540	363
13	247-102-0348	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185	шт.	4	5014	20 056
14	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7781	7 781
15	247-201-0703	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3	шт.	1	23405	23 405
16	247-206-0128	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В	шт.	1	11545	11 545
17	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	408	1 632
18	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	278	1 112
19	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	410	1 640
20	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1572	2740	431
21	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
22	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	14	1175	16 450
23	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2042	594	121
24	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
25	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5	1293	3 233
26	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,408	607	248
27	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	300	2 700

Итого по материалам **139 772**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №3-02-04-01Электроосвещение ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-01

№ п/п	Показатели
1	6119-0602-0108 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
2	247-201-0703 Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3 1
3	6124-0303-0601 1
4	247-206-0128 1
5	6119-0401-0101 4
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0112
6	247-102-0348 4
7	247-213-0101 4
8	6119-0402-0102 8
	Ресурс исключен 261-303-0121
9	247-214-0103 4
10	247-212-0201 4
11	247-104-2502 1
12	6119-0201-0102 55
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 261-303-0115

№ п/п	Показатели
13	243-110-0302 0,055
14	6119-0201-0103 20
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0454
15	243-111-0516 0,02
16	252-207-3980 14
17	6124-0203-0301 20
18	6124-0203-0202 40
19	6124-0203-0302 14

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Здание трансформаторной подстанции

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 3-02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Сметная стоимость	**834,695**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**33,904**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,014**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**834 695**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**35 986**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**35 986**
1	**245-201-0201**	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4)**	**1 шт.**	**2**	**17993**	**35 986**
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**798 709**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**798 709**
2	**6118-0401-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т**	**шт.**	**1**	**41608**	**41 608**
3	**245-901-1001**	**Воздушно-отопительный агрегат АВ-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт**	**1 комплект**	**1**	**544668**	**544 668**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**6118-0301-0201** **Кклим = 1,04**	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**1**	**21643**	**21 643**
5	**246-401-0402**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В**	**1 комплект**	**1**	**132810**	**132 810**
6	**1109-0601-0102** **Кклим = 1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (диафрагмы и выхлопной патрубок)**	**т конструкций**	**0,0106**	**240919**	**2 554**
7	**214-104-0101**	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы)**	**1 т**	**0,0068**	**481084**	**3 271**
8	**241-102-0249**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок)**	**1 м**	**0,4**	**49372**	**19 749**
9	**6118-0203-0808** **Кклим = 1,04**	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм**	**шт.**	**1**	**10488**	**10 488**
10	**246-302-0766**	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм**	**1 шт.**	**1**	**21918**	**21 918**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02

Отопление и вентиляция

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		14		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,5		
		Итого ФОТ				**68 258**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06377376	12776 3982,16	815
2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,276	85	278
3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,10394784	122	13

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,020034	427	9
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1128	258	287
6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00160272	231	0
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02129328	96	2
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14777512	8224 2788,24	1 215
9	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,00469368	50	0
		Итого по машинам и механизмам		**4,75192040**		**2 620**

Материалы

1	214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы)	т	0,0068	481084	3 271
2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000020564	598418	12
3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,000318	2146	1
4	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00019822	10602	2

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02

1	2	3	4	5	6	7
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00145498	1510113	2 197
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000106	826	0
7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,27	2284	617
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0159	366	6
9	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00477	153	1
10	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000106	1352536	1
11	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003286	760526	2
12	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000636	1054789	7
13	241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок)	м	0,4	49372	19 749
14	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,31	1958	2 565
15	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4)	шт.	2	17993	35 986
16	245-901-1001	Воздушно-отопительный агрегат АВ-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт	комплект	1	544668	544 668
17	246-302-0766	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	21918	21 918
18	246-401-0402	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В	комплект	1	132810	132 810
19	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001484	289955	4

Итого по материалам **763 818**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №3-02-04-02Отопление и вентиляция ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Отопление	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 3-02-04-02

№ п/п	Показатели
1	245-201-0201 Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4) 2
Раздел №2 Вентиляция	
	1 Подраздел без наименования
2	6118-0401-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0121
3	245-901-1001 1
4	6118-0301-0201 1
	Ресурс исключен 261-302-0150
5	246-401-0402 1
6	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (диафрагмы и выхлопной патрубок) ОбФ3 = (4.2+2.6+3.8)/1000 = 0,0106
	Ресурс исключен 261-102-0322
7	214-104-0101 Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы) ОбФ2 = (4.2+2.6)/1000 = 0,0068
8	241-102-0249 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок) 0,4
9	6118-0203-0808 1
	Ресурс исключен 261-302-0144
10	246-302-0766 1

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 4-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочное электроснабжение

Основание: 83-18-08-2022 -ЭС.СО

Сметная стоимость	**241424,232**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**11183,162**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,161**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**241 424 232**
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**25 551 673**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**25 551 673**
1	**6124-0101-1301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**273079**	**273 079**
2	**515-102-0203**	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА**	**1 шт.**	**1**	**10357099**	**10 357 099**
3	**515-101-3307**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	**1 шт.**	**2**	**7294620**	**14 589 240**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6124-0203-0104 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**40**	**7399**	**295 960**
5	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8,5**	**4270**	**36 295**
		Раздел 2. Наружное освещение , ИТОГО:	тенге			**15 981 476**
		Подраздел 2.1. Светильники наружного освещения, ИТОГО	тенге			**4 340 673**
6	**1133-0304-0402 Кклим = 1,08 Коб =18**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**18**	**31247**	**562 446**
7	**247-306-0413 Коб=18**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	**1 шт.**	**18**	**93740**	**1 687 320**
8	**247-306-0926 Коб=18**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**1 шт.**	**18**	**17387**	**312 966**
9	**212-101-0609 Коб=18**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**1 м3**	**2,16**	**34904**	**75 393**
10	**247-306-0309 Коб=18**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**18**	**11042**	**198 756**
11	**1133-0207-0101 Кклим = 1,08 Коб =18**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**18**	**8189**	**147 402**
12	**247-103-0113 Коб=18**	**Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66**	**1 шт.**	**18**	**66422**	**1 195 596**
13	**6124-0203-0104 Кклим = 1,06 Коб =18**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**18**	**7399**	**133 182**
14	**6124-0203-0202 Кклим = 1,06 Коб =18**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**18**	**1534**	**27 612**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.2. Прожекторы наружного освещения, ИТОГО	тенге			**11 640 803**
15	**1133-0109-0119 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка**	**т**	**5,1**	**254015**	**1 295 477**
16	**247-306-0805 Коб=3**	**Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм**	**1 шт.**	**3**	**3028794**	**9 086 382**
17	**6124-0202-0504 Кклим = 1,06 Коб =3**	**Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт**	**шт.**	**24**	**38161**	**915 864**
18	**248-404-0501 Коб=3**	**Прожектор GV-IR LED T2, радиус - 10 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 35гр.**	**1 шт.**	**24**	**14295**	**343 080**
		Раздел 3. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			**179 673 372**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**9 787 174**
19	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**914,94**	**350**	**320 229**
20	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**609,96**	**64**	**39 037**
21	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**609,96**	**618**	**376 955**
22	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9)**	**1 маш.-ч**	**9**	**1326**	**11 934**
23	**6124-0201-0201 Кклим = 1,06**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**2392**	**785**	**1 877 720**
24	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**304,98**	**11766**	**3 588 395**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**6124-0201-0301 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**751**	**735**	**551 985**
26	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,004**	**90857**	**272 934**
27	**7101-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**820**	**445**	**364 900**
28	**212-501-0104 Коб=0,1**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**82**	**29062**	**2 383 084**
		Подраздел 3.2. Укладка лотков и труб, ИТОГО	тенге			**24 394 635**
29	**6104-0903-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**143,68**	**36572**	**5 254 665**
30	**225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**99,18**	**122353**	**12 134 971**
31	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**44,5**	**128349**	**5 711 530**
32	**6124-0201-3108 Кклим = 1,06**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	**м**	**240**	**299**	**71 760**
33	**241-207-1105**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**240**	**2036**	**488 640**
34	**6124-0201-3104 Кклим = 1,06**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**790**	**167**	**131 930**
35	**241-207-1101**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**790**	**679**	**536 410**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
36	**6119-0301-0108 Кклим = 1,08**	**Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 80 мм**	**м**	**30**	**1105**	**33 150**
37	**241-102-0141 Коб=1,02**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм**	**1 м**	**30,6**	**1032**	**31 579**
		Подраздел 3.3. Прокладка кабеля, ИТОГО	тенге			**145 491 563**
38	**6124-0201-0801 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**790**	**1014**	**801 060**
39	**6124-0201-0806 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг**	**м**	**3580**	**4240**	**15 179 200**
40	**290-000-0070 (кпл)**	**Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвБВнг(А)**	**1 м**	**3340**	**34623,95**	**115 644 005**
41	**290-000-0071 (кпл)**	**Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х240мм2 ПвВнг(А)**	**1 м**	**240**	**44819,85**	**10 756 765**
42	**290-000-0072 (кпл)**	**Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А)**	**1 м**	**700**	**2417,05**	**1 691 937**
43	**290-000-0073 (кпл)**	**Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А)**	**1 м**	**90**	**2209,23**	**198 831**
44	**243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,2**	**491703**	**98 341**
45	**6124-0201-2806 Кклим = 1,06**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2**	**шт.**	**4**	**26773**	**107 092**
46	**243-903-2703**	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/450-L12**	**1 шт.**	**4**	**85086**	**340 344**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
47	**6124-0201-2810 Кклим = 1,06**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2**	**шт.**	**20**	**20219**	**404 380**
48	**243-903-1501**	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300)**	**1 шт.**	**16**	**10838**	**173 408**
49	**243-903-7501**	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25**	**1 шт.**	**4**	**13969**	**55 876**
50	**6124-0201-1501 Кклим = 1,06**	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**2**	**6193**	**12 386**
51	**243-903-7501**	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25**	**1 шт.**	**2**	**13969**	**27 938**
		Раздел 4. Высоковольтное оборудование для РП-44, ИТОГО:	тенге			**16 618 765**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 618 765**
52	**6124-0101-1701 Кклим = 1,06**	**Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем**	**шт.**	**2**	**215811**	**431 622**
53	**580-000-0074 (кпл)**	**Ячейка КРУ 10 кВ типа К37**	**1 комплект**	**2**	**8093571,43**	**16 187 143**
		Раздел 5. Вынос сетей 0,4кВ, ИТОГО:	тенге			**3 598 947**
		Подраздел 5.1. Кабельная линия , ИТОГО	тенге			**3 461 571**
54	**6124-0201-3108 Кклим = 1,06**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	**м**	**130**	**299**	**38 870**
55	**241-207-1105**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**130**	**2036**	**264 680**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
56	**6124-0201-0804** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**130**	**2421**	**314 730**
57	**243-106-0879**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мс)-1**	**1 км**	**0,13**	**21284052**	**2 766 927**
58	**6124-0201-2808** **Кклим = 1,06**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	**шт.**	**2**	**19219**	**38 438**
59	**243-903-6902**	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-70/120(Б)**	**1 шт.**	**2**	**18963**	**37 926**
		Подраздел 5.2. Демонтаж кабеля, ИТОГО	тенге			**137 376**
60	**6124-0201-0806** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;**	**Демонтаж в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг**	**м**	**108**	**1272**	**137 376**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

Внутриплощадочное электроснабжение

Основание: 83-18-08-2022 -ЭС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2973		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,9		
		Итого ФОТ				**15 937 161**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,50327584	15606 4135,32	39 066
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	17,68762008	18120 4135,32	320 500

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	9,72	11863 4135,32	115 308
4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,08856	1545	137
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	210,97759784	12776 4058,74	2 695 450
6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	27,2646	14988 4135,32	408 642
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	72,931968	10839 3460,32	790 510
8	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	9,611136	12805 4135,32	123 071
9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	424,541448	26	11 038
10	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	424,541448	8650 2378,64	3 672 284
11	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,035424	10529 3460,32	373
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	39,9408	9727 3396,24	388 504
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	18,355086	8327 2895,48	152 843

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,101444	258	6 992
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	15,47748	1368	21 173
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,68264	17598 4135,32	29 611
17	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,68264	23012 3460,32	38 721
18	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,04792	21011 4135,32	106 062
19	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	81,86281416	1114	91 195
20	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,026568	154	4
21	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,85976	47853 4135,32	88 995
22	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,70848	12288 2895,48	8 706
23	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	10,950648	5	55
24	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9)	маш.-ч	9	1326 563	11 934 5 067
25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	333,47885336	8224 2841,86	2 742 530

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,11016	9199 2895,48	1 013
27	334-101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	7,54596	15127 3460,32	114 148
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,37908	21	8
29	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,20088	23	5
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	69,169464	18	1 245
		Итого по машинам и механизмам		**1824,48375528**		**11 980 121** **5 067**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	304,98	11766	3 588 395
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,16	34904	75 393
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,30464	28631	94 615
4	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	82	29062	2 383 084
5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,004	90857	272 934
6	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,4698	334661	157 224
7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	482081	11 281

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007	478494	3 349
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,052	705	37
10	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,76096	705	1 241
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0352192	3382574	119 132
12	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00104	3382574	3 518
13	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,373568	109412	40 873
14	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00136	226071	307
15	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,008856	163296	1 446
16	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,88512	281614	1 375 718
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00912	1510113	13 772
18	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,03402	1136	39
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	71,84	826	59 340
20	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,894	1215	10 806
21	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	2990160	2 990
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,82	33	27
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17	153	2 601
24	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,18	2261	407
25	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	244,256	312	76 208
26	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00204	973429	1 986
27	218-103-0201	Ветошь	кг	1,22	1103	1 346

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
28	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,06	1087	65
29	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	44,5	128349	5 711 530
30	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	99,18	122353	12 134 971
31	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	20,4	1144	23 338
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,825	2466	9 432
33	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0108	31625	342
34	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001	705879	706
35	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0116	705879	8 188
36	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	902233	541
37	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1084348	195
38	241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	30,6	1032	31 579
39	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	45	4 050
40	241-207-1101	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	790	679	536 410
41	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	370	2036	753 320
42	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	491703	98 341
43	243-106-0879	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мс)-1	км	0,13	21284052	2 766 927

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
44	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300)	шт.	16	10838	173 408
45	243-903-2703	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/450-L12	шт.	4	85086	340 344
46	243-903-6902	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-70/120(Б)	шт.	2	18963	37 926
47	243-903-7501	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	6	13969	83 814
48	247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт.	18	66422	1 195 596
49	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12	3436	412
50	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	11042	198 756
51	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	18	93740	1 687 320
52	247-306-0805	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм	шт.	3	3028794	9 086 382
53	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	18	17387	312 966
54	248-404-0501	Прожектор GV-IR LED T2, радиус - 10 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 35гр.	шт.	24	14295	343 080
55	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,4	1446	3 470

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
56	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	354405	1 418
57	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2189	427
58	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00034	1101887	375
59	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,4399104	2313	1 018
60	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0408	278998	11 383
61	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	39,6	708	28 037
62	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1562871	31
63	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4658284	1438	670
64	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,022662	7763690	175 941
65	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00096	795792	764
66	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,90744	1293	19 275
67	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,078	1293	101
68	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00108	77199	83
69	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,95	708	1 381
70	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2448	5671	1 388
71	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,38117568	501	191
72	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,002	93332	187
73	290-000-0070	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвБВнг(А)	м	3340	34459,73	115 644 005
74	290-000-0071	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х240мм2 ПвВнг(А)	м	240	44607,27	10 756 765
75	290-000-0072	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А)	м	700	2405,59	1 691 937
76	290-000-0073	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А)	м	90	2198,75	198 831

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**172 375 685**
		Инженерное оборудование				
1	515-101-3307	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	7294620	14 589 240
2	515-102-0203	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	10357099	10 357 099
3	580-000-0074	Ячейка КРУ 10 кВ типа К37	комплект	2	8093571,43	16 187 143
		Итого по инженерному оборудованию				**41 133 482**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №4-01 Наименование: Наружные сети электроснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети электроснабжения	
Локальная смета №4-01-01-01Внутриплощадочное электроснабжение 83-18-08-2022 -ЭС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Силовое электрооборудование	
1	**6124-0101-1301 1**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

№ п/п	Показатели
2	515-102-0203 1
3	515-101-3307 2
4	6124-0203-0104 ОбФ12 = 120/3 = 40
5	6111-0401-0107 8,5
	Ресурс заменен 235-201-0204->235-201-0701
Раздел №2 Наружное освещение	
	1 Светильники наружного освещения
6	1133-0304-0402 1 (Коб = 18)
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 211-202-0302
	Ресурс исключен 261-102-0336
7	247-306-0413 1 (Коб = 18)
8	247-306-0926 1 (Коб = 18)
9	212-101-0609 0,12 (Коб = 18)
10	247-306-0309 1 (Коб = 18)
11	1133-0207-0101 1 (Коб = 18)
12	247-103-0113 1 (Коб = 18)
13	6124-0203-0104 1 (Коб = 18)

№ п/п	Показатели
14	6124-0203-0202 1 (Коб = 18)
	2 Прожекторы наружного освещения
15	1133-0109-0119 1,7 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0322
16	247-306-0805 1 (Коб = 3)
17	6124-0202-0504 8 (Коб = 3)
18	248-404-0501 8 (Коб = 3)
Раздел №3 Кабельная линия	
	1 Земляные работы
19	6101-0102-0114 914,94
20	6101-0106-0105 609,96
21	6101-0107-0501 609,96
22	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9) 9
23	6124-0201-0201 2392
24	211-401-0101 304,98
25	6124-0201-0301 751
26	213-101-0101 3004
27	7101-0602-0306 820

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
	Ресурс исключен 261-101-0223
28	212-501-0104 820 (Коб = 0,1)
	2 Укладка лотков и труб
29	6104-0903-0101 ОбФ6 = 551*0.18+2225*0.02 = 143,68
30	225-203-0103 ОбФ7 = 551*0.18 = 99,18
31	225-202-1104 ОбФ8 = 2225*0.02 = 44,5
32	6124-0201-3108 240
33	241-207-1105 240
34	6124-0201-3104 790
35	241-207-1101 790
36	6119-0301-0108 30
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 241-115-0100
	Ресурс исключен 241-101-0100
	Ресурс исключен 261-303-0116
37	241-102-0141 30 (Коб = 1,02)
	3 Прокладка кабеля
38	6124-0201-0801 ОбФ14 = 700+90 = 790

№ п/п	Показатели
39	6124-0201-0806 ОбФ13 = 3340+240 = 3580
40	290-000-0070 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвБВнг(А) 1 м 3340 38319
41	290-000-0071 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х240мм2 ПвВнг(А) 1 м 240 49603
42	290-000-0072 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А) 1 м 700 2675
43	290-000-0073 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А) 1 м 90 2445
44	243-106-0502 0,2
45	6124-0201-2806 4
46	243-903-2703 4
47	6124-0201-2810 20
48	243-903-1501 Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300) 16
49	243-903-7501 4
50	6124-0201-1501 2
51	243-903-7501 Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25 2
	Раздел №4 Высоковольтное оборудование для РП-44
	1 Подраздел без наименования
52	6124-0101-1701 2
53	580-000-0074 (кпл) Ячейка КРУ 10 кВ типа К37 1 комплект 2 9000000
	Раздел №5 Вынос сетей 0,4кВ
	1 Кабельная линия

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 4-01-01-01

№ п/п	Показатели
54	**6124-0201-3108 130**
55	**241-207-1105 130**
56	**6124-0201-0804 130**
57	**243-106-0879 0,13**
58	**6124-0201-2808 2**
59	**243-903-6902 2**
	2 Демонтаж кабеля
60	**6124-0201-0806 Демонтаж в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг 108 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 5-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

Основание: 83-18-08-2022 -НСС.СО

Сметная стоимость	**1135,143**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**197,283**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,079**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 135 143**
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**939 728**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**939 728**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**37,8**	**350**	**13 230**
2	**6101-0206-0101** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**12,6**	**3557**	**44 818**
3	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**12,6**	**11766**	**148 252**
4	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**5,04**	**3906**	**19 686**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 5-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**20,16**	**93**	**1 875**
6	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**20,16**	**618**	**12 459**
7	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9)**	**1 маш.-ч**	**3**	**1326**	**3 978**
8	**6124-0201-3101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**60**	**540**	**32 400**
9	**241-203-0408**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	**1 м**	**60**	**903**	**54 180**
10	**261-301-0320**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10 шт.**	**2**	**1703**	**3 406**
11	**1134-0201-0503** **Кклим = 1,08**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**2**	**62272**	**124 544**
12	**225-201-0106**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80**	**1 шт.**	**2**	**102066**	**204 132**
13	**244-202-0204**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т**	**1 комплект**	**2**	**124082**	**248 164**
14	**261-404-0521**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**2**	**1346**	**2 692**
15	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5244**	**10 488**
16	**1134-0201-0803** **Кклим = 1,08**	**Колодцы. Установка консолей**	**шт.**	**2**	**4904**	**9 808**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 5-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**252-207-3964**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	**1 шт.**	**2**	**2808**	**5 616**
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**195 415**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**195 415**
18	**6125-0704-0201** **Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**60**	**1022**	**61 320**
19	**6125-0704-0202** **Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м**	**74**	**1387**	**102 638**
20	**243-502-0103**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 км**	**0,134**	**234753**	**31 457**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01

Наружные сети телефонизации

Основание: 83-18-08-2022 -НСС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		71		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**341 557**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,175488768	10725 2895,48	1 882
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,7307496	18120 4135,32	13 241

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,45356	12776 4135,32	18 571
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,571536	8327 2895,48	4 759
5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,65212	369	979
6	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,097748	8916 2841,86	36 536
7	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9)	маш.-ч	3	1326 563	3 978 1 689
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00636	8224 2841,86	52
9	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,286144	18	41
		Итого по машинам и механизмам		**14,973706368**		**80 039** **1 689**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,6	11766	148 252
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,096	26337	2 528
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113	604
4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006	1103	7

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5244	10 488
6	225-201-0106	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	2	102066	204 132
7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00036	705879	254
8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,7	684	1 163
9	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	60	903	54 180
10	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,134	234753	31 457
11	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	комплект	2	124082	248 164
12	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0134	2740	37
13	252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	2	2808	5 616
14	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,34	112	150
15	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1	472	472
16	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00134	5445	7
17	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2	1703	3 406
18	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1346	2 692

Итого по материалам **713 609**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 5-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №5-01 Наименование: Наружные сети телефонизации Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети телефонизации	
Локальная смета №5-01-01-01Наружные сети телефонизации 83-18-08-2022 - НСС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Строительные работы	
1	**6101-0102-0114 37,8**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 5-01-01-01

№ п/п	Показатели
2	6101-0206-0101 12,6
3	211-401-0101 12,6
4	6101-0206-0102 5,04
5	6101-0106-0102 20,16
6	6101-0107-0501 20,16
7	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.9) 3
8	6124-0201-3101 60
9	241-203-0408 60
10	261-301-0320 20
11	1134-0201-0503 2
	Ресурс исключен 261-404-0520
	Ресурс исключен 244-202-0201
	Ресурс исключен 261-101-0363
12	225-201-0106 2
13	244-202-0204 2
14	261-404-0521 2
15	225-101-0201 2
16	1134-0201-0803 Колодцы. Установка консолей 2
	Ресурс исключен 261-404-0520

№ п/п	Показатели
17	252-207-3964 2
Раздел №2 Монтажные работы	
18	6125-0704-0201 60
19	6125-0704-0202 ОбФ1 = 134-60 = 74
20	243-502-0103 0,134

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 6-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание: 83-18-08-2022 - НВК.СО

Сметная стоимость	**56585,208**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**12719,673**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,789**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**56 585 208**
		Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный ВО, ИТОГО:	тенге			**11 241 598**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**2 703 837**
1	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**733,35**	**350**	**256 673**
2	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21;**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)**	**м3**	**787,65**	**424**	**333 964**
3	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**146,67**	**618**	**90 642**
4	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**301,08**	**3906**	**1 176 018**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1204,32**	**64**	**77 076**
6	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1204,32**	**618**	**744 270**
7	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7)**	**1 маш.-ч**	**19**	**1326**	**25 194**
		Подраздел 1.2. Трубопроводы, арматура, ИТОГО	тенге			**5 480 063**
8	**6121-0502-0101 Кклим = 1,08**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**4**	**86182**	**344 728**
9	**241-515-0201**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**4**	**151884**	**607 536**
10	**6121-0402-0103 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**5**	**9471**	**47 355**
11	**242-101-0603**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**1 шт.**	**5**	**55799**	**278 995**
12	**6121-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 65 мм**	**шт.**	**2**	**5694**	**11 388**
13	**242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**1 шт.**	**2**	**27902**	**55 804**
14	**241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**16**	**1578**	**25 248**
15	**241-214-0105**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**2**	**797**	**1 594**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**241-214-0103**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**1**	**591**	**591**
17	**6121-0403-0103 Кклим = 1,08**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**26**	**5026**	**130 676**
18	**241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**26**	**4899**	**127 374**
19	**6121-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм**	**шт.**	**8**	**2552**	**20 416**
20	**241-116-0308**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**1 шт.**	**8**	**3246**	**25 968**
21	**6121-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм**	**шт.**	**3**	**2552**	**7 656**
22	**241-116-0306**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**3**	**2363**	**7 089**
23	**6114-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9537**	**19 074**
24	**242-301-0303**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**5834**	**11 668**
25	**6121-0105-0403 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,5779**	**1402638**	**810 585**
26	**241-201-0613 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**1 м**	**583,679**	**2466**	**1 439 352**
27	**6114-0401-0102 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**577,9**	**373**	**215 557**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
28	**6121-0301-0103 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,5779**	**267707**	**154 708**
29	**6121-0105-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм**	**км**	**0,045**	**1161284**	**52 258**
30	**241-201-0606 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	**1 м**	**45,45**	**351**	**15 953**
31	**6121-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,045**	**259204**	**11 664**
32	**6121-0105-0403 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,011**	**1402638**	**15 429**
33	**241-201-0612 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**1 м**	**11,11**	**1660**	**18 443**
34	**6114-0401-0102 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**11**	**373**	**4 103**
35	**6121-0301-0103 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,011**	**267707**	**2 945**
36	**6121-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, тройники, переходы)**	**т**	**0,04378**	**3642954**	**159 489**
37	**241-114-0124**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	**1 шт.**	**2**	**1171**	**2 342**
38	**241-112-0149**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм**	**1 шт.**	**8**	**3912**	**31 296**
39	**241-113-0119**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**7639**	**30 556**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
40	**241-102-0250**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**1 м**	**3,6**	**34900**	**125 640**
41	**6121-0201-0848 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	**км**	**0,0036**	**9200877**	**33 123**
42	**241-102-0178**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	**1 м**	**0,2**	**4688**	**938**
43	**6121-0201-0841 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,0002**	**2675561**	**535**
44	**6121-0103-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 40 мм**	**км**	**0,005**	**1909280**	**9 546**
45	**241-102-0123**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**5**	**1124**	**5 620**
46	**6121-0201-0839 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,005**	**1827944**	**9 140**
47	**6121-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,005**	**259204**	**1 296**
48	**6121-0601-0103 Кклим = 1,08**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**2**	**25280**	**50 560**
49	**6125-0704-0101 Кклим = 1,06 :К1тр=0,3;К1тм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	**км**	**0,6339**	**77025**	**48 826**
50	**249-101-0602**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**1 м**	**633,9**	**64**	**40 570**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
51	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонного упора**	**м3**	**2,7**	**42135**	**113 765**
52	**6121-0103-0108 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр)**	**км**	**0,016**	**5468128**	**87 490**
53	**241-102-0238**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**1 м**	**16**	**15564**	**249 024**
54	**1134-0201-0804 Кклим = 1,08**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**4**	**2916**	**11 664**
55	**251-102-0409**	**Светоотражающее устройство УС-1**	**1 шт.**	**4**	**1122**	**4 488**
		Подраздел 1.3. Колодец водопроводный диаметр1500 мм (6 шт), ИТОГО	тенге			**2 762 189**
56	**6121-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**9,73**	**129222**	**1 257 330**
57	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**6**	**37036**	**222 216**
58	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**10**	**23269**	**232 690**
59	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**31855**	**63 710**
60	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**1 шт.**	**6**	**31855**	**191 130**
61	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**6**	**35658**	**213 948**

1	2	3	4	5	6	7
62	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**14**	**5244**	**73 416**
63	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**6**	**36711**	**220 266**
64	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,12824**	**1145627**	**146 915**
65	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,5**	**203**	**1 523**
66	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**3,3**	**42135**	**139 046**
		Подраздел 1.4. Дренажный колодец диаметр 1000 мм (1шт), ИТОГО	тенге			**295 509**
67	**6121-0701-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**0,88**	**129222**	**113 715**
68	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**18896**	**18 896**
69	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**2**	**21524**	**43 048**
70	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**14683**	**14 683**
71	**225-101-0102**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6**	**1 шт.**	**1**	**11004**	**11 004**
72	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**5244**	**5 244**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
73	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	10	785	7 850
74	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36711	36 711
75	6109-0102-0104 Кклим = 1,04 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,8025	34361	27 575
76	6109-0303-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	5,35	3137	16 783
		Раздел 2. Хоз бытовая канализация К1, ИТОГО:	тенге			45 343 610
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			14 997 562
77	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	4167,6	350	1 458 660
78	6101-0102-0114 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1 ,21;К1экс=1,21;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)	м3	4250,952	424	1 802 404
79	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	833,52	618	515 115
80	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1670,7184	3906	6 525 826
81	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	6682,8736	64	427 704
82	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6682,8736	618	4 130 016
83	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт (ПОС стр.7)	1 маш.-ч	97	1421	137 837

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.2. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**18 428 740**
84	**6122-0204-0103 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	**м**	**62,6**	**5287**	**330 966**
85	**6122-0204-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**101,3**	**4379**	**443 593**
86	**6114-0101-0112 Кклим = 1,04**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**28,4**	**31660**	**899 144**
87	**6121-0105-0403 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**2,601**	**1402638**	**3 648 261**
88	**241-201-0612 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**1 м**	**2627,01**	**1660**	**4 360 837**
89	**6121-0105-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0,015**	**1219399**	**18 291**
90	**241-201-0610 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**15,15**	**829**	**12 559**
91	**6121-0402-0106 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**24935**	**24 935**
92	**242-101-0605**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**1 шт.**	**1**	**143710**	**143 710**
93	**6121-0402-0102 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**5**	**9260**	**46 300**
94	**242-101-0602**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	**5**	**42054**	**210 270**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
95	**6121-0402-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**5**	**5694**	**28 470**
96	**242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**5**	**27902**	**139 510**
97	**241-214-0107**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**12**	**1101**	**13 212**
98	**241-214-0104**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**5**	**744**	**3 720**
99	**241-116-0309**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**1 шт.**	**12**	**4006**	**48 072**
100	**241-116-0307**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**5**	**2612**	**13 060**
101	**6121-0401-0105** **Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (тройники)**	**т**	**0,01**	**3642954**	**36 430**
102	**241-113-0115**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм**	**1 шт.**	**5**	**5130**	**25 650**
103	**6121-0501-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка вантузов одинарных**	**шт.**	**1**	**10256**	**10 256**
104	**242-402-0101**	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**130665**	**130 665**
105	**6121-0401-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**9**	**4476**	**40 284**
106	**241-208-1205**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**1**	**1828**	**1 828**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
107	**241-208-1205**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**7**	**1828**	**12 796**
108	**241-208-1505**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**1**	**2031**	**2 031**
109	**6121-0103-0108** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр)**	**км**	**0,236**	**5468128**	**1 290 478**
110	**241-102-0238**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**1 м**	**236**	**15564**	**3 673 104**
111	**241-102-0238**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм (гильзы в колодце)**	**1 м**	**3,6**	**15564**	**56 030**
112	**6121-0201-0846** **Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,2396**	**6895702**	**1 652 210**
113	**6114-0401-0102** **Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**2601**	**373**	**970 173**
114	**6114-0301-0202** **Кклим = 1,04**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, диаметр до 100 мм**	**врезка**	**1**	**84228**	**84 228**
115	**6121-0402-0202** **Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**13523**	**13 523**
116	**242-304-0102**	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**1 шт.**	**1**	**44144**	**44 144**
		Подраздел 2.3. Колодцы канализационные диаметр 1500 мм (18 шт), ИТОГО	тенге			**6 860 789**
117	**6122-0401-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**26,915**	**113628**	**3 058 298**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
118	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**18**	**37036**	**666 648**
119	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**13**	**23269**	**302 497**
120	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**24**	**31855**	**764 520**
121	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**1 шт.**	**12**	**31855**	**382 260**
122	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	**1 шт.**	**6**	**28907**	**173 442**
123	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**48**	**5244**	**251 712**
124	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**5**	**7833**	**39 165**
125	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**18**	**19349**	**348 282**
126	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,397**	**1145627**	**454 814**
127	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,925**	**203**	**2 015**
128	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =18**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**9,9**	**42135**	**417 137**
		Подраздел 2.4. Колодцы канализационные диаметр 1000 мм (4 шт), ИТОГО	тенге			**1 066 216**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
129	**6122-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м3**	**3,82**	**146636**	**560 150**
130	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**4**	**18896**	**75 584**
131	**225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**6**	**15614**	**93 684**
132	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**21524**	**21 524**
133	**225-101-0606**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**4**	**17082**	**68 328**
134	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**7**	**5244**	**36 708**
135	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**36711**	**36 711**
136	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**3**	**19349**	**58 047**
137	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,0198**	**1145627**	**22 683**
138	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,495**	**203**	**100**
139	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**2,2**	**42135**	**92 697**
		Подраздел 2.5. Колодец охладитель, ИТОГО	тенге			**472 258**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
140	**6122-0401-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**2,385**	**113628**	**271 003**
141	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**37036**	**37 036**
142	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**1**	**23269**	**23 269**
143	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**31855**	**63 710**
144	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**35658**	**35 658**
145	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**7833**	**7 833**
146	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**5244**	**5 244**
147	**241-504-0102**	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**9156**	**9 156**
148	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**19349**	**19 349**
		Подраздел 2.6. Колодец жироуловитель, ИТОГО	тенге			**320 131**
149	**6122-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м3**	**1,22**	**146636**	**178 896**
150	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**18896**	**18 896**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
151	**225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**2**	**15614**	**31 228**
152	**225-101-0606**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**1**	**17082**	**17 082**
153	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**5244**	**5 244**
154	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**19349**	**19 349**
155	**6121-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	**т**	**0,02**	**229109**	**4 582**
156	**241-505-0218**	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм**	**1 шт.**	**2**	**7119**	**14 238**
157	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**3**	**785**	**2 355**
158	**1110-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**	**м2 перегородок (без вычета проемов)**	**0,511**	**2035**	**1 040**
159	**218-101-0103**	**Щиты из досок, толщина 50 мм**	**1 м2**	**0,511**	**6226**	**3 181**
160	**6107-0115-0302** **Кклим = 1,08**	**Антисептирование водным раствором перегородки**	**м2**	**0,511**	**370**	**189**
161	**217-701-0104** **Коб=0,00014**	**Натрий фтористый технический**	**1 т**	**0,00007**	**1488550**	**106**
162	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,00075**	**482081**	**363**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
163	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,025**	**203**	**208**
164	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,55**	**42135**	**23 174**
		Подраздел 2.7. Канализационная насосная станция, ИТОГО	тенге			**3 197 913**
165	**6122-0401-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**2,339**	**113628**	**265 776**
166	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5244**	**10 488**
167	**244-201-1002**	**Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2**	**1 шт.**	**1**	**29743**	**29 743**
168	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**4**	**31855**	**127 420**
169	**244-201-0902**	**Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15**	**1 шт.**	**1**	**21319**	**21 319**
170	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**7833**	**7 833**
171	**244-201-1701**	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**1 шт.**	**1**	**21697**	**21 697**
172	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**20**	**785**	**15 700**
173	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5**	**42135**	**21 068**

1	2	3	4	5	6	7
174	**6116-0501-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**77825**	**155 650**
175	**511-101-0111**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 100,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 14 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	**2**	**1050796**	**2 101 592**
176	**241-518-0103**	**Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 80**	**1 шт.**	**2**	**43490**	**86 980**
177	**6121-0402-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 65 мм**	**шт.**	**4**	**7166**	**28 664**
178	**242-304-0101**	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**1 шт.**	**2**	**34725**	**69 450**
179	**242-101-1002**	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**1 шт.**	**2**	**58491**	**116 982**
180	**241-113-0111**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**2677**	**2 677**
181	**261-107-0640**	**Цепь-звено общее 25 мм**	**1 т**	**0,00504**	**684372**	**3 449**
182	**516-301-0203**	**Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м**	**1 шт.**	**1**	**38517**	**38 517**
183	**6114-0102-0204** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**7**	**4294**	**30 058**
184	**214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**1 т**	**0,0066**	**459646**	**3 034**
185	**6114-0102-0503** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**5**	**6965**	**34 825**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
186	**241-116-0309**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**1 шт.**	**1**	**4006**	**4 006**
187	**241-114-0120**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**986**	**986**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание: 83-18-08-2022 - НВК.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		4933		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,5		
		Итого ФОТ				**20 656 320**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	32,369042534	15606 4135,32	505 151
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,453816	16471 4135,32	7 475

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,88695288	20036 4058,74	17 771
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	212,606732575	18120 4135,32	3 852 434
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,92736	26	258
6	313-401-0401	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,036166	390	14
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1280682	199	25
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,736384	13528 2895,48	50 546
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	66,966488632	12776 4135,32	855 564
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	13,011423466	22733 4942,08	295 789
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,017496	10839 3460,32	190
12	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	90,558032821	8210 2895,48	743 481
13	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00197028	36	0

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1194786	11560 2895,48	1 381
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	9,563076	6447 2895,48	61 653
16	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	176,914775948	666	117 825
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	251,80261746	8327 2895,48	2 096 760
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,0568	258	3 627
19	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	4,742064	231	1 095
20	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	32,092411464	12584 3460,32	403 851
21	315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,34854	9065 2423,52	30 355
22	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	162,617644148	369	60 006
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,894872	96	182
24	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,077896	9438 2788,24	735
25	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,20542172	1114	4 685

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	19,3716144	14833 4135,32	287 339
27	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	50,32404	106	5 334
28	324-106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,02457216	20260 6920,64	498
29	324-106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм	маш.-ч	10,8165024	19159 6920,64	207 233
30	324-106-0202	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,2218104	21592 6920,64	4 789
31	324-108-0701	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,00657072	24418	160
32	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,935332128	8916 2841,86	8 339
33	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,935332128	942	881
34	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7)	маш.-ч	19	1326 563	25 194 10 697
35	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт (ПОС стр.7)	маш.-ч	97	1421 563	137 837 54 611
36	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,396191332	8224 2788,24	299 322

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	24,592444733	10906 3460,32	268 205
38	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	24,592444733	965	23 732
39	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,516524	50	676
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1006,39311824	18	18 115
		Итого по машинам и механизмам		**2396,262028102**		**10 398 510** **65 308**

Материалы

1	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,232725	12584	2 929
2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,072225	12404	896
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8025	10702	8 588
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,825539	28588	109 365
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	31596	16 114
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,90892	31596	692 234
7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,07161	32502	34 829
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,51868	34156	632 524
9	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,028	26337	737

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	28631	17
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,063378	28631	87 708
12	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,661881	29981	49 825
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,309765	29981	9 287
14	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0066	459646	3 034
15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000752	482081	363
16	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,988	1041	1 029
17	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	14,175	1041	14 756
18	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06223	123127	7 662
19	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00005	123127	6
20	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,047555	122966	5 848
21	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05428	122966	6 675
22	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0261793	26702	699
23	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,008168	333319	2 723
24	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0011671	64705	76

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,001413415	711375	1 005
26	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,304434875	226071	68 824
27	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0423	1086502	45 959
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,88968	826	735
29	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	41,5	2284	94 786
30	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,72	2284	1 644
31	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,8402	1661	8 040
32	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	150,60648	206	31 025
33	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1633949	33	5
34	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,43244	366	158
35	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1025	5698	584
36	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0133	2309	31
37	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	77,7505	312	24 258
38	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002768625	973429	2 695
39	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00007154	1488550	106
40	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,36218	426	580
41	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,2732	5539	7 052
42	218-101-0103	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2	0,511	6226	3 181
43	218-103-0201	Ветошь	кг	1,16403	1103	1 284
44	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,817416	7007	33 756
45	218-103-0208	Каболка	т	0,2712994	423648	114 935
46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,54504	1145627	624 412
47	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0686821	1311923	90 106
48	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	7833	54 831

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
49	225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	11004	11 004
50	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	15614	124 912
51	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21524	64 572
52	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	23269	558 456
53	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	50	31855	1 592 750
54	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	74	5244	388 056
55	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	18896	113 376
56	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	37036	925 900
57	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14683	14 683
58	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	17082	85 410
59	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	6	28907	173 442
60	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2	шт.	7	35658	249 606
61	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,1790102	25928	4 641
62	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0033	264	1
63	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0072	264	2
64	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	318,736	435	138 650
65	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,084	435	37
66	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	223,871	245	54 848
67	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000011	616821	7
68	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,040466	616821	24 960
69	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15488	684	106
70	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5202	684	356
71	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00026523	705879	187
72	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3005	684	890
73	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,32525	684	222
74	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00170505	902233	1 538

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
75	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7	2285	15 995
76	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	5	1124	5 620
77	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	5	2953	14 765
78	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0,2	4688	938
79	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм (гильзы в колодце)	м	3,6	15564	56 030
80	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	252	15564	3 922 128
81	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	3,6	34900	125 640
82	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	8	3912	31 296
83	241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	1	2677	2 677
84	241-113-0115	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	5	5130	25 650
85	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	4	7639	30 556
86	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	986	986
87	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1171	2 342

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
88	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2437	4 874
89	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4 680
90	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	2363	7 089
91	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2612	13 060
92	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	3246	25 968
93	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	13	4006	52 078
94	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	4899	127 374
95	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	45,45	351	15 953
96	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	15,15	829	12 559
97	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2638,12	1660	4 379 280
98	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	583,679	2466	1 439 352
99	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	103,326	3818	394 499
100	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	63,852	4608	294 230
101	241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8	1828	14 624
102	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2031	2 031
103	241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	591	591
104	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	744	3 720

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
105	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	797	1 594
106	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	12	1101	13 212
107	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1578	25 248
108	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	28,4	26668	757 371
109	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	9156	9 156
110	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1	18177	18 177
111	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	2	7119	14 238
112	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	10053	10 053
113	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2,84	10053	28 551
114	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151884	607 536
115	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	12112	12 112
116	241-518-0103	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 80	шт.	2	43490	86 980
117	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,185	1958	4 278
118	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10452	42
119	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	27902	139 510
120	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	27902	55 804

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
121	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	42054	210 270
122	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	55799	278 995
123	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	143710	143 710
124	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58491	116 982
125	242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5834	11 668
126	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	34725	69 450
127	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	44144	44 144
128	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130665	130 665
129	244-201-0902	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15	шт.	1	21319	21 319
130	244-201-1002	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	1	29743	29 743
131	244-201-1701	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	1	21697	21 697
132	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	23	19349	445 027
133	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36711	293 688
134	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	4	73421	293 684

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
135	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	633,9	64	40 570
136	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	4	1122	4 488
137	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,6463	2782	7 362
138	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0076022	1549022	11 776
139	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00254	408199	1 037
140	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,14976	346	52
141	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,248	1019	253
142	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	931,766	1019	949 470
143	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00078	272284	212
144	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	33	785	25 905
145	261-107-0640	Цепь-звено общее 25 мм	т	0,00504	684372	3 449

Итого по материалам **23 392 590**

Инженерное оборудование

1	511-101-0111	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 100,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 14 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	1050796	2 101 592
2	516-301-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	38517	38 517

Итого по инженерному оборудованию **2 140 109**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"**
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
	Объект: №6-01 **Наименование: Наружные сети водоснабжения и канализации Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.**
	Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети водоснабжения и канализации
	Локальная смета №6-01-01-01Наружные сети водоснабжения и канализации 83-18-08-2022 - НВК.СО
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
	Раздел №1 Водопровод хоз-питьевой и противопожарный ВО
	1 Земляные работы

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0102-0114 733,35
2	6101-0102-0114 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт) ОбФ29 = 1521-733.35 = 787,65 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21;
3	6101-0107-0501 ОбФ30 = 488.9*0.3 = 146,67
4	6101-0206-0102 301,08
5	6101-0106-0105 1204,32
6	6101-0107-0501 1204,32
7	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7) 19
	2 Трубопроводы, арматура
8	6121-0502-0101 4
	Ресурс добавлен 244-404-0106
	Ресурс исключен 261-301-0512
9	241-515-0201 4
10	6121-0402-0103 5
	Ресурс исключен 261-701-0115
11	242-101-0603 5
12	6121-0402-0101 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 65 мм 2
	Ресурс исключен 261-701-0115
13	242-101-0601 Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65 2
14	241-214-0108 16

№ п/п	Показатели
15	241-214-0105 2
16	241-214-0103 1
17	6121-0403-0103 26
18	241-116-0310 26
19	6121-0403-0101 Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм 8
20	241-116-0308 8
21	6121-0403-0101 Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм 3
	Ресурс исключен 261-301-0282
22	241-116-0306 3
23	6114-0202-0102 2
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
24	242-301-0303 2
25	6121-0105-0403 0,5779
	Ресурс исключен 261-301-0191
26	241-201-0613 577,9 (Коб = 1,01)
27	6114-0401-0102 577,9
28	6121-0301-0103 0,5779
29	6121-0105-0101 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм 0,045

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0173
30	241-201-0606 45 (Коб = 1,01)
31	6121-0301-0101 0,045
32	6121-0105-0403 0,011
	Ресурс исключен 261-301-0191
33	241-201-0612 11 (Коб = 1,01)
34	6114-0401-0102 11
35	6121-0301-0103 0,011
36	6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, тройники, переходы) ОбФ1 = (2*0.89+8*3.6+4*3.3)/1000 = 0,04378
	Ресурс исключен 261-301-0254
37	241-114-0124 2
38	241-112-0149 8
39	241-113-0119 4
40	241-102-0250 ОбФ11 = 0.2*18 = 3,6
41	6121-0201-0848 0,0036
42	241-102-0178 0,2
43	6121-0201-0841 0,0002
44	6121-0103-0101 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 40 мм 0,005
	Ресурс исключен 261-301-0172

№ п/п	Показатели
45	241-102-0123 5
46	6121-0201-0839 0,005
47	6121-0301-0101 0,005
48	6121-0601-0103 2
49	6125-0704-0101 Прокладка сигнальной ленты в траншее 0,6339 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;
50	249-101-0602 633,9
51	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора 2,7
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
52	6121-0103-0108 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр) ОбФ37 = (6+5*2)/1000 = 0,016
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
53	241-102-0238 ОбФ38 = 6+5*2 = 16
54	1134-0201-0804 4
	Ресурс исключен 261-107-0869
55	251-102-0409 4
	3 Колодец водопроводный диаметр1500 мм (6 шт)
56	6121-0701-0102 ОбФ31 = 0.38*6+0.265*10+0.4*2+0.35*6+0.27*6+0.02*14 = 9,73

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-107-0626
57	**225-101-0602 6**
58	**225-101-0108 10**
59	**225-101-0109 2**
60	**225-101-0109 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а 6**
61	**225-101-0610 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки, 2ПП15-2 6**
62	**225-101-0201 14**
63	**244-202-0102 6**
64	**222-503-0201 ОбФ28 = (20.30+23.52+20.30+23.52+20.30+20.30)/1000 = 0,12824**
65	**6111-0501-0505 0,3 (Коб = 25)**
66	**6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 6)**
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
	4 Дренажный колодец диаметр 1000 мм (1шт)

№ п/п	Показатели
67	**6121-0701-0102 ОбФ12 = 0.18+2*0.24+0.1+0.1+0.02 = 0,88**
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-101-0330
68	**225-101-0601 1**
69	**225-101-0106 2**
70	**225-101-0605 1**
71	**225-101-0102 1**
72	**225-101-0201 1**
73	**261-107-0626 10**
74	**244-202-0102 1**
75	**6109-0102-0104 5,35 (Коб = 0,15)**
	Ресурс добавлен 211-201-0401
	Ресурс добавлен 211-201-0407
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 211-201-0604
	Ресурс добавлен 211-201-0404
76	**6109-0303-0103 5,35**
Раздел №2 Хоз бытовая канализация К1	
	1 Земляные работы
77	**6101-0102-0114 4167,6**
78	**6101-0102-0114 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт) ОбФ8 = 8418.552-4167.6 = 4250,952 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21;**
79	**6101-0107-0501 ОбФ24 = 2778.4*0.3 = 833,52**
80	**6101-0206-0102 1670,7184**
81	**6101-0106-0105 6682,8736**
82	**6101-0107-0501 6682,8736**
83	**325-101-0102 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт (ПОС стр.7) 97**
	2 Трубопроводы
84	**6122-0204-0103 62,6**
	Ресурс заменен 241-204-0105->241-204-0105
85	**6122-0204-0102 101,3**
	Ресурс заменен 241-204-0104->241-204-0104
86	**6114-0101-0112 28,4**
87	**6121-0105-0403 2,601**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0191
88	**241-201-0612 2601 (Коб = 1,01)**
89	**6121-0105-0102 0,015**
	Ресурс исключен 261-301-0173
90	**241-201-0610 15 (Коб = 1,01)**
91	**6121-0402-0106 1**
	Ресурс исключен 261-701-0115
92	**242-101-0605 1**
93	**6121-0402-0102 5**
	Ресурс исключен 261-701-0115
94	**242-101-0602 5**
95	**6121-0402-0101 5**
	Ресурс исключен 261-701-0115
96	**242-101-0601 5**
97	**241-214-0107 12**
98	**241-214-0104 5**
99	**241-116-0309 12**
100	**241-116-0307 5**
101	**6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (тройники) ОбФ32 = (5*2)/1000 = 0,01**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0254
102	**241-113-0115 5**
103	**6121-0501-0101 1**
	Ресурс исключен 261-301-0418
104	**242-402-0101 1**
105	**6121-0401-0201 9**
	Ресурс исключен 261-301-0277
106	**241-208-1205 1**
107	**241-208-1205 7**
108	**241-208-1505 1**
109	**6121-0103-0108 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр) ОбФ33 = (35+30+26+4*4+8*2+9*3+6+10*4+12+14*2)/1000 = 0,236**
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
110	**241-102-0238 ОбФ34 = 35+30+26+4*4+8*2+9*3+6+10*4+12+14*2 = 236**
111	**241-102-0238 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм (гильзы в колодце) ОбФ14 = 0.2*18 = 3,6**
112	**6121-0201-0846 ОбФ35 = (35+30+26+4*4+8*2+9*3+6+10*4+12+14*2+3.6)/1000 = 0,2396**
113	**6114-0401-0102 2601**
114	**6114-0301-0202 1**

№ п/п	Показатели
115	**6121-0402-0202 1**
	Ресурс исключен 261-701-0108
116	**242-304-0102 1**
	3 Колодцы канализационные диаметр 1500 мм (18 шт)
117	**6122-0401-0106 ОбФ20 = 18*0.38+13*0.265+24*0.4+12*0.35+6*0.27+48*0.02+5*0.05 = 26,915**
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0382
118	**225-101-0602 18**
119	**225-101-0108 13**
120	**225-101-0109 24**
121	**225-101-0109 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а 12**
122	**225-101-0609 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 6**
123	**225-101-0201 48**
124	**225-101-0101 5**
125	**244-202-0101 18**
126	**222-503-0201 ОбФ21 = (6.6+16.1*2+20.3*6+23.52*3+27.64*6)/1000 = 0,397**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
127	6111-0501-0505 ОбФ21 = (6.6+16.1*2+20.3*6+23.52*3+27.64*6)/1000 = 0,397 (Коб = 25)
128	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 18)
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
	4 Колодцы канализационные диаметр 1000 мм (4 шт)
129	6122-0401-0104 ОбФ18 = 4*0.36+4*0.18+4*0.16+2*0.24+4*0.1+7*0.02 = 3,82
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0330
130	225-101-0601 4
131	225-101-0105 6
132	225-101-0106 1
133	225-101-0606 4
134	225-101-0201 7
135	244-202-0102 1
136	244-202-0101 3
137	222-503-0201 ОбФ19 = (6.6*3)/1000 = 0,0198

№ п/п	Показатели
138	6111-0501-0505 ОбФ19 = (6.6*3)/1000 = 0,0198 (Коб = 25)
139	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	5 Колодец охладитель
140	6122-0401-0106 ОбФ27 = 0.6+0.38+0.265+2*0.4+0.27+0.05+0.02 = 2,385
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0382
141	225-101-0602 1
142	225-101-0108 1
143	225-101-0109 2
144	225-101-0610 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2 1
145	225-101-0101 1
146	225-101-0201 1
147	241-504-0102 1
148	244-202-0101 1

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
	6 Колодец жироуловитель
149	6122-0401-0104 ОбФ22 = 0.6+0.18+2*0.16+0.1+0.02 = 1,22
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0502
150	225-101-0601 1
151	225-101-0105 2
152	225-101-0606 1
153	225-101-0201 1
154	244-202-0101 1
155	6121-0401-0101 0,02
	Ресурс исключен 261-301-0225
156	241-505-0218 2
157	261-107-0626 3
158	1110-0206-0103 0,511
159	218-101-0103 0,511
160	6107-0115-0302 0,511
	Ресурс исключен 217-701-0104
161	217-701-0104 0,511 (Коб = 0,00014)
162	214-208-0102 0,000752
163	6111-0501-0505 0,041 (Коб = 25)
164	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101
	7 Канализационная насосная станция
165	6122-0401-0106 ОбФ36 = 0.02*2+0.28+0.4*4+0.37+0.049 = 2,339
166	225-101-0201 2
167	244-201-1002 1
168	225-101-0109 4
169	244-201-0902 1
170	225-101-0101 1
171	244-201-1701 1
172	261-107-0626 20
173	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,5
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0301

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-01-01-01

№ п/п	Показатели
174	6116-0501-0101 2
175	511-101-0111 2
176	241-518-0103 Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 80 2
177	6121-0402-0201 Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 65 мм 4
	Ресурс исключен 261-701-0108
178	242-304-0101 2
179	242-101-1002 2
180	241-113-0111 1
181	261-107-0640 0,00504
182	516-301-0203 1
183	6114-0102-0204 7
184	214-201-0302 0,0066
185	6114-0102-0503 5
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс заменен 241-102-0153->241-102-0154
186	241-116-0309 1
187	241-114-0120 1

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети теплоснабжения

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 6-02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

Основание: 83-18-08-2022 -ТС.СО

Сметная стоимость	**12661,084**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1647,867**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,665**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 661 084**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**62 679**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**62 679**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**90**	**350**	**31 500**
2	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**4,5**	**3906**	**17 577**
3	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**18**	**64**	**1 152**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18**	**618**	**11 124**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8)**	**1 маш.-ч**	**1**	**1326**	**1 326**
		Раздел 2. Трубопроводы, арматура, ИТОГО:	тенге			**3 755 191**
		Подраздел 2.1. Тепловые сети, ИТОГО	тенге			**3 755 191**
6	**6123-0104-0104** **Кклим = 1,08**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,114**	**3403391**	**387 987**
7	**241-402-0112**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**114**	**15240**	**1 737 360**
8	**6123-0104-0205** **Кклим = 1,08**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм**	**шт.**	**6**	**74577**	**447 462**
9	**241-405-0107**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**6**	**38428**	**230 568**
10	**241-411-0107**	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1**	**1 шт.**	**6**	**124707**	**748 242**
11	**241-704-0209**	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм**	**1 комплект**	**4**	**36784**	**147 136**
12	**242-202-0306**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**8759**	**17 518**
13	**6114-0102-0502** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**6**	**5359**	**32 154**
14	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,34**	**203**	**272**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,64**	**264**	**697**
16	**6111-0301-0701 Кклим = 1,08**	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**м2**	**2,17**	**2035**	**4 416**
17	**261-105-0190 Коб=1,15**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0025**	**552642**	**1 379**
		Раздел 3. Герметизированный ввод теплосети, ИТОГО:	тенге			**148 457**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**148 457**
18	**6114-0801-0102 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм**	**сальник**	**2**	**16446**	**32 892**
19	**6121-0103-0106 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (гильзы)**	**км**	**0,00162**	**4166432**	**6 750**
20	**241-102-0229 Коб=2**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**1 м**	**1,62**	**15259**	**24 720**
21	**6121-0403-0106 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**2**	**11838**	**23 676**
22	**241-116-0313 Коб=2**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**1 шт.**	**2**	**12668**	**25 336**
23	**6121-0403-0103 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**2**	**5026**	**10 052**
24	**241-116-0310 Коб=2**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**4899**	**9 798**
25	**6104-0802-0403 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (упоры сальника и монолитного участка)**	**т**	**0,00696**	**293578**	**2 043**

1	2	3	4	5	6	7
26	**214-101-0201 Коб=2**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00696**	**398485**	**2 773**
27	**234-101-0204 Коб=2**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**1 м3**	**0,126**	**35212**	**4 437**
28	**217-504-0101 Коб=2**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм**	**1 т**	**0,002**	**2990160**	**5 980**
		Раздел 4. Монолитный канал Мк-1 - ТС.КЖ. Лист 3, ИТОГО:	тенге			**6 820 853**
		Подраздел 4.1. Канал монолитный, ИТОГО	тенге			**6 820 853**
29	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**8,64**	**21857**	**188 844**
30	**1106-1001-0110 Кклим = 1,08**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**23,04**	**72653**	**1 673 925**
31	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**2,1957**	**323095**	**709 420**
32	**214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П (БМ1)**	**1 т**	**0,0738**	**544292**	**40 169**
33	**6104-0903-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**11,4**	**36572**	**416 921**
34	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**11,4**	**128349**	**1 463 179**
35	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2)**	**1 м3**	**0,12**	**68826**	**8 259**
36	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**86,4**	**2104**	**181 786**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**204**	**2190**	**446 760**
38	**6111-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2**	**204**	**7401**	**1 509 804**
39	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**86,4**	**2104**	**181 786**
		Раздел 5. Теплофикационная камера УТ-1, ИТОГО:	тенге			**1 368 298**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 368 298**
40	**6101-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**20,144**	**537**	**10 817**
41	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,4**	**3906**	**1 562**
42	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1,6**	**64**	**102**
43	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,6**	**618**	**989**
44	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,9**	**42938**	**38 644**
45	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**8,92**	**29496**	**263 104**
46	**212-101-0601 Коб=1,015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**9,0538**	**34156**	**309 242**
47	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0936**	**344381**	**32 234**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
48	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,72612**	**323095**	**234 606**
49	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,18953**	**299597**	**56 783**
50	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0294**	**333904**	**9 817**
51	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,03168**	**1062443**	**33 658**
52	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,03168**	**1154557**	**36 576**
53	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**7,56**	**1520**	**11 491**
54	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,15422**	**28631**	**4 416**
55	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**7,56**	**126**	**953**
56	**212-401-0104 Коб=0,0204 Кстм =4**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,15422**	**114524**	**17 662**
57	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,6**	**4767**	**36 229**
58	**6104-0901-0201 Кклим = 1,08**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,04**	**46490**	**1 860**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
59	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	5244	10 488
60	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36711	73 422
61	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0692	1145627	79 277
62	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,01004	167407	1 681
63	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (два слоя)	м2	1,981	406	804
64	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	7,6	1520	11 552
65	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,15504	28631	4 439
66	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 : К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	7,6	-64	-486
67	212-401-0104 Коб=-0,0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	-0,07752	28631	-2 219
68	6111-0403-0101 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	7,6	5866	44 582
69	6111-0403-0102 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	7,6	3509	26 668

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
70	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**7,6**	**1520**	**11 552**
71	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,15504**	**28631**	**4 439**
72	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**7,6**	**32**	**243**
73	**212-401-0104 Коб=0,0051**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,03876**	**28631**	**1 110**
		Раздел 6. Дренажный колодец , ИТОГО:	тенге			**287 366**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**287 366**
74	**6101-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**9,4**	**537**	**5 048**
75	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,88**	**3906**	**7 343**
76	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**7,52**	**64**	**481**
77	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**7,52**	**618**	**4 647**
78	**6121-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**1,09**	**80607**	**87 862**
79	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**21524**	**21 524**
80	**225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**3**	**15614**	**46 842**

1	2	3	4	5	6	7
81	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**18896**	**18 896**
82	**225-101-0606**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**1**	**17082**	**17 082**
83	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5244**	**10 488**
84	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**7833**	**7 833**
85	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**19349**	**19 349**
86	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1)**	**1 т**	**0,0144**	**1173745**	**16 902**
87	**214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,0171**	**328104**	**5 611**
88	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,56**	**4767**	**16 971**
89	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (три слоя)**	**м2**	**0,8**	**609**	**487**
		Раздел 7. Решетка Р1 -ТС.КЖ. Лист 5, ИТОГО:	тенге			**11 560**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 560**
90	**1109-0601-0102** **Кклим = 1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01004**	**240919**	**2 419**
91	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,01004**	**482081**	**4 840**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
92	**6103-0701-0807** **Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (Зд-1)**	**т**	**0,00194**	**2217000**	**4 301**
		Раздел 8. Выход труб из канала, ИТОГО:	тенге			**206 680**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**206 680**
93	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,2**	**42135**	**8 427**
94	**6103-0101-0301** **Кклим = 1,08**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м3**	**1,38**	**96889**	**133 707**
95	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,0014**	**457747**	**641**
96	**1109-0601-0102** **Кклим = 1,08**	**Плита разрезная. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08**	**240919**	**19 274**
97	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,08**	**398485**	**31 879**
98	**214-206-0201**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**1 т**	**0,0119**	**336414**	**4 003**
99	**214-206-0202**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**1 т**	**0,02112**	**334661**	**7 068**
100	**6111-0501-0209** **Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**2,1**	**201**	**422**
101	**6109-0303-0101** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм**	**м2**	**0,2**	**1805**	**361**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
102	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**0,03**	**29981**	**899**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

Тепловые сети

Основание: 83-18-08-2022 -ТС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		610		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3		
		Итого ФОТ				**2 974 755**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,11130048	15606 4135,32	1 737
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00288684	16471 4135,32	48

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,458173664	10889 3460,32	15 878
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,73988	18120 4135,32	31 527
5	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0376704	306	12
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	15,30322632	53	811
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,5632816	26	509
8	313-401-0401	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,001352	390	1
9	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,10727704	199	21
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,36797496	13528 2895,48	45 562
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,831131704	12776 4135,32	36 171
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,011664	14988 4135,32	175
13	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,11016	22733 4942,08	2 504

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	21,0078576	10839 3460,32	227 704
15	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001293968	36	0
16	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,882968256	122	108
17	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,746496	12275 3460,32	9 163
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,060758768	11560 2788,24	702
19	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,68140704	6044 2333,76	16 206
20	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	3,231838872	6447 2895,48	20 836
21	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,451309072	8327 2895,48	45 393
22	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,894752	150	284
23	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1701756	427	73
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,68936448	258	8 692

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,027260928	231	6
26	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,847449696	1368	9 367
27	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,121842144	12584 3460,32	1 533
28	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,331528352	96	128
29	315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,777892248	18	14
30	315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	1,457171208	71	103
31	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,94483588	1114	13 307
32	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	8,623711008	14833 4135,32	127 916
33	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,02952936	43	1
34	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5,492640456	5	27
35	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8)	маш.-ч	1	1326 563	1 326 563

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
36	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,46372912	8224 2895,48	28 486
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,7113572	50	86
38	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,780210144	16	12
39	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,660112	18	210
40	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,82992	33	27
		Итого по машинам и механизмам		**170,563390408**		**646 665** **563**

Материалы

1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,24634	10667	2 628
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,936	11165	110 935
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,14497	31596	4 580
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	31596	6 446
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,977904	32384	31 668
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,0538	34156	309 242
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4007	34156	47 842
8	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	23,3856	34904	816 251

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,408	25215	10 288
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,154224	114524	17 662
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,224964	28631	120 966
12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,03	29981	899
13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08	398485	31 879
14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00696	398485	2 773
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0014	457747	641
16	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000174678	598418	105
17	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П (БМ1)	т	0,0738	544292	40 169
18	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0119	336414	4 003
19	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02112	334661	7 068
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01004	482081	4 840
21	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,093	1041	97
22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0027012	2146	6

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
23	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,70276	2146	5 800
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294	333904	9 817
25	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0171	328104	5 611
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,92182	323095	944 026
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18953	299597	56 783
28	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001683748	10602	18
29	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	344381	32 234
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000028	624830	17
31	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1,0199	286	292
32	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004684	122966	576
33	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002642	122966	325
34	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002304	109412	252
35	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012488	109412	1 366
36	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02964	109412	3 243
37	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03036	109412	3 322

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
38	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041924	109412	4 587
39	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00304	333319	1 013
40	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0146607	64705	949
41	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0344601	226071	7 790
42	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,38787342	281614	109 231
43	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,037772	281614	10 637
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008865132	1510113	13 387
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22,5575404	826	18 633
46	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,9266	2284	34 092
47	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00152	360906	549
48	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002	2990160	5 980
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,165	206	34
50	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,2053277	33	271
51	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,15606	366	57
52	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,2120744	153	1 562
53	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0192	5698	109
54	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	19,38	312	6 047
55	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0517419	973429	50 367
56	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,025612	88056	2 255
57	217-701-0308	Очес льняной	кг	13,6	426	5 794
58	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,11836	3059	21 775
59	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1308	5539	725

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	218-103-0201	Ветошь	кг	5,51612	1103	6 084
61	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,1988	4057	4 864
62	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,061744	7007	7 440
63	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000009004	1352536	12
64	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0692	1145627	79 277
65	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03168	1154557	36 576
66	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00194	1154557	2 240
67	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1)	т	0,0144	1173745	16 902
68	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7833	7 833
69	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	15614	46 842
70	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	21524	21 524
71	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5244	20 976
72	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18896	18 896
73	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17082	17 082
74	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,4	128349	1 463 179
75	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,126	35212	4 437
76	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	486,224	435	211 507
77	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	53,04	695	36 863
78	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,651	1138	741

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
79	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	657,144	1351	887 802
80	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,56	799	1 246
81	235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	489,6	277	135 619
82	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000027912	760526	21
83	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002376	760526	181
84	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000273	705879	19
85	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000107828	705879	76
86	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000054024	1054789	57
87	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	11,552	1223	14 128
88	236-104-0107	Ацетон	т	0,000648	2179535	1 412
89	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,189	501	95
90	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,027342	501	14
91	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00069318	902233	625
92	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1983	11 898
93	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,62	15259	24 720
94	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899	9 798
95	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668	25 336
96	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	114	15240	1 737 360
97	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	38428	230 568

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
98	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	6	124707	748 242
99	241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм	комплект	4	36784	147 136
100	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8759	17 518
101	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19 349
102	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36711	73 422
103	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2)	м3	0,12	68826	8 259
104	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0024955	552642	1 379
105	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000396	380806	15
106	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,028554	278998	7 967
107	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000126056	289955	37
108	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002784	274757	76
109	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,01004	167407	1 681

Итого по материалам **9 039 845**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №6-02 Наименование: Наружные сети теплоснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Тепловые сети	
Локальная смета №6-02-01-01Тепловые сети 83-18-08-2022 -ТС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Земляные работы	
1	**6101-0102-0114 90**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

№ п/п	Показатели
2	6101-0206-0102 4,5
3	6101-0106-0105 18
4	6101-0107-0501 18
5	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8) 1
Раздел №2 Трубопроводы, арматура	
	1 Тепловые сети
6	6123-0104-0104 0,114
	Ресурс исключен 261-301-0332
	Ресурс исключен 261-301-0163
7	241-402-0112 114
8	6123-0104-0205 6
	Ресурс исключен 261-301-0270
	Ресурс исключен 261-301-0332
9	241-405-0107 6
10	241-411-0107 6
11	241-704-0209 4
12	242-202-0306 2
13	6114-0102-0502 6
	Ресурс исключен 261-301-0219

№ п/п	Показатели
14	6111-0501-0505 1,34
15	6111-0501-0205 2,64
16	6111-0301-0701 2,17
	Ресурс исключен 261-105-0111
17	261-105-0190 2,17 (Коб = 1,15)
Раздел №3 Герметизированный ввод теплосети	
18	6114-0801-0102 1 (Коб = 2)
19	6121-0103-0106 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (гильзы) 0,00081 (Коб = 2)
20	241-102-0229 0,81 (Коб = 2)
21	6121-0403-0106 1 (Коб = 2)
22	241-116-0313 1 (Коб = 2)
23	6121-0403-0103 1 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-301-0282
24	241-116-0310 1 (Коб = 2)
25	6104-0802-0403 Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (упоры сальника и монолитного участка) ОбФЗ = (2.82+0.66)/1000 = 0,00348 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-509-1006
26	214-101-0201 ОбФЗ = (2.82+0.66)/1000 = 0,00348 (Коб = 2)
27	234-101-0204 0,063 (Коб = 2)
28	217-504-0101 0,001 (Коб = 2)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Монолитный канал Мк-1 - ТС.КЖ. Лист 3	
	1 Канал монолитный
29	6101-0108-0102 8,64
30	1106-1001-0110 23,04
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0609
31	214-210-0201 2,1957
32	214-203-0202 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П (БМ1) 0,0738
33	6104-0903-0101 11,4
	Ресурс исключен 261-101-0363
34	225-202-1104 11,4
35	261-101-0383 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2) 0,12
36	6109-0201-0101 86,4
	Ресурс добавлен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-401-0106
37	6111-0401-0107 204
	Ресурс добавлен 235-201-0602
	Ресурс исключен 235-201-0204
38	6111-0401-0105 204

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-105-0116
	Ресурс добавлен 235-102-0101
39	6109-0201-0101 86,4
	Ресурс добавлен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-401-0106
Раздел №5 Теплофикационная камера УТ-1	
40	6101-0101-0102 20,144
41	6101-0206-0102 0,4
42	6101-0106-0105 1,6
43	6101-0107-0501 1,6
44	6103-0701-0101 0,9
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401
45	6103-0101-0209 ОбФ12 = 1.51+5.9+1.51 = 8,92
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
46	212-101-0601 ОбФ12 = 1.51+5.9+1.51 = 8,92 (Коб = 1,015)
47	214-403-0103 0,0936
48	214-210-0201 ОбФ13 = (37.8+39+34.02+35.1+215.4+145.6+162.4+56.8)/1000 = 0,72612

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

№ п/п	Показатели
49	214-210-0202 ОбФ14 = (70.72+118.81)/1000 = 0,18953
50	214-210-0101 ОбФ15 = (8.4+12.6+8.4)/1000 = 0,0294
51	6103-0701-0807 ОбФ16 = (23.28+8.4)/1000 = 0,03168
52	222-509-1003 ОбФ16 = (23.28+8.4)/1000 = 0,03168
53	6109-0201-0101 7,56
54	212-401-0104 7,56 (Коб = 0,0204)
55	6109-0201-0102 7,56 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
56	212-401-0104 7,56 (Коб = 0,0204) (Кстм = 4)
57	6111-0401-0107 7,6
58	6104-0901-0201 0,04
59	225-101-0201 2
60	244-202-0102 2
61	222-503-0201 0,0692
62	261-301-0261 0,01004
63	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (два слоя) 0,07924 (Коб = 25) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
64	6109-0201-0101 7,6
65	212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0204)
66	6109-0201-0102 7,6 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;
67	212-401-0104 7,6 (Коб = -0,0102)

№ п/п	Показатели
68	6111-0403-0101 7,6
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
69	6111-0403-0102 7,6
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
70	6109-0201-0101 7,6
71	212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0204)
72	6109-0201-0102 7,6
73	212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0051)
Раздел №6 Дренажный колодец	
74	6101-0101-0102 9,4
75	6101-0206-0102 1,88
76	6101-0106-0105 7,52
77	6101-0107-0501 7,52
78	6121-0701-0101 ОбФ17 = 0.24+3*0.16+0.18+0.1+2*0.02+0.05 = 1,09
79	225-101-0106 1
80	225-101-0105 3
81	225-101-0601 1
82	225-101-0606 1
83	225-101-0201 2

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-02-01-01

№ п/п	Показатели
84	225-101-0101 1
85	244-202-0101 1
86	222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1) 0,0144
87	214-210-0102 0,0171
88	6111-0401-0107 3,56
89	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (три слоя) 0,032 (Коб = 25) :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
Раздел №7 Решетка Р1 -ТС.КЖ. Лист 5	
	1 Подраздел без наименования
90	1109-0601-0102 0,01004
	Ресурс исключен 261-102-0322
91	214-208-0102 0,01004
92	6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг (Зд-1) 0,00194
	Ресурс добавлен 222-509-1003
	Ресурс исключен 222-509-1000
Раздел №8 Выход труб из канала	
	1 Подраздел без наименования
93	6103-0701-0101 0,2
	Ресурс добавлен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-101-0101

№ п/п	Показатели
94	6103-0101-0301 1,38
	Ресурс добавлен 212-101-0601
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
95	214-201-0102 0,0014
96	1109-0601-0102 Плита разрезная. Монтаж 0,08
	Ресурс исключен 261-102-0322
97	214-101-0201 0,08
98	214-206-0201 ОбФ20 = (7*1.7)/1000 = 0,0119
99	214-206-0202 ОбФ21 = (4*5.28)/1000 = 0,02112
100	6111-0501-0209 2,1
101	6109-0303-0101 0,2
	Ресурс исключен 261-101-0222
102	212-501-0204 0,03

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 6-03-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство газопровода

Основание: 83-18-08-2022 -ГСН.СО.

Сметная стоимость	**5406,102**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**819,485**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,297**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 406 102**
		Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления, ИТОГО:	тенге			**5 406 102**
		Подраздел 1.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			**3 783 086**
1	**6101-0102-0108** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**436,4**	**443**	**193 325**
2	**6122-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**25,3**	**18039**	**456 387**
3	**6101-0102-0108** **Кклим = 1,08**	**Засыпка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2**	**м3**	**328,8**	**443**	**145 658**
4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**82,3**	**11766**	**968 342**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8)**	**1 маш.-ч**	**15**	**1326**	**19 890**
6	**6121-0105-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0,305**	**1216835**	**371 135**
7	**241-202-0210 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**1 м**	**308,05**	**1272**	**391 840**
8	**6121-0402-0201 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**7166**	**7 166**
9	**242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**41896**	**41 896**
10	**6121-0401-0202 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	**шт.**	**1**	**6599**	**6 599**
11	**241-215-0304**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	**1 шт.**	**1**	**11731**	**11 731**
12	**6121-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**4**	**4476**	**17 904**
13	**241-208-0306**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**4**	**1117**	**4 468**
14	**6125-0704-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	**км**	**0,305**	**77025**	**23 493**
15	**249-101-0201**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**1 м**	**305**	**17**	**5 185**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6121-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (переход, отвод)**	**т**	**0,0008**	**3642954**	**2 914**
17	**241-114-0112**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**585**	**585**
18	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**425**	**425**
19	**6123-0104-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	**км**	**0,001**	**2889954**	**2 890**
20	**241-417-0101**	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3**	**1 м**	**1**	**14774**	**14 774**
21	**1339-0201-0507 Кклим = 1,06**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**26**	**4356**	**113 256**
22	**1125-0210-0101 Кклим = 1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,305**	**2292702**	**699 274**
23	**1125-0126-0101 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1трр=0,9;К1трм=0,9;К1экс=0,9;К1мат=0,9;**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,305**	**930320**	**283 748**
24	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**0,3**	**264**	**79**
25	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**0,3**	**406**	**122**
		Подраздел 1.2. Установка ГРПШ, ИТОГО	тенге			**917 273**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**6124-0103-1502** **Кклим = 1,06**	**Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 500 кг**	**шт.**	**1**	**41153**	**41 153**
27	**513-302-0229**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1**	**1 шт.**	**1**	**502183**	**502 183**
28	**6121-0402-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**7166**	**14 332**
29	**242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**41896**	**83 792**
30	**6121-0401-0105** **Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, фланец)**	**т**	**0,00552**	**3642954**	**20 109**
31	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**425**	**850**
32	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**2340**	**4 680**
33	**6123-0104-0101** **Кклим = 1,08**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	**км**	**0,01**	**2889954**	**28 900**
34	**241-417-0101**	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3**	**1 м**	**10**	**14774**	**147 740**
35	**6121-0105-0102** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0,004**	**1216835**	**4 867**
36	**241-202-0210** **Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**1 м**	**4,04**	**1272**	**5 139**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**6121-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**1**	**4476**	**4 476**
38	**241-208-0306**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**1**	**1117**	**1 117**
39	**6114-0102-0501 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**12,6**	**3374**	**42 512**
40	**241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**10,4**	**463**	**4 815**
41	**241-102-0101**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**2,2**	**536**	**1 179**
42	**6121-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы)**	**т**	**0,0002**	**3642954**	**729**
43	**241-112-0104**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**103**	**206**
44	**241-112-0101**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**93**	**186**
45	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**12,4**	**264**	**3 274**
46	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**12,4**	**406**	**5 034**
		Подраздел 1.3. Узел выхода полиэтиленового газопровода д 63 мм из грунта (3шт), ИТОГО	тенге			**297 618**
47	**6121-0103-0203 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,0039**	**3175383**	**12 384**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
48	241-102-0174 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	3,9156	3264	12 781
49	6121-0105-0301 Кклим = 1,08 Коб =3	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм (патрубок)	км	0,00075	686476	515
50	241-202-0213 Коб=3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	0,74775	3840	2 871
51	6121-0105-0102 Кклим = 1,08 Коб =3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок)	км	0,00399	1219399	4 865
52	241-202-0210 Коб=3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	4,0299	1272	5 126
53	6121-0401-0201 Кклим = 1,08 Коб =3	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	4476	40 284
54	241-208-0306 Коб=3	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	1117	3 351
55	241-210-0611 Коб=3	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	3	4337	13 011
56	241-225-0201 Коб=3	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 20х3/4″	1 шт.	3	340	1 020
57	241-211-0606 Коб=3	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6	1314	7 884
58	1109-0601-0102 Кклим = 1,08 Коб =3	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (патрубок, плита, косынка, пластина, крышка)	т конструкций	0,03621	240919	8 724
59	214-208-0102 Коб=3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01386	482081	6 682

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**261-102-0113 Коб=3**	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**1 т**	**0,02235**	**354405**	**7 921**
61	**6121-0402-0201 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3**	**7166**	**21 498**
62	**242-103-0301 Коб=3**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**3**	**41896**	**125 688**
63	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,3**	**18039**	**5 412**
64	**261-107-0495 Коб=3**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**1 м2**	**3**	**1019**	**3 057**
65	**261-105-0654 Коб=3**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**1 шт.**	**6**	**1957**	**11 742**
66	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6**	**264**	**1 584**
67	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6**	**203**	**1 218**
		Подраздел 1.4. Установка шарового крана в подземном исполнении д 63 мм (1шт), ИТОГО	тенге			**259 532**
68	**6114-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**17320**	**17 320**
69	**242-210-0102**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**1 шт.**	**1**	**184804**	**184 804**
70	**241-211-0506**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**2**	**2166**	**4 332**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
71	**6121-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0015**	**2911615**	**4 367**
72	**241-102-0115**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**1 м**	**1,5**	**764**	**1 146**
73	**6121-0105-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм**	**км**	**0,0015**	**686476**	**1 030**
74	**241-202-0213**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**1 м**	**1,5**	**3840**	**5 760**
75	**241-213-0209**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**2263**	**2 263**
76	**6123-0104-0501 Кклим = 1,08**	**Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**ковер**	**1**	**16257**	**16 257**
77	**245-107-0101**	**Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный**	**1 шт.**	**1**	**18769**	**18 769**
78	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,102**	**34156**	**3 484**
		Подраздел 1.5. Контрольные трубки на углах поворота (3шт), ИТОГО	тенге			**85 018**
79	**6123-0207-0201 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**3**	**23274**	**69 822**
80	**212-101-0301 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,12**	**31596**	**3 792**
81	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,24**	**34156**	**8 197**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
82	**261-302-0261 Коб=3**	**Трубка контрольная**	**1 комплект**	**3**	**1069**	**3 207**
		Подраздел 1.6. Опознавательные знаки на углах поворота (5шт), ИТОГО	тенге			**63 575**
83	**6101-0205-0102 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,35**	**11791**	**4 127**
84	**6103-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,35**	**31896**	**11 164**
85	**212-101-0601 Коб=5**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,357**	**34156**	**12 194**
86	**1109-0601-0102 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Опознавательные знаки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0533**	**240919**	**12 841**
87	**241-102-0137 Коб=5**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**12,5**	**1696**	**21 200**
88	**261-102-0113 Коб=5**	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**1 т**	**0,00335**	**354405**	**1 187**
89	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =5**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,25**	**203**	**863**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

Устройство газопровода

Основание: 83-18-08-2022 -ГСН.СО.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		212		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8		
		Итого ФОТ				**1 115 858**
		Машины и механизмы				
1	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,1326068	16471 4135,32	18 655
2	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,426756	20036 4058,74	8 550

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	19,2554928	17601 4135,32	338 916
4	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,126548	17035 4135,32	19 191
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1102248	53	6
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4588116	199	91
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0926906	13528 2895,48	1 254
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,6958113	12776 4135,32	21 666
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,06690438	10839 3460,32	725
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0056524	36	0
11	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,877770864	122	107
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,974353	11560 2788,24	11 264

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,468083664	6447 2895,48	3 018
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,321188328	8327 2895,48	2 675
15	315-102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м3/мин	маш.-ч	10,65609	12700 3460,32	135 332
16	315-102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью 16 м3/мин	маш.-ч	8,7291	30636 3460,32	267 425
17	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1691739	427	72
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6552	258	169
19	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,023059512	231	5
20	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,471416192	1368	2 013
21	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	7,51032	9530 2423,52	71 573
22	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,159086616	12584 3460,32	39 754

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	10,43625816	9065 2423,52	94 605
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,378520386	96	324
25	315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,033417252	18	1
26	315-203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	9,3704	120	1 124
27	315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,030105108	71	2
28	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	10,623978144	14833 4135,32	157 585
29	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,52704	16302 4135,32	8 592
30	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0344736	106	4
31	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,12704472	5	1
32	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,4500336	8916 2841,86	4 012
33	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,4500336	942	424

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
34	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8)	маш.-ч	15	1326	19 890
					563	8 445
35	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,718173644	8224	22 354
					2895,48	
36	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,743350068	50	37
37	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,020412	34	1
38	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,033515856	16	1
		Итого по машинам и механизмам		**113,363096894**		**1 251 418**
						8 445

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	82,47	11766	970 342
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,22	11766	332 037
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,12	31596	3 792
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	34156	3 484
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,597	34156	20 391
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001008	28631	29
7	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000173649	598418	104
8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01386	482081	6 682

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
9	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0252	1041	26
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2693853	2146	578
11	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001673837	10602	18
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000702	122966	86
13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00027	122966	33
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00245	109412	268
15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000287	64705	19
16	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00687	1086502	7 464
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000600383	1510113	907
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1058951	826	87
19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,186	2284	425
20	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,33	2284	754
21	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,5868	1661	975
22	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,27	961	259
23	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2536935	206	52
24	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001484	33	0
25	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,445405	366	163

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	11,361605	153	1 738
27	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04032	5698	230
28	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00182	778980	1 418
29	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0156	92573	1 444
30	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,22785	3059	697
31	218-103-0201	Ветошь	кг	0,153	1103	169
32	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0275	4057	112
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02625	7007	184
34	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008951	1352536	12
35	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0688578	264	18
36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000567748	760526	432
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001143	760526	869
38	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003556	705879	251
39	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001435	705879	101
40	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000053706	1054789	57
41	236-104-0107	Ацетон	т	0,0000176	2179535	38
42	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002286	902233	2 063
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0009225	902233	832
44	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,2	536	1 179
45	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	10,4	463	4 815
46	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,5	764	1 146

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
47	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,5	1696	21 200
48	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3,9156	3264	12 781
49	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,365085	12082	4 411
50	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,8235	12082	9 950
51	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,03294	33912	1 117
52	241-112-0101	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	2	93	186
53	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	103	206
54	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	425	1 275
55	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
56	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4 680
57	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	316,1199	1272	402 105
58	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,5	3840	5 760
59	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,74775	3840	2 871

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1117	8 936
61	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4337	13 011
62	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	2166	4 332
63	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1314	7 884
64	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2263	2 263
65	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11731	11 731
66	241-225-0201	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 20х3/4″	шт.	3	340	1 020
67	241-417-0101	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	11	14774	162 514
68	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,29795	1958	583
69	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10452	21
70	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41896	125 688
71	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41896	125 688
72	242-210-0102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	184804	184 804
73	245-107-0101	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	1	18769	18 769
74	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	305	17	5 185

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-01-01

1	2	3	4	5	6	7
75	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0257	354405	9 108
76	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1957	11 742
77	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002805	380806	107
78	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	2,314	192	444
79	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3	1019	3 057
80	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001562	278998	44
81	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003965	647257	257
82	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000125314	289955	36
83	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1438	14
84	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,26	740	192
85	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,549305	708	389
86	261-302-0233	Ковер	шт.	3	532	1 596
87	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	3	1069	3 207
88	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,01098	2870	32

Итого по материалам **2 536 561**

Инженерное оборудование

1	513-302-0229	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	шт.	1	502183	502 183

Итого по инженерному оборудованию **502 183**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №6-03 Наименование: Наружные сети газоснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети газоснабжения	
Локальная смета №6-03-01-01Устройство газопровода 83-18-08-2022 -ГСН.СО.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Подземный газопровод высокого давления	
	1 Трубопровод

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0102-0108 436,4
2	6122-0101-0101 25,3
3	6101-0102-0108 Засыпка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 ОбФ78 = 436.4-25.3-82.3 = 328,8
4	211-401-0101 82,3
5	325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8) 15
6	6121-0105-0102 0,305
7	241-202-0210 305 (Коб = 1,01)
8	6121-0402-0201 1
	Ресурс исключен 261-701-0108
9	242-103-0301 1
10	6121-0401-0202 1
11	241-215-0304 1
12	6121-0401-0201 4
13	241-208-0306 4
14	6125-0704-0101 Прокладка сигнальной ленты в траншее 0,305 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;
15	249-101-0201 305
16	6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (переход, отвод) ОбФ73 = (0.3+0.5)/1000 = 0,0008
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282

№ п/п	Показатели
17	241-114-0112 1
18	241-112-0124 1
19	6123-0104-0101 0,001
	Ресурс исключен 261-301-0332
	Ресурс исключен 261-301-0163
20	241-417-0101 1
21	1339-0201-0507 26
22	1125-0210-0101 0,305
23	1125-0126-0101 0,305 т.ч.п. 3.1:К1трр=0,9;К1трм=0,9;К1экс=0,9;К1мат=0,9;
	Ресурс исключен 242-101-0300
24	6111-0501-0205 0,3
25	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза) 0,3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	2 Установка ГРПШ
26	6124-0103-1502 1
27	513-302-0229 1
28	6121-0402-0201 2
	Ресурс исключен 261-701-0108
29	242-103-0301 2
30	6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, фланец) ОбФ74 = (2*0.5+2*2.26)/1000 = 0,00552

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-301-0254
31	**241-112-0124 2**
32	**241-116-0207 2**
33	**6123-0104-0101 0,01**
	Ресурс исключен 261-301-0163
	Ресурс исключен 261-301-0332
34	**241-417-0101 10**
35	**6121-0105-0102 0,004**
36	**241-202-0210 4 (Коб = 1,01)**
37	**6121-0401-0201 1**
38	**241-208-0306 1**
39	**6114-0102-0501 ОбФ76 = 10.4+2.2 = 12,6**
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-102-0126
40	**241-102-0104 10,4**
41	**241-102-0101 2,2**
42	**6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы) ОбФ77 = (2*0.06+2*0.04)/1000 = 0,0002**
	Ресурс исключен 261-301-0254

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0282
43	**241-112-0104 2**
44	**241-112-0101 2**
45	**6111-0501-0205 12,4**
46	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза) 12,4 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
	3 Узел выхода полиэтиленового газопровода д 63 мм из грунта (3шт)
47	**6121-0103-0203 ОбФ40 = (0.3+1)/1000 = 0,0013 (Коб = 3)**
48	**241-102-0174 ОбФ41 = (0.3+1)*1.004 = 1,3052 (Коб = 3)**
49	**6121-0105-0301 Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм (патрубок) 0,00025 (Коб = 3)**
	Ресурс исключен 261-301-0333
	Ресурс исключен 261-301-0165
50	**241-202-0213 ОбФ47 = 0.25*0.997 = 0,24925 (Коб = 3)**
51	**6121-0105-0102 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок) 0,00133 (Коб = 3)**
52	**241-202-0210 ОбФ48 = 1.33*1.01 = 1,3433 (Коб = 3)**
53	**6121-0401-0201 3 (Коб = 3)**
54	**241-208-0306 1 (Коб = 3)**
55	**241-210-0611 1 (Коб = 3)**
56	**241-225-0201 1 (Коб = 3)**
57	**241-211-0606 2 (Коб = 3)**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

№ п/п	Показатели
58	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (патрубок, плита, косынка, пластина, крышка) ОбФ42 = (1.57*0.37+1.57*0.22+1.57*0.4*4+5.89*0.1*2+6.664+0.395+0.39)/1000 = 0,01207 (Коб = 3)
59	214-208-0102 ОбФ43 = (1.57*0.37+1.57*0.22+1.57*0.4*4+5.89*0.1*2)/1000 = 0,00462 (Коб = 3)
60	261-102-0113 ОбФ44 = (6.664+0.395+0.39)/1000 = 0,00745 (Коб = 3)
61	6121-0402-0201 1 (Коб = 3)
62	242-103-0301 1 (Коб = 3)
63	6122-0101-0101 0,1 (Коб = 3)
64	261-107-0495 1 (Коб = 3)
65	261-105-0654 2 (Коб = 3)
66	6111-0501-0205 2 (Коб = 3)
67	6111-0501-0505 2 (Коб = 3)
	4 Установка шарового крана в подземном исполнении д 63 мм (1шт)
68	6114-0202-0103 1
69	242-210-0102 1
70	241-211-0506 2
71	6121-0103-0201 0,0015
	Ресурс исключен 261-301-0172
72	241-102-0115 1,5
73	6121-0105-0301 0,0015
	Ресурс исключен 261-301-0165
	Ресурс исключен 261-301-0333
74	241-202-0213 1,5
75	241-213-0209 1
76	6123-0104-0501 1
	Ресурс исключен 245-403-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
77	245-107-0101 1
78	212-101-0601 ОбФ75 = 0.054+0.048 = 0,102
	5 Контрольные трубки на углах поворота (3шт)
79	6123-0207-0201 1 (Коб = 3)
80	212-101-0301 0,04 (Коб = 3)
81	212-101-0601 0,08 (Коб = 3)
82	261-302-0261 1 (Коб = 3)
	6 Опознавательные знаки на углах поворота (5шт)
83	6101-0205-0102 0,07 (Коб = 5)
84	6103-0101-0104 0,07 (Коб = 5)
	Ресурс исключен 212-101-0301
85	212-101-0601 ОбФ71 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 5)
86	1109-0601-0102 Опознавательные знаки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ОбФ72 = (9.99+0.63+0.04)/1000 = 0,01066 (Коб = 5)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 6-03-01-01

№ п/п	Показатели
87	**241-102-0137 2,5 (Коб = 5)**
88	**261-102-0113 0,00067 (Коб = 5)**
89	**6111-0501-0505 0,85 (Коб = 5)**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 5фокЖ

Локальная смета № 7-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Основание: 83-18-08-2022 - ГП

Сметная стоимость	**176175,100**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**23611,871**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**10,513**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**176 175 100**
		Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**2 961 235**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 961 235**
1	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (выемка)**	**м3**	**2531,92**	**115**	**291 171**
2	**6101-0103-0216** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (недостаток пригодного грунта)**	**м3**	**571,81**	**448**	**256 171**
3	**412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (16 км)**	**1 т·км**	**9148,96**	**31**	**283 618**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3073,7**	**618**	**1 899 547**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106 Кклим = 1,08**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**12143,62**	**19**	**230 729**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**106 173 589**
		Подраздел 2.1. Тип-I, ИТОГО	тенге			**46 640 685**
6	**7101-0403-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**3639,85**	**2930**	**10 664 761**
7	**7101-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3639,85**	**445**	**1 619 733**
8	**212-501-0402 Коб=0,0959**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**1 т**	**349,06162**	**29062**	**10 144 429**
9	**7101-0602-0406 Кклим = 1,08 :К1тр=4;К1тр=4;К1эк с=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**3639,85**	**36**	**131 035**
10	**212-501-0402 Коб=0,0464**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**1 т**	**168,88904**	**29062**	**4 908 253**
11	**7101-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3639,85**	**456**	**1 659 772**
12	**212-501-0204 Коб=0,0976**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**355,24936**	**29981**	**10 650 731**
13	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**804,4**	**5691**	**4 577 840**
14	**255-101-0101 Коб=0,043**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**34,5892**	**66036**	**2 284 132**
		Подраздел 2.2. Тип-II, ИТОГО	тенге			**15 564 397**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**7101-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**1098**	**2215**	**2 432 070**
16	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**1098**	**4904**	**5 384 592**
17	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**1080,432**	**4152**	**4 485 954**
18	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**656,84**	**4108**	**2 698 299**
19	**255-101-0102 Коб=0,012**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**7,88208**	**71489**	**563 482**
		Подраздел 2.3. Тип-III, ИТОГО	тенге			**33 111 016**
20	**6113-0301-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (8 см)**	**м2**	**1320,5**	**1563**	**2 063 942**
21	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**1 м3**	**153,178**	**11628**	**1 781 154**
22	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**132,05**	**56343**	**7 440 093**
23	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**3,6974**	**64116**	**237 062**
24	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**3,6974**	**409678**	**1 514 743**
25	**6113-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание**	**м2**	**1320,5**	**2969**	**3 920 565**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**255-301-0402**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**1 м2**	**1320,5**	**10606**	**14 005 223**
27	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**432,6**	**4108**	**1 777 121**
28	**255-101-0102 Коб=0,012**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**5,1912**	**71489**	**371 114**
		Подраздел 2.4. Тип-IV, ИТОГО	тенге			**10 338 890**
29	**7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40)**	**м3**	**100,8**	**18744**	**1 889 395**
30	**7101-0602-1301 Кклим = 1,08**	**Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные**	**м2**	**1008**	**33**	**33 264**
31	**217-203-0301**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**1 м2**	**1008**	**217**	**218 736**
32	**7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,05**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 1-5)**	**м3**	**50,4**	**19458**	**980 683**
33	**7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,05**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20)**	**м3**	**50,4**	**20842**	**1 050 437**
34	**7101-0602-1301 Кклим = 1,08**	**Укладка дренажной мембраны**	**м2**	**1008**	**33**	**33 264**
35	**217-203-0501**	**Геокомпозит двухслойный плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм**	**1 м2**	**1008**	**658**	**663 264**
36	**6113-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий**	**м2**	**1008**	**2969**	**2 992 752**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**290-000-0088 (кпл)**	**Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм**	**1 м2**	**1008**	**1807,14**	**1 821 600**
38	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**132**	**4108**	**542 256**
39	**255-101-0102 Коб=0,012**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,584**	**71489**	**113 239**
		Подраздел 2.5. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**518 600**
40	**6109-0306-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**40**	**4059**	**162 360**
41	**251-104-0101**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**1 м2**	**40**	**8906**	**356 240**
		Раздел 3. МАФы, ИТОГО:	тенге			**32 951 746**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**32 951 746**
42	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**16**	**71464**	**1 143 424**
43	**8601-0302-0302**	**Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**12**	**109467**	**1 313 604**
44	**8601-0303-0205**	**Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	**15**	**18055**	**270 825**
45	**8601-0215-0101**	**Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)**	**шт.**	**1**	**125722**	**125 722**
46	**8601-0805-0103**	**Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	**комплект**	**2**	**284443**	**568 886**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
47	**8601-0210-0101**	**Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**2**	**225165**	**450 330**
48	**522-101-1046-0003**	**Сетка волейбольная, размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951**	**1 шт.**	**2**	**41431**	**82 862**
49	**8601-0209-0106**	**Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	**комплект**	**2**	**337851**	**675 702**
50	**8601-0307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**329557**	**329 557**
51	**8601-0307-0403**	**Контейнер для ТБО "Евро"**	**шт.**	**3**	**199449**	**598 347**
52	**8601-0602-0202**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 4,0 м**	**секция**	**191**	**99465**	**18 997 815**
53	**8601-0605-0404**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**5**	**208793**	**1 043 965**
54	**8601-0602-0303**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20**	**секция**	**35**	**150490**	**5 267 150**
55	**8601-0605-0202**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**490393**	**1 471 179**
56	**8601-0605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**165347**	**330 694**
57	**7101-0803-0107** **Кклим = 1,08**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**12**	**2077**	**24 924**
58	**7101-0802-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**6**	**18957**	**113 742**

1	2	3	4	5	6	7
59	**212-101-0301 Коб=6**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,27**	**31596**	**8 531**
60	**251-102-0712**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50**	**1 шт.**	**6**	**16456**	**98 736**
61	**251-101-0112**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**1 шт.**	**3**	**7484**	**22 452**
62	**251-101-0126**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	**1 шт.**	**3**	**4433**	**13 299**
		Раздел 4. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**15 181 336**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 181 336**
63	**6113-0112-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**м2**	**4873,87**	**1432**	**6 979 382**
64	**6113-0112-0105 Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	**м2**	**4873,87**	**322**	**1 569 386**
65	**6113-0112-0201 Кклим = 1,08**	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,48739**	**1636649**	**797 681**
66	**6113-0102-0206 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**45**	**6224**	**280 080**
67	**6113-0103-0106 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**45**	**20463**	**920 835**
68	**254-103-2702**	**Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**1 шт.**	**45**	**9652**	**434 340**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
69	**6113-0108-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**м**	**510**	**1637**	**834 870**
70	**6113-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**510**	**2362**	**1 204 620**
71	**254-102-0701**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**1 шт.**	**1002**	**2139**	**2 143 278**
72	**6113-0214-0101 Кклим = 1,08**	**Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения минерального**	**га**	**0,48739**	**16097**	**7 845**
73	**261-501-0101**	**Удобрения бормагниевые марки А в мешках**	**1 т**	**0,19495**	**46258**	**9 018**
		Раздел 5. Металлическая решетка для очистки обуви, ИТОГО:	тенге			**153 885**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**153 885**
74	**6103-0101-0105 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,45**	**54928**	**24 718**
75	**241-102-0113 Коб=3**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**1 м**	**1,5**	**655**	**982**
76	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Решетки для очистки обуви металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,08955**	**1425524**	**127 656**
77	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,61**	**203**	**530**
		Раздел 6. Водосбросные сооружения, ИТОГО:	тенге			**18 753 309**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**18 753 309**
78	**6122-0204-0103 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	**м**	**84**	**586**	**49 224**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
79	**241-204-0504 Коб=1,02**	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**85,68**	**8934**	**765 465**
80	**7101-0301-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**84**	**13541**	**1 137 444**
81	**244-601-0360**	**Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С**	**1 шт.**	**84**	**141226**	**11 862 984**
82	**244-602-0610**	**Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive**	**1 шт.**	**168**	**29394**	**4 938 192**

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

Благоустройство территории

Основание: 83-18-08-2022 - ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		9834		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,8		
		Итого ФОТ				**43 285 577**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	44,181638784	15606 4135,32	689 499
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	13,047395328	20693 4135,32	269 990

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	10,319340708	18120 4135,32	186 986
4	311-401-0201	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,39478347	11026 3460,32	4 353
5	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	4,1796	11924 3460,32	49 838
6	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	2,754	21168 7595,64	58 297
7	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,7128	14690 4135,32	10 471
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0815508	53	4
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	65,91936	26	1 714
10	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0176436	199	4
11	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,7862076	1545	1 215
12	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,17025066	13528 2895,48	2 303

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	53,65630404	12776 4135,32	685 513
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00027144	36	0
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,31448304	10529 3460,32	3 311
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	20,396448	12275 3460,32	250 366
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,77876	9491 2895,48	16 882
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	29,38183524	11560 2895,48	339 654
19	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	1,25739	8326 2895,48	10 469
20	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,06912	6044 2333,76	6 462
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	28,578744	666	19 033
22	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	97,5990222	8327 2895,48	812 707
23	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	60,62586858	12496 3460,32	757 581

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
24	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	82,6585668	15769 4135,32	1 303 443
25	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	8,085609	17598 4135,32	142 291
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	26,5845888	19838 4135,32	527 385
27	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	22,4069166	23012 3460,32	515 628
28	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	44,8138332	21011 4135,32	941 583
29	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,90896812	154	448
30	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	16,5103596	47853 4135,32	790 070
31	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,799632	604	483
32	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	47,94858504	12288 2895,48	589 192
33	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,24069166	13934 3460,32	31 222
34	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	12,332736	89	1 098
35	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	14,753953116	134	1 977

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
36	326-102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,007685118	1262	10
37	326-102-0102	Сеялки туковые (без трактора)	маш.-ч	0,39478347	25	10
38	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,07424476	8224 2895,48	140 419
39	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,2612736	9618 2895,48	2 513
40	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,726755957	8822 2895,48	32 877
41	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	26,08848	34	887
42	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,292862	16	117
43	343-302-0502	Газовый монтажный пистолет, мощностью до 100 Дж, диапазон крепежного элемента 14-39 мм	маш.-ч	3,483648	89	310
44	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	350,607852	18	6 311
45	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	143,34246	144	20 641
46	398-888-8158	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	4662 1198	9 324 2 396
47	398-888-8163	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	786 173	786 173

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
48	398-888-8213	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	12	456	5 472
					106	1 272
49	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	16	391	6 256
					85	1 360
50	398-888-8255	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	726	726
					170	170
51	398-888-8298	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	35	16444	575 540
					4638	162 330
52	398-888-8318	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	3	13068	39 204
					3869	11 607
53	398-888-8327	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
54	398-888-8329	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5	422	2 110
					115	575
55	398-888-8557	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	9374	18 748
					2496	4 992
56	398-888-8620	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	3448	6 896
					937	1 874
57	399-915-0154	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	191	708	135 228
					157	29 987
		Итого по машинам и механизмам		**1543,547302331**		**10 026 700**
						216 966

Материалы

1	211-101-0102	Земля растительная	м3	1038,524	1787	1 855 842
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	63,504	12727	808 215

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	54,59775	12635	689 843
4	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	297,33	11062	3 289 064
5	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	687,93165	10900	7 498 455
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0686172	11002	755
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	40,9355	11766	481 647
8	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	216,682	11628	2 519 579
9	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	134,961	31596	4 264 228
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,368385648	34156	2 335 191
11	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,03864	25215	974
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,210626803	28631	34 661
13	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0671625	36799	2 472
14	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	355,24936	29981	10 650 731
15	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	517,950655	29062	15 052 682
16	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	63,135	19605	1 237 762
17	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,035272	566	586
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,126	2146	270
19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,6974	409678	1 514 743
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,005373	624830	3 357

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
21	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,956775942	100268	196 202
22	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13205	86100	11 370
23	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00099	109412	108
24	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,224	6786	8 306
25	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001125	64705	7
26	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,09900392	163296	16 167
27	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00288	1510113	4 349
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,59144672	826	9 575
29	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м2	1008	217	218 736
30	217-203-0501	Геокомпозит двухслойный плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм	м2	1008	658	663 264
31	217-603-0104	Вода техническая	м3	265,0649735	33	8 747
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2016	3059	617
33	218-103-0201	Ветошь	кг	0,7056	1103	778
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,71469	7007	5 008
35	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08955	1109851	99 387
36	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	264,1	2381	628 822
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001161	760526	883
38	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003654	705879	26
39	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	1054789	214
40	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0003372	1380719	466

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
41	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002349	902233	212
42	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,5	655	982
43	241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	85,68	8934	765 465
44	244-601-0360	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С	шт.	84	141226	11 862 984
45	244-602-0610	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive	шт.	168	29394	4 938 192
46	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	7484	22 452
47	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	3	4433	13 299
48	251-102-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	6	16456	98 736
49	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	кг	9,828	714	7 017
50	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	3,096	418	1 294
51	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	40	8906	356 240
52	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	1002	2139	2 143 278
53	254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	45	9652	434 340
54	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	243,6935	3241	789 811
55	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	34,5892	66036	2 284 132
56	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	14,65728	71489	1 047 835

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
57	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1080,432	4152	4 485 954
58	255-301-0402	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1320,5	10606	14 005 223
59	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,512	2782	4 206
60	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	48,384	253	12 241
61	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00135	316977	428
62	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,6048	11806	7 140
63	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,44775	1293	579
64	261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,1949548	46258	9 018
65	290-000-0088	Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм	м2	1008	1798,57	1 821 600
66	298-888-8158	Материалы УСН 8601	шт.	2	176352	352 704
67	298-888-8163	Материалы УСН 8601	шт.	1	106252	106 252
68	298-888-8213	Материалы УСН 8601	шт.	12	85864	1 030 368
69	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	16	62869	1 005 904
70	298-888-8234	Материалы УСН 8601	шт.	15	4	60
71	298-888-8255	Материалы УСН 8601	шт.	1	313334	313 334
72	298-888-8298	Материалы УСН 8601	шт.	35	67860	2 375 100
73	298-888-8318	Материалы УСН 8601	шт.	3	379002	1 137 006
74	298-888-8327	Материалы УСН 8601	шт.	2	120391	240 782
75	298-888-8329	Материалы УСН 8601	шт.	5	163837	819 185
76	298-888-8557	Материалы УСН 8601	шт.	2	258202	516 404
77	298-888-8620	Материалы УСН 8601	шт.	2	259539	519 078
78	298-889-0033	Материалы УСН 8601	шт.	3	122	366
79	298-889-0037	Материалы УСН 8601	шт.	191	73203	13 981 773

Заказ 5фокЖ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**121 625 063**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (16 км)	т·км	9148,96	31	283 618
		Итого по перевозке грузов				**283 618**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2279	Оборудование УСН 8601	шт.	15	18051	270 765
2	519-889-2597	Оборудование УСН 8601	шт.	3	199327	597 981
		Итого по инженерному оборудованию				**868 746**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	522-101-1046-0003	Сетка волейбольная, размер сетки 9500 x 1000 мм RAS-951	шт.	2	41431	82 862
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**82 862**

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г.Атырау"	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.10.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 70% (Кпер=1,075)
	2025 - 30% (Кпер=1,155)
Объект: №7-01 Наименование: Благоустройство территории Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.	
Раздел объектной сметы: 1. Благоустройство территории	
Локальная смета №7-01-01-01Благоустройство территории 83-18-08-2022 - ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Фадеева Н.С.
	Проверил: Приходько О.Д.
Раздел №1 Вертикальная планировка	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (выемка) ОбФ38 = 1556.92+975 = 2531,92
2	6101-0103-0216 Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (недостаток пригодного грунта) ОбФ39 = 3073*1.01-1556.92-975 = 571,81
3	412-102-0216 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (16 км) ОбФ40 = Ф39*16 = 9148,96
4	6101-0107-0501 3073,7
5	6101-0109-0106 ОбФ37 = 15200-3056.38 = 12143,62
Раздел №2 Покрытия	
	1 Тип-I
6	7101-0403-0201 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85
7	7101-0602-0306 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85
	Ресурс исключен 261-101-0223
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
8	212-501-0402 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85 (Коб = 0,0959)
9	7101-0602-0406 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
	Ресурс исключен 261-101-0223
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 Об=0,0000014
10	212-501-0402 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85 (Коб = 0,0464)
11	7101-0602-0301 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
	Ресурс исключен 261-101-0223

№ п/п	Показатели
12	212-501-0204 ОбФ2 = 3639.85 = 3639,85 (Коб = 0,0976)
13	7101-0301-0602 804,4
	Ресурс исключен 261-101-0341
14	255-101-0101 804,4 (Коб = 0,043)
	2 Тип-II
15	7101-0402-0101 ОбФ6 = 1098 = 1098
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-201-0506
16	6113-0301-0101 ОбФ6 = 1098 = 1098
	Ресурс исключен 255-102-0200
	Ресурс заменен 211-401-0101->212-601-0301
17	255-102-0605 ОбФ6 = 1098 = 1098 (Коб = 0,984)
18	7101-0301-0602 656,84 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;
	Ресурс исключен 261-101-0341
19	255-101-0102 656,84 (Коб = 0,012)
	3 Тип-III
20	6113-0301-0301 Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (8 см) ОбФ7 = 1320.5 = 1320,5
	Ресурс исключен 261-101-0101
21	211-501-0103 ОбФ36 = 0.174/12*8*1320.5 = 153,178
22	6109-0102-0110 ОбФ7 = 1320.5 = 1320,5 (Коб = 0,1)

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

№ п/п	Показатели
23	6103-0701-0810 ОбФ33 = (Ф7*2.8)/1000 = 3,6974
	Ресурс исключен 261-102-0122
24	214-403-0101 ОбФ33 = (Ф7*2.8)/1000 = 3,6974
25	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий на бетонное основание ОбФ7 = 1320.5 = 1320,5
	Ресурс исключен 236-104-0104
	Ресурс исключен 217-701-0216
	Ресурс исключен 233-102-0302
26	255-301-0402 ОбФ7 = 1320.5 = 1320,5
27	7101-0301-0602 432,6 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;
	Ресурс исключен 261-101-0341
28	255-101-0102 432,6 (Коб = 0,012)
	4 Тип-IV
29	7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0506
30	7101-0602-1301 ОбФ8 = 1008 = 1008
	Ресурс исключен 217-202-0300
31	217-203-0301 ОбФ8 = 1008 = 1008
32	7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 1-5) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,05)
	Ресурс заменен 211-203-0104->211-501-0103

№ п/п	Показатели
33	7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,05)
	Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0502
34	7101-0602-1301 Укладка дренажной мембраны ОбФ8 = 1008 = 1008
	Ресурс исключен 217-202-0300
35	217-203-0501 ОбФ8 = 1008 = 1008
36	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий ОбФ8 = 1008 = 1008
	Ресурс исключен 217-701-0216
	Ресурс исключен 233-102-0302
	Ресурс исключен 236-104-0104
37	290-000-0088 (кпл) Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм 1 м2 ОбФ8 = 1008 = 1008 2000
38	7101-0301-0602 132 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86;
	Ресурс исключен 261-101-0341
39	255-101-0102 132 (Коб = 0,012)
	5 Тактильная плитка
40	6109-0306-0101 ОбФ34 = 80*0.5 = 40
41	251-104-0101 ОбФ34 = 80*0.5 = 40
Раздел №3 МАФы	
	1 Подраздел без наименования
42	8601-0302-0306 16

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

№ п/п	Показатели
43	8601-0302-0302 12
44	8601-0303-0205 15
	Ресурс исключен 398-888-8234
45	8601-0215-0101 1
46	8601-0805-0103 2
47	8601-0210-0101 2
48	522-101-1046-0003 2
49	8601-0209-0106 2
50	8601-0307-0102 1
51	8601-0307-0403 3
	Ресурс исключен 399-915-0150
52	8601-0602-0202 191
53	8601-0605-0404 5
54	8601-0602-0303 35
55	8601-0605-0202 3
56	8601-0605-0402 2
57	7101-0803-0107 12
	Ресурс заменен 251-103-0101->251-103-0102
58	7101-0802-0101 6
59	212-101-0301 0,045 (Коб = 6)
60	251-102-0712 6
61	251-101-0112 3
62	251-101-0126 3
Раздел №4 Озеленение	
	1 Подраздел без наименования
63	6113-0112-0103 4873,87
64	6113-0112-0105 4873,87
65	6113-0112-0201 0,487387
	254-106-0101 Об=500
66	6113-0102-0206 45
67	6113-0103-0106 45
68	254-103-2702 45
69	6113-0108-0103 510
70	6113-0109-0101 510
71	254-102-0701 1002
72	6113-0214-0101 0,487387
73	261-501-0101 ОбФ11 = 0.487387*400/1000 = 0,1949548
Раздел №5 Металлическая решетка для очистки обуви	

Заказ 5фокЖ Локальная смета № 7-01-01-01

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
74	6103-0101-0105 0,15 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс добавлен 212-101-0601
75	241-102-0113 0,5 (Коб = 3)
76	1108-0201-0703 Решетки для очистки обуви металлические. Установка ОбФ9 = (12.04+17.81)/1000 = 0,02985 (Коб = 3)
77	6111-0501-0505 ОбФ10 = 0.03*29 = 0,87 (Коб = 3)
Раздел №6 Водосбросные сооружения	
	1 Подраздел без наименования
78	6122-0204-0103 84
	Ресурс исключен 241-204-0105
	Ресурс исключен 241-229-0203
	Ресурс исключен 241-211-1008
79	241-204-0504 84 (Коб = 1,02)
80	7101-0301-0401 84
	Ресурс исключен 261-101-0363
81	244-601-0360 84
82	244-602-0610 168