1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
771	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки В15. Устройство**	м3	2,6	70173,86	5869,24	182452	15260	114165	51167	252308
		НР - 91%, СП - 8%; Формула объема = 0,2 13			20395,13	1230,69	53027	3200		18690	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
772	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	408502,00	--	12745	--	12745	--	13765
		СП - 8%; Формула объема = 0,4 0,001 13			--	--	--	--		1020	
773	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,12974	391464,00	--	50789	--	50789	--	54852
		СП - 8%; Формула объема = (7,86 2,12) 0,001 13			--	--	--	--		4063	
774	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8%; Формула объема = 7,0 6 0,001			--	--	--	--		2202	
		Дом №5									
775	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,6	26413,73	1474,09	913915	51003	803258	64692	1056896
		НР - 91%, СП - 8%			1724,11	330,53	59654	11436		78289	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	35,292 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты ленточные бетонные В15 сульфатостойкий. Устройство**	м3	386,21	30549,38	1800,99	11798476	695561	9407299	1688954	14566424
		НР - 97%, СП - 8%			4390,40	415,26	1695616	160378		1078993	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	392,00315 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
777	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,48376	20711,63	1922,17	51443	4775	104	44222	103318
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема - [illegible]*			18747,46	817,92	46564	2032		7653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
778	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,799984	331233,00	--	596214	--	596214	--	643911
		СП - 8% *Формула объема - [illegible]*			--	--	--	--		47697	
779	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68378	354275,00	--	242246	--	242246	--	261626
		СП - 8% *Формула объема - [illegible]*			--	--	--	--		19380	
780	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	533	1927,28	15,99	1027240	8523	707866	292702	1425540
		НР - 93%, СП - 8%			583,21	7,29	310851	3886		105598	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	26,65 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	26,65 (м3)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
781	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)**	м2 поверхности	3498	1165,09	26,21	4075485	91683	2651904	1250535	5752111
		ЗП - 33%, СП - 8%			380,76	3,65	1331898	12768		426091	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
782	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11544	389901,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
		Формула объема = 115.44/1000									
				Фундамент под перегородку							
783	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фундаменты под перегородки В12,5 сульфатостойкий Устройство**	м3	1,15	31218,27	10,77	35901	12	30110	5432	44640
		ЗП - 34%, СП - 8%			5024,89	--	5779	--		3307	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,173 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
784	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01338	20711,63	1922,17	277	26	--	238	556
		ЗП - 91%, СП - 8%			18747,46	817,92	251	11		41	
		Формула объема = 13.38/1000									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
785	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01184	331233,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Формула объема = 11.83/1000 б.з.									
786	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001536	354275,00	--	544	--	544	--	588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = (0,24) 0,001 6,4			--	--	--	--		44	
787	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ.50мм**	**м2 поверхности**	1,05	1927,28	15,99	2024	17	1395	577	2809
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	612	8		208	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
788	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки В15. Устройство**	**м3**	2,6	70173,86	5869,24	182452	15260	114165	51167	252308
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,2 13			20395,13	1230,69	53027	3200		18690	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
789	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,0312	408502,00	--	12745	--	12745	--	13765
		СП - 8%; Формула объема = (2,4) 0,001 13			--	--	--	--		1020	
790	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	0,12974	391464,00	--	50789	--	50789	--	54852
		СП - 8%; Формула объема = (7,86 - 2,12) 0,001 13			--	--	--	--		4063	
791	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8%; Формула объема = 70,6 0,001			--	--	--	--		2202	
		Дом №6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,6	26413,73	1474,09	913915	51003	803258	64692	1056896
		НР - 91% СП - 8%			1724,11	330,53	59654	11436		78289	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	35,292 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
793	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты ленточные бетонные В15 сульфатостойкий. Устройство**	м3	386,21	30549,38	1800,99	11798476	695561	9407299	1688954	14566424
		НР - 91% СП - 8%			4390,40	415,26	1695616	160378		1078993	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	392,00315 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
794	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,48376	20711,63	1922,17	51443	4775	104	44222	103318
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = (571,09 - 970,66 - 942,01)/0,001*			18747,46	817,92	46564	2032		7653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
795	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,799984	331233,00	--	596214	--	596214	--	643911
		СП - 8% *Формула объема = (38,2 10,7 - 114,6 6,22 - 76,4 3,88)/0,001*			--	--	--	--		47697	
796	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68378	354275,00	--	242246	--	242246	--	261626
		СП - 8% *Формула объема = (38,2 4,25 - 114,6 2,25 - 76,4 3,45)/0,001*			--	--	--	--		19380	
797	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	533	1927,28	15,99	1027240	8523	707866	292702	1425540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 80%			583,21	7,29	310851	3886		105598	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	26,65 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	26,65 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
798	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)**	м2 поверхности	3498	1165,09	26,21	4075485	91683	2651904	1250535	5752111
		НР - 93%, СП - 80%			380,76	3,65	1331898	12768		426091	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
799	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11544	389901,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 80%			--	--	--	--		3601	
					Фундамент под перегородку						
800	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фундаменты под перегородки В12,5 сульфатостойкий Устройство**	м3	1,15	31218,27	10,77	35901	12	30110	5432	44640
		НР - 94%, СП - 80%			5024,89	--	5779	--		3307	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,173 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
801	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01338	20711,63	1922,17	277	26	--	238	556
		НР - 91%, СП - 80%			18747,46	817,92	251	11		41	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
802	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01184	331233,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8% *Формула объема = (1,85)/0,001 6 4*			--	--	--	--		314	
803	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001536	354275,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8% *Формула объема = (0,24)/0,001 6 4*			--	--	--	--		44	
804	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	1,05	1927,28	15,99	2024	17	1395	577	2809
		НР - 93%, СП - 8%			583,21	7,29	612	8		208	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
805	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки В15. Устройство**	м3	2,6	70173,86	5869,24	182452	15260	114165	51167	252308
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = 0/2,13*			20395,13	1230,69	53027	3200		18690	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
806	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	408502,00	--	12745	--	12745	--	13765
		СП - 8% *Формула объема = (2,4)/0,001 13*			--	--	--	--		1020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,12974	391464,00	--	50789	--	50789	--	54852
		СП - 8% *Формула объема = 47,86 : 2,121,0,001 13*			--	--	--	--		4063	
808	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8% *Формула объема = 70,6 0,001*			--	--	--	--		2202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				57198630	2600580	44085294	10195557	72785760
							10512756	581157	--	5391573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57198630				
	Материалы		Тенге				41148303				
	Всего заработная плата		Тенге					11093913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2936991				
		Накладные расходы	Тенге				10195557				
		Сметная прибыль	Тенге				5391573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72785760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7050
		Сметная заработная плата	Тенге					11093913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				72785760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7050
		Сметная заработная плата	Тенге					11093913			
		РАЗДЕЛ 33. СТЕНЫ									
809	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	614,935	47375,04	3277,71	29132570	2015578	21226259	5926707	37864020
		НР - 93%, СП - 8% *Формула объема = 1229,87 0,5*			9579,44	783,94	5890733	482072		2804743	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	153,73375 (м3)								
	С1212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3								
	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	6,14935 (м3)								
	С1261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.								
	С1213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	245,974 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Кладка стен из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках									
		4. Расшивка швов									
810	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	1229,87	-399,27	--	-491050	--	--	-456675	-1023547
		НР - 93%, СП - 8%			-399,27	--	-491050	--		-75821	
		Состав работ:									
		1. Расшивка швов одновременно с кладкой									
811	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные/УЗЕЛ А/ЛИСТ 2(из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	130,5324	49780,00	--	6497903	--	6497903	--	7017735
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		519832	
812	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлически х изделий	2,2704	550405,62	3102,20	1249641	7043	1035648	194542	1559718
		НР - 93%, СП - 8% Формула объема = [illegible]			91151,42	984,48	206950	2235		115535	
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
813	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗП-1/. Установка**	т	1,17875	333760,07	1817,03	393420	2142	--	356893	810338
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = [illegible]			331943,04	773,64	391278	912		60025	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
814	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,17875	456152,00	--	537689	--	537689	--	580704
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		43015	
815	**Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	10,049	186727,35	2373,36	1876423	23849	199841	1144955	3263088
		НР - 69%, СП - 8%			164467,37	659,02	1652733	6622		241710	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и крепление опорных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
816	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	10,049	435218,00	--	4373506	--	4373506	--	4723386
		СП - 8%			--	--	--	--		349880	
817	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	421,736	40373,57	4153,43	17026988	1751651	11757089	3655241	22336809
		НР - 93%, СП - 8% Формула объема = 708,8-287,064			8342,30	977,19	3518248	412116		1654580	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	160,25968 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
				ПЕРЕГОРОДКИ							
818	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	686,13	6302,72	382,58	4324485	262500	2423177	1580281	6377146
		НР - 93%, СП - 8% Формула объема = 1143,55-457,42			2388,48	88,06	1638808	60421		472380	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	34,580952 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
		2. Кладка конструкций из кирпича									
		Монолитный участок МП-1/ЛИСТ 26/									
819	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса без опалубки.Устройство**	м3	30,9336	34900,52	5474,20	1079599	169337	698917	224045	1407935
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = 49,019-620-1,46880X3			6832,23	1126,85	211345	34858		104291	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка арматуры									
		2. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,697	389901,00	--	1051563	--	1051563	--	1135688
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		84125	
821	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	3,162	1293382,07	1817,03	4089674	5745	3034325	957366	5450803
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = [illegible]			331943,04	773,64	1049604	2446		403763	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	3,162 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
822	**Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса без опалубки./из раствора м50/ Устройство**	м3	10,8	32050,40	5474,20	346144	59121	213235	78222	458315
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = [illegible]			6832,23	1126,85	73788	12170		33949	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	10,962 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка арматуры									
		2. Укладка бетонной смеси									
823	**С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,197136	425973,00	--	83975	--	83975	--	90693
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		6718	
824	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,380064	1134149,68	9642,69	431049	3665	395502	38463	507073
		НР - [illegible], СП - 8% Формула объема = [illegible]			83886,71	1877,81	31882	714		37561	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Гильзы/Лист 10/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	2,07081	1146086,02	24211,43	2373326	50137	2162737	163638	2739921
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			77482,60	9353,91	160452	19370		202957	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
		Монолитные перемычки									
826	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки В15. Устройство**	м3	218,19	70173,86	5869,24	15311235	1280609	9580613	4293870	21173514
		НР - 91% СП - 8%, *Формула объема =* *[illegible]*			20395,13	1230,69	4450013	268524		1568409	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
827	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,34572	408502,00	--	2592239	--	2592239	--	2799618
		СП - 8% *Формула объема =* *[illegible]*			--	--	--	--		207379	
828	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	21,69972	391464,00	--	8494659	--	8494659	--	9174232
		СП - 8% *Формула объема =* *[illegible]*			--	--	--	--		679573	
		Монолитные сердечники МС-1 , МС-2, МС-3, МС-4									
829	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	3945,981	39414,79	6273,61	155530012	24755546	99169920	33713317	204382796
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			8009,30	1379,39	31604546	5443047		15139466	
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
830	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,23393	408502,00	--	504063	--	504063	--	544388
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		40325	
831	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,68098	389901,00	--	1045317	--	1045317	--	1128942
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		83625	
				ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ МС-3 К Ж/Б ПЛИТЕ							
832	**Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	12	1087,56	464,59	13051	5575	103	9538	24396
		НР - 84% СП - 8% Формула объема = [illegible]			614,39	331,81	7373	3982		1807	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления отверстий									
		2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям									
		3. Опускание привода со сверлом к месту сверления									
		4. Сверление отверстий									
		5. Подъем привода со сверлом									
		6. Удаление и уборка керна									
		7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм									
		8. Смена сверл									
		9. Перестановка станка									
833	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,007896	813201,00	--	6421	--	6421	--	6935
		СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		514	
834	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,04272	367722,24	2842,75	15709	121	13217	2195	19336
		НР - 91% СП - 8% Формула объема = [illegible]			55491,49	968,66	2371	41		1432	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	**С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03624	578162,00	--	20953	--	20953	--	22629
		СП - 8%; *Формула объема = (2,02 4 0,001)Х3*			--	--	--	--		1676	
836	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00648	389901,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%; *Формула объема = (0,001 0,54 4)Х3*			--	--	--	--		202	
		Обвязочный пояс									
837	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство /ИЗ БМ В12,5/**	м3	53,61	45218,56	6354,46	2424167	340662	1355366	727240	3403520
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (5,6 7,9 0,67 3,7)Х3*			13582,14	1324,87	728139	71026		252113	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	54,41415 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
838	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,059282	408502,00	--	432719	--	432719	--	467337
		СП - 8%; *Формула объема =* *(2,24 49,2 2,52 49,2 0,14 36,8 1,75 65) 0,001)Х3*			--	--	--	--		34618	
839	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,941624	389901,00	--	757041	--	757041	--	817604
		СП - 8%; *Формула объема =* *(3,56 49,2 3,56 49,2 1,78 36,8 3,56 65) 0,001)Х3*			--	--	--	--		60563	
840	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (Анкер АС-1)**	т	0,0675	367722,24	2842,75	24821	192	20883	3468	30552
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001 22,5)Х3*			55491,49	968,66	3746	65		2263	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				261551839	30733473	179687407	52613306	339298353
							51130959	6820621	--	25133208	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				259675416				
Материалы			Тенге				153086993				
Всего заработная плата			Тенге					56292225			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26400575				
		Накладные расходы	Тенге				51468351				
		Сметная прибыль	Тенге				24891498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				336035265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36205
		Сметная заработная плата	Тенге					56292225			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1876423				
Материалы			Тенге				199841				
Всего заработная плата			Тенге					1659355			
		Накладные расходы	Тенге				1144955				
		Сметная прибыль	Тенге				241710				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3263088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1047
		Сметная заработная плата	Тенге					1659355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				339298353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37252
		Сметная заработная плата	Тенге					57951580			
		РАЗДЕЛ 34. ПЕРЕКРЫТИЯ									
841	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	798	4804,71	1215,95	3834159	970329	1933945	1339491	5587541
		НР - 118% СП - 8% Формула объема [illegible]			1165,27	257,24	929885	205278		413891	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
842	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	6966,162	24257,00	--	168978192	--	168978192	--	182496447
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		13518255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,97821	766511,76	17480,40	749809	17099	406012	387755	1228569
		НР - 118%, СП - 8%, Формула объема - п32,85 · 32,4) 4 0,001 · (28,47 · 36,6) 0,001)Х3			333975,20	1950,74	326698	1908		91005	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		УМ-1-12									
844	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	13,32	43014,01	3526,90	572947	46978	392626	130516	759740
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема - (0,37 12)Х3			10010,74	756,84	133343	10081		56277	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,5198 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
845	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42624	408502,00	--	174120	--	174120	--	188050
		СП - 8%, Формула объема - (11,84 0,001 12)Х3			--	--	--	--		13930	
846	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,13408	391464,00	--	835415	--	835415	--	902248
		СП - 8%, Формула объема - (59,28 0,001 12)Х3			--	--	--	--		66833	
847	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,56032	27020,68	1590,07	69182	4071	984	59570	139052
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема - (11,84 0,001 12 · 59,28 0,001 12)Х3			25046,61	521,04	64127	1334		10300	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-2-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,8	43014,01	3526,90	77425	6348	53058	17637	102667
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = (0,15 4)Х3*			10010,74	756,84	18019	1362		7605	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,827 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
849	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06048	408502,00	--	24706	--	24706	--	26682
		СП - 8% *Формула объема = (5,04 0,001 4)Х3*			--	--	--	--		1976	
850	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,432	391464,00	--	169112	--	169112	--	182641
		СП - 8% *Формула объема = (36 0,001 4)Х3*			--	--	--	--		13529	
851	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,49248	27020,68	1590,07	13307	783	189	11458	26747
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = (5,04 0,001 4 36 0,001 4)Х3*			25046,61	521,04	12335	257		1981	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-2а-20									
852	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	9	43014,01	3526,90	387126	31743	265286	88187	513338
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = (0,15 20)Х3*			10010,74	756,84	90097	6812		38025	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	9,135 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
853	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3024	408502,00	--	123531	--	123531	--	133413
		СП - 8%; *Формула объема = (5,04 0,001 20)Х3*			--	--	--	--		9882	
854	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,16	391464,00	--	845562	--	845562	--	913207
		СП - 8%; *Формула объема = (36 0,001 20)Х3*			--	--	--	--		67645	
855	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,4624	27020,68	1590,07	66536	3915	946	57292	133734
		НР - 91%, СП - 8%; *Формула объема = (5,04 0,001 20 - 36,0 0,001 20)Х3*			25046,61	521,04	61675	1283		9906	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-3-8									
856	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	6,48	43014,01	3526,90	278731	22854	191007	63494	369603
		НР - 91%, СП - 8%; *Формула объема = (0,27 8)Х3*			10010,74	756,84	64870	4904		27378	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	6,5772 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
857	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26112	408502,00	--	106668	--	106668	--	115201
		СП - 8%; *Формула объема = (10,88 0,001 8)Х3*			--	--	--	--		8533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
858	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,42272	391464,00	--	556944	--	556944	--	601499
		СП - 8% *Формула объема = (59,28.0.001 8)X3*			--	--	--	--		44555	
859	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,68384	27020,68	1590,07	45499	2677	648	39177	91450
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = (10,88.0.001 8 59,28.0.001 8)X3*			25046,61	521,04	42174	877		6774	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-4-20шт									
860	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	90	42022,35	3526,90	3782012	317421	2563624	881865	5036987
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = (1,5.20)X3*			10010,74	756,84	900967	68116		373110	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
861	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	7,8684	331233,00	--	2606274	--	2606274	--	2814776
		СП - 8% *Формула объема = (131,14.0.001 20)X3*			--	--	--	--		208502	
862	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	268,8	1111852,87	1817,03	298866051	488417	272240640	23973904	348667151
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = (4,48.20)X3*			97235,84	773,64	26136994	207954		25827196	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	268,8 (т)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
863	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9182	389901,00	--	747908	--	747908	--	807741
		СП - 8%; Формула объема = (31,97 0,001 20)Х3			--	--	--	--		59833	
864	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45645	391464,00	--	178684	--	178684	--	192979
		СП - 8%; Формула объема = ((138,6 - 12,55) 0,001)Х3			--	--	--	--		14295	
865	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,8	20595,45	2220,05	37072	3996	26846	6758	47336
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = (0,6)Х3			3461,00	619,86	6230	1116		3506	
		Состав работ:									
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		УМ-5-14									
866	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	11,34	43014,01	3526,90	487779	39995	334262	111115	646805
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,27 14)Х3			10010,74	756,84	113522	8583		47912	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	11,5101 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
867	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45696	408502,00	--	186669	--	186669	--	201603
		СП - 8%; Формула объема = (10,88 0,001 14)Х3			--	--	--	--		14934	
868	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,48976	391464,00	--	974651	--	974651	--	1052623
		СП - 8%; Формула объема = (59,28 0,001 14)Х3			--	--	--	--		77972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,94672	27020,68	1590,07	79622	4685	1132	68560	160037
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			25046,61	521,04	73805	1535		11855	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-6-4									
870	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	3,24	43014,01	3526,90	139365	11427	95503	31747	184801
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			10010,74	756,84	32435	2452		13689	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,2886 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
871	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13056	408502,00	--	53334	--	53334	--	57601
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		4267	
872	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,71136	391464,00	--	278472	--	278472	--	300750
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		22278	
873	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,84192	27020,68	1590,07	22749	1339	323	19589	45725
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			25046,61	521,04	21087	439		3387	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УМ-6а-20									
874	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**16,2**	**43014,01**	**3526,90**	**696827**	**57136**	**477517**	**158736**	**924008**
		НР - 91% СП - 80%			**10010,74**	**756,84**	**162174**	**12261**		**68445**	
		*Формула объема = 10,27*20/30*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	16,443 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
875	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6528**	**408502,00**	**--**	**266670**	**--**	**266670**	**--**	**288004**
		СП - 80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21334**	
		*Формула объема = 10,88*0,001*20/30*									
876	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,5568**	**391464,00**	**--**	**1392359**	**--**	**1392359**	**--**	**1503748**
		СП - 80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**111389**	
		*Формула объема = 54,28*0,001*20/30*									
877	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,2096**	**27020,68**	**1590,07**	**113746**	**6693**	**1617**	**97943**	**228624**
		НР - 91% СП - 80%			**25046,61**	**521,04**	**105436**	**2193**		**16935**	
		*Формула объема = 10,88*0,001*20+54,28*0,001*20/30*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
				ВЫХОД НА ЧЕРДАК							
878	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,08**	**195001,05**	**1499,54**	**210601**	**1620**	**173171**	**32867**	**262946**
		НР - 84% СП - 80%			**33157,80**	**656,32**	**35810**	**709**		**19477**	
		*Формула объема = 0,008*0,4*20/3*									
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,08	9870,98	58,05	10661	63	7378	2923	14670
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема = (100,08 / 0,41 2)X3*			2981,68	25,01	3220	27		1087	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
880	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	6	4001,00	--	24006	--	24006	--	25926
		СП - 8%, *Формула объема = (2)X3*			--	--	--	--		1920	
881	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0783	100793,10	34276,94	7892	2684	1212	3378	12171
		НР - 69%, СП - 8%, *Формула объема = (26,1 / 0,001)X2*			51035,09	11480,28	3996	899		902	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
882	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0783	1004968,00	--	78689	--	78689	--	84984
		СП - 8%, *Формула объема = (26,1 / 0,001)X3*			--	--	--	--		6295	
883	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,2707	1168,96	1,42	2654	4	325	1861	4877
		НР - 80%, СП - 8%, *Формула объема = (26,1 / 0,001,29)X3*			1023,96	0,69	2325	2		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				489153718	2042277	457770217	27585823	558078702
							29341224	540382	--	41339161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489145826				
	Материалы		Тенге				279167036				
	Всего заработная плата		Тенге					29876711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178601966				
		Накладные расходы	Тенге				27582445				
		Сметная прибыль	Тенге				41338259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				558066530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18526
		Сметная заработная плата	Тенге					29876711			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7892				
	Материалы		Тенге				1212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4895			
		Накладные расходы	Тенге				3378				
		Сметная прибыль	Тенге				902				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				558078702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18528
		Сметная заработная плата	Тенге					29881606			
		РАЗДЕЛ 35. ЛЕСТНИЦА									
		Ступень ЛС-1,ЛСВ-1-1									
884	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты общего назначения бетонные обьемом до 5 м3.Устройство**	м3	3,222	35530,92	1286,74	114481	4146	91310	18767	143908
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема = (0,046.21 - 0,036.8)Х3			5904,64	496,14	19025	1599		10660	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,28644 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
885	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03168	408502,00	--	12941	--	12941	--	13976
		СП - 8%, Формула объема = (0,44.21 - 0,44.3) 0,001Х3			--	--	--	--		1035	
886	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,108	1293382,07	1817,03	139685	197	103638	32699	186175
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема = (1,5.21 - 1,5.3) 0,001Х3			331943,04	773,64	35850	84		13791	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,108 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
887	**Сб.тех.часть СТСБ.ТЕХ.ЧАСТЬ**	**Надбавка на марку стали С245**	тн	0,108	5772,00	--	623	--	623	--	673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Формула объема = (1,5 21 - 1,5 3) 0,001)Х3; Формула стоимости = (5772)Х3			--	--	--	--		50	
		Лестничная площадка ЛМ-1									
888	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	80,136	70949,56	2456,74	5685614	196873	3542452	1813099	8098611
		НР - 91%, СП - 8%; Формула объема = (0,53 24 - 0,547,12 - 0,556 3 - 0,48,12)Х3			24287,33	575,62	1946289	46128		599897	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
889	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,04958	354275,00	--	371840	--	371840	--	401587
		СП - 8%; Формула объема = (16,86 51) 0,001)Х3			--	--	--	--		29747	
890	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,42782	456152,00	--	2019759	--	2019759	--	2181340
		СП - 8%; Формула объема = (128,94 51) 0,001)Х3			--	--	--	--		161581	
		Ог-1, Ог-2, Л-1									
891	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	2,09133	100793,10	34276,94	210792	71684	32377	90211	325083
		НР - 69%, СП - 8%; Формула объема = (24,17 24 - 11,63 3 - 27,38 2) 0,001)Х3			51035,09	11480,28	106731	24009		24080	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
892	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	2,09133	1139868,00	--	2383840	--	2383840	--	2574547
		СП - 8%; Формула объема = (24,17 24 - 11,63 3 - 27,38 3) 0,001)Х3			--	--	--	--		190707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	60,64857	93,08	2,12	5645	129	3391	1481	7696
		НР - 69% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			35,03	0,36	2125	22		570	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
894	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	90,6	3985,54	87,90	361090	7964	203742	144329	545852
		НР - 94% СП - 8% *Формула объема = (30,2)Х3*			1648,83	45,88	149384	4157		40434	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	92,412 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
895	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	9	50872,88	718,50	457856	6467	434799	16410	512208
		НР - 90% СП - 8% *Формула объема = [illegible]Х3*			1843,33	182,63	16590	1644		37941	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-103-0120	Лазы и люки	м2								
	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	9 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Осмолка и обивка коробок толем									
		2. Установка блоков									
		3. Установка приборов									
896	**Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	м ограждения	220,5	5403,37	121,77	1191443	26850	437984	870461	2226856
		НР - 118% СП - 8% *Формула объема = (73,5)Х3*			3295,28	50,20	726609	11069		164952	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Установка ограждений и поручней									
		2. Изготовление закруглений									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**12955609**	**314310**	**9638696**	**2987457**	**17218512**
							3002603	**88712**	**--**	**1275445**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12744817**				
	Материалы		Тенге				**4817317**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2960575**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4789003**				
		Накладные расходы	Тенге				**2897246**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1251365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16893428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1882**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2960575**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**210792**				
	Материалы		Тенге				**32376**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130740**			
		Накладные расходы	Тенге				**90211**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24080**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**325083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130740**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**17218511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3091315**			
РАЗДЕЛ 36. КРОВЛЯ											
897	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1611,75**	**18838,56**	**72,43**	**30363049**	**116739**	**29788621**	**447019**	**33274869**
		НР - 92%, СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			**283,97**	**17,50**	**457689**	**28206**		**2464801**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2								
	С1234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	1660,1025 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Укладка плит на битумной мастике									
		4. Приготовление грунтовки									
898	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**8060**	**932,88**	**131,74**	**7519013**	**1061824**	**3955849**	**2563483**	**10889060**
		НР - 92%, СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			**310,34**	**35,37**	**2501340**	**285082**		**806564**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
899	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	8060	319,75	29,17	2577185	235110	2202476	189249	2987761
		НР - 92%, СП - 8% Формула объема - 8060*0,08х15			17,32	8,20	139599	66092		221328	
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
900	**Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	6,51	27564,98	1857,00	179448	12089	50079	110191	312810
		НР - 90%, СП - 8%, Формула объема - [illegible]			18015,30	791,87	117280	5155		23171	
		Состав работ:									
		1.Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем									
		2. Установка стропил с креплением									
901	**С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,51	140615,00	--	915404	--	915404	--	988636
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		73232	
902	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,94	173791,04	1819,36	510946	5349	431629	68618	625929
		НР - 90%, СП - 8%, Формула объема - [illegible]			25159,06	773,64	73968	2275		46365	
		Состав работ:									
		1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением									
		2. Антисептирование верхних кромок прогонов									
903	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	62,346	195001,05	1499,54	12157535	93490	9996789	1897358	15179284
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема - [illegible]			33157,80	656,32	2067256	40919		1124391	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
904	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	71,796	9870,98	58,05	708697	4168	490456	194281	975217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 80%			2981,68	25,01	214073	1796		72238	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
905	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	**/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	11,535	141131,00	--	1627946	--	1627946	--	1758182
		СП - 8%			--	--	--	--		130236	
906	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1987,29	407,40	3,74	809622	7432	710795	85155	966360
		НР - 90%, СП - 80%			45,99	1,62	91395	3219		71582	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
907	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная /ТАК/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	2749,8	126,84	16,77	348785	46114	--	289141	688963
		НР - 92%, СП - 80%			110,07	4,22	302670	11604		51036	
		Состав работ:									
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
908	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	3024,78	137,00	--	414395	--	414395	--	447547
		СП - 8%			--	--	--	--		33152	
909	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1987,2	5800,83	29,19	11527409	58006	8424595	2811928	15486488
		НР - 92%, СП - 80%			1532,21	5,86	3044808	11645		1147151	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м2								
	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	2197,8432 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки									
		2. Устройство обрешетки									
		3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
910	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	475,56	1129,71	34,37	537245	16345	390730	122228	712232
		НР - 92%, СП - 8%, Формула объема = (158,52)Х3			273,72	5,65	130170	2687		52759	
		Состав работ:									
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		2. Приготовление грунтовки									
911	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	336	6716,66	36,22	2256798	12170	1511069	665166	3155722
		НР - 99%, СП - 8%, Формула объема = (560,02)Х3			2183,21	16,41	733559	5514		233759	
		Состав работ:									
		1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
912	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	270,48	3816,91	30,71	1032398	8306	802591	202571	1333767
		НР - 90%, СП - 8%, Формула объема = (90,16)Х3			818,92	13,23	221501	3578		98798	
		Состав работ:									
		1. Подшивка потолков досками обшивки									
913	**С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	435	1177,00	--	511995	--	511995	--	552955
		СП - 8%, Формула объема = (145)Х3			--	--	--	--		40960	
914	**С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	90	1989,00	--	179010	--	179010	--	193331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%, Формула объема = (30)Х3			--	--	--	--		14321	
915	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	6	1261,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%, Формула объема = (2)Х3			--	--	--	--		605	
916	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	259,35	237,34	16,77	61554	4349	28658	27271	95931
		НР - 92%, СП - 8%, Формула объема = (86,45)Х3			110,07	4,22	28547	1094		7106	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
917	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93**	м2	259,35	293,00	--	75990	--	75990	--	82069
		СП - 8%, Формула объема = (86,45)Х3			--	--	--	--		6079	
918	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли.Ограждение перилами**	м ограждения	300	136,82	32,26	41046	9678	2760	28722	75348
		НР - 92%, СП - 8%, Формула объема = (100)Х3			95,36	8,70	28608	2610		5580	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
919	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,1391	973588,00	--	1109014	--	1109014	--	1197735
		СП - 8%, Формула объема = ((0,975 · 1,234 · 0,44 · 0,148) · 100 · 0,001)Х3			--	--	--	--		88721	
920	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	33,0339	1168,96	1,42	38615	47	4743	27079	70949
		НР - 80%, СП - 8%, Формула объема = (0,975 · 1,234 · 0,44 · 0,148) · 100 · 0,001 · 29)Х3			1023,96	0,69	33825	23		5255	
921	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/МС-1,2,3/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,6332	1134149,68	9642,69	1852293	15749	1699540	165283	2178982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible]; СП - 8%; Формула объема = [illegible]			83886,71	1877,81	137004	3067		161406	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
922	**С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022**	**/СКРУТКА/Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,03711	425973,00	--	15808	--	15808	--	17073
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		1265	
				ВОДОСТОК							
923	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	1283,25	1992,33	121,62	2556657	156068	83065	2172401	5107386
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = [illegible]			1805,98	34,12	2317524	43784		378328	
		Состав работ:									
		1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									
924	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	108	6939,34	161,99	749449	17495	709114	24635	836011
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = [illegible]			211,48	36,46	22840	3938		61927	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт,								
	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	108 (шт.)								
		Состав работ:									
		1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление									
		2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края									
		3. Установка прижимного фланца воронки									
925	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	222,48	5480,86	19,00	1219382	4228	884998	304751	1646063
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = [illegible]			1483,98	4,92	330156	1095		121930	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
926	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,00341	1134149,68	9642,69	1138017	9675	1044169	101547	1338729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8% *Формула объема = (0,290 0,56 0,290 0,125 0,124 1,1) 0,001)X3*			83886,71	1877,81	84173	1884		99165	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Слуховое окно СО-1 -2шт									
927	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	6	11364,31	1159,25	68186	6956	5535	52756	130617
		НР - 90%, СП - 8% *Формула объема = (2)X3*			9282,46	487,12	55695	2923		9675	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3								
	С1215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
928	**С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,6489	138654,00	--	89973	--	89973	--	97171
		СП - 8% *Формула объема = (0,013 0,026 0,048 0,014 0,004) 1,05 2)X3*			--	--	--	--		7198	
929	**С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,78	141131,00	--	110082	--	110082	--	118889
		СП - 8% *Формула объема = (0,058 0,065 0,007) 2)X3*			--	--	--	--		8807	
930	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	1,4289	11693,44	80,56	16709	115	14859	1607	19781
		НР - 90%, СП - 8% *Формула объема* *(0,013 0,026 0,048 0,014 0,004) 1,05 2) (0,058 0,065 0,007) 2)X3*			1214,37	34,90	1735	50		1465	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 85% Формула объема = 0,29*0,56*2*0,125*124,1*0,0001*КЗ			83886,71	1877,81	84173	1884		99165	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Слуховое окно СО-1 -2шт									
927	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	6	11364,31	1159,25	68186	6956	5535	52756	130617
		НР - 90%, СП - 85% Формула объема = 1*2*КЗ			9282,46	487,12	55695	2923		9675	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3								
	С1215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и сбшивкой боковых стенок досками									
928	**С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,6489	138654,00	--	89973	--	89973	--	97171
		СП - 85% Формула объема = 0,013*0,026*0,048*0,014*0,0001*1,05*2*КЗ			--	--	--	--		7198	
929	**С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,78	141131,00	--	110082	--	110082	--	118889
		СП - 85% Формула объема = 0,058*0,065*0,007*1,05*2*КЗ			--	--	--	--		8807	
930	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	1,4289	11693,44	80,56	16709	115	14859	1607	19781
		НР - 90%, СП - 85% Формула объема = 0,013*0,026*0,048*0,014*0,0001*1,05*2+0,058*0,065*0,007*1,05*2*КЗ			1214,37	34,90	1735	50		1465	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	34,2	6368,60	28,06	217806	959	184962	29676	267281
		НР - 92%, СП - 8%; *Формула объема - (5,7 2)Х3*			932,31	10,86	31885	371		19799	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2								
	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	39,33 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
932	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	0,3474	195001,05	1499,54	67743	521	55703	10572	84581
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема - (0,0579 2)Х3*			33157,80	656,32	11519	228		6265	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
933	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	24	389,00	--	9336	--	9336	--	10083
		СП - 8%; *Формула объема - (4,2)Х3*			--	--	--	--		747	
934	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	12	1090,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%; *Формула объема - (2 2)Х3*			--	--	--	--		1046	
935	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	0,1656	195001,05	1499,54	32292	249	26552	5040	40318
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема - ((0,0075 - 0,0063) 2 2)Х3*			33157,80	656,32	5491	109		2987	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
936	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	0,1656	9870,98	58,05	1635	9	1132	448	2250
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема - ((0,0075 - 0,0063) 2 2)Х3*			2981,68	25,01	494	4		167	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
				Обвязочный пояс, МС1/Лист 65/							
937	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	13,5	45218,56	6354,46	610451	85785	341307	183133	857070
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема - (4.5)Х3			13582,14	1324,87	183359	17886		63487	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,7025 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
938	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9255	331233,00	--	306556	--	306556	--	331080
		СП - 8%, Формула объема - (0,3085)Х3			--	--	--	--		24524	
939	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,423	408502,00	--	172796	--	172796	--	186620
		СП - 8%, Формула объема - (0,141)Х3			--	--	--	--		13824	
940	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,/МС-1/ периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,9	38125,74	6273,61	34313	5646	21459	7689	45363
		НР - 91%, СП - 8%, Формула объема - (0,05)Х3			8009,30	1379,39	7208	1241		3360	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
941	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07506	389901,00	--	29266	--	29266	--	31607
		СП - 8%, Формула объема - (5,74 - 0,43)х(0,001)Х3			--	--	--	--		2341	
				Р-1-46шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5589**	**80027,52**	**3432,94**	**44727**	**1918**	**3046**	**27691**	**78211**
		НР - 69%, СП - 8%; Формула объема = (4.05 0,001 46)Х3			**71145,15**	**659,02**	**39763**	**368**		**5793**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
943	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,5589**	**977889,00**	**--**	**546542**	**--**	**546542**	**--**	**590265**
		СП - 8%; Формула объема = (4.05 0,001 46)Х3			**--**	**--**	**--**	**--**		**43723**	
944	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,2081**	**1168,96**	**1,42**	**18947**	**23**	**2328**	**13286**	**34812**
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (4.05 0,001 46 29)Х3			**1023,96**	**0,69**	**16596**	**11**		**2579**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**85432711**	**1996612**	**70004368**	**12829975**	**106123685**
							13431730	**548458**	**--**	**7860998**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85387984**				
	Материалы		Тенге				**63866559**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13940057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6134759**				
		Накладные расходы	Тенге				**12802284**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7855205**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106045473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13940057**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44727**				
	Материалы		Тенге				**3046**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40131**			
		Накладные расходы	Тенге				**27691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5793**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**78211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**106123684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9718**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13980188**			

РАЗДЕЛ 37. Проемы

Оконные проемы лист-54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	271,8	2872,05	226,75	780623	61630	367020	344349	1214970
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема = (1,5 1,51,40)Х3*			1294,97	112,72	351973	30637		89998	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
946	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	271,8	34956,00	--	9501041	--	9501041	--	10261124
		СП - 8%; *Формула объема = (1,5 1,51,40)Х3*			--	--	--	--		760083	
947	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	401,4	3241,91	229,33	1301303	92053	557734	627581	2083194
		НР - 90%, СП - 8%; *Формула объема = (2,25 1,5 40)Х3*			1623,11	114,09	651516	45796		154310	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
948	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	401,4	36727,00	--	14742218	--	14742218	--	15921595
		СП - 8%; *Формула объема = (2,25 1,5 40)Х3*			--	--	--	--		1179377	
949	С1217-402-0103 217-402-0103 РСНБ РК 2022	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м2	673,2	8634,00	--	5812409	--	5812409	--	6277402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Формула объема = (1,5 1,51 40 2,25 1,5 40)X3			--	--	--	--		464993	
950	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	630,576	2148,36	232,63	1354704	146690	357871	829876	2359344
		НР - 90%; СП - 8% Формула объема = (2,4 1,51 58)X3			1348,20	114,09	850143	71942		174764	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
951	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	630,576	64014,00	--	40365692	--	40365692	--	43594947
		СП - 8% Формула объема = (2,4 1,51 58)X3			--	--	--	--		3229255	
952	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных**	п/м	495,54	1275,96	8,86	632289	4390	467057	146645	841248
		НР - 90%; СП - 8% Формула объема = (1,82 21 1,52 48 1,06 36 1,32 12)X3			324,58	4,23	160842	2096		62314	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Состав работ:									
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев									
		3. Обработка швов и пустот пеной									
953	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	495,54	1238,00	--	613479	--	613479	--	662557
		СП - 8% Формула объема = (1,82 21 1,52 48 1,06 36 1,32 12)X3			--	--	--	--		49078	
954	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	149,85	5119,08	19,00	767094	2847	541873	205263	1050146
		НР - 92%; СП - 8% Формула объема = (0,55 21 0,46 48 0,32 36 0,4 12)X3			1483,98	4,92	222374	737		77789	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,854145 (т)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
				ВИТРАЖИ							
955	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	306,681	10004,23	564,78	3068107	173207	2493	2062031	5540548
		НР - 69%; СП - 8% *Формула объема = (1.51 2.95 20 1.51 4.35 2)Х3*			9431,32	313,17	2892407	96043		410410	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
	С1261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2								
		Состав работ:									
		1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
956	**С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	306,681	90391,00	--	27721202	--	27721202	--	29938898
		СП - 8% *Формула объема = (1.51 2.95 20 1.51 4.35 2)Х3*			--	--	--	--		2217696	
				ДВЕРИ							
957	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	19,026	3558,00	66,76	67695	1270	9949	39352	115611
		НР - 69%; СП - 8% *Формула объема = (2.1 1.51 2)Х3*			2968,36	29,21	56476	556		8564	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
		8. Проверка механизмов дверного замка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	19,026	70278,00	--	1337109	--	1337109	--	1444078
		СП - 8% *Формула объема = (2.1.1.51.2)X3*			--	--	--	--		106969	
959	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	267,246	3902,53	63,24	1042936	16901	173331	593422	1767266
		НР - 69%; СП - 8% *Формула объема = (2.1.1.01.42)X3*			3190,71	27,42	852704	7328		130908	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
		8. Проверка механизмов дверного замка									
960	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	267,246	55181,00	--	14746902	--	14746902	--	15926654
		СП - 8% *Формула объема = (2.1.1.01.42)X3*			--	--	--	--		1179752	
961	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	132	5075,00	--	669900	--	669900	--	723492
		СП - 8% *Формула объема = (2.1.42)X3*			--	--	--	--		53592	
962	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	762,3	2294,60	110,71	1749174	84394	485639	1093542	3070133
		НР - 90%; СП - 8% *Формула объема = (2.1.1.20+2.1.1.2.10+2.1.0.9.90+2.1.0.7.50)X3*			1546,82	47,10	1179141	35904		227417	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Установка блоков									
		2. Установка приборов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
963	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	239,4	11025,00	--	2639385	--	2639385	--	2850536
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		211151	
964	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	75,6	16706,00	--	1262974	--	1262974	--	1364012
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		101038	
965	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	220,5	9366,00	--	2065203	--	2065203	--	2230419
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		165216	
966	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	23,22	39743,00	--	922832	--	922832	--	996659
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		73827	
967	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	420	5075,00	--	2131500	--	2131500	--	2302020
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		170520	
968	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	420	3246,00	--	1363320	--	1363320	--	1472386
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		109066	
969	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	840	527,00	--	442680	--	442680	--	478094
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		35414	
970	Е11-100107-0105 110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	3	50872,88	718,50	152619	2156	144933	5470	170736
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема - [illegible]			1843,33	182,63	5530	548		12647	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-103-0120	Лазы и люки	м2								
	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	3 (м2)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Осмолка и обивка коробок толем									
		2. Установка блоков									
		3. Установка приборов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				137254390	585538	129445746	5947531	154658069
							7223106	291587	--	11456148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133075652				
	Материалы		Тенге				2922124				
	Всего заработная плата		Тенге					3609179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126337846				
		Накладные расходы	Тенге				3252726				
		Сметная прибыль	Тенге				10906266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147234644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2354
		Сметная заработная плата	Тенге					3609179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4178738				
	Материалы		Тенге				185771				
	Всего заработная плата		Тенге					3905514			
		Накладные расходы	Тенге				2694805				
		Сметная прибыль	Тенге				549882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7423425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
		Сметная заработная плата	Тенге					3905514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				154658069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4605
		Сметная заработная плата	Тенге					7514693			
		РАЗДЕЛ 38. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
971	**Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3792,03	1587,83	97,60	6021099	370102	1411204	3633485	10426945
		НР - 80% СП - 8% *Формула объема* *(579,75-20,54-32,4-65,86-30,9-39,3-260,54-32,4-65,86-30,9-47,56)х3*			1118,08	79,66	4239793	302073		772361	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
972	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1139,25	136,90	1,03	155963	1173	10891	115588	293277
		НР - 80% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			126,31	0,51	143899	581		21725	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	23,92425 (кг)								
973	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	2652,78	1449,14	9,10	3844250	24140	1323181	2004388	6316535
		НР - 80%, СП - 80% Формула объема (269,54*82,4+65,86*39,9+269,54*82,4+65,86*39,9+47,86)*2			941,25	3,22	2496929	8542		467897	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
		5. Шлифование поверхности									
		6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную									
		7. Шлифование поверхности									
974	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	2652,78	649,26	4,17	1722344	11062	597618	895048	2826776
		НР - 80%, СП - 80% Формула объема (269,54*82,4+65,86*39,9+269,54*82,4+65,86*39,9+47,86)*2			419,81	1,94	1113664	5146		209384	
		СТЕНЫ									
975	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1594,29	1567,46	97,60	2498986	155603	639470	1464738	4280828
		НР - 80%, СП - 80% Формула объема=(521,42)*2			1068,76	79,66	1703913	127001		317104	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	44,161833 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
976	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1594,29	136,90	1,03	218258	1642	15241	161757	410418
		НР - 80%, СП - 80% Формула объема=(521,42)*2			126,31	0,51	201375	813		30403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	33,48009 (кг)								
977	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	279	1052,03	4,56	293516	1272	77551	172227	503003
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (40,5 - 32,5)Х3			769,51	2,12	214693	591		37260	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	142,29 (кг)								
978	**Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	7749,6	2951,88	106,75	22875889	827270	5207343	14001202	39827287
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (724,5 - 77,7 - 219,6 - 158,9 - 51,4 + 724,5 - 77,7 - 219,6 - 158,9 - 77,4 - 40,5 - 32,5)Х3			2173,18	85,20	16841276	660266		2950195	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	429,32784 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
979	**Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	2173,5	670,44	0,96	1457201	2087	525486	744511	2377852
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (724,5)Х3			427,71	0,46	929628	1000		176140	
		Состав работ:									
		1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Грунтование стен									
		4. Нанесение клеевого состава									
		5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен									
		6. Оклеивание полотнищами обоев впритык									
980	**Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	5297,1	1417,96	8,58	7511076	45449	1545959	4752823	13245028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема - (77,7-219,6-158,9-51,4-724,5-77,7-219,6-158,9-77,4)Х3			1117,53	4,03	5919668	21347		981129	
981	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	763,2	1567,46	97,60	1196285	74489	306118	701182	2049268
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема - (120-7,2-120-7,2)Х3			1068,76	79,66	815678	60797		151800	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	21,14064 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
				ОТКОСЫ							
982	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1199,538	2221,53	26,20	2664810	31428	1007444	1309464	4292211
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема - [illegible]			1355,47	9,08	1625938	10892		317938	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление раствора									
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
983	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1199,538	895,32	6,38	1073970	7653	310944	607158	1815620
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема - [illegible]			629,72	2,98	755373	3575		134492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				51533647	1553370	12978450	30563571	88665048
							37001827	1202624	--	6567828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51533647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12978453				
	Всего заработная плата		Тенге					38204451			
		Накладные расходы	Тенге				30563571				
		Сметная прибыль	Тенге				6567828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88665046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22170
		Сметная заработная плата	Тенге					38204451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				88665046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22170
		Сметная заработная плата	Тенге					38204451			
		РАЗДЕЛ 39. ПОЛЫ									
				УЗЕЛ 175-424,62м2							
984	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	56,9625	10463,54	2346,73	596029	133676	219918	280547	946702
		НР - 94% СП - 8%			4256,05	983,43	242435	56019		70126	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
985	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	91,14	29306,79	10,77	2671021	982	2212071	430491	3349633
		НР - 94% СП - 8%			5024,89	--	457968	--		248121	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
986	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство**	м2 стяжки	1139,25	844,47	33,45	962062	38108	396083	516570	1596920
		НР - 94% СП - 8%			463,35	19,02	527871	21669		118288	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
987	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1139,25	784,32	45,72	893537	52087	789295	75965	1047062
		НР - 94% СП - 8%			45,78	25,16	52155	28664		77560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
988	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20мм.Устройство**	**м2 покрытия**	1139,25	1456,13	120,48	1658896	137257	986362	554963	2390967
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (379,75)X3			469,85	48,37	535277	55106		177108	
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Устройство покрытий									
		3. Уход за покрытиями									
989	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	1139,25	-256,87	-9,76	-292639	-11119	-250681	-35078	-353931
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (379,75)X3			-27,07	-5,69	-30839	-6482		-26214	
		Состав работ:									
		1. Устройство покрытий									
				1 ЭТАЖ							
990	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	7,416	30156,45	10,77	223640	80	186295	35029	279362
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (30,9 0,08)X3			5024,89	--	37265	--		20694	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	7,56432 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
991	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,205794	20711,63	1922,17	4262	395	9	3664	8560
		НР - 91%, СП - 8%; Формула объема = (30,9 2,22 0,001)X3			18747,46	817,92	3858	168		634	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
992	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,205794	354275,00	--	72908	--	72908	--	78741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Формула объема = (30,9/2,22/0,001)X3			--	--	--	--		5833	
993	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство**	**м2 стяжки**	92,7	863,28	33,45	80026	3101	33972	42033	131824
		НР - 94%; СП - 8% Формула объема = (30,9)X3			463,35	19,02	42953	1763		9765	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3								
	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	1,89108 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
994	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	92,7	4034,80	87,90	374026	8148	213031	147674	563436
		НР - 94%; СП - 8% Формула объема = (30,9)X3			1648,83	45,88	152847	4253		41736	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	1,3905 (м3)								
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	94,554 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
995	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/80мм. Устройство**	**м2 стяжки**	808,62	844,47	33,45	682855	27048	281133	366653	1133467
		НР - 94%; СП - 8% Формула объема = (269,54)X3			463,35	19,02	374674	15380		83959	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
996	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=12**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	808,62	1176,49	68,58	951333	55455	840350	80878	1114787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (269,54)Х3			68,67	37,73	55528	30509		82576	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
997	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	808,62	3395,76	81,43	2745879	65846	2353617	333645	3325886
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (269,54)Х3			403,67	35,28	326416	28528		246362	
		Состав работ:									
		1. Подготовка и очистка основания									
		2. Устройство звукоизоляционного слоя									
		3. Прирезка ламината по размерам									
		4. Укладка ламинированного покрытия									
998	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	197,58	2227,52	108,11	440113	21360	239593	171454	660492
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (65,86)Х3			906,77	16,39	179160	3238		48925	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2								
	С1261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	221,2896 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
999	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/80мм. Устройство**	**м2 стяжки**	197,58	844,47	33,45	166850	6609	68692	89589	276953
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (65,86)Х3			463,35	19,02	91549	3758		20515	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
1000	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=12**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	197,58	1176,49	68,58	232451	13550	205333	19762	272390
		НР - 94%, СП - 8%; Формула объема = (65,86)Х3			68,67	37,73	13568	7455		20177	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	197,58	3395,76	81,43	670934	16089	575088	81523	812654
		НР - 94% СП - 8% Формула объема = 165,86Х2			403,67	35,28	79757	6971		60197	
		Состав работ:									
		1. Подготовка и очистка основания									
		2. Устройство звукоизоляционного слоя									
		3. Прирезка ламината по размерам									
		4. Укладка ламинированного покрытия									
				ДЕТАЛЬ-32,4м2							
1002	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство**	**м2 стяжки**	97,2	863,28	33,45	83911	3252	35621	44073	138223
		НР - 94% СП - 8% Формула объема = 32,4Х3			463,35	19,02	45038	1849		10239	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3								
	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	1,98288 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
1003	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	97,2	4034,80	87,90	392183	8544	223373	154843	590788
		НР - 94% СП - 8% Формула объема = 32,4Х3			1648,83	45,88	160266	4460		43762	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	1,458 (м3)								
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	99,144 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
				ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
1004	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство**	**м2 стяжки**	180,9	844,47	33,45	152765	6051	62894	82025	253573