1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	255,8848425	2723,36	–	696867	–	--	501744	1294499
		НР - 2% СП - 8%			2723,36	–	696867	–		95888	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	48739,97	63,16	63,16	3078417	3078416	--	622409	3996678
		НР - 2% СП - 8%			--	17,74	--	864647		295852	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	48739,97	99,98	99,98	4873022	4873022	--	985522	6327423
		НР - 2% СП - 8%			--	28,08	--	1368618		468879	
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	36209,2	660,57	658,35	23918711	23838326	5070	5215573	31465070
		НР - 2% СП - 8%			2,08	197,97	75315	7168335		2330786	
		Состав работ:									
		1. Планировка дна котлована									
		2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой									
		3. Планировка водозащитного вала									
		4. Рыхление грунта в резерве									
		5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)									
		6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован									
		7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки									
7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	36209,2	166,28	159,55	6020866	5777178	13397	1121399	7713646
		НР - 2% СП - 8%			6,36	36,66	230291	1327429		571381	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м3	36209,2	6558,00	--	237459934	--	237459934	--	256456729
		НР - 72%, СП - 8%			--	--	--	--		18996795	
				ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА							
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10618,7	35,24	35,24	374203	374203	--	75711	485912
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,90	--	105125		35997	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10618,7	15,58	15,58	165439	165439	--	33449	214816
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,38	--	46510		15928	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
11	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10618,7	266,61	128,70	2831052	1366626	--	1489910	4666600
		НР - 72%, СП - 8%			137,91	56,97	1464425	604947		345639	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	10618,7	106,47	89,83	1130573	953878	38227	269715	1512315
		НР - 72%, СП - 8%			13,04	22,24	138468	236160		112027	
		Состав работ:									
		1. Полив водой									
				ВЪЕЗД-ВЫЕЗД							
13	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд**	м3 грунта	2947,05	73,45	73,45	216461	216461	--	44500	281827
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,97	--	61800		20865	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 40м перемещения грунта съезд**	м3 грунта	2947,05	188,53	188,53	555607	555607	--	114198	723383
		НР - 72%, СП - 8%			--	53,82	--	158610		53577	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2947,05	223,57	108,11	658872	318606	--	346544	1085841
		НР - 72%, СП - 8%			115,46	47,86	340266	141046		80425	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2947,05	106,47	89,83	313772	264733	10609	74855	419718
		НР - 72%, СП - 8%			13,04	22,24	38430	65542		31091	
		Состав работ:									
		1. Полив водой									
17	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	581,2	79,00	79,00	45915	45915	--	8241	58486
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,70	--	11450		4330	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку									
18	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	581,2	262,08	262,08	152321	152321	--	27340	194034
		НР - 72%, СП - 8%			--	65,34	--	37976		14373	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				287506093	46391897	237529380	12007402	323474619
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3584815	13092209	--	23961122	
	Материалы		Тенге				287506093				
	Всего заработная плата		Тенге				69445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16677024			
		Накладные расходы	Тенге				237459934				
		Сметная прибыль	Тенге				12007402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23961122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				323474617				
		Сметная заработная плата	Тенге								8932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16677024			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				323474617				
											8932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					16677024			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Дом №1									
19	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**34,6**	**26413,73**	**1474,09**	**913915**	**51003**	**803258**	**64692**	**1056896**
		НР - 91%, СП - 8%			1724,11	330,53	59654	11436		78289	
	С1212-101-0101	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1804	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	35,292 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
20	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты ленточные бетонные В15 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**439,01**	**30549,38**	**1800,99**	**13411483**	**790652**	**10693401**	**1919857**	**16557846**
		НР - 91%, СП - 8%			4390,40	415,26	1927430	182303		1226506	
	С1212-101-0301	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	445,59515 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
21	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,48376**	**20711,63**	**1922,17**	**51443**	**4775**	**104**	**44222**	**103318**
		НР - 91%, СП - 8%			18747,46	817,92	46564	2032		7653	
	С1261-102-0122	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
22	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,799984**	**331233,00**	**--**	**596214**	**--**	**596214**	**--**	**643911**
		СП - 8%			--	--	--	--		47697	
23	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,68378**	**354275,00**	**--**	**242246**	**--**	**242246**	**--**	**261626**
		СП - 8%			--	--	--	--		19380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	**м2 поверхности**	533	1927,28	15,99	1027240	8523	707866	292702	1425540
		НР - 93%, СП - 8%			583,21	7,29	310851	3886		105598	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	26,65 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	26,65 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
25	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)**	**м2 поверхности**	3498	1165,09	26,21	4075485	91683	2651904	1250535	5752111
		НР - 93%, СП - 8%			380,76	3,65	1331898	12768		426091	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
26	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,11544	389901,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%; Формула объема = 115,44 0,001			--	--	--	--		3601	
				Фундамент под перегородку							
27	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фундаменты под перегородки В12,5 сульфатостойкий Устройство**	м3	1,15	31218,27	10,77	35901	12	30110	5432	44640
		НР - 94%, СП - 8%			5024,89	--	5779	--		3307	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,173 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
28	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,01338	20711,63	1922,17	277	26	--	238	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-90%, СП-80%			18747,46	817,92	251	11		41	
		Формула объема =12,284*0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
29	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01184	331233,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 80%			--	--	--	--		314	
		Формула объема =11,85*0,001*1,1									
30	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001536	354275,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 80%			--	--	--	--		44	
		Формула объема =0,24*0,001*1,4									
31	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	1,05	1927,28	15,99	2024	17	1395	577	2809
		НР - 93%, СП - 80%			583,21	7,29	612	8		208	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перемычки В15. Устройство**	м3	5,8	70173,86	5869,24	407008	34042	254674	114141	562841
		НР - 93%, СП - 80%			20395,13	1230,69	118292	7138		41692	
		Формула объема =0,243*42,24									
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0888	408502,00	--	36275	--	36275	--	39177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36686	391464,00	--	143612	--	143612	--	155101
		СП - 8%			--	--	--	--		11489	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
		Дом №2									
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,6	26413,73	1474,09	913915	51003	803258	64692	1056896
		НР - 25%, СП - 8%			1724,11	330,53	59654	11436		78289	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	35,292 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
37	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные В15 сульфатостойкий. Устройство**	м3	395,57	30549,38	1800,99	12084418	712417	9635290	1729887	14919448
		НР - 25%, СП - 8%			4390,40	415,26	1736711	164264		1105143	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	401,50355 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
38	Е11-06030I-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,48376	20711,63	1922,17	51443	4775	104	44222	103318
		НР - 25%, СП - 8%			18747,46	817,92	46564	2032		7653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,799984	331233,00	--	596214	--	596214	--	643911
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		47697	
40	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68378	354275,00	--	242246	--	242246	--	261626
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		19380	
41	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	533	1927,28	15,99	1027240	8523	707866	292702	1425540
		НР - 93% СП - 8%			583,21	7,29	310851	3886		105598	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	26,65 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	26,65 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
42	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)**	м2 поверхности	3498	1165,09	26,21	4075485	91683	2651904	1250535	5752111
		НР - 93% СП - 8%			380,76	3,65	1331898	12768		426091	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11544	389901,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8% Формула объема - [15,44/1000]			--	--	--	--		3601	
				Фундамент под перегородку							
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фундаменты под перегородки В12,5 сульфатостойкий Устройство**	м3	1,15	31218,27	10,77	35901	12	30110	5432	44640
		НР - 94% СП - 8%			5024,89	--	5779	--		3307	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,173 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
45	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01338**	**20711,63**	**1922,17**	**277**	**26**	**--**	**238**	**556**
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			**18747,46**	**817,92**	**251**	**11**		**41**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
46	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01184**	**331233,00**	**--**	**3922**	**--**	**3922**	**--**	**4236**
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
47	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,001536**	**354275,00**	**--**	**544**	**--**	**544**	**--**	**588**
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
48	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ.50мм**	**м2 поверхности**	**1,05**	**1927,28**	**15,99**	**2024**	**17**	**1395**	**577**	**2809**
		НР - 93%, СП - 8%			**583,21**	**7,29**	**612**	**8**		**208**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
49	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки В15. Устройство**	м3	5,8	70173,86	5869,24	407008	34042	254674	114141	562841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			20395,13	1230,69	118292	7138		41692	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0888	408502,00	--	36275	--	36275	--	39177
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36686	391464,00	--	143612	--	143612	--	155101
		СП - 8%			--	--	--	--		11489	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
		Дом №3									
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,6	26413,73	1474,09	913915	51003	803258	64692	1056896
		НР - 91%, СП - 8%			1724,11	330,53	59654	11436		78289	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	35,292 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
54	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные В15 сульфатостойкий. Устройство**	м3	395,57	30549,38	1800,99	12084418	712417	9635290	1729887	14919448
		НР - 91%, СП - 8%			4390,40	415,26	1736711	164264		1105143	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	401,50355 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси									
55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,48376	20711,63	1922,17	51443	4775	104	44222	103318
		НР - 91%, СП - 88%			18747,46	817,92	46564	2032		7653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
56	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,799984	331233,00	--	596214	--	596214	--	643911
		СП - 8%			--	--	--	--		47697	
57	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68378	354275,00	--	242246	--	242246	--	261626
		СП - 8%			--	--	--	--		19380	
58	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	533	1927,28	15,99	1027240	8523	707866	292702	1425540
		НР - 45%, СП - 8%			583,21	7,29	310851	3886		105598	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	26,65 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед изм. =0,05 }	26,65 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)**	м2 поверхности	3498	1165,09	26,21	4075485	91683	2651904	1250535	5752111
		НР - 93%, СП - 8%			380,76	3,65	1331898	12768		426091	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11544	389901,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фундаменты под перегородки В12,5 сульфатостойкий Устройство**	м3	1,15	**Фундамент под перегородку** 31218,27	10,77	35901	12	30110	5432	44640
		НР - 24%, СП - 8%			5024,89	--	5779	--		3307	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,173 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01338	20711,63	1922,17	277	26	--	238	556
		НР - 94%, СП - 8%			18747,46	817,92	251	11		41	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
63	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01184	331233,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
64	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001536	354275,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
65	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчаного раствора состава 1:2 толщ.50мм**	м2 поверхности	1,05	1927,28	15,99	2024	17	1395	577	2809
		НР - 93%, СП - 8%			583,21	7,29	612	8		208	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0525 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 { на ед.изм. =0,05 }	0,0525 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
				Перемычки							
66	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки В15. Устройство**	м3	5,8	70173,86	5869,24	407008	34042	254674	114141	562841
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = [illegible]			20395,13	1230,69	118292	7138		41692	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
67	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0888	408502,00	--	36275	--	36275	--	39177
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		2902	
68	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36686	391464,00	--	143612	--	143612	--	155101
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		11489	
69	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0706	389901,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		2202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				60406248	2785729	46597964	10697248	76791812
							11022555	622668	--	5688316	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				60406248				
Материалы			Тенге				43311917				
Всего заработная плата			Тенге					11645223			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3286050				
		Накладные расходы	Тенге				10697248				
		Сметная прибыль	Тенге				5688316				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				76791812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7412
		Сметная заработная плата	Тенге					11645223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76791812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7412
		Сметная заработная плата	Тенге					11645223			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
70	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	614,935	47375,04	3277,71	29132570	2015578	21226259	5926707	37864020
		НР - 95%, СП - 85%			9579,44	783,94	5890733	482072		2804743	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3								
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	153,73375 (м3)								
	С1212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3								
	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	6,14935 (м3)								
	С1261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.								
	С1213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	245,974 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Кладка стен из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей									
		3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках									
		4. Расшивка швов									
71	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	1229,87	-399,27	--	-491050	--	--	-456675	-1023547
		НР - 95%, СП - 85%			-399,27	--	-491050	--		-75821	
		Состав работ:									
		1. Расшивка швов одновременно с кладкой									
72	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные/УЗЕЛ А/ЛИСТ 26/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	130,5324	49780,00	--	6497903	--	6497903	--	7017735
		СП - 8%			--	--	--	--		519832	
73	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,2704	550405,62	3102,20	1249641	7043	1035648	194542	1559718
		НР - 95%, СП - 85%			91151,42	984,48	206950	2235		115535	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка арматурных сеток									
74	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗП-1/. Установка**	т	1,17875	333760,07	1817,03	393420	2142	--	356893	810338
		НР - 97%, СП - 8% Формула объема = (5125 0,25) 0,001			331943,04	773,64	391278	912		60025	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
75	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,17875	456152,00	--	537689	--	537689	--	580704
		СП - 8% Формула объема = (5125 0,25) 0,001			--	--	--	--		43015	
76	**Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	10,049	186727,35	2373,36	1876423	23849	199841	1144955	3263088
		НР - 69%, СП - 8%			164467,37	659,02	1652733	6622		241710	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление опорных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
77	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	10,049	435218,00	--	4373506	--	4373506	--	4723386
		СП - 8%			--	--	--	--		349880	
78	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	421,736	40373,57	4153,43	17026988	1751651	11757089	3655241	22336809
		НР - 93%, СП - 8% Формула объема = 708,8-287,064			8342,30	977,19	3518248	412116		1654580	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	160,25968 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПЕРЕГОРОДКИ							
79	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	686,13	6302,72	382,58	4324485	262500	2423177	1580281	6377146
		НР - 38% от ОТ - 85%			2388,48	88,06	1638808	60421		472380	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	34,580952 (1000 шт.)								
		Состав работ:									
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
		2. Кладка конструкций из кирпича									
		Монолитный участок МП-1/ЛИСТ 26/									
80	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пояса без опалубки.Устройство**	м3	30,9336	34900,52	5474,20	1079599	169337	698917	224045	1407935
		НР - 49% от ОТ - 85%			6832,23	1126,85	211345	34858		104291	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка арматуры									
		2. Укладка бетонной смеси									
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,697	389901,00	--	1051563	--	1051563	--	1135688
		СП - 8%			--	--	--	--		84125	
82	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	3,162	1293382,07	1817,03	4089674	5745	3034325	957366	5450803
		НР - 41% СП - 85%			331943,04	773,64	1049604	2446		403763	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	3,162 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
83	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пояса без опалубки./из раствора м50/ Устройство**	м3	10,8	32050,40	5474,20	346144	59121	213235	78222	458315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 18%, СП - 8%			6832,23	1126,85	73788	12170		33949	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	10,962 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка арматуры									
		2. Укладка бетонной смеси									
84	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,197136	425973,00	--	83975	--	83975	--	90693
		СП - 8%			--	--	--	--		6718	
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,380064	1134149,68	9642,69	431049	3665	395502	38463	507073
		НР - 18%, СП - 8%			83886,71	1877,81	31882	714		37561	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Гильзы/Лист 10/									
86	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	2,07081	1146086,02	24211,43	1373326	50137	2162737	163638	2739921
		НР - 9%, СП - 8%			77482,60	9353,91	160452	19370		202957	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
		Монолитные перемычки									
87	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки В15. Устройство**	м3	218,19	70173,86	5869,24	1311235	1280609	9580613	4293870	21173514
		НР - 18%, СП - 8%			20395,13	1230,69	4450013	268524		1568409	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,34572	408502,00	--	2592239	--	2592239	--	2799618
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		207379	
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	21,69972	391464,00	--	8494659	--	8494659	--	9174232
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		679573	
		Монолитные сердечники МС-1 , МС-2, МС-3, МС-4									
90	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	3945,981	39414,79	6273,61	155530012	24755546	99169920	33713317	204382796
		НР - 91% СП - 8[illegible] Формула объема = [illegible]			8009,30	1379,39	31604546	5443047		15139466	
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,23393	408502,00	--	504063	--	504063	--	544388
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		40325	
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,68098	389901,00	--	1045317	--	1045317	--	1128942
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		83625	
				ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ МС-3 К Ж/Б ПЛИТЕ							
93	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	12	1087,56	464,59	13051	5575	103	9538	24396
		НР - 84%, СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			614,39	331,81	7373	3982		1807	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления отверстий									
		2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Опускание привода со сверлом к месту сверления									
		4. Сверление отверстий									
		5. Подъем привода со сверлом									
		6. Удаление и уборка керна									
		7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм									
		8. Смена сверл									
		9. Перестановка станка									
94	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,007896	813201,00	--	6421	--	6421	--	6935
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		514	
95	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,04272	367722,24	2842,75	15709	121	13217	2195	19336
		НР - 91% СП - 8% Формула объема = [illegible]			55491,49	968,66	2371	41		1432	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
96	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03624	578162,00	--	20953	--	20953	--	22629
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		1676	
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00648	389901,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8% Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		202	
		Обвязочный пояс									
98	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство /ИЗ БМ В12,5/**	м3	53,61	45218,56	6354,46	2424167	340662	1355366	727240	3403520
		НР - 91% СП - 8% Формула объема = [illegible]			13582,14	1324,87	728139	71026		252113	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	54,41415 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,059282	408502,00	--	432719	--	432719	--	467337
		СП - 8% [illegible]			--	--	--	--		34618	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,941624	389901,00	--	757041	--	757041	--	817604
		СП - 8% [illegible]			--	--	--	--		60563	
101	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (Анкер АС-1)**	т	0,0675	367722,24	2842,75	24821	192	20883	3468	30552
		НР - 91%, СП - 8% [illegible]			55491,49	968,66	3746	65		2263	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				261551839	30733473	179687407	52613306	339298353
							51130959	6820621	--	25133208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259675416				
	Материалы		Тенге				153086993				
	Всего заработная плата		Тенге					56292225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26400575				
		Накладные расходы	Тенге				51468351				
		Сметная прибыль	Тенге				24891498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336035265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36205
		Сметная заработная плата	Тенге					56292225			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1876423				
	Материалы		Тенге				199841				
	Всего заработная плата		Тенге					1659355			
		Накладные расходы	Тенге				1144955				
		Сметная прибыль	Тенге				241710				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3263088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1047
		Сметная заработная плата	Тенге					1659355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				339298353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37252
		Сметная заработная плата	Тенге					57951580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ									
102	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**774**	**4804,71**	**1215,95**	**3718846**	**941146**	**1875781**	**1299205**	**5419494**
		НР - 118%, СП - 80% [illegible]			1165,27	257,24	901919	199104		401443	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
103	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ППК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**6966,162**	**24257,00**	**--**	**168978192**	**--**	**168978192**	**--**	**182496447**
		СП - 8%, Формула объема [illegible]			--	--	--	--		13518255	
104	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,97821**	**766511,76**	**17480,40**	**749809**	**17099**	**406012**	**387755**	**1228569**
		НР - 118%, СП - 8% Формула объема [illegible]			333975,20	1950,74	326698	1908		91005	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		УМ-1-12									
105	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**13,32**	**43014,01**	**3526,90**	**572947**	**46978**	**392626**	**130516**	**759740**
		НР - [illegible], СП - 8% Формула объема [illegible]			10010,74	756,84	133343	10081		56277	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,5198 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42624	408502,00	--	174120	--	174120	--	188050
		СП - 8% *Формула объема = (11,84 0,001 12)Х3*			--	--	--	--		13930	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,13408	391464,00	--	835415	--	835415	--	902248
		СП - 8% *Формула объема = (59,28 0,001 12)Х3*			--	--	--	--		66833	
108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,56032	27020,68	1590,07	69182	4071	984	59570	139052
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = (11,84 0,001 12 - 59,28 0,001 12)Х3*			25046,61	521,04	64127	1334		10300	-
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-2-4									
109	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,8	43014,01	3526,90	77425	6348	53058	17637	102667
		НР - 91%, СП - 8% *Формула объема = (0,15 4)Х3*			10010,74	756,84	18019	1362		7605	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,827 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06048	408502,00	--	24706	--	24706	--	26682
		СП - 8% *Формула объема = (5,04 0,001 4)Х3*			--	--	--	--		1976	
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,432	391464,00	--	169112	--	169112	--	182641
		СП - 8% *Формула объема = (26 0,001 4)Х3*			--	--	--	--		13529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,49248	27020,68	1590,07	13307	783	189	11458	26747
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			25046,61	521,04	12335	257		1981	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-2а-20									
113	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	9	43014,01	3526,90	387126	31743	265286	88187	513338
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			10010,74	756,84	90097	6812		38025	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	9,135 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
114	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3024	408502,00	--	123531	--	123531	--	133413
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		9882	
115	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,16	391464,00	--	845562	--	845562	--	913207
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		67645	
116	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,4624	27020,68	1590,07	66536	3915	946	57292	133734
		НР - 91% СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			25046,61	521,04	61675	1283		9906	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УМ-3-8									
117	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	6,48	43014,01	3526,90	278731	22854	191007	63494	369603
		НР - 91% СП - 80%			10010,74	756,84	64870	4904		27378	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	6,5772 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26112	408502,00	--	106668	--	106668	--	115201
		СП - 8%			--	--	--	--		8533	
119	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,42272	391464,00	--	556944	--	556944	--	601499
		СП - 8%			--	--	--	--		44555	
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,68384	27020,68	1590,07	45499	2677	648	39177	91450
		НР - 91% СП - 80%			25046,61	521,04	42174	877		6774	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-4-20шт									
121	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	90	42022,35	3526,90	3782012	317421	2563624	881865	5036987
		НР - 91% СП - 80%			10010,74	756,84	900967	68116		373110	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
122	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	7,8684	331233,00	--	2606274	--	2606274	--	2814776
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		208502	
123	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	268,8	1111852,87	1817,03	298866051	488417	272240640	23973904	348667151
		НР - 91% СП - 8% Формула объема - [illegible]			97235,84	773,64	26136994	207954		25827196	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	268,8 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
124	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9182	389901,00	--	747908	--	747908	--	807741
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		59833	
125	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45645	391464,00	--	178684	--	178684	--	192979
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		14295	
126	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,8	20595,45	2220,05	37072	3996	26846	6758	47336
		НР - 92% СП - 8% Формула объема - [illegible]			3461,00	619,86	6230	1116		3506	
		Состав работ:									
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		УМ-5-14									
127	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	11,34	43014,01	3526,90	487779	39995	334262	111115	646805
		НР - 91% СП - 8% Формула объема - [illegible]			10010,74	756,84	113522	8583		47912	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	11,5101 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45696	408502,00	--	186669	--	186669	--	201603
		СП - 8% Формула объема = (10,88 0,001 14)X3			--	--	--	--		14934	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,48976	391464,00	--	974651	--	974651	--	1052623
		СП - 8% Формула объема = (59,28 0,001 14)X3			--	--	--	--		77972	
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,94672	27020,68	1590,07	79622	4685	1132	68560	160037
		НР - 91% СП - 8% Формула объема = (10,88 0,001 14 59,28 0,001 14)X3			25046,61	521,04	73805	1535		11855	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-6-4									
131	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	3,24	43014,01	3526,90	139365	11427	95503	31747	184801
		НР - 91% СП - 8% Формула объема = (0,27 4)X3			10010,74	756,84	32435	2452		13689	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,2886 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13056	408502,00	--	53334	--	53334	--	57601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	--	--	--		4267	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,71136	391464,00	--	278472	--	278472	--	300750
		[illegible]			--	--	--	--		22278	
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,84192	27020,68	1590,07	22749	1339	323	19589	45725
		[illegible]			25046,61	521,04	21087	439		3387	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		УМ-6а-20									
135	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	16,2	43014,01	3526,90	696827	57136	477517	158736	924008
		[illegible]			10010,74	756,84	162174	12261		68445	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	16,443 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6528	408502,00	--	266670	--	266670	--	288004
		[illegible]			--	--	--	--		21334	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,5568	391464,00	--	1392359	--	1392359	--	1503748
		[illegible]			--	--	--	--		111389	
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,2096	27020,68	1590,07	113746	6693	1617	97943	228624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 80%			25046,61	521,04	105436	2193		16935	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
				ВЫХОД НА ЧЕРДАК							
139	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,08	195001,05	1499,54	210601	1620	173171	32867	262946
		НР - 90%, СП - 80%			33157,80	656,32	35810	709		19477	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
140	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,08	9870,98	58,05	10661	63	7378	2923	14670
		НР - 90%, СП - 80%			2981,68	25,01	3220	27		1087	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
141	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	6	4001,00	--	24006	--	24006	--	25926
		СП - 80%			--	--	--	--		1920	
142	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0783	100793,10	34276,94	7892	2684	1212	3378	12171
		НР - 60%, СП - 80%			51035,09	11480,28	3996	899		902	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
143	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0783	1004968,00	--	78689	--	78689	--	84984
		СП - 80%			--	--	--	--		6295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,2707	1168,96	1,42	2654	4	325	1861	4877
		НР - 80% СП - 8% [illegible]			1023,96	0,69	2325	2		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				489038405	2013094	457712053	27545537	557910655
							29313258	534208	--	41326713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489030513				
	Материалы		Тенге				279108872				
	Всего заработная плата		Тенге					29842571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178601966				
		Накладные расходы	Тенге				27542159				
		Сметная прибыль	Тенге				41325811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				557898483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18506
		Сметная заработная плата	Тенге					29842571			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7892				
	Материалы		Тенге				1212				
	Всего заработная плата		Тенге					4895			
		Накладные расходы	Тенге				3378				
		Сметная прибыль	Тенге				902				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				557910655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18508
		Сметная заработная плата	Тенге					29847466			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА									
		Ступень ЛС-1,ЛСВ-1-1									
145	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	3,222	35530,92	1286,74	114481	4146	91310	18767	143908
		НР - [illegible] СП - 8% [illegible]			5904,64	496,14	19025	1599		10660	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3.28644 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03168	408502,00	--	12941	--	12941	--	13976
		СП - 8% [illegible]			--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,108	1293382,07	1817,03	139685	197	103638	32699	186175
		НР - 91%; СП - 80%;			331943,04	773,64	35850	84		13791	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,108 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
148	Сб.тех.часть СТСБ.ТЕХ.ЧАСТЬ	**Надбавка на марку стали С245**	тн	0,108	5772,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 80%;			--	--	--	--		50	
		Лестничная площадка ЛМ-1									
149	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	80,136	70949,56	2456,74	5685614	196873	3542452	1813099	8098611
		НР - 91%; СП - 80%;			24287,33	575,62	1946289	46128		599897	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
150	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,04958	354275,00	--	371840	--	371840	--	401587
		СП - 80%;			--	--	--	--		29747	
151	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,42782	456152,00	--	2019759	--	2019759	--	2181340
		СП - 80%;			--	--	--	--		161581	
		Ог-1, Ог-2, Л-1									
152	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	2,09133	100793,10	34276,94	210792	71684	32377	90211	325083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8% Формула объема = (24.17.24 - 11.63.3 - 27.38.3)/0,001)Х3			51035,09	11480,28	106731	24009		24080	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
153	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	2,09133	1139868,00	--	2383840	--	2383840	--	2574547
		СП - 8% Формула объема = (24.17.24 - 11.63.3 - 27.38.3)/0,001)Х3			--	--	--	--		190707	
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	60,64857	93,08	2,12	5645	129	3391	1481	7696
		НР - 69%, СП - 8% Формула объема = (24.17.24 - 11.63.3 - 27.38.3)/0,001)Х3			35,03	0,36	2125	22		570	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
155	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	90,6	3985,54	87,90	361090	7964	203742	144329	545852
		НР - 94%, СП - 8% Формула объема = (30,2)Х3			1648,83	45,88	149384	4157		40434	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	92,412 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
156	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков**	м2	9	50872,88	718,50	457856	6467	434799	16410	512208
		НР - 96%, СП - 8% Формула объема = (1,3)Х3			1843,33	182,63	16590	1644		37941	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-103-0120	Лазы и люки	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	9 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Осмолка и обивка коробок толем									
		2. Установка блоков									
		3. Установка приборов									
157	**Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	м ограждения	220,5	5403,37	121,77	1191443	26850	437984	870461	2226856
		НР - 118%, СП - 8%, Фонд оплаты труда - [illegible]			3295,28	50,20	726609	11069		164952	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
		Состав работ:									
		1. Установка ограждений и поручней									
		2. Изготовление закруглений									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				12955609	314310	9638696	2987457	17218512
							3002603	88712	–	1275445	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12744817				
Материалы			Тенге				4817317				
Всего заработная плата			Тенге					2960575			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4789003				
		Накладные расходы	Тенге				2897246				
		Сметная прибыль	Тенге				1251365				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16893428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1882
		Сметная заработная плата	Тенге					2960575			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				210792				
Материалы			Тенге				32376				
Всего заработная плата			Тенге					130740			
		Накладные расходы	Тенге				90211				
		Сметная прибыль	Тенге				24080				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				325083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					130740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17218511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1956
		Сметная заработная плата	Тенге					3091315			

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	1611,75	18838,56	72,43	30363049	116739	29788621	447019	33274869
		НР - 92%, СП - 8%, Фонд оплаты труда - [illegible]			283,97	17,50	457689	28206		2464801	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2								
	С1234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	1660,1025 (м3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Укладка плит на битумной мастике									
		4. Приготовление грунтовки									
159	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство**	м2 стяжки	8060	932,88	131,74	7519013	1061824	3955849	2563483	10889060
		НР - 92% СП - 8% Формула объема - [illegible]			310,34	35,37	2501340	285082		806564	
		Состав работ									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
160	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	8060	319,75	29,17	2577185	235110	2202476	189249	2987761
		НР - 92% СП - 8% Формула объема - [illegible]			17,32	8,20	139599	66092		221328	
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
161	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	6,51	27564,98	1857,00	179448	12089	50079	110191	312810
		НР - [illegible] СП - 8% Формула объема - [illegible]			18015,30	791,87	117280	5155		23171	
		Состав работ:									
		1.Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем									
		2. Установка стропил с креплением									
162	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,51	140615,00	--	915404	--	915404	--	988636
		СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		73232	
163	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,94	173791,04	1819,36	510946	5349	431629	68618	625929
		НР - [illegible] СП - 8% Формула объема - [illegible]			25159,06	773,64	73968	2275		46365	
		Состав работ:									
		1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением									
		2. Антисептирование верхних кромок прогонов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**62,346**	195001,05	1499,54	12157535	93490	9996789	1897358	15179284
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема [illegible]			33157,80	656,32	2067256	40919		1124391	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
165	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**71,796**	9870,98	58,05	708697	4168	490456	194281	975217
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема [illegible]			2981,68	25,01	214073	1796		72238	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двукратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
166	**С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022**	**/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**11,535**	141131,00	--	1627946	--	1627946	--	1758182
		СП - 8% Формула объема [illegible]			--	--	--	--		130236	
167	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1987,29**	407,40	3,74	809622	7432	710795	85155	966360
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема [illegible]			45,99	1,62	91395	3219		71582	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями									
168	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция прокладная /ТАК/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2749,8**	126,84	16,77	348785	46114	--	289141	688963
		НР - 92%, СП - 8% Формула объема [illegible]			110,07	4,22	302670	11604		51036	
		Состав работ:									
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	**С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	3024,78	137,00	--	414395	--	414395	--	447547
		[illegible] СП - 8% Формула объема - [illegible]			--	--	--	--		33152	
170	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1987,2	5800,83	29,19	11527409	58006	8424595	2811928	15486488
		НР - 92% СП - 8% Формула объема - [illegible]			1532,21	5,86	3044808	11645		1147151	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м2								
	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	2197,8432 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки									
		2. Устройство обрешетки									
		3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
171	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	475,56	1129,71	34,37	537245	16345	390730	122228	712232
		НР - 92% СП - 8% Формула объема - [illegible]			273,72	5,65	130170	2687		52759	
		Состав работ:									
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		2. Приготовление грунтовки									
172	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	336	6716,66	36,22	2256798	12170	1511069	665166	3155722
		НР - 90% СП - 8% Формула объема - [illegible]			2183,21	16,41	733559	5514		233759	
		Состав работ:									
		1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	270,48	3816,91	30,71	1032398	8306	802591	202571	1333767
		НР - 90%, СП - 8% *Формула объема = (90,16)Х3*			818,92	13,23	221501	3578		98798	
		Состав работ:									
		1. Подшивка потолков досками обшивки									
174	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	435	1177,00	--	511995	--	511995	--	552955
		СП - 8% *Формула объема = (145)Х3*			--	--	--	--		40960	
175	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	90	1989,00	--	179010	--	179010	--	193331
		СП - 8% *Формула объема = (30)Х3*			--	--	--	--		14321	
176	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	6	1261,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8% *Формула объема = (2)Х3*			--	--	--	--		605	
177	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	259,35	237,34	16,77	61554	4349	28658	27271	95931
		НР - 92%, СП - 8% *Формула объема = (86,45)Х3*			110,07	4,22	28547	1094		7106	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	С1235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
178	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93**	м2	259,35	293,00	--	75990	--	75990	--	82069
		СП - 8% *Формула объема = (86,45)Х3*			--	--	--	--		6079	
179	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли.Ограждение перилами**	м ограждения	300	136,82	32,26	41046	9678	2760	28722	75348
		НР - 92%, СП - 8% *Формула объема = (100)Х3*			95,36	8,70	28608	2610		5580	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,1391	973588,00	--	1109014	--	1109014	--	1197735
		СП - 8%			--	--	--	--		88721	
181	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	33,0339	1168,96	1,42	38615	47	4743	27079	70949
		НР - 88%, СП - 80%			1023,96	0,69	33825	23		5255	
182	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/МС-1,2,3/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,6332	1134149,68	9642,69	1852293	15749	1699540	165283	2178982
		НР - 118%, СП - 80%			83886,71	1877,81	137004	3067		161406	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
183	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**/СКРУТКА/Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,03711	425973,00	--	15808	--	15808	--	17073
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
				ВОДОСТОК							
184	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	1283,25	1992,33	121,62	2556657	156068	83065	2172401	5107386
		НР - 92%, СП - 80%			1805,98	34,12	2317524	43784		378328	
		Состав работ:									
		1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									
185	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	108	6939,34	161,99	749449	17495	709114	24635	836011
		НР - 92%, СП - 80%			211,48	36,46	22840	3938		61927	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт,								
	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	108 (шт,)								
		Состав работ:									
		1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края									
		3. Установка прижимного фланца воронки									
186	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	222,48	5480,86	19,00	1219382	4228	884998	304751	1646063
		НР - 92% СП - 8% *Формула объема = (123 6 0,6)X3*			1483,98	4,92	330156	1095		121930	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
187	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	1,00341	1134149,68	9642,69	1138017	9675	1044169	101547	1338729
		НР - 118% СП - 8% *Формула объема = (290 0,56 290 0,123 124 1,1) 0,001)X3*			83886,71	1877,81	84173	1884		99165	
		Состав работ:									
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Слуховое окно СО-1 -2шт									
188	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	6	11364,31	1159,25	68186	6956	5535	52756	130617
		НР - 90% СП - 8% *Формула объема = (2)X3*			9282,46	487,12	55695	2923		9675	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3								
	С1215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
189	**С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,6489	138654,00	--	89973	--	89973	--	97171
		СП - 8% *Формула объема = (0,013 0,026 0,048 0,014 0,004) 1,05 2)X3*			--	--	--	--		7198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,78	141131,00	--	110082	--	110082	--	118889
		СП - 8%			--	--	--	--		8807	
191	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,маузрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,4289	11693,44	80,56	16709	115	14859	1607	19781
		НР - 9% СП - 8%			1214,37	34,90	1735	50		1465	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
192	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	34,2	6368,60	28,06	217806	959	184962	29676	267281
		НР - 9% СП - 8%			932,31	10,86	31885	371		19799	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2								
	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	39,33 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
193	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,3474	195001,05	1499,54	67743	521	55703	10572	84581
		НР - 9% СП - 8%			33157,80	656,32	11519	228		6265	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
194	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	24	389,00	--	9336	--	9336	--	10083
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
195	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	12	1090,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1656	195001,05	1499,54	32292	249	26552	5040	40318
		НР - [illegible] СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			33157,80	656,32	5491	109		2987	
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
197	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,1656	9870,98	58,05	1635	9	1132	448	2250
		НР - [illegible] СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			2981,68	25,01	494	4		167	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
				Обвязочный пояс, МС1/Лист 65/							
198	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	13,5	45218,56	6354,46	610451	85785	341307	183133	857070
		НР - [illegible] СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			13582,14	1324,87	183359	17886		63487	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,7025 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
199	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9255	331233,00	--	306556	--	306556	--	331080
		СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		24524	
200	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,423	408502,00	--	172796	--	172796	--	186620
		СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			--	--	--	--		13824	
201	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,/МС-1/ периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,9	38125,74	6273,61	34313	5646	21459	7689	45363
		НР - [illegible] СП - [illegible] Формула объема = [illegible]			8009,30	1379,39	7208	1241		3360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07506	389901,00	--	29266	--	29266	--	31607
		СП - 8%; Формула объема = (3,74 - 0,43)(6,0.001)Х3			--	--	--	--		2341	
				Р-1-46шт							
203	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5589	80027,52	3432,94	44727	1918	3046	27691	78211
		НР - 69%, СП - 8%; Формула объема = (4,05 0,001 46)Х3			71145,15	659,02	39763	368		5793	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
204	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,5589	977889,00	--	546542	--	546542	--	590265
		СП - 8%; Формула объема = (4,05 0,001 46)Х3			--	--	--	--		43723	
205	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	16,2081	1168,96	1,42	18947	23	2328	13286	34812
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (4,05 0,001 46 29)Х3			1023,96	0,69	16596	11		2579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				85432711	1996612	70004368	12829975	106123685
							13431730	548458	--	7860998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85387984				
	Материалы		Тенге				63866559				
	Всего заработная плата		Тенге					13940057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6134759				
		Накладные расходы	Тенге				12802284				
		Сметная прибыль	Тенге				7855205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106045473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9691
		Сметная заработная плата	Тенге					13940057			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44727				
	Материалы		Тенге				3046				
	Всего заработная плата		Тенге					40131			
		Накладные расходы	Тенге				27691				
		Сметная прибыль	Тенге				5793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				106123684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9718
		Сметная заработная плата	Тенге					13980188			
				РАЗДЕЛ 7. Проемы							
				Оконные проемы лист-54							
206	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	362,4	2872,05	226,75	1040831	82174	489360	459132	1619961
		НР - 90%, СП - 8%, *Формула объема = [illegible]*			1294,97	112,72	469297	40850		119998	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
207	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	362,4	34956,00	--	12668054	--	12668054	--	13681498
		СП - 8% *Формула объема = (1,51 0,5,16 ·1,5 1,51 48)Х3*			--	--	--	--		1013444	
208	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	321,12	3241,91	229,33	1041042	73643	446186	502065	1666555
		НР - 90%, СП - 5% *Формула объема = (2,23 1,5 32)Х3*			1623,11	114,09	521213	36637		123448	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
209	**С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	321,12	36727,00	--	11793774	--	11793774	--	12737276
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		943502	
210	**С1217-402-0103 217-402-0103 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м2	683,52	8634,00	--	5901512	--	5901512	--	6373633
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		472121	
211	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	521,856	2148,36	232,63	1121135	121400	296169	686794	1952561
		НР - 90%, СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			1348,20	114,09	703566	59539		144632	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
212	**С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	521,856	64014,00	--	33406090	--	33406090	--	36078577
		СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			--	--	--	--		2672487	
213	**Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных**	п/м	495,54	1275,96	8,86	632289	4390	467057	146645	841248
		НР - 90%, СП - 8% *Формула объема = [illegible]*			324,58	4,23	160842	2096		62314	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Состав работ:									
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Обработка швов и пустот пеной									
214	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	495,54	1238,00	--	613479	--	613479	--	662557
		СП - 8%, *Формула объема = (1,82 21 1,32,48 1,06 36 1,32 12)/X3*			--	--	--	--		49078	
215	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	149,85	5119,08	19,00	767094	2847	541873	205263	1050146
		НР - 92%, СП - 8%, *Формула объема = (0,55 21 0,46 48 0,32 36 0,4 12)/X2*			1483,98	4,92	222374	737		77789	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,854145 (т)								
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
				ВИТРАЖИ							
216	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	230,577	10004,23	564,78	2306745	130225	1875	1550331	4165641
		НР - 92%, СП - 8%, *Формула объема = (1,51 2,95 12 1,51 4,35 2 1,51 3,4 2)/X2*			9431,32	313,17	2174645	72210		308565	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
	С1261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2								
		Состав работ:									
		1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
217	С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	238,731	90391,00	--	21579134	--	21579134	--	23305465
		СП - 8%, *Формула объема = (1,51 2,95 12 1,51 4,35 2 1,51 4,3 2)/X3*			--	--	--	--		1726331	
				ДВЕРИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	30,492	3558,00	66,76	108491	2036	15944	63067	185283
		НР - 69% СП - 85%			2968,36	29,21	90511	891		13725	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
		8. Проверка механизмов дверного замка									
219	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	30,492	70278,00	--	2142917	--	2142917	--	2314350
		СП - 85%			--	--	--	--		171433	
220	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	171,801	3902,53	63,24	670459	10865	111427	381486	1136100
		НР - 69% СП - 85%			3190,71	27,42	548167	4711		84155	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
		8. Проверка механизмов дверного замка									
221	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	171,801	55181,00	--	9480151	--	9480151	--	10238563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		758412	
222	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**93**	**5075,00**	**--**	**471975**	**--**	**471975**	**--**	**509733**
		СП - 8%			--	--	--	--		37758	
223	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**693**	**2294,60**	**110,71**	**1590158**	**76722**	**441490**	**994129**	**2791030**
		ИТ - 8%; СП - 8%			1546,82	47,10	1071946	32640		206743	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ:									
		1. Установка блоков									
		2. Установка приборов									
224	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**395,64**	**11025,00**	**--**	**4361931**	**--**	**4361931**	**--**	**4710885**
		СП - 8%			--	--	--	--		348954	
225	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**120,96**	**16706,00**	**--**	**2020758**	**--**	**2020758**	**--**	**2182419**
		СП - 8%			--	--	--	--		161661	
226	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**176,4**	**9366,00**	**--**	**1652162**	**--**	**1652162**	**--**	**1784335**
		СП - 8%			--	--	--	--		132173	
227	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**23,22**	**39743,00**	**--**	**922832**	**--**	**922832**	**--**	**996659**
		СП - 8%			--	--	--	--		73827	
228	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**372**	**5075,00**	**--**	**1887900**	**--**	**1887900**	**--**	**2038932**
		СП - 8%			--	--	--	--		151032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	372	3246,00	--	1207512	--	1207512	--	1304113
		[illegible]			--	--	--	--		96601	
230	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	744	527,00	--	392088	--	392088	--	423455
		[illegible]			--	--	--	--		31367	
231	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	50872,88	718,50	152619	2156	144933	5470	170736
		[illegible]			1843,33	182,63	5530	548		12647	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-103-0120	Лазы и люки	м2								
	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	3 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Осмолка и обивка коробок толем									
		2. Установка блоков									
		3. Установка приборов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				119933132	506458	113458583	4994382	134921711
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5968091	250859	--	9994197	
	Материалы		Тенге				116847437				
	Всего заработная плата		Тенге				2827068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3327815			
		Накладные расходы	Тенге				110502269				
		Сметная прибыль	Тенге				2999498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9587752				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				129434687				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2173
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3327815			
	Материалы		Тенге				3085695				
	Всего заработная плата		Тенге				129246				
		Накладные расходы	Тенге					2891135			
		Сметная прибыль	Тенге				1994884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				406445				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5487024				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2891135			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13492171				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3834
			Тенге					6218950			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	**Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3792,03	1587,83	97,60	6021099	370102	1411204	3633485	10426945
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (379,75 / 269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 39,3 / 269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 47,56)/X3			1118,08	79,66	4239793	302073		772361	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
233	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1139,25	136,90	1,03	155963	1173	10891	115588	293277
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (379,75)/X3			126,31	0,51	143899	581		21725	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	23,92425 (кг)								
234	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	2652,78	1449,14	9,10	3844250	24140	1323181	2004388	6316535
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 39,3 / 269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 47,56)/X3			941,25	3,22	2496929	8542		467897	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
		5. Шлифование поверхности									
		6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную									
		7. Шлифование поверхности									
235	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	2652,78	649,26	4,17	1722344	11062	597618	895048	2826776
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = (269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 39,3 / 269,54 / 32,4 / 65,86 / 30,9 / 47,56)/X3			419,81	1,94	1113664	5146		209384	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1594,29**	**1567,46**	**97,60**	**2498986**	**155603**	**639470**	**1464738**	**4280828**
		НР - 80% СП - 8% [illegible]			1068,76	79,66	1703913	127001		317104	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	44,161833 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
237	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1594,29**	**136,90**	**1,03**	**218258**	**1642**	**15241**	**161757**	**410418**
		НР - 80% СП - 8% [illegible]			126,31	0,51	201375	813		30403	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	33,48009 (кг)								
238	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**279**	**1052,03**	**4,56**	**293516**	**1272**	**77551**	**172227**	**503003**
		НР - 80% СП - 8% [illegible]			769,51	2,12	214693	591		37260	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	142,29 (кг)								
239	**Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7749,6**	**2951,88**	**106,75**	**22875889**	**827270**	**5207343**	**14001202**	**39827287**
		НР - 80% СП - 8% [illegible]			2173,18	85,20	16841276	660266		2950195	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	429,32784 (м2)								
		Состав работ:									