27	11-100102-0205РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов (подшивка карниза по сущ. кобылкам)	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	114,0000		1317,37	150180
27.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735.19)	чел-ч	1,644	187,473	735,19	137828
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01125	1,282	830,04	1065
		Итого оплата труда:				**1218,36**	**138893**
27.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,017875	2,038	14,32	29
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
27.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,01125	1,282	1769,96	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	1,282	830,04	1064
		Итого эксплуатация машин:				**20,17**	**2299**
27.5	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм.толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002575	0,29355	31497,77	9246
27.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,104	196,55	807
		Итого материалов:				**88,18**	**10053**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**1317,37**	**150181**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5 ШТ					
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				**4042472**
		в том числе:					**4042472**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12030**
		Материалы	Тенге				**157227**
		Всего заработная плата	Тенге				**3683335**
		Стоимость материалов и конструкций					**0**
		Накладные расходы	Тенге				0
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				0
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				

Всего.Стоимость	Сметная прибыль	Тенге		0
	общестроительных работ	Тенге		**4042473**
	Нормативная трудоемкость	Тенге		462
	Сметная заработная плата	Тенге		157227
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		4042473
	Нормативная трудоемкость	чел-ч		1022
	Сметная заработная плата	Тенге		157227
	Итого по локальной ресурсеной смете			
	Итого прямые затраты			
		тенге		4109455
	в том числе:	тенге		
	зарплата рабочих-строителей	тенге		202271
	затраты на эксплуатацию машин	тенге		3586
	в т.ч. зарплата машинистов	тенге		1524
	материалов, изделия и конструкции	тенге		3703348
	перевозка грузов	тенге		
	инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге		0
	Накладные расходы 1 уровня	тенге		5596
	Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге		4115052
	Накладные расходы II уровня	тенге		0
	Итого:	тенге		4115052
	Сметная прибыль	тенге		0
	Итого по смете:	тенге		4115052

Заказчик: А.А.Аубакиров

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Автор: ТОО "Вир Проект" П.А.Воропай

Без печати

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Мортыкская СШ" (ремонт кровли, замены окон) в с. Мортык, Уалихановского района,Севро-Казахстанской области

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

замены работ, материалов и деталей

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 20167г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Включаемые(предлагаемая замена)					
		ПОДОКОННИК					
6	**Е11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**0,7000**		**778,87**	**544**
6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	0,24369	0,171	735,19	125
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,001663	810,1	1
		Итого оплата труда:				**181,08**	**127**
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0005	0,000350	1364,14	0
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000350	735,19	0
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,001313	1769,96	2
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,001313	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				4,00	3

6.5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	0,395	982,74	389
6.6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	3	9,87	28
		Итого материалов:				**595,74**	**417**
		НР первого уровня	%	59,8		108,29	76
		НР второго уровня	%	3,6		31,89	22
		Накладные расходы	%			140,17	99
		Сметная прибыль	%	8		73,52	51
		Сметная стоимость				992,56	695
7	**Е21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ не ламинированные шщириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,7000**		**1888,65**	**1322**
		НР второго уровня	%	3,6		67,99	48
		Накладные расходы	%			67,99	48
		Сметная прибыль	%	8		156,53	110
		Сметная стоимость				**2113,17**	**1479**
13	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**3,4300**		**64,21**	**221**
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	0,308	704,20	217
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002	830,0	1
		Итого оплата труда:				**63,74**	**219**
13.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,002	1769,96	3
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001715	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**3**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**64,22**	**221**
14	**21-070503-0204 РСНБ РК 2015 прим.в ценах I квартала 2017 года**	**Наличники,ПВХ**	**м**	**3,4300**		**312,85**	**1073**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0

		Сметная стоимость				312,85	1073
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				3161
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3161
		Материалы	Тенге				417
		Всего заработная плата	Тенге				345
		Стоимосвть материалов и конструкций	Тенге				2812
		Накладные расходы	Тенге				147
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				76
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				70
		Сметная прибыль	Тенге				161
	Всего.Стоимость	общестроительных работ	Тенге				3468
		Нормативная трудоемкость	Тенге				0
		Сметная заработная плата	Тенге				345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3468
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				0
		Сметная заработная плата	Тенге				345
		РАЗДЕЛ 2. КРЫША					
19	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0500**		**15427,94**	**771**
19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	15,8700	0,793	830,04	659
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45	0,022	948,08	21
		Итого оплата труда:				**13603,78**	**680**
19.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	0,009	3097,30	29
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,009	1113,33	10
19.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,175	0,009	14,32	0
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
19.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,013	1769,96	23
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,013	830,04	11
		Итого эксплуатация машин:				**1047,86**	**52**
19.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00005	205870,68	10
19.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.7	0,035	196,55	7
19.8	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000075	575926,68	43

		Итого материалов:				**1207,35**	**60**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**15427,94**	**771**
	21-070201-02048 РСНБ РК 2015 прим.в ценах II квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 30 мм ,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	7,1000		**29966,28**	**212761**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				29966,28	212761
22	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1892,5200		1963,37	3715717
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				1963,37	3715717
24	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам + слуховые окна. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	872,0000		212,54	185333
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	29,081	754,41	21939
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,8611	912,52	786
		Итого оплата труда:				**26,06**	**22725**
24.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,2507	3097,30	776
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,2507	1113,33	279
24.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,6104	1769,96	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6104	830,04	507
		Итого эксплуатация машин:				2,13	1856
24.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,03488	67003,80	2337
24.6	21-130704-2302	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,05232	70963,28	3713

24.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,20056	74945,86	155423
24.8	21-130703-1405	Вода техничесая	м3	0,00079	0,68888	30,00	21
24.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,3488	120,36	42
		Итого материалов:				185,25	161536
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				212,54	185332
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				**4114582**
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4114582**
		Материалы	Тенге				**161596**
		Всего заработная плата	Тенге				**23405**
		Стоимость материалов и конструкций					**4090074**
		Накладные расходы	Тенге				**0**
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				0
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				0
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				**4114581**
		Нормативная трудоемкость	Тенге				470
		Сметная заработная плата	Тенге				23405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4114581
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1040
		Сметная заработная плата	Тенге				23405
		Итого по локальной ресурсеной смете					
		Итого прямые затраты	тенге				4117742
		в том числе:	тенге				
		зарплата рабочих-строителей	тенге				22941
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				1914
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				810
		материалов, изделия и конструкции	тенге				4092886
		перевозка грузов	тенге				0
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				0
		Накладные расходы 1 уровня	тенге				76
		Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге				4117818

Накладные расходы П уровня	тенге		70
Итого:	тенге		4117888
Сметная прибыль	тенге		161
Итого по смете:	тенге		4118049

Разницу в 2997 (две тысячи девятьсот девяносто семь) подрядчик берет на себя

Заказчик: А.А.Аубакиров

Автор: "Институт Стройпроект-Проект" П.А.Воропай

без печати

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Мортыкская СШ" (ремонт кровли, замены окон) в с. Мортык, Уалихановского района,Севро-Казахстанской области

АКТ № 2 от 09 октября 2017 года

выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 20167г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Демонтаж					
6	**Е11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**0,7000**		**778,87**	**544**
6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	0,24369	0,171	735,19	125
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,001663	810,1	1
		Итого оплата труда:				**181,08**	**127**
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0005	0,000350	1364,14	0
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000350	735,19	0
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,001313	1769,96	2
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,001313	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				4,00	3
6.5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	0,395	982,74	389
6.6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	3	9,87	28
		Итого материалов:				**595,74**	**417**

		НР первого уровня	%	59,8		108,29	76
		НР второго уровня	%	3,6		31,89	22
		Накладные расходы	%			140,17	99
		Сметная прибыль	%	8		73,52	51
		Сметная стоимость				**992,56**	**695**
7	**Е21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ не ламинированные шщириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,7000**		**1888,65**	**1322**
		НР второго уровня	%	3,6		67,99	48
		Накладные расходы	%			67,99	48
		Сметная прибыль	%	8		-412,04	-288
		Сметная стоимость				**1544,60**	**1081**
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ					
11	**Е11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу ПХВ листами**	**м откоса**	**5,2000**		**412,88**	**2146**
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,8=810,82)	чел-ч	0,365	1,896	782,9	1485
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,008190	971,7	8
		Итого оплата труда:				**287,03**	**1493**
11.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,009100	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
11.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000787	0,004237	3097,30	13
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000787	0,004237	1113,33	5
11.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,009125	0,047	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
11.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000787	0,004237	1769,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000787	0,004237	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,15**	**22**
11.7	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный,размером 50 ммх40 мм	м	1,03	5,356	119,76	641
		Итого материалов:				**123,35**	**641**
		НР первого уровня	%	12,018		34,50	179
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			34,50	179
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**447,38**	**2325**

13	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники.Установка и крепление**	м коробок	3,4300		64,21	221
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	0,308	704,20	217
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002	830,0	1
		Итого оплата труда:				**63,74**	**219**
13.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,002	1769,96	3
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001715	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**3**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**64,22**	**221**
14	21-070503-0204 РСНБ РК 2015 прим.в ценах I квартала 2017 года	**Наличники,ПВХ**	м	3,4300		**312,85**	**1073**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**312,85**	**1073**
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				5307
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5307
		Материалы	Тенге				1058
		Всего заработная плата	Тенге				1838
		Стоимосвть материалов и конструкций	Тенге				2990475
		Накладные расходы	Тенге				326
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				255
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				70
		Сметная прибыль	Тенге				-237
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				5396
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1
		Сметная заработная плата	Тенге				1838
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5396
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1
		Сметная заработная плата	Тенге				1838

		РАЗДЕЛ 2, КРЫША					
18	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**504,0000**		**194,71**	**98139**
18.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=672,58)	чел-ч	0,28750	144,900	672,58	97457
		Итого оплата труда:				**193,37**	**97457**
18.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,5 кН (5)	маш.-ч	0,0063	3,175	213,65	678
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**678**
18.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	10,987		
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**194,71**	**98138**
19	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**3,5000**		**15427,94**	**53998**
19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	15,8700	55,544	830,04	46105
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45	1,574	948,08	1493
		Итого оплата труда:				**13599,40**	**47598**
19.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	0,656	3097,30	2033
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,656	1113,33	731
19.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,175	0,613	14,32	9
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
19.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,919	1769,96	1626
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,919	830,04	763
		Итого эксплуатация машин:				**1047,86**	**3668**
19.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00350	205870,68	721
19.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	2,450	196,55	482
19.8	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,005250	575926,68	3024
		Итого материалов:				**1207,35**	**4226**
		НР первого уровня	%	0		-0,02	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0

			Накладные расходы	%			-0,02	0
			Сметная прибыль	%	0		0,00	0
			Сметная стоимость				15427,92	5399
		21-070201-02048 РСНБ РК 2015 прим.в ценах II квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 30 мм ,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**7,1000**		**29966,28**	**2127**
			НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
			Накладные расходы	%			0,00	0
			Сметная прибыль	%	0		0,00	0
			Сметная стоимость				**29966,28**	**2127**
20		**21-070201-02047 РСНБ РК 2015 прим.в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0000**		**28813,44**	**0**
			НР второго уровня	%	0,0		#ДЕЛ/0!	0
			Накладные расходы	%			#ДЕЛ/0!	0
			Сметная прибыль	%	0		#ДЕЛ/0!	0
			Сметная стоимость				**#ДЕЛ/0!**	**0**
21		**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып 3**	**Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа+слуховые окна. Устройство**	**м2 кровли**	**321,9000**		**575,97**	**18540**
21.1		1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=773,01)	чел-ч	0,6512	209,636	773,01	16205
21.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0056	1,811	1044,08	1891
			Итого оплата труда:				**509,29**	**16394**
21.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00425	1,37	3097,30	4237
			в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	1,368	1113,33	1523
21.4		34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,03675	11,830	14,32	169
			в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
21.5		34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,08125	26,154	18,64	488
			в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
21.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001375	0,443	1769,96	784
			в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,442758	830,04	368
			Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**5677**
21.7		21-130208-0202	*Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 ьммх38 мм*	1000 шт	0,0071	2,285	4831,10	11041

21.8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминивая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	3,03	975,36	1,46	1424
21.9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,02	6,44	809,37	5211
		Итого материалов:				**54,91**	**17676**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				575,97	185403
22	**21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**-1869,9000**		**1963,37**	**-3671306**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				1963,37	-3671306
	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1892,5200		1963,37	3715717
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				1963,37	3715717
23	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов, слуховые окна. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,4050**		**6095,63**	**8564**
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,1=744,49)	чел-ч	0,89700	1,26	744,49	938
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02125	0,029856	913,36	27
		Итого оплата труда:				**687,22**	**966**
23.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00625	0,008781	3097,30	27
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,008781	1113,33	10
23.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,015	0,021075	1769,96	37
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,021075	830,04	17
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**65**
23.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001405	67003,80	94

23.6	21-130704-2302	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002389	70963,28	169
23.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009413	774945,86	7295
23.8	21-130703-1405	Вода техничесая	м3	0,023	0,032315	30,00	1
23.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,01686	120,36	2
		Итого материалов:				**5381,91**	**7562**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				6095,63	8564
24	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам + слуховые окна. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**872,0000**		**212,54**	**185333**
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	29,081	754,41	21939
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,8611	912,52	786
		Итого оплата труда:				**26,06**	**22725**
24.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,2507	3097,30	776
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,2507	1113,33	279
24.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш-ч	0,0007	0,6104	1769,96	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6104	830,04	507
		Итого эксплуатация машин:				2,13	1856
24.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,03488	67003,80	2337
24.6	21-130704-2302	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,05232	70963,28	3713
24.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,20056	774945,86	155423
24.8	21-130703-1405	Вода техничесая	м3	0,00079	0,68888	30,00	21
24.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,3488	120,36	42
		Итого материалов:				**185,25**	**161536**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**212,54**	**185332**

25	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного листа. Устройство**	**м планки**	**208,0000**		**1155,31**	**240304**
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,3105	64,584	782,92	50564
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,002125	0,442	1030,01	455
		Итого оплата труда:				**245,29**	**51019**
25.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0015	0,312	3097,30	966
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,312	1113,33	347
25.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,08025	16,692	18,64	311
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
25.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000625	0,13	1769,96	230
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,13	830,04	108
25.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш-ч	0,01875	3,9	178,23	695
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**10,59**	**2203**
25.7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	428,48	391,68	167827
25.8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8мм х80 мм	1000 шт	0,00898	1,868	9651,24	18027
25.9	22-040201-9905	Краска аэрозольная,объемом 400 мл	шт	0,010	2,08	809,370	1683
		Итого материалов:				**901,62**	**187538**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**1155,31**	**240303**
26	21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли ,из оцинкованной стали без покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**208,0000**		**881,51**	**183354**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**881,51**	**183354**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5 ШТ					
28	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**5,0000**		**11053,36**	**55267**
28.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	6,992	34,96	735,19	25702
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,375	971,69	1336

33	21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00058	257840,30	159
		НР второго уровня	%	0,0	0,00	0
		Накладные расходы	%		0,00	0
		Сметная прибыль	%	0	0,00	0
		Сметная стоимость			273015,02	159
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге			1268835
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			1268835
		Материалы	Тенге			404741
		Всего заработная плата	Тенге			411887
		Стоимость материалов и конструкций				4113579
		Накладные расходы	Тенге			1
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге			0
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге			0
		Сметная прибыль	Тенге			206
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге			1268833
		Нормативная трудоемкость	Тенге			145
		Сметная заработная плата	Тенге			411887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1268833
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			321
		Сметная заработная плата	Тенге			411887
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
34	21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	44,18	417,00	18423
		НР второго уровня	%	0,0	0,00	0
		Накладные расходы	%		0,00	0
		Сметная прибыль	%	0	0,00	0
		Сметная стоимость			417,00	18423
35	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	44,1800	549,40	24272
		НР второго уровня	%	0,0	0,00	0

	Накладные расходы	%			0,00	0
	Сметная прибыль	%	0		0,00	0
	Сметная стоимость				549,40	24272
	Итого прямые затраты по разделу 3	тенге				**42696**
	в том числе:					
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42696**
	Транспортные расходы	Тенге				**42696**
	Накладные расходы	Тенге				0
	Сметная прибыль	Тенге				0
Всего.Стоимость	общестроительных работ	Тенге				**42696**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**42696**
	Итого по локальной ресурсеной смете					
	Итого прямые затраты					
		тенге				1316837
	в том числе:	тенге				
	зарплата рабочих-строителей	тенге				407725
	затраты на эксплуатацию машин	тенге				17535
	в т.ч. зарплата машинистов	тенге				6000
	материалов, изделия и конструкции	тенге				7104054
	перевозка грузов	тенге				42696
	инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				0
	Накладные расходы 1 уровня	тенге				255
	Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге				1300992
	Накладные расходы II уровня	тенге				467
	Итого:	тенге				1301459
	Сметная прибыль	тенге				-30
	Итого по смете:	тенге				1301429
	Временные здания и сооружения			0,00%		0
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,00%		0
	Итого по сводному расчету в ценах 1 квартала 2017года					1301429
	НДС			12%		156171
	К оплате					1457600

А.А.Аубакиров

Технический надзор: Махметов Г.К

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

		Итого оплата труда:				**5407,66**	**27038**
28.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1375	0,6875	3097,30	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,6875	1113,31	765
28.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,2	1	14,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
28.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,1375	0,6875	1769,96	1217
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,6875	830,04	571
		Итого эксплуатация машин:				**672,11**	**3361**
28.6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3м до 6,5м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	13337,45	4001
28.7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	26033,63	7810
28.8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	26033,63	13017
28.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,400	7	196,550	1376
		Итого материалов:				5240,80	26204
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**11053,36**	**55267**
32	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам**	**шт**	**5,0000**		**228,67**	**1143**
32.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,8=722,79)	чел-ч	0,316	1,58	722,79	1142
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0002	0,001	735,20	1
		Итого оплата труда:				**228,55**	**1143**
32.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0002	0,001	1364,14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001000	735,19	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**1**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,01	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**228,68**	**1143**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Мортыкская СШ" (ремонт кровли, замены окон) в с. Мортык, Уалихановского района,Севро-Казахстанской области

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

замены работ, материалов и деталей

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 20167г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Исключаемые (подлежащие замене)					
11	**Е11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу ПХВ листами**	**м откоса**	**162,2367**		**412,88**	**66983**
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,8=810,82)	чел-ч	0,365	59,162	782,9	46319
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,255523	971,7	248
		Итого оплата труда:				**287,03**	**46567**
11.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,283914	9,03	3
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
11.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000787	0,127825	3097,30	396
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000787	0,127825	1113,33	142
11.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,009125	1,480	18,64	28
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
11.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000787	0,127825	1769,96	226

		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000787	0,127825	830,04	106
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**652**
11.7	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный,размером 50 ммх40 мм	м	1,03	167,104	119,76	20012
		Итого материалов:				**123,35**	**20012**
		НР первого уровня	%	12,018		34,50	5596
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			34,50	5596
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**447,38**	**72580**
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				66983
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66983
		Материалы	Тенге				20012
		Всего заработная плата	Тенге				46567
		Стоимосвть материалов и конструкций	Тенге				20012
		Накладные расходы	Тенге				5596
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				5596
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				0
		Сметная прибыль	Тенге				0
	Всего.Стоимость	общестроительных работ	Тенге				72580
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8
		Сметная заработная плата	Тенге				46567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72580
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				8
		Сметная заработная плата	Тенге				46567
		РАЗДЕЛ 2. КРЫША					
20	21-070201-02047 РСНБ РК 2015 прим.в ценах I квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	6,9500		**28813,44**	**200253**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**28813,44**	**200253**

21	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып 3	**Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа+слуховые окна. Устройство**	м2 кровли	36,0000		575,97	20733
21.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=773,01)	чел-ч	0,6512	23,445	773,01	18123
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0056	0,203	1044,08	211
		Итого оплата труда:				**509,29**	**18335**
21.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00425	0,15	3097,30	474
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,153	1113,33	170
21.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,03675	1,323	14,32	19
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
21.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,08125	2,925	18,64	55
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 0 чел.	чел-ч				
21.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001375	0,050	1769,96	88
		в т.ч. затраты труда машинистов,экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,049645	830,04	41
		Итого эксплуатация машин:				**17,62**	**634**
21.7	21-130208-0202	*Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 ьммх38 мм*	1000 шт	0,0071	0,256	4831,10	1235
21.8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминивая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	3,03	109,08	1,46	159
21.9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,02	0,72	809,37	583
		Итого материалов:				**54,91**	**1977**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**575,97**	**20733**
22	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1869,9000		1963,37	3671306
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0
		Накладные расходы	%			0,00	0
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0
		Сметная стоимость				**1963,37**	**3671306**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Мортыкская СШ" (ремонт кровли, замены окон) в с. Мортык Уалихановского района,СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		280	06.09.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Мортыкская СШ" (ремонт кровли, замены окон) в с. Мортык Уалихановского района, СКО	1 457 600	1 301 429							156 171	1 457 600

М.П. Заказчик: Т.Такиров

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков