"Согласован/Утвержден"
Утверждено: _____ Директор КГУ "Общеобразовательная школа №10" отдела образования города Караганды Управления образования Карагандинской области
Оспанова Ж. К.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 675 487,375 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 72 373,65 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа №10" отдела образования города Караганды Управления образования Карагандинской области
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	-	-	-	-
2		Проектные работы в ценах 2023 года			21 268,96	21 268,96
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023года			1 834,43	1 834,43
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I			**23 103,39**	**23 103,39**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1--1	Демонтажные работы	84 230,08			84 230,08
			84 230,08			**84 230,08**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	01.01.2003	Архитектурно-строительная часть	264 710,515	3958,622		268 669,137
6	02.01.2003	ВК	18 226,395	1858,07		20 084,465
7	03.01.2003	ОВ	58 217,918	20770,256		78 988,174
		Всего по главе	**341 154,828**	**26586,948**	--	367 741,776

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**425 384,906**	**26586,948**	--	451 971,854
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	26 799,249	--	--	26 799,249078
		Итого по главе 8	**26 799,249**	--	--	**26 799,249**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**452 184,155**	**26 586,948**	--	**478 771,103**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	22 609,208	--	--	22 609,208
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	22 609,208	1 329,347	--	23 938,555
		Итого по части II в сметных ценах:	**497 402,571**	**27 916,295**	--	**525 318,866**
8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	534 707,763	30 010,018	--	564 717,781
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**534 707,763**	**30 010,02**	--	**564 717,781**
		Часть III. Инжиниринговые				
	Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,705x2,90% + 0,028x0,2x2,90%)/0,733x100 = 2,81 %					
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
	НДЦС РК 8.01-08 2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 525318,866x0,46% = 2416,47			2 416,47	2 416,467
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
	НДЦС РК 8.01-08 2022, изм. и доп.,	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2416,47.1,075 = 2597,7			2 597,7	2 597,702
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах			**2 597,7**	**2 597,702**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
	НДЦС РК 8.01-08 2022, изм. и доп., выпуск 3	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 525318,866x0,8.2,81% = 11809,17			**11 809,17**	**11 809,168**
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				

	НДЦС РК 8.01-08 2022, изм. и доп., выпуск 3	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 11809,171.1,075 = 12694,86			12 694,86	12 694,856
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах			**12 694,86**	**12 694,856**
		Итого по части III в сметных ценах			**14 225,63**	**14 225,63**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах			**15 292,56**	**15 292,558**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**497 402,571**	**27 916,3**	**37 329,02**	**562 647,89**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**534 707,763**	**30 010,02**	**38 395,95**	**603 113,727**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	72 373,647	72 373,647
		Всего по сводному сметному расчету	**534 707,763**	**30 010,02**	**110 769,594**	**675 487,375**
		На 2023г (ПИР и Экспертиза)			**25 875,80**	**25 875,80**
		На 2024 г.	**534 707,763**	**30 010,02**	**84 893,798**	**649 611,579**