1	2	3	4	5	6	7	8
83.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000428	61158,00	26
83.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001478	58366,00	86
83.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000107	24659,00	3
83.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,079254	310,00	25
83.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0012	6994,00	8
83.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001478	27228,00	40
83.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,003749	30,00	0
83.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,106029	907,00	96
83.19	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,218484	16251,00	3551
		Итого материалов:				**17964,96**	**3848**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	770
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	448
		Сметная стоимость:				**28208,60**	**6042**
84	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,3402**		**343444,00**	**116829**
85	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0022**		**404706,00**	**888**
		Опозновательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опозновательный знак АС 100 СБ					
86	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2364**		**1213,52**	**1500**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,54	1,904	788,00	1500
		Итого оплата труда:				**1213,52**	**1500**
		Накладные расходы	%	72		873,73	1080
		Сметная прибыль	%	8		166,98	206
		Сметная стоимость:				**2254,23**	**2787**
87	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2364**		**730,94**	**904**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	1,202	752,00	904
		Итого оплата труда:				**730,94**	**904**
		Накладные расходы	%	72		526,28	651
		Сметная прибыль	%	8		100,58	124
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**1679**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий**	**м3**	**0,3780**		**24567,92**	**9287**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	1,667	942,00	1570
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,109809	1132,14	124
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**1695**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001021	4287,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001021	1126,00	1
88. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,099414	45,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,105273	5846,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,105273	1126,00	119
88. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001399	4383,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001399	1608,00	2
88. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,003175	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,002117	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,002117	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**636**
88. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,14175	70,00	10
88.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00257	58366,00	150
88.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000102	24659,00	3
88.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,089964	310,00	28
88.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,057834	6994,00	404
88.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,001667	30,00	0
88.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,242298	907,00	220
88.16	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,38556	16251,00	6266
		Итого материалов:				**18731,20**	**7080**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1542
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30939,35**	**11695**
89	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1611,41**	**11280**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	0,64	4,48	925,00	4144
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,33	1608,00	2139
		Итого оплата труда:				**897,52**	**6283**
89. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,84	4383,00	3682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,84	1608,00	1351
89. 4	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	0,49	3463,00	1697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1608,00	788
		Итого эксплуатация машин:				**768,37**	**5379**
89. 5	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	0,1428	728,00	104
89. 6	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000252	2076543,00	523
89. 7	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	1,949	516,00	1006
89. 8	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	0,5684	219,00	124
		Итого материалов:				**251,04**	**1757**
		Накладные расходы	%	108		969,32	6785
		Сметная прибыль	%	8		206,46	1445
		Сметная стоимость:				**2787,19**	**19510**
90	**2104-9999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,3500**		**68483,00**	**23969**
91	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**7,0000**		**754,72**	**5283**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,69	4,83	942,00	4550
		Итого оплата труда:				**649,98**	**4550**
91. 2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00336	218211,00	733
		Итого материалов:				**104,74**	**733**
		Накладные расходы	%	108		701,98	4914
		Сметная прибыль	%	8		116,54	816
		Сметная стоимость:				**1573,24**	**11013**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Таблички эмалированные для углового указателя**	**шт.**	**7,0000**		**4536,00**	**31752**
93	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**15,0000**		**1236,51**	**18548**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	6,21	1035,00	6427
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,39	944,60	3202
		Итого оплата труда:				**641,97**	**9630**
93. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,36	3578,00	12022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,36	942,00	3165
93. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,015	4041,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1345,00	20
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,015	2503,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1126,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**12120**
		Накладные расходы	%	99		635,55	9533
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2246
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**30327**
94	**Прайс-лист стр.15**	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм**	**шт**	**15,0000**		**1512,50**	**22688**
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 46шт					
95	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**46,0000**		**5445,16**	**250477**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	2,74	126,04	1090,00	137384
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	22,08	1377,04	30405
		Итого оплата труда:				**3647,58**	**167789**
95. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	18,86	547,00	10316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	11,5	4383,00	50405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	11,5	1608,00	18492
95. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	8,28	30,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	10,58	2503,00	26482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	10,58	1126,00	11913

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,46	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1901,37**	**87463**
95. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,92	3650,00	3358
95. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,046	15340,00	706
95.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,69	210,00	145
95.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	161	127,00	20447
95.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00414	235559,00	975
		Итого материалов:				**557,19**	**25631**
		Накладные расходы	%	99		3611,10	166111
		Сметная прибыль	%	8		724,50	33327
		Сметная стоимость:				**9780,77**	**449915**
96	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,0000**		**524,00**	**24104**
97	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**69,0000**		**186,00**	**12834**
98	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/**	**шт.**	**46,0000**		**1236,51**	**56879**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	19,044	1035,00	19711
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	10,396	944,60	9820
		Итого оплата труда:				**641,97**	**29531**
98. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	10,304	3578,00	36868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	10,304	942,00	9706
98. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,046	4041,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,046	1345,00	62
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,046	2503,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,046	1126,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**37169**
		Накладные расходы	%	99		635,55	29235
		Сметная прибыль	%	8		149,76	6889
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**93004**
99	**Прайс-лист стр.14**	**Патрубок-накладка диам.110мм/32**	**шт**	**46,0000**		**8679,46**	**399255**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**92,0000**		**1236,51**	**113759**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	38,088	1035,00	39421
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	20,792	944,60	19640
		Итого оплата труда:				**641,97**	**59061**
100. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	20,608	3578,00	73735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	20,608	942,00	19413
100. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,092	4041,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,092	1345,00	124
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,092	2503,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,092	1126,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**74337**
		Накладные расходы	%	99		635,55	58471
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13778
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**186007**
101	**Прайс-лист стр.15**	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм**	**шт**	**92,0000**		**1105,36**	**101693**
102	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**46,0000**		**1236,51**	**56879**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	19,044	1035,00	19711
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	10,396	944,60	9820
		Итого оплата труда:				**641,97**	**29531**
102. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	10,304	3578,00	36868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	10,304	942,00	9706
102. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,046	4041,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,046	1345,00	62
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,046	2503,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,046	1126,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**37169**
		Накладные расходы	%	99		635,55	29235
		Сметная прибыль	%	8		149,76	6889
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**93004**
103	**Прайс-лист стр.13**	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	**шт**	**46,0000**		**6006,25**	**276288**
104	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер**	**м3**	**0,6440**		**22523,98**	**14505**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	2,537	925,00	2347
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,147154	1339,83	197

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**2544**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001739	4287,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001739	1126,00	2
104. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,13524	45,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,006762	4383,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,006762	1608,00	11
104. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1288	4041,00	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1288	1345,00	173
104. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,007084	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009853	2503,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,009853	1126,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**589**
104. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,2576	70,00	18
104.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000515	40422,00	21
104.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001288	61158,00	79
104.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004444	58366,00	259
104.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000322	24659,00	8
104.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,23828	310,00	74
104.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003606	6994,00	25
104.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004444	27228,00	121
104.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,01127	30,00	0
104.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,31878	907,00	289
104.19	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,65688	16251,00	10675
		Итого материалов:				**17964,96**	**11569**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3595,09	2315
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	1346
		Сметная стоимость:				**28208,60**	**18166**
105	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,3068**		**343444,00**	**105375**
106	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0020**		**404706,00**	**801**
107	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм**	**шт**	**46,0000**		**280,00**	**12880**
108	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/**	**футляр**	**46,0000**		**1363,02**	**62699**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	0,96679	44,472	1016,00	45184
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2,3	136,25	313
		Итого оплата труда:				**989,07**	**45497**
108. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,29524	13,581	547,00	7429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,25773	11,856	792,00	9390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00605	0,2783	2503,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00605	0,2783	1126,00	313
		Итого эксплуатация машин:				**380,76**	**17515**
		Накладные расходы	%	99		979,18	45042
		Сметная прибыль	%	8		187,38	8619
		Сметная стоимость:				**2529,58**	**116361**
109	**Прайс-лист стр.19**	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"**	**м**	**36,8000**		**176,79**	**6506**
110	**2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Герметик**	**кг**	**35,1070**		**390,00**	**13692**
111	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9200**		**5046,32**	**4643**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	0,9384	864,00	811
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0322	1126,00	36
		Итого оплата труда:				**920,69**	**847**
111. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,0322	4287,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,0322	1126,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**138**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,012	3650,00	3694
		Итого материалов:				**4015,00**	**3694**
		Накладные расходы	%	99		911,48	839
		Сметная прибыль	%	8		476,62	438
		Сметная стоимость:				**6434,43**	**5920**
112	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм**	**км**	**0,3200**		**301679,03**	**96537**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	62,08	1072,00	66550
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	8,586	959,91	8241
		Итого оплата труда:				**233722,26**	**74791**
112. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	7,872	3578,00	28166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	7,872	942,00	7415
112. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,1024	4041,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,1024	1345,00	138
112. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,84	81,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,4448	1457,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,4448	1126,00	501
112. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,1664	2503,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,1664	1126,00	187
		Итого эксплуатация машин:				**93610,71**	**29955**
112. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1408	228,00	32
		Итого материалов:				**100,32**	**32**
		Накладные расходы	%	99		231385,04	74043
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	13646
		Сметная стоимость:				**575709,19**	**184227**
113	**2301-0502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**323,2000**		**1394,00**	**450541**
114	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**320,0000**		**-72,61**	**-23234**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	16,032	-1425,00	-22846
		Итого оплата труда:				**-71,39**	**-22846**

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	4,8	-81,00	-389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-1,22**	**-389**
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-22389
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-3650
		Сметная стоимость:				**-153,98**	**-49273**
115	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**320,0000**		**1111,54**	**355692**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,844	270,08	1126,00	304110
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,544	1126,00	613
		Итого оплата труда:				**952,26**	**304723**
115. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	83,456	11,00	918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,544	2503,00	1362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,544	1126,00	613
		Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**2280**
115. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,17216	242,00	42
115. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,01184	336885,00	3989
115. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	72,32	626,00	45272
		Итого материалов:				**154,07**	**49303**
		Накладные расходы	%	99		942,74	301675
		Сметная прибыль	%	8		164,34	52589
		Сметная стоимость:				**2218,62**	**709957**
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)					
116	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**610527,78**	**3053**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	336	1,68	1235,00	2075
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,3391	1163,38	395
		Итого оплата труда:				**493860,64**	**2469**
116. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,0482	4873,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,0482	1345,00	65
116. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0044	5574,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0044	1608,00	7
116. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,261	2376,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,261	1126,00	294
116. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,0413	30,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,006	218,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,02455	1457,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,02455	1126,00	28
116. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00095	2503,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00095	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**184046,88**	**920**
116.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0009	40422,00	36
116.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	212247,00	21
		Итого материалов:				**11520,90**	**58**
		Накладные расходы	%	99		488922,03	2445
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	440
		Сметная стоимость:				**1187405,80**	**5937**
117	**2301-0201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0200**		**1327,00**	**6662**
118	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0017**		**893724,56**	**1519**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	0,53159	1345,00	715
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,16031	1339,91	215
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**930**
118. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,156587	4873,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,156587	1345,00	211
118. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003723	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,003723	1126,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**772**
118. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000153	208994,00	32
		Итого материалов:				**18809,46**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		541466,04	920
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	195
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**2635**
119	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**403,00**	**403**
120	**2302-0103-3408 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**399,00**	**1995**
121	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1372,03**	**1372**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	1,07	1,07	1053,00	1127
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1126,00	34
		Итого оплата труда:				**1160,49**	**1160**
121. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2503,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1126,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**75,09**	**75**
121. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	190282,00	152
121. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	450,00	18
		Итого материалов:				**170,23**	**170**
		Накладные расходы	%	99		1148,89	1149
		Сметная прибыль	%	8		201,67	202
		Сметная стоимость:				**2722,58**	**2723**
122	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**26303,00**	**26303**
123	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**487,08**	**974**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,32	0,64	1345,00	861
		Итого оплата труда:				**430,40**	**861**
123. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	197,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,46**	**71**
123. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	212247,00	42
		Итого материалов:				**21,22**	**42**
		Накладные расходы	%	99		426,10	852
		Сметная прибыль	%	8		73,05	146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**986,24**	**1972**
124	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1489,00**	**2978**
125	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х4 мм**	**стык**	**1,0000**		**4188,03**	**4188**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,273	0,273	1126,00	307
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,253	3,253	225,12	732
		Итого оплата труда:				**1039,71**	**1040**
125. 3	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	0,45542	0,45542	8521,00	3881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45542	0,45542	1608,00	732
		Итого эксплуатация машин:				**3880,63**	**3881**
		Накладные расходы	%	91		946,14	946
		Сметная прибыль	%	8		410,73	411
		Сметная стоимость:				**5544,90**	**5545**
126	**2113-0810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**1,2544**		**321,00**	**403**
127	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода**	**м2**	**0,8400**		**169,80**	**143**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,059	0,04956	1278,00	63
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000168	2251,79	0
		Итого оплата труда:				**75,85**	**64**
127. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000168	4287,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000168	1126,00	0
127. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000168	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000168	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000168	1126,00	0
127. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,018816	139,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**4**
127. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000025	290315,00	7
127. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000151	451177,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**89,92**	**76**
		Накладные расходы	%	69		52,34	44
		Сметная прибыль	%	8		17,77	15
		Сметная стоимость:				**239,91**	**202**
128	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода**	**м2**	**0,8400**		**173,92**	**146**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,035784	1035,00	37
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000168	2251,79	0
		Итого оплата труда:				**44,54**	**37**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000168	4287,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000168	1126,00	0
128. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000168	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000168	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000168	1126,00	0
128. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,01092	139,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**3**
128. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000024	389886,00	9
128. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000151	642986,00	97
		Итого материалов:				**126,65**	**106**
		Накладные расходы	%	69		30,73	26
		Сметная прибыль	%	8		16,37	14
		Сметная стоимость:				**221,02**	**186**
		Установка ГРПШ /35шт/					
136	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3500**		**2206,40**	**16217**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	2,8	20,58	788,00	16217
		Итого оплата труда:				**2206,40**	**16217**
		Накладные расходы	%	72		1588,61	11676
		Сметная прибыль	%	8		303,60	2231
		Сметная стоимость:				**4098,61**	**30125**
137	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3500**		**730,94**	**5372**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	7,144	752,00	5372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**730,94**	**5372**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3868
		Сметная прибыль	%	8		100,58	739
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9980**
138	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	**м3**	**7,3500**		**24567,92**	**180574**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	32,413	942,00	30534
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	2,135	1132,14	2417
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**32951**
138. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019845	4287,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019845	1126,00	22
138. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,933	45,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	2,047	5846,00	11967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	2,047	1126,00	2305
138. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,027195	4383,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,027195	1608,00	44
138. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,06174	89,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,04116	2503,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,04116	1126,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**12366**
138. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,756	70,00	193
138.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,04998	58366,00	2917
138.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001984	24659,00	49
138.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,749	310,00	542
138.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,125	6994,00	7865
138.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,032414	30,00	1
138.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,711	907,00	4273

1	2	3	4	5	6	7	8
138.16	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,497	16251,00	121834
		Итого материалов:				**18731,20**	**137674**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	29985
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	16845
		Сметная стоимость:				**30939,35**	**227404**
139	**1109-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорной рамы**	**т конструкций**	**1,0028**		**39879,24**	**39992**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	17,3	17,349	1090,00	18910
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	1,344	1337,50	1797
		Итого оплата труда:				**20649,25**	**20707**
139. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	4,463	351,00	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,080226	5635,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,080226	1345,00	108
139. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,120338	4383,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,120338	1608,00	194
139. 6	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,952679	5575,00	5311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,952679	1345,00	1281
139. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,862425	95,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,250705	218,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,190536	2503,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,190536	1126,00	215
139.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,246	26,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8504,97**	**8529**
139.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,030085	70,00	2
139.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018753	3360,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
139.13	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,005014	415418,00	2083
139.14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001033	60201,00	62
139.15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,004011	404706,00	1623
139.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010028	310,00	3
139.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,955	210,00	411
139.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,591664	127,00	75
139.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	1880677,00	189
139.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,031087	220651,00	6859
139.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000311	451177,00	140
139.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000602	572148,00	344
139.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001945	358496,00	697
		Итого материалов:				**12517,27**	**12553**
		Накладные расходы	%	69		14247,98	14288
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	4342
		Сметная стоимость:				**58457,40**	**58622**
140	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1003**		**439279,00**	**44052**
141	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	**м2**	**49,0000**		**84,90**	**4160**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	1,446	1278,00	1847
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0098	1126,00	11
		Итого оплата труда:				**37,93**	**1858**
141. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0049	4287,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0049	1126,00	6
141. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0049	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0049	2503,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0049	1126,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,5488	139,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**110**
141. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000735	290315,00	213
141. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00441	451177,00	1990
		Итого материалов:				**44,96**	**2203**
		Накладные расходы	%	69		26,17	1282
		Сметная прибыль	%	8		8,89	435
		Сметная стоимость:				**119,95**	**5878**
142	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	**м2**	**7,5400**		**169,80**	**1280**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,059	0,44486	1278,00	569
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001508	2251,99	3
		Итого оплата труда:				**75,85**	**572**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001508	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001508	1126,00	2
142. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001508	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001508	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001508	1126,00	2
142. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,168896	139,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**34**
142. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000226	290315,00	66
142. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,001357	451177,00	612
		Итого материалов:				**89,92**	**678**
		Накладные расходы	%	69		52,34	395
		Сметная прибыль	%	8		17,77	134
		Сметная стоимость:				**239,91**	**1809**
143	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	**м2**	**56,5400**		**173,92**	**9833**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	2,409	1035,00	2493
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011308	2252,00	25
		Итого оплата труда:				**44,54**	**2518**
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011308	4287,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011308	1126,00	13
143. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011308	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011308	2503,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011308	1126,00	13
143. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,73502	139,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**179**
143. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001583	389886,00	617
143. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,010177	642986,00	6544
		Итого материалов:				**126,65**	**7161**
		Накладные расходы	%	69		30,73	1738
		Сметная прибыль	%	8		16,37	926
		Сметная стоимость:				**221,02**	**12497**
144	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,0660**		**610527,78**	**40295**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	336	22,176	1235,00	27387
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	4,476	1163,38	5207
		Итого оплата труда:				**493860,64**	**32595**
144. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,63624	4873,00	3100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,63624	1345,00	856
144. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,05808	5574,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,05808	1608,00	93
144. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	3,445	2376,00	8186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	3,445	1126,00	3879
144. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,54516	30,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0792	218,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,32406	1457,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,32406	1126,00	365
144. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01254	2503,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01254	1126,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**184046,88**	**12147**
144.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01188	40422,00	480
144.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00132	212247,00	280
		Итого материалов:				**11520,90**	**760**
		Накладные расходы	%	99		488922,03	32269
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	5805
		Сметная стоимость:				**1187405,80**	**78369**
145	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**66,2640**		**524,00**	**34722**
146	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных кранов диам. 25 мм**	**шт**	**96,0000**		**1372,03**	**131714**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	1,07	102,72	1053,00	108164
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,88	1126,00	3243
		Итого оплата труда:				**1160,49**	**111407**
146. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	2,88	2503,00	7209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,88	1126,00	3243
		Итого эксплуатация машин:				**75,09**	**7209**
146. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0768	190282,00	14614
146. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	3,84	450,00	1728
		Итого материалов:				**170,23**	**16342**
		Накладные расходы	%	99		1148,89	110293
		Сметная прибыль	%	8		201,67	19361
		Сметная стоимость:				**2722,58**	**261368**
147	**2304-0909-0316 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа ГШК-25**	**шт.**	**96,0000**		**9077,00**	**871392**
148	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм**	**фланец**	**192,0000**		**487,08**	**93520**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,32	61,44	1345,00	82637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**430,40**	**82637**
148. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	34,56	197,00	6808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,46**	**6808**
148. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0192	212247,00	4075
		Итого материалов:				**21,22**	**4075**
		Накладные расходы	%	99		426,10	81810
		Сметная прибыль	%	8		73,05	14026
		Сметная стоимость:				**986,24**	**189357**
149	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**192,0000**		**626,00**	**120192**
150	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы,отводы/**	**т фасонных частей**	**0,0079**		**893724,56**	**7060**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	2,47	1345,00	3323
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,74497	1339,91	998
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**4321**
150. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,727669	4873,00	3546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,727669	1345,00	979
150. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,017301	2503,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,017301	1126,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**3589**
150. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000711	208994,00	149
		Итого материалов:				**18809,46**	**149**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	4278
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	907
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**12245**
151	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**35,0000**		**391,00**	**13685**
152	**2302-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,0000**		**217,00**	**1953**
		Установка металлических ящиков /35шт/					
153	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3500**		**2206,40**	**16217**

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	2,8	20,58	788,00	16217
		Итого оплата труда:				**2206,40**	**16217**
		Накладные расходы	%	72		1588,61	11676
		Сметная прибыль	%	8		303,60	2231
		Сметная стоимость:				**4098,61**	**30125**
154	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3500**		**730,94**	**5372**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	7,144	752,00	5372
		Итого оплата труда:				**730,94**	**5372**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3868
		Сметная прибыль	%	8		100,58	739
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9980**
155	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	**м3**	**7,3500**		**24567,92**	**180574**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	32,413	942,00	30534
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	2,135	1132,14	2417
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**32951**
155. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019845	4287,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019845	1126,00	22
155. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,933	45,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	2,047	5846,00	11967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	2,047	1126,00	2305
155. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,027195	4383,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,027195	1608,00	44
155. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,06174	89,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,04116	2503,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,04116	1126,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**12366**
155. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,756	70,00	193
155.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,04998	58366,00	2917
155.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001984	24659,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8
155.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,749	310,00	542
155.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,125	6994,00	7865
155.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,032414	30,00	1
155.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,711	907,00	4273
155.16	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,497	16251,00	121834
		Итого материалов:				**18731,20**	**137674**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	29985
		Сметная прибыль	%	8		2291,80	16845
		Сметная стоимость:				**30939,35**	**227404**
156	**1109-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорной рамы**	**т конструкций**	**1,0028**		**39879,24**	**39992**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	17,3	17,349	1090,00	18910
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	1,344	1337,50	1797
		Итого оплата труда:				**20649,25**	**20707**
156. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	4,463	351,00	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,080226	5635,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,080226	1345,00	108
156. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,120338	4383,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,120338	1608,00	194
156. 6	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,952679	5575,00	5311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,952679	1345,00	1281
156. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,862425	95,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,250705	218,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,190536	2503,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,190536	1126,00	215
156.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,246	26,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8504,97**	**8529**
156.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,030085	70,00	2
156.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018753	3360,00	63
156.13	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,005014	415418,00	2083
156.14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001033	60201,00	62
156.15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,004011	404706,00	1623
156.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010028	310,00	3
156.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,955	210,00	411
156.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,591664	127,00	75
156.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	1880677,00	189
156.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,031087	220651,00	6859
156.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000311	451177,00	140
156.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000602	572148,00	344
156.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001945	358496,00	697
		Итого материалов:				**12517,27**	**12553**
		Накладные расходы	%	69		14247,98	14288
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	4342
		Сметная стоимость:				**58457,40**	**58622**
157	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0028**		**439279,00**	**440518**
158	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	**м2**	**49,0000**		**84,90**	**4160**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	1,446	1278,00	1847
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0098	1126,00	11
		Итого оплата труда:				**37,93**	**1858**
158. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0049	4287,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0049	1126,00	6
158. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0049	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0049	2503,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0049	1126,00	6
158. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,5488	139,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**110**
158. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000735	290315,00	213
158. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00441	451177,00	1990
		Итого материалов:				**44,96**	**2203**
		Накладные расходы	%	69		26,17	1282
		Сметная прибыль	%	8		8,89	435
		Сметная стоимость:				**119,95**	**5878**
159	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	**м2**	**18,2000**		**169,80**	**3090**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,059	1,074	1278,00	1372
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00364	2252,01	8
		Итого оплата труда:				**75,85**	**1381**
159. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00364	4287,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00364	1126,00	4
159. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00364	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00364	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00364	1126,00	4
159. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,40768	139,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**81**
159. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000546	290315,00	159
159. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003276	451177,00	1478
		Итого материалов:				**89,92**	**1637**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		52,34	953
		Сметная прибыль	%	8		17,77	323
		Сметная стоимость:				**239,91**	**4366**
160	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	**м2**	**67,2000**		**173,92**	**11687**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	2,863	1035,00	2963
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01344	2252,00	30
		Итого оплата труда:				**44,54**	**2993**
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01344	4287,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01344	1126,00	15
160. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,01344	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01344	2503,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01344	1126,00	15
160. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,8736	139,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**213**
160. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001882	389886,00	734
160. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,012096	642986,00	7778
		Итого материалов:				**126,65**	**8511**
		Накладные расходы	%	69		30,73	2065
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1100
		Сметная стоимость:				**221,02**	**14853**
161	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,0525**		**610527,78**	**32053**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	336	17,64	1235,00	21785
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	3,561	1163,38	4142
		Итого оплата труда:				**493860,64**	**25928**
161. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,5061	4873,00	2466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,5061	1345,00	681
161. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0462	5574,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0462	1608,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	2,74	2376,00	6511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	2,74	1126,00	3085
161. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,43365	30,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,063	218,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,257775	1457,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,257775	1126,00	290
161. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009975	2503,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,009975	1126,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**184046,88**	**9662**
161.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00945	40422,00	382
161.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00105	212247,00	223
		Итого материалов:				**11520,90**	**605**
		Накладные расходы	%	99		488922,03	25668
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	4618
		Сметная стоимость:				**1187405,80**	**62339**
162	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**52,7100**		**524,00**	**27620**
163	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных кранов диам. 25 мм**	**шт**	**96,0000**		**1372,03**	**131714**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	1,07	102,72	1053,00	108164
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,88	1126,00	3243
		Итого оплата труда:				**1160,49**	**111407**
163. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	2,88	2503,00	7209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,88	1126,00	3243
		Итого эксплуатация машин:				**75,09**	**7209**
163. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0768	190282,00	14614
163. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	3,84	450,00	1728
		Итого материалов:				**170,23**	**16342**
		Накладные расходы	%	99		1148,89	110293
		Сметная прибыль	%	8		201,67	19361
		Сметная стоимость:				**2722,58**	**261368**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**2304-0909-0316 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа ГШК-25**	**шт.**	**96,0000**		**9077,00**	**871392**
165	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм**	**фланец**	**192,0000**		**487,08**	**93520**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,32	61,44	1345,00	82637
		Итого оплата труда:				**430,40**	**82637**
165. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	34,56	197,00	6808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,46**	**6808**
165. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0192	212247,00	4075
		Итого материалов:				**21,22**	**4075**
		Накладные расходы	%	99		426,10	81810
		Сметная прибыль	%	8		73,05	14026
		Сметная стоимость:				**986,24**	**189357**
166	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**192,0000**		**626,00**	**120192**
167	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/**	**т фасонных частей**	**0,0070**		**893724,56**	**6256**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	2,189	1345,00	2944
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,6601	1339,91	884
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**3829**
167. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,64477	4873,00	3142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,64477	1345,00	867
167. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,01533	2503,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,01533	1126,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**3180**
167. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00063	208994,00	132
		Итого материалов:				**18809,46**	**132**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	3790
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	804
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**10850**
168	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**35,0000**		**391,00**	**13685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ					Тенге		**12270272**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -				Тенге		476499
	Материалы -				Тенге		25695
	Всего заработная плата -				Тенге		221753
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		96419
		Накладные расходы -			Тенге		2967585
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге		16456885
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		2949
		Сметная заработная плата -			Тенге		3201020

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	16 456 885
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	477 250
ИТОГО:	Тенге	16 934 135
Производство работ в зимнее время 0,91%	Тенге	154 101
ИТОГО :	Тенге	17 088 235
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	341 765
ИТОГО в текущих ценах	Тенге	17 430 000
Понижающ. коэф. 0,900000000	Тенге	15 687 000
НДС 12%	Тенге	1 882 440
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**17 569 440**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Нурманбетов Р.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-Эксперт ТОО "РеалСтрой Инжиниринг"

Нурышов Д.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "ЕРЗАТ"

Аликулов К.К.