	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 916				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ТЗ									
14	111 7-0801-0101	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**2**	10596,5	457,5	21193	915	99	20181	44684
					10089,5	207	20179	414	–	3310	
18	1115-0403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5**	888	–	444	–	65	303	807
					758	–	379	–	–	60	
19	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**5**	85,4	1	427	5	2	412	906
					84	–	420	–	–	67	
	Итого по разделу 2						**46 397**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						20 978				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						920				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						414				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						166				
	- накладные расходы, тенге						20 896				
	в т.ч. зарплата, тенге						1 881				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						3 437				
	Итого по Водопровод и канализация						**72 260**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						33 067				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						969				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						420				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 800				
	- накладные расходы, тенге						31 071				
	в т.ч. зарплата, тенге						2 796				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						5 353				

Электроосвещение (Котельная)

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21797	2530	21797	2530	15142	3641	27473
					4125	932	4125	932	–	2035	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1557	164	1557	164	18	1036	2800
					1375	64	1375	64	–	207	

Итого по разделу 1 **30 273**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 160
- накладные расходы, тенге 4 677
  - в т.ч. зарплата, тенге 421
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 242

Раздел 2 Электроосвещение

18	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	60	221,67	16,55	13300	993	–	9055	24143
					205,12	4,5	12307	270	–	1788	
21	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	15	202,47	23	3037	345	–	2015	5456
					179,47	7,07	2692	106	–	404	

Итого по разделу 2 **29 599**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 376

	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	- накладные расходы, тенге				11 070				
	в т.ч. зарплата, тенге				996				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				2 192				
	Итого по Электроосвещение				**59 872**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 499				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 032				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 372				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 160				
	- накладные расходы, тенге				15 747				
	в т.ч. зарплата, тенге				1 417				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				4 434				
	Газоснабжение (Котельная)								
41	**1119-1101-0101**	**Газопроводы. Испытание на герметичность НР = 98 %**	**м газопровода**	**24**	550,04	–	13201	–	310	12633	27901
					537,13	–	12891	–	–	2067	
42	**1115-0403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5**	890,4	1	4452	5	658	3034	8085
					757,8	0,6	3789	3	–	599	
	Итого по Газоснабжению				**35 986**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 680						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				968						
	- накладные расходы, тенге				15 667						
	в т.ч. зарплата, тенге				1 410						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				2 666						
	Дорожное покрытие										
	Раздел 1 Покрытие Тип-I=4440 м2										

5	21О4-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	75,6	47820	3615192	3615192	–	3904407
					–	–	–	289215	
	Раздел 2 Покрытие Тип-I=395 м2 (за участком)								
10	21О4-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	7,2	47820	344304	344304	–	371848
					–	–	–	27544	
	Раздел 3 Покрытие Тип-II=1080 м2								
20	21О4-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,04	47820	49733	49733	–	53712
					–	–	–	3979	
	Раздел 5 Покрытие Тип-III=1575 м2								
24	2101-0102-0101	Кирпичный отсев 60% К=0,600;	м3	66,15	1610	106502	106502	–	115022
					–	–	–	8520	
25	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 К=0,200;	т	22,05	23911	527238	527238	–	569417
					–	–	–	42179	
26	2101-0401-0101	Супесчаный грунт 20% К=0,200;	м3	22,05	2651	58455	58455	–	63131
					–	–	–	4676	
	Раздел 6 Покрытие тип-IV=3780 м2								
30	2101-0102-0101	Кирпичный отсев 60% К=0,600;	м3	136,08	1610	219089	219089	–	236616
					–	–	–	17527	
31	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 К=0,200;	т	45,36	23911	1084603	1084603	–	1171371
					–	–	–	86768	
32	2101-0401-0101	Супесчаный грунт 20% К=0,200;	м3	45,36	2651	120249	120249	–	129869
					–	–	–	9620	
		Итого по Дорожное покрытие				**6 615 394**			

	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					6 125 365 490 029				
	Уборная на 2 очка									
	Раздел 1 Отм ниже 0,000									
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**81,7322**	153,64 8,23	145,4 36,5	12557 673	11884 2983	– –	2632 1215	16404
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,5278**	1977,21 1977,21	– –	4998 4998	– –	– –	3599 688	9285
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;**	**м3 грунта**	**40,971**	34,93 –	34,93 12,74	1431 –	1431 522	– –	376 145	1952
4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;**	**м3 уплотненного грунта**	**17,559**	159,35 83,83	75,52 34,74	2798 1472	1326 610	– –	1499 344	4641
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;**	**м3 грунта**	**40,971**	860,22 860,22	– –	35244 35244	– –	– –	25376 4850	65470
6	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**7,68**	4843,1 543,88	301,04 101,3	37195 4177	2312 778	30706 –	4658 3348	45201

7	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,6	31050,23	3128,49	267032	26905	168353	73899	368205
					8345,81	1096,98	71774	9434	–	27274	
8	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9223	251794		232230		232230	–	250808
					–		–		–	18578	
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	229820		4817		4817	–	5202
					–		–		–	385	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	236183		2409		2409	–	2602
					–		–		–	193	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство днища НР = 94 %	м2 стяжки	5,46	703,3	28,94	3840	158	1810	1832	6126
					342,86	14,1	1872	77	–	454	
12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=6,5; ktpm1=6,5; kэкс1=6,5; kмат1=6,5;	м2 стяжки	5,46	596,89	31,87	3259	174	2935	219	3756
					27,47	15,2	150	83	–	278	
13	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	5,46	3693,04	86,08	20164	470	15570	3931	26023
					755,31	10,62	4124	58	–	1928	

14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,81	870,32	19,68	19852	449	13097	5920	27834
					276,46	2,63	6306	60	–	2062	
15	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,81	547,04	5,44	12478	124	2631	7829	21932
					426,26	2,76	9723	63	–	1625	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,81	966,81	19,68	22053	449	15298	5920	30211
					276,46	2,63	6306	60	–	2238	
17	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02365	97547,57	4651,16	2307	110	46	1515	4128
					90951,37	1902,75	2151	45	–	306	
18	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02365	643468		15218		15218	–	16435
					–		–		–	1217	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,68585	33,54	1,46	23	1	4	12	38
					26,24	–	18	–	–	3	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,68585	87,48	1,46	60	1	29	21	87

					43,74	–	30	–	–	6	
	Итого по разделу 1						**906 340**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						149 018				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						45 794				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 773				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						505 153				
	- накладные расходы, тенге						139 238				
	в т.ч. зарплата, тенге						12 531				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						67 137				
	Раздел 2 Стены										
21	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**4,9**	22051,84	2404,08	108054	11780	72871	24178	142811
22	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		4776,12	529,59	23403	2595	–	10579	
				4,81	4091,68	249,9	19681	1202	10858	7338	29181
23	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**		1584,41	55,93	7621	269	–	2162	
				1	464	253	464	253	41	268	791
24	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**			170	57	170	57	–	59	
			м3	**0,037**	67735		2506		2506	–	2706
25	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**			–		–		–	200	
			т	**0,02684**	268025		7194		7194	–	7770

26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06817	229820		15667		15667	–	16920
					–		–		–	1253	
		Итого по разделу 2					**200 179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 194				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 235				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 921				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 137				
		- накладные расходы, тенге					31 784				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 861				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 829				
		Раздел 3 Кровля									
27	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,1	785,85	20,98	3222	86	361	2582	6268
					676,83	7,8	2775	32	–	464	
28	2110-0103-0908	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,715	3458		16304		16304	–	17608
					–		–		–	1304	
29	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,0617	56709,89	24829,82	3499	1532	271	1474	5371
					27487,84	7131,28	1696	440	–	398	
30	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0617	290472		17922		17922	–	19356

31	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**5,8**	–	–	–	–	1434	
					3092,93	13,97	17939	81	11612	5765	25600
					1076,9	3,45	6246	20	–	1896	
		Итого по разделу 3					**74 203**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 699				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					492				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 470				
		- накладные расходы, тенге					9 821				
		в т.ч. зарплата, тенге					884				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 496				
		Раздел 4 Проемы									
32	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**2,94**	2900	48,3	8526	142	1570	4742	14329
					2317,69	20,07	6814	59	–	1061	
33	2109-0402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;**	**м2**	**2,94**	21753		63954		63954	–	69070
					–		–		–	5116	
34	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %**	**м2 проемов**	**0,9**	3257,78	165,56	2932	149	1350	1355	4630
					1592,22	81,11	1433	73	–	343	
35	2109-0201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,9**	13923		12531		12531	–	13533

				–	–	–	1002		
	Итого по разделу 4				**101 562**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 247				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				291				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				79 405				
	- накладные расходы, тенге				6 097				
	в т.ч. зарплата, тенге				549				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				7 522				
	Раздел 5 Отделочные работы								
36	**1115-0206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**2,8**	380,71	2,5	1066	7	44	814	2030
					362,5	1,07	1015	3	–	150	
37	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,8**	786,79	4,64	2203	13	550	1318	3803
					585,71	2,5	1640	7	–	282	
38	**1115-0203-0101**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,6**	1017,97	56,95	24024	1344	6424	13910	40969
					688,81	47,97	16256	1132	–	3035	
39	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**15,3**	3315,56	34,12	50728	522	27903	18045	74275
					1457,71	16,54	22303	253	–	5502	

40 11 15-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	650,48	4,58	5399	38	1493	3109	9189
				466,02	2,17	3868	18	–	681	
41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,8	745,36	28,93	2087	81	1046	939	3268
				342,86	13,93	960	39	–	242	
42 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2,8	102,5	5	287	14	261	18	329
				4,29	2,5	12	7	–	24	
43 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,8	4009,64	73,93	11227	207	7601	3302	15691
				1221,07	33,57	3419	94	–	1162	
	Итого по разделу 5					**149 554**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 473				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 226				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 322				
	- накладные расходы, тенге					41 455				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 731				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 078				
Раздел 6 Разные работы										
44 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01286	103654,74	6065,32	1333	78	103	799	2303
				89580,09	466,56	1152	6	–	171	

45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,0946	268025		25355		25355	–	27383
				–		–		–	2028	
46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,0034	271178		922		922	–	996
				–		–		–	74	
47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;									
		м2	0,37294	32,18	–	12	–	2	7	21
				26,81	–	10	–	–	2	
48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;									
		м2	0,37294	91,17	2,68	34	1	16	12	50
				45,58	–	17	–	–	4	
49 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0037	699459,46	84324,32	2588	312	587	1756	4692
				456486,49	22972,97	1689	85	–	348	
50 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009									
		м	3,7	2996		11085		11085	–	11972
				–		–		–	887	
51 1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
		зонт	1	3490	40	3490	40	3004	450	4255

				446	13	446	13	–	315	
52	11 06-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	39431,43	2857,14	27602	2000	16426	8727	39235
					13108,57	591,43	9176	414	–	2906	
53	21 05-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06817	251794		17165		17165	–	18538
					–		–		–	1373	
54	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,12	1039,94	95,81	13644	1257	7826	4729	19843
					347,64	35,82	4561	470	–	1470	
55	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 покрытия	13,12	-435,98	-16,92	-5720	-222	-4972	-598	-6823
					-40,09	-8,38	-526	-110	–	-505	
56	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	13,12	4072,48	178,96	53431	2348	32582	18007	77153
					1410,14	49,92	18501	655	–	5715	
		Итого по разделу 6					**199 618**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 814				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 533				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 101				
		- накладные расходы, тенге					33 889				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 050				

- сметная прибыль (8 %), тенге	14 788	
Итого по Уборная на 2 очка	**1 631 456**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 675	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 059	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 404	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	895 588	
- накладные расходы, тенге	262 284	
в т.ч. зарплата, тенге	23 606	
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 850	
Итого по СМЕТЕ	**53 760 929**	53 760 929
в том числе		14 434 775
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 780 690	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 783 848	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	639 251	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 938 153	
- накладные расходы, тенге	11 275 945	
в т.ч. зарплата, тенге	1 014 834	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 982 293	

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Дан-Строй-Проект»
(БИН 090140007195)
_____ Маматов Ш.

Авторский надзор
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)
_____ Абилов Н.