1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,01	6,57	5126	197	120	0,03	1
202	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			8,5707507	447,28	20,21	3834	173	2284	1,29	11
		м2		215,16	6,88	1844	59	120	0,03	--
203	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			6,4872723	472,81	19,00	3067	123	1743	1,30	8
		м2		217,73	6,18	1412	40	120	0,03	--
204	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			2,1756634	5067,00	--	11024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			29,972099	4380,00	--	131278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
			8,5707507	10900,00	--	93421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
		м2	6,4872723	6022,00	--	39066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	246,3	223,03	5,58	54933	1374	28424	0,59	144
				94,05	2,12	23165	522	120	0,01	3
209	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99								
		м	136,4	217,00	--	29599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99								
		м	10,4	391,00	--	4066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99								
		м	21	521,00	--	10941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дверные проемы								
212	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2								
		м2	299,4876	339,61	22,32	101709	6683	58779	0,98	292
				158,87	4,68	47580	1403	120	0,03	8
213	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	95,634	2039,00	--	194998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
214	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	151,2756	1761,00	--	266396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
215	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние								
		м2	52,578	4005,00	--	210575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	144	1380,00	--	198720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			20	1500,00	--	30000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**								
			5,0508	399,07	102,53	2016	518	1135	0,90	5
		м2		151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
222	С12064-3	**Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП**								
			5,0508	16500,00	--	83338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)**								
			5,021	399,07	102,53	2004	515	1129	0,90	5
		м2		151,65	35,67	761	179	120	0,14	1
224	С12064-2	**Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП**								
			5,021	12300,00	--	61758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**								
			113,2326	339,61	22,32	38455	2527	22224	0,98	110
		м2		158,87	4,68	17989	530	120	0,03	3
226	С12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1**								
			93,7503	11200,00	--	1050003	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	С12022-1	**Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**								
			12	25100,00	--	301200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
			51	583,00	--	29733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2963523**	**12521**			**608**
			Тенге			**99047**	**3125**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2662323**				
	Материалы -		Тенге			**102747**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102172**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2444917**				
	Местные материалы -		Тенге			**3091**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2952026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				120563			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			301200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18072				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			319272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3271298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				120563			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
229	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**								
		м2	1100,03025	167,27	3,94	184006	4334	119661	0,55	609
				102,11	1,49	112324	1639	105	0,01	8
230	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах**								
		м2 потолка	306,615151	383,93	4,84	117719	1485	60614	0,98	300
				163,96	0,78	50273	239	120	--	1
231	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**								
		м2	293,465108	94,00	--	27586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**								
		м2	22,3484967	109,00	--	2436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**								
		м2	306,615151	167,27	3,94	51289	1208	33354	0,55	170
				102,11	1,49	31308	457	105	0,01	2
234	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**								
		м2	2586,6133	529,20	4,92	1368836	12726	529392	1,15	2975
				193,05	1,87	499346	4837	105	0,01	24
235	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**								
			69,4760563	529,20	4,92	36767	342	14219	1,15	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	13412	130	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1788639**	**20096**			**4133**
			Тенге			**706663**	**7302**			**35**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1788639**				
		Материалы -	Тенге			**945949**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**713965**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30022**				
		Местные материалы -	Тенге			**85909**				
		Накладные расходы -	Тенге			**757240**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**379**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**113586**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**152753**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2698631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**827551**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2698631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**827551**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4752162**	**32617**			**4741**
			Тенге			**805710**	**10427**			**51**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4450962**				
		Материалы -	Тенге			**1048695**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**816137**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2474939**				
		Местные материалы -	Тенге			**89000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**879847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131977**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**319849**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5650657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**948114**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**301200**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**301200**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18072**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**319272**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5969929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**948114**			
		Итого				**5 969 929**				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			**55 819**	**6 025 748**				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**65 078**	**6 090 826**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**60 257**	**6 151 083**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**24 103**	**6 175 186**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 175 186**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				**18 079 352**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**18 440 939**				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**20 653 852**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**20 653 670**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК MBM CONSTRUCTION"

_____ **Разимбеков Б.К.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №11
приемки выполненных работ за август 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
		Потолки								
229	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**								
			405,709748	167,27	3,94	67865	1598	44133	0,55	225
		м2		102,11	1,49	41427	605	105	0,01	3
		Устройство подвесных потолков (ГКЛ)								
230	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах**								
			113,084849	383,93	4,84	43417	548	22356	0,98	111
		м2 потолка		163,96	0,78	18541	88	120	--	--
231	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**								
			108,234892	94,00	--	10174	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
232	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**								
			8,2425033	109,00	--	898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**								
			113,084849	167,27	3,94	18916	446	12301	0,55	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,11	1,49	11547	168	105	0,01	1
		Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
234	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**	953,986699	529,20	4,92	504850	4694	195249	1,15	1097
		м2		193,05	1,87	184167	1784	105	0,01	9
235	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**	25,6239437	529,20	4,92	13560	126	5244	1,15	29
		м2		193,05	1,87	4947	48	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**659680**	**7412**			**1524**
			Тенге			**260629**	**2693**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**659680**				
		Материалы -	Тенге			**348882**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**263322**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11073**				
		Местные материалы -	Тенге			**31685**				
		Накладные расходы -	Тенге			**279283**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**41892**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56338**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**995301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**995301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305215**			
		РАЗДЕЛ 7.Отделка фасадов (АР11-12)								
		На отм. ниже нуля								
236	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**	102,96	529,20	4,92	54486	507	21072	1,15	118
		м2		193,05	1,87	19876	193	105	0,01	1
237	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм**	102,96	149,75	1,09	15418	112	10396	0,51	52
		м2		95,92	0,24	9876	25	105	--	--
238	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	102,96	73,83	1,65	7602	170	1175	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,24	0,63	1054	65	105	--	--
				На отм. выше нуля						
239	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов**								
			1114,06	990,60	46,90	1103589	52246	548661	2,51	2799
		м2		437,79	31,25	487724	34810	105	0,14	160
241	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	**Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**								
			96,4	128,87	1,38	12424	133	5214	0,31	30
		м		51,51	--	4966	--	105	--	--
242	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**								
			502,474482	73,83	1,65	37098	829	5735	0,06	31
		м2		10,24	0,63	5145	317	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1230616	53996			3036
			Тенге			528642	35409			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1230616				
	Материалы -		Тенге			370058				
	Всего заработная плата -		Тенге				564050			
	Местные материалы -		Тенге			277920				
		Накладные расходы -	Тенге			592253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1932241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				652888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1932241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				652888			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1890296	61408			4561
			Тенге			789271	38102			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1890296				
	Материалы -		Тенге			718940				
	Всего заработная плата -		Тенге				827373			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11073				
	Местные материалы -		Тенге			309605				
		Накладные расходы -	Тенге			871536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2927542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				958103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2927542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5173
		Сметная заработная плата -	Тенге				958103			
		Итого				2 927 542				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			27 373	2 954 915				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			31 913	2 986 828				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			29 549	3 016 377				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			11 820	3 028 196				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 028 196				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				9 397 177				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				9 585 121				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				10 735 335				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				10 735 242				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зерс-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Разимбеков Б.К.**
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 апреля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 142 668	27 805 954							3 336 714	31 142 668

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 24.04.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Акбаев А.Ж. 24.04.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ГЭП-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №1
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

на 2-20-1 земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамисковшом вместимостью 0,5 м3**	1944,05	39,72	37,82	77221	73517	24266	0,01	25		
		м3		1,87	11,00	3635	21381	97	0,04	73		
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	117	123,98	51,24	14506	5996	9757	0,48	56		
		м3		72,23	13,74	8451	1607	97	0,05	6		
3	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	12	537,30	--	6448	--	7286	3,55	43		
		м3		537,30	--	6448	--	113	--	--		
4	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	12	99,84	--	1198	--	1354	0,62	7		
		м3		99,84	--	1198	--	113	--	--		
5	С010333-А7-1т.ч.р3 п.16 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1**	3168,801	51,84	--	164271	--	--	--	--		
		т		10,37	--	32854	--	--	--	--		
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1956,05	3,76	3,24	7354	6345	3036	--	6		
		м3		0,48	1,12	939	2191	97	--	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	153	39,72	37,82	6077	5786	1910	0,01	2
		м3		1,87	11,00	286	1683	97	0,04	6
8	С010333-А7-1т.ч.р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,(для обратной засыпки)	247,86	51,84	--	12849	--	--	--	--
		т		10,37	--	2570	--	--	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	153	6,48	6,48	991	991	312	--	--
		м3		--	2,10	--	322	97	0,01	1
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	153	21,55	4,52	3297	691	2527	0,11	17
		м3		17,03	--	2606	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	153	14,12	12,00	2160	1836	648	0,01	2
		м3		1,62	2,75	248	420	97	0,01	2
		Искусственное основание под фундаменты								
12	Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	587	6,48	6,48	3803	3803	1198	--	--
		м3		--	2,10	--	1235	97	0,01	5
13	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	587	605,00	--	355135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	586,7	67,77	52,60	39760	30863	14245	0,05	30
		м2		7,11	17,92	4171	10514	97	0,07	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			695070	129828			189
			Тенге			63406	39352			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			695070				
		Материалы -	Тенге			60				
		Всего заработная плата -	Тенге				102758			
		Местные материалы -	Тенге			360081				
		Транспортные расходы -	Тенге			177120				
		Накладные расходы -	Тенге			66537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			807303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				112738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			807303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				112738			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			695070	129828			189
			Тенге			63406	39352			138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			695070				
	Материалы -		Тенге			60				
	Всего заработная плата -		Тенге				102758			
	Местные материалы -		Тенге			360081				
	Транспортные расходы -		Тенге			177120				
		Накладные расходы -	Тенге			66537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			807303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				112738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			807303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				112738			
		Итого				807 303				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			7 548	814 851				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			8 800	823 652				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			8 149	831 800				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			3 259	835 060				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				835 060				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				2 444 839				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				2 493 736				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				2 792 984				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				2 792 959				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Кереноаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Рахимреков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №2
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

на 2-20-2 общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Плита фундамента, (КЖ12,14)								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	49,28	3706,15	66,01	182639	3253	11419	1,35	67
		м3		195,75	24,93	9647	1229	105	0,12	6
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	50,2656	90,00	--	4524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	50,2656	256,00	--	12868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	50,2656	298,00	--	14979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20**	246,4	4928,39	196,62	1214355	48447	89652	1,79	441
		м3		272,25	74,27	67082	18300	105	0,36	89
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	250,096	90,00	--	22509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			250,096	128,00	--	32012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			250,096	298,00	--	74529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,9275	52241,00	--	48454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			1,68432	51575,00	--	86869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			9,0465	52154,00	--	471811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			3,93316	52235,00	--	205449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			1,8687	52154,00	--	97460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,4866	53299,00	--	25935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм								
			0,308	52079,00	--	16040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,076	93997,62	304,24	7144	23	2649	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2514	9	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2517577	51723			523
			Тенге			79243	19537			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2517577				
	Материалы -		Тенге			63708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				98780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952018				
	Местные материалы -		Тенге			1370885				
		Накладные расходы -	Тенге			103719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2778574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				114338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2778574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				114338			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас ж/бетонный монолитный								
		Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)								
17	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25**	58,1	10505,98	4110,06	610397	238794	180486	11,06	643
		м3		1846,31	1112,24	107270	64621	105	4,26	247
19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	3,0519	52235,00	--	159416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	5,0498	52154,00	--	263367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	3,3218	52400,00	--	174062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)								
24	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25**	80,85	9787,26	3467,42	791300	280341	233838	11,15	902
		м3		1816,27	938,26	146845	75858	105	3,59	290
25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	8,63826	52235,00	--	451220	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			19,70815	52154,00	--	1027859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,38345	53577,00	--	74121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	--	93997,62	304,24	--	--	--	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	--	--	--	0,56	--
30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	--	70437,87	304,24	--	--	--	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	--	--	--	0,56	--
				Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)						
31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25								
			1,6870328	9987,57	442,42	16849	746	4481	14,00	24
		м3		2362,50	167,13	3986	282	105	0,82	1
35	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25								
			36,8183501	10179,35	447,08	374787	16461	99601	14,30	527
		м3		2407,50	168,89	88640	6218	105	0,82	30
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			1,135601	52241,00	--	59325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			2,108791	51575,00	--	108761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			5,2087136	52154,00	--	271655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			2,2223921	52235,00	--	116087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,7118823	53577,00	--	91718	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4590924**	**536343**			**2094**
			Тенге			**346741**	**146979**			**569**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4590924**				
	Материалы -		Тенге			**159130**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**493720**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2797590**				
	Местные материалы -		Тенге			**751120**				
		Накладные расходы -	Тенге			**518407**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**77761**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**306560**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5415890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5415890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571481**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7108501**	**588066**			**2617**
			Тенге			**425984**	**166517**			**665**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7108501**				
	Материалы -		Тенге			**222837**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**592501**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3749608**				
	Местные материалы -		Тенге			**2122005**				
		Накладные расходы -	Тенге			**622126**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**311**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**93319**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**463838**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8194464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3593**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685819**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8194464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3593**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685819**			
		Итого				**8 194 464**				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			**76 618**	**8 271 082**				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**89 328**	**8 360 410**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**82 711**	**8 443 121**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**33 084**	**8 476 205**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 476 205**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				**24 816 141**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**25 312 464**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**28 349 960**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**28 349 709**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	145 352 950	27 313 790							3 277 655	30 591 445

Заказчик: Заместитель руководителя "КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 24.07.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 24.07.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2. севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №7
приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-20-4 внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**								
		м	4	177,67	4,19	711	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	60	195,67	4,19	11740	251	4718	0,34	20
				59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
3	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**								
		м	50	359,67	4,19	17984	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
4	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**								
		м	58	423,67	4,19	24573	243	4561	0,34	20
				59,85	1,58	3471	92	128	0,01	--
5	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**								
			12	524,07	10,34	6289	124	1241	0,43	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	923	46	128	0,02	--
6	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	8	837,49	10,53	6700	84	967	0,50	4
		м		90,45	3,94	724	32	128	0,02	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64	607
		м		292,50	4,57	108225	1691	128	0,02	8
8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332,63	51,00	--	16964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,90	108540	2607	99137	1,29	426
		м		231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	74,00	--	22686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-1162 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	3359,00	--	6718	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	4	2174,00	--	8696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	1460,00	--	2920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	42	394,00	--	16548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	153,00	--	6120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	4,4	80,00	--	352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		Теплоизоляция трубопроводов								
21	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	689	72,96	16,85	50272	11610	29572	0,21	145
		м		38,59	4,33	26589	2983	100	0,03	17
22	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	467,5	61,00	--	28518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	200,2	73,00	--	14615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	38,5	81,00	--	3119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	36,3	117,00	--	4247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	15,4	123,00	--	1894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77								
		рулон	103,35	736,00 --	-- --	76066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Разные работы								
28	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)								
		м	5	2784,33 290,25	45,33 16,97	13922 1451	227 85	1966 128	1,66 0,08	8 --
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	119	200,00 --	-- --	23800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм								
		1узел	1	8983,51 1453,50	137,88 51,75	8984 1454	138 52	1927 128	8,50 0,25	9 --
35	С130901-54 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	996,00 --	-- --	1992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	1	48,96 41,72	1,62 --	49 42	2 --	53 128	0,23 --	-- --
37	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100								
		компл	1	811,00 --	-- --	811 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм								
		1счетчик	40	75,82 67,50	1,57 --	3033 2700	63 --	3456 128	0,41 --	16 --
42	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм								
		1фильтр	40	192,46 134,42	52,42 18,54	7698 5377	2097 742	7831 128	0,77 0,09	31 4
43	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	40	272,00 --	-- --	10880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С130804-42	Переход, Dy 20x16 мм	8	56,00	--	448	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**666287**	**22184**			**1309**
			Тенге			**234262**	**6876**			**36**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**811**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**811**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**178841**				
		Материалы -	Тенге			**12078**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29579**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**128458**				
		Местные материалы -	Тенге			**99**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29579**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4437**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12505**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**220926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34016**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**486634**				
		Материалы -	Тенге			**150271**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**211559**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**118124**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**270796**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40619**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45446**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**802876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1024613**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1496**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286194**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
		Трубопроводы и запорная арматура								
45	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**325**	**427,81**	**12,19**	**139038**	**3962**	**123581**	**1,64**	**533**
		м		**292,50**	**4,57**	**95063**	**1485**	**128**	**0,02**	**7**
46	**С130804-68 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**292,175**	**38,00**	**--**	**11103**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,90	108540	2607	99137	1,29	426
		м		231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
48	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	60,00	--	18394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	127,5	177,67	4,19	22653	534	10025	0,34	43
		м		59,85	1,58	7631	201	128	0,01	1
50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	495	195,67	4,19	96857	2074	38922	0,34	167
		м		59,85	1,58	29626	782	128	0,01	4
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	359,67	4,19	17984	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
52	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	50	423,67	4,19	21184	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
53	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	4	2174,00	--	8696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	1460,00	--	2920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	20	394,00	--	7880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242	200,00	--	48400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	40	1910,33	6,95	76413	278	21312	2,48	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		414,00	2,25	16560	90	128	0,01	--
62	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	8	597,00	--	4776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоизоляция трубопроводов								
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	1110	72,96	16,85	80990	18704	47641	0,21	234
		м		38,59	4,33	42835	4806	100	0,03	28
64	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	617,1	80,00	--	49368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	550	93,00	--	51150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	106,00	--	1632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5	150,00	--	5775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	166,5	736,00	--	122544	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды ТЗ-1 1 комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
74	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
75	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-45	Переход, Dy 40х25 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды Т4-1, 1 комплект								
79	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
84	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
85	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды, (поквартирный), 40 комплектов								
88	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	40	192,46	52,42	7698	2097	7831	0,77	31
		1фильтр		134,42	18,54	5377	742	128	0,09	4
91	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	40	272,00	--	10880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-42	Переход, Dy 20х16 мм	4	56,00	--	224	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			920028	30743			1584
			Тенге			282472	9238			49
		Стоимость оборудования -	Тенге			1622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1622				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311459				
		Материалы -	Тенге			19452				
		Всего заработная плата -	Тенге				47641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230469				
		Накладные расходы -	Тенге			47641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				54787			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			606947				
		Материалы -	Тенге			241971				
		Всего заработная плата -	Тенге				244069			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113299				
		Сдача и испытание -	Тенге			220				
		Накладные расходы -	Тенге			312408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55161				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			974516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
		Сметная заработная плата -	Тенге				290930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1356785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1814
		Сметная заработная плата -	Тенге				345717			
		РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы								
93	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**								
			40	4432,62	39,24	177305	1570	20621	2,22	89
		комплект		387,00	15,75	15480	630	128	0,07	3
94	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**								
			40	2377,28	21,53	95091	861	18202	1,95	78
		комплект		346,50	9,00	13860	360	128	0,04	2
95	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**								
			40	1298,00	--	51920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
96	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**								
			40	263,00	--	10520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0117-1-2	**Установка купальных стальных ванн**								
			40	5778,07	93,94	231123	3758	18778	1,95	78
		комплект		330,75	36,00	13230	1440	128	0,17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	143,32	1,57	5733	63	6451	0,70	28
		шт		126,00	--	5040	--	128	--	--
99	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	40	1650,00	--	66000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
100	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	40	440,00	--	17600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	1787,40	13,90	71496	556	14515	1,56	62
		комплект		279,00	4,50	11160	180	128	0,03	1
102	С130904-5 Изм. и доп. вып. 25	Краны водоразборные для моек	40	428,00	--	17120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	40	263,00	--	10520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			754428	6807			335
			Тенге			58770	2610			12
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			754428				
	Материалы -		Тенге			515170				
	Всего заработная плата -		Тенге				61380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173680				
		Накладные расходы -	Тенге			78566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			882974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				73165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			882974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				73165			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1								
104	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
		м		144,00	3,96	1584	44	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
			180	620,54	0,64	111697	115	24526	0,58	105
		м		106,20	0,25	19116	45	128	--	--
106	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
		м		102,38	0,54	15050	79	128	--	--
107	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Хомуты для крепления труб**								
			1,54	1523,78	--	2347	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0116-10-10	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (2шт.)**								
			2	4666,21	85,00	9332	170	1124	2,31	5
		м		407,25	31,84	815	64	128	0,16	--
110	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**251696**	**614**			**201**
			Тенге			**36571**	**232**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				7			
	Местные материалы -		Тенге			99				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126				
		Сметная заработная плата -	Тенге				8			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251584				
	Материалы -		Тенге			210461				
	Всего заработная плата -		Тенге				36796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3947				
		Накладные расходы -	Тенге			47099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7065			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17921				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			316604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				43861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			316730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				43869			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация дождевая К2								
111	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
		1воронка		465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
112	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	10	330,70	14,12	3307	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
113	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	80	1240,75	20,80	99260	1664	14161	0,73	58
		м		130,50	7,79	10440	623	128	0,04	3
114	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	4	789,00	--	3156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0116-4-1	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	8	842,47	3,55	6740	28	1189	0,67	5
		м		114,75	1,33	918	11	128	0,01	--
116	С131101-60	**Сифон 2-х оборотный**	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С130810-2929 Изм. и доп. вып. 21	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	8	1452,00	--	11616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Хомуты для крепления труб**	1,6	1523,78	--	2438	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0116-12-4	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм**	20	565,93	53,14	11319	1063	7430	1,46	29
		1соедин.		270,00	20,25	5400	405	128	0,10	2
121	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	20	660,00	--	13200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист АО"КЕЛЕТ"-стр.19	**Фланцы стальные глухие Ду100**	20	783,74	--	15675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-79	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	24	401,00	--	9624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	20	736,00	--	14720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**265600**	**3999**			**119**
			Тенге			**21488**	**1506**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**265600**				
	Материалы -		Тенге			**162549**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22993**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**77565**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29431**				**15**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**4415**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**17702**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**312734**				**141**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27408**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**312734**				**141**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27408**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6.Канализация производственная напорная К3н								
125	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	20	291,70	14,12	5834	282	2704	0,55	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
126	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
127	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, Н	2	12132,77	--	24266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	789,00	--	1578	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	1460,00	--	2920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	394,00	--	788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
132	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,04	1523,78	--	61	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47496	1058			65
			Тенге			11143	164			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			24266				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24266				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11850				
	Материалы -		Тенге			1938				
	Всего заработная плата -		Тенге				9195			
		Накладные расходы -	Тенге			8275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10436			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11381				
	Материалы -		Тенге			3545				
	Всего заработная плата -		Тенге				2113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5547				
		Накладные расходы -	Тенге			2704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12954			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2905535**	**65406**			**3613**
			Тенге			**644704**	**20627**			**107**
	Стоимость оборудования -		Тенге			26699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26699				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11850				
	Материалы -		Тенге			1938				
	Всего заработная плата -		Тенге				9195			
		Накладные расходы -	Тенге			8275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10436			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490412				
	Материалы -		Тенге			31534				
	Всего заработная плата -		Тенге				77227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358927				
	Местные материалы -		Тенге			198				
		Накладные расходы -	Тенге			77228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				88811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2376574				
	Материалы -		Тенге			1283968				
	Всего заработная плата -		Тенге				578910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492162				
	Сдача и испытание -		Тенге			439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			741004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3304633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3612
		Сметная заработная плата -	Тенге				690060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3954363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4134
		Сметная заработная плата -	Тенге				789308			
		Итого				3 954 363				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			36 724	3 991 087				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			42 815	4 033 902				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			39 644	4 073 546				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			15 858	4 089 403				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4 089 403				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				11 972 718				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				12 212 172				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				13 677 633				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				13 677 512				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

_____ **Разимбеков Б.К.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №8
приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-20-5 внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
		Воздуховоды ВЕ1, ВЕ3								
1	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	28	1144,51	11,11	32046	311	8701	1,48	41
		м2		238,61	4,16	6681	116	128	0,02	1
2	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
3	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
4	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды В19								
5	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
		м2		259,88	5,18	4678	93	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
7	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды BE4, BE5, BE10, BE11,BE15, BE20								
8	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
		м2		238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1
9	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
		м2		206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
10	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
		м2		155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
11	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	30	798,85	16,96	23965	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
12	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды BE6, BE7, BE12, BE13								
13	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
		м2		238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
15	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
16	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200,00	--	2700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды ВЕ8, ВЕ9, ВЕ14, ВЕ2								
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
		м2		238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	--
19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,4	1174,73	9,61	31013	254	7107	1,28	34
		м2		206,72	3,59	5458	95	128	0,02	--
20	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200,00	--	2700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды ВЕ16, ВЕ19								
22	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,4	1144,51	11,11	22204	216	6028	1,48	29
		м2		238,61	4,16	4629	81	128	0,02	--
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
24	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200,00	--	1320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды ВЕ17, ВЕ18								
26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
27	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
28	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
29	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100**	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
30	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляторы В2-В19								
31	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т**	19	712,67	29,90	13541	568	16892	3,83	73
		шт		682,76	11,81	12972	224	128	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			589052	6623			751
			Тенге			122723	2561			12
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			589052				
		Материалы -	Тенге			445466				
		Всего заработная плата -	Тенге				125284			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14240				
		Сдача и испытание -	Тенге			6159				
		Накладные расходы -	Тенге			160364				80
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				24055			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			44965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794380				843
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				149339			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			794380				843
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				149339			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.Отопление								
36	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	25	935,75	20,80	23394	520	4425	0,73	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		130,50	7,79	3263	195	128	0,04	1
37	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			85	801,76	15,99	68150	1359	13283	0,66	56
		м		116,10	5,99	9869	509	128	0,03	2
38	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			50	178,48	3,96	8924	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			40	157,48	3,96	6299	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			38	135,48	3,96	5148	150	2611	0,30	11
		м		52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
41	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			25	113,48	3,96	2837	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
42	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм								
			2180	328,54	3,68	716213	8022	504560	1,01	2202
		м		179,78	1,04	391920	2267	128	--	2
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			2443	10,99	--	26849	--	33428	0,05	122
		м		10,69	--	26116	--	128	--	--
44	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов								
			93	144,17	19,17	13408	1783	12802	0,61	57
		1кВт		100,35	7,19	9333	669	128	0,04	3
45	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005								
			782	809,00	--	632638	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
46	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			20	322,00	--	6440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	80	235,00	--	18800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	60	193,78	--	11627	--	8870	1,00	60
		шт		164,25	--	9855	--	90	--	--
52	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
		1фильтр		134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1
53	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	10	626,00	--	6260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	330	193,78	--	63947	--	48782	1,00	330
		шт		164,25	--	54203	--	90	--	--
58	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	114	62,81	--	7160	--	3382	0,12	14
		комплект		23,18	--	2642	--	128	--	--
65	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. 15 мм, (квартирные)	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
66	С131205-25 Изм. и доп. вып. 25	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6-1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	40	33653,00	--	1346120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	193,78	--	775	--	591	1,00	4
		шт		164,25	--	657	--	90	--	--
68	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	4	798,00	--	3192	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	1,824	2080,00	--	3794	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,6	200,00	--	3720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов								
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,0995	16,36	0,05	2030	6	651	0,03	4
		м2		5,81	0,02	721	2	90	--	--
72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	124,0995	33,16	0,04	4115	5	929	0,04	5
		м2		8,32	--	1033	--	90	--	--
73	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	334	72,96	16,85	24370	5628	14335	0,21	70
		м		38,59	4,33	12889	1446	100	0,03	8
74	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	78,1	47,00	--	3671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	27,5	63,00	--	1733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	41,8	80,00	--	3344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44	93,00	--	4092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	106,00	--	5830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	93,5	241,00	--	22534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С11031-239 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	27,5	361,00	--	9928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	50,1	736,00	--	36874	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3099170	18516			3012
			Тенге			534530	5502			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			1346120				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1346120				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76349				
		Материалы -	Тенге			11635				
		Всего заработная плата -	Тенге				64715			
		Накладные расходы -	Тенге			58243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8736			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8076				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				73451			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118518				
	Материалы -		Тенге			10233				
	Всего заработная плата -		Тенге				16091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88004				
		Накладные расходы -	Тенге			15916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				18479			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1558182				
	Материалы -		Тенге			415167				
	Всего заработная плата -		Тенге				459226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674844				
	Местные материалы -		Тенге			122				
	Сдача и испытание -		Тенге			455				
		Накладные расходы -	Тенге			587809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128759				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2274751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2843
		Сметная заработная плата -	Тенге				547397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3906039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3361
		Сметная заработная плата -	Тенге				639327			
		РАЗДЕЛ 3.Узел управления								
82	**Е0116-10-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**								
			12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
		м		116,10	5,99	1393	72	128	0,03	--
83	**Е0116-10-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
			14	623,70	14,12	8732	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
84	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
			4	135,48	3,96	542	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			30	157,48	3,96	4724	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
86	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			40	178,48	3,96	7139	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
125	Е0118-15-1	Установка коллектора из стальных труб диаметром 57х3,5 мм L=890 мм								
			4	1364,79	70,66	5459	283	6526	7,07	28
		1шт		1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
126	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			3,56	298,00	--	1061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов						
128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкойГФ-021 за один раз								
			23,757	16,36	0,05	389	1	125	0,03	1
		м2		5,81	0,02	138	--	90	--	--
129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза								
			23,757	33,16	0,04	788	1	178	0,04	1
		м2		8,32	--	198	--	90	--	--
130	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	1
131	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
			2,2	80,00	--	176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	93,00	--	1535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	106,00	--	2332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	7,7	161,00	--	1240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	6,6	241,00	--	1591	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	8	736,00	--	5888	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56864	1810			78
			Тенге			13923	575			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17585				
	Материалы -		Тенге			1715				
	Всего заработная плата -		Тенге				2482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12761				
		Накладные расходы -	Тенге			2449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39278				
	Материалы -		Тенге			23595				
	Всего заработная плата -		Тенге				12016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3061				
	Сдача и испытание -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			15380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17172			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3745085**	**26949**			**3840**
			Тенге			**671176**	**8638**			**34**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1346120				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1346120				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76349				
	Материалы -		Тенге			11635				
	Всего заработная плата -		Тенге				64715			
		Накладные расходы -	Тенге			58243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8076				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				73451			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136104				
	Материалы -		Тенге			11948				
	Всего заработная плата -		Тенге				18573			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100765				
		Накладные расходы -	Тенге			18364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				21328			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2186512				
	Материалы -		Тенге			884227				
	Всего заработная плата -		Тенге				596525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			692145				
	Местные материалы -		Тенге			122				
	Сдача и испытание -		Тенге			6768				
		Накладные расходы -	Тенге			763552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3127069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3761
		Сметная заработная плата -	Тенге				711058			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4779592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4294
		Сметная заработная плата -	Тенге				805837			
		Итого				4 779 592				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			32 103	4 811 695				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			37 428	4 849 123				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			34 656	4 883 779				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			13 862	4 897 641				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4 897 641				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				14 339 030				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				14 625 810				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				16 380 907				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				16 380 763				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

расценки соотв.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "ИСК"MBM CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №9
приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Проемы (АР34-39)								
		Проемы оконные и балконные								
200	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			1,0405354	427,50	19,32	445	20	240	1,11	1
		м2		185,83	6,39	193	7	120	0,03	--
201	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**								
			14,3344923	348,93	18,88	5002	271	3055	1,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,01	6,57	2451	94	120	0,03	--
202	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			4,0990576	447,28	20,21	1833	83	1092	1,29	5
		м2		215,16	6,88	882	28	120	0,03	--
203	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			3,1026107	472,81	19,00	1467	59	834	1,30	4
		м2		217,73	6,18	676	19	120	0,03	--
204	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			1,0405354	5067,00	--	5272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			14,3344923	4380,00	--	62785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
			4,0990576	10900,00	--	44680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	3,1026107	6022,00	--	18684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**140168**	**432**			**25**
			Тенге			**4202**	**148**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**140168**				
		Материалы -	Тенге			**4112**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4350**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**131421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5221**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**783**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8723**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**154112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5134**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**154112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5134**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**140168**	**432**			**25**
			Тенге			**4202**	**148**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**140168**				
		Материалы -	Тенге			**4112**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4350**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**131421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5221**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**783**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8723**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**154112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5134**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**154112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5134**			
		Итого				**154 112**				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			**1 441**	**155 553**				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**1 680**	**157 233**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**1 556**	**158 788**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**622**	**159 411**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**159 411**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				**466 713**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**476 048**				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**533 173**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**533 170**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

расцениш сооб.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Ганимбеков Б.К.
(подпись)