1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		44,03	158,40	149,29	6974	6573	--	1569	9226
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	401	1778		683	
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		0,7	2188,03	--	1532	--	--	1103	2845
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	1532	--		211	
152	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		29,82	36,29	36,29	1082	1082	--	303	1496
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,11	--	421		111	
153	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3		29,82	171,86	79,20	5125	2362	--	2815	8575
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	2763	1146		635	
154	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		223	507,00	419,16	113061	93473	--	42594	168107
		НР - 72%; СП - 8%				87,84	177,44	19588	39570		12452	
155	2101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Земля просеянная ручной заготовки	м3		14,91	787,00	--	11734	--	11734	--	12673
		СП - 8%				--	--	--	--		939	
156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,045	161692,84	--	7276	--	76	5472	13768
		НР - 76%; СП - 8%				159999,00	--	7200	--		1020	
157	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 75х4,5 ГОСТ 18599-2001	м		45	770,00	--	34650	--	34650	--	37422
		СП - 8%				--	--	--	--		2772	
158	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		45	298,14	21,00	13416	945	2261	7639	22740
		НР - 72%; СП - 8%				226,88	8,89	10210	400		1684	
159	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		282	645,72	336,11	182092	94782	12997	77765	280645
		НР - 72%; СП - 8%				263,52	119,48	74313	33694		20789	
160	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,16	324412,00	--	51906	--	51906	--	56058
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	
161	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,046	433241,00	--	19929	--	19929	--	21523
		СП - 8%				--	--	--	--		1594	
162	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,121	560944,00	--	67874	--	67874	--	73304
		СП - 8%				--	--	--	--		5430	
163	1308-0201-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		8	3117,93	84,00	24943	672	847	17070	45375
		НР - 72%; СП - 8%				2928,00	35,56	23424	284		3361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Прайс-лист	Муфта концевая термоусаж иваемая 0,4кВ сеч.6-35мм2, ЕРКТ-0015-СЕЕ01	шт		8	5357,14	--	42857	--	42857	--	46286
		СП - 8%				--	--	--	--		3429	
					Оборудование кабельного ввода в здание							
165	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверлен ие кольцевыми алмазными сверлами с применением охл аждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий гл убиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие		4	1333,90	552,93	5336	2212	132	3817	9885
		НР - 84%; СП - 8%				748,10	387,96	2992	1552		732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2113-0812-0508	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,0808	1575,00				127		
166	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=30	Констру кции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазным и сверлами с применением охлаждающей жидкости (вод ы) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавля ть к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие		4	2141,45	840,42	8566	3362	197	6242	15993
		НР - 84%; СП - 8%				1251,72	606,10	5007	2424		1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2113-0812-0508	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0303	0,1212	1575,00				191		
167	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ввод в здание из асбестоцементных тру б, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	377466,50	7566,50	1510	30	--	1481	3230
		НР - 99%; СП - 8%				369900,00	4005,28	1480	16		239	
168	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безн апорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительны х резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		4,032	1048,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
169	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОС Т 7473-2010	м3		0,12	12376,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
170	2113-0703-1701 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующ ая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т		0,0012	2044908,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
171	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3		0,14	1647,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
172	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4	298,14	21,00	1193	84	201	679	2021
		НР - 72%; СП - 8%				226,88	8,89	908	36		150	
173	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при в воде кабелей во взрывоопасных помещениях уплотните льной массой	проход кабеля		4	1290,71	--	5163	--	2411	1982	7716
		НР - 72%; СП - 8%				688,08	--	2752	--		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					614614	205576	256468	170531	847955
								152569	81321	--	62811	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					522434				
	Материалы		Тенге					18718				
	Всего заработная плата		Тенге						205179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					182566				
		Накладные расходы	Тенге					147729				
		Сметная прибыль	Тенге					53613				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					723776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	Тенге						205179			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					53304				
	Материалы		Тенге					405				
	Всего заработная плата		Тенге						28711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2454				
	Местные материалы		Тенге					13450				
		Накладные расходы	Тенге					22801				
		Сметная прибыль	Тенге					6088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					82193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						28711			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					38876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38876				
		Сметная прибыль	Тенге					3110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					41986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					847955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						233890			
		РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы										
174	1133-0210-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ /А10-1/. Демонт аж	шт.		2	12108,30	8554,86	24217	17110	--	12497	39650
		НР - 80%; СП - 8%				3553,44	4256,88	7107	8514		2937	
175	1133-0210-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры промежуточные ВЛ 0,38-10 кВ / П1/. Демонтаж	шт.		3	5995,56	4326,52	17987	12980	--	9438	29619
		НР - 80%; СП - 8%				1669,04	2263,52	5007	6791		2194	
176	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонт аж трех проводов с одной опоры	шт.		24	2856,65	1352,97	68560	32471	--	40395	117671
		НР - 80%; СП - 8%				1503,68	600,24	36088	14406		8716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					110763	62561	--	62330	186940
								48202	29710	--	13847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					110763				
	Всего заработная плата		Тенге						77912			
		Накладные расходы	Тенге					62330				
		Сметная прибыль	Тенге					13847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					186940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						77912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					186940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						77912			
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение см.4-2-1										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления и регулирования. Мо нтаж оборудования	шт		1	28051,04	6720,00	28051	6720	2299	15751	47307
		НР - 72%; СП - 8%				19032,00	2844,80	19032	2845		3504	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0401-0205 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружним освещением ЯУО 9601С-3474-УХЛ4	шт.		1	108108,00	--	108108	--		--	108108
						--	--	--	--	108108	--	
					Наружное освещение							
3	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копан ие вручную без креплений с откосами глубиной до 1, 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,3	1580,04	--	14694	--	--	10580	27296
		НР - 72%; СП - 8%				1580,04	--	14694	--		2022	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные /В1 2,5/. Устройство	м3		8,4	8839,79	1184,75	74254	9952	13840	48161	132208
		НР - 91%; СП - 8%				6007,40	293,06	50462	2462		9793	
5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		8,568	12989,00	--	111290	--	111290	--	120193
		СП - 8%				--	--	--	--		8903	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		82,15	873,77	19,98	71780	1641	45025	23579	102988
		НР - 93%; СП - 8%				305,70	2,93	25114	241		7629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	197,16	223,00				43967		
7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные стро ительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		0,013144	154448,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные м ассой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 10. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		31	28030,49	9615,16	868945	298070	61235	504530	1483353
		НР - 80%; СП - 8%				16440,00	3903,94	509640	121022		109878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	15,81	2417,00				38213		
9	Прайс лист	Опора стальная НФГ-3,0-02Ц, CALAD	шт		31	53750,00	--	1666250	--	1666250	--	1799550
		СП - 8%				--	--	--	--		133300	
10	Прайс лист	Закладные элементы фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б	шт		28	17493,75	--	489825	--	489825	--	529011
		СП - 8%				--	--	--	--		39186	
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодный. Установк а	светильник		31	5303,33	2677,32	164403	82997	528	94112	279196
		НР - 80%; СП - 8%				2608,98	1185,84	80878	36761		20681	
12	2307-0103-1104 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещ ения типа GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		31	67860,00	--	2103660	--	2103660	--	2271953
		СП - 8%				--	--	--	--		168293	
13	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 0,15 м3	м3 грунта		80,82	660,70	636,33	53398	51428	--	13166	71889
		НР - 72%; СП - 8%				24,38	201,88	1970	16316		5325	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,94	36,29	36,29	978	978	--	274	1351
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,11	--	380		100	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		456	507,00	419,16	231192	191137	--	87098	343753
		НР - 72%; СП - 8%				87,84	177,44	40055	80915		25463	
16	2101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Земля просеянная	м3		26,94	787,00	--	21202	--	21202	--	22898
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
17	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		278	444,00	356,16	123432	99012	--	47761	184889
		НР - 72%; СП - 8%				87,84	150,77	24420	41915		13695	
18	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный р ядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		1,796	22798,00	--	40945	--	40945	--	44221
		СП - 8%				--	--	--	--		3276	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,178	161692,84	--	28781	--	301	21645	54460
		НР - 76%; СП - 8%				159999,00	--	28480	--		4034	
20	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные диаметром 75мм	м		77	730,00	--	56210	--	56210	--	60707
		СП - 8%				--	--	--	--		4497	
21	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		48	194,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
22	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		53	546,00	--	28938	--	28938	--	31253
		СП - 8%				--	--	--	--		2315	
23	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечен ие до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные т рубы и металлические рукава	м		178	298,14	21,00	53069	3738	8946	30216	89948
		НР - 72%; СП - 8%				226,88	8,89	40385	1582		6663	
24	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными ско бами	м кабеля		123	1341,88	855,38	165052	105212	14822	59800	242840
		НР - 72%; СП - 8%				366,00	309,25	45018	38038		17988	
25	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 к г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		424	645,72	336,11	273783	142509	19542	116923	421963
		НР - 72%; СП - 8%				263,52	119,48	111732	50661		31257	
26	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,632	362107,00	--	228852	--	228852	--	247160
		СП - 8%				--	--	--	--		18308	
27	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,093	180030,00	--	16743	--	16743	--	18082
		СП - 8%				--	--	--	--		1339	
28	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные с кабел ьными вводами, степень защиты IP55	шт.		31	778,00	--	24118	--	24118	--	26047
		СП - 8%				--	--	--	--		1929	
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Опознавательная лента. Прокладка в траншее	км		0,114	98658,12	66129,12	11247	7539	--	3375	15791
		НР - 61%; СП - 8%				32529,00	15997,76	3708	1824		1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист	Сигнальная лента ЛЭС 250, шириной 250 мм	м	380	5158,93	--	1960393	--	1960393	--	2117224
		СП - 8%			--	--	--	--		156831	
31	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажим винтовой. Монтаж оборудования	шт.	13	674,70	9,60	8771	125	1033	5518	15432
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	7613	51		1143	
32	Прайс-лист	Зажим винтовой ЗВИ-10	шт	13	158,93	--	2066	--	2066	--	2231
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
33	1308-0201-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перча тке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	64	3117,93	84,00	199548	5376	6780	136561	362997
		НР - 72%; СП - 8%			2928,00	35,56	187392	2276		26889	
34	Прайс-лист	Муфта концевая термоуса живаемая 0,4кВ сеч.6-35мм2, ЕРКТ-0015-СЕЕ01	шт	64	5357,14	--	342857	--	342857	--	370286
		СП - 8%			--	--	--	--		27429	
35	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкция из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0377	761883,35	22921,50	28723	864	23168	3581	34889
		НР - 72%; СП - 8%			124440,00	7503,16	4691	283		2584	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0377	262707,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
				Заземляющие устройство для опор НО							
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	31	1432,48	165,61	44407	5134	8502	23266	73087
		НР - 72%; СП - 8%			992,60	49,78	30771	1543		5414	
38	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,2511	232800,00	--	58456	--	58456	--	63133
		СП - 8%			--	--	--	--		4676	
39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обо рудования	м	93	272,38	24,40	25332	2269	4601	13817	42280
		НР - 72%; СП - 8%			198,52	7,82	18462	728		3132	
40	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шири ной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1209	252877,00	--	30573	--	30573	--	33019
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
				Демонтажные работы							
41	1133-0210-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры металличекие. Демонтаж	шт.	13	12108,30	8554,86	157408	111213	--	81227	257726
		НР - 80%; СП - 8%			3553,44	4256,88	46195	55339		19091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9938980	1125913	7414246	1340941	12173664
							1290712	455181	108108	893743	
	Стоимость оборудования		Тенге				108108				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				108108				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8027370				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					89693				
	Всего заработная плата		Тенге						755939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6834763				
		Накладные расходы	Тенге					543668				
		Сметная прибыль	Тенге					685683				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9256721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
		Сметная заработная плата	Тенге						755939			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1709042				
	Материалы		Тенге					120930				
	Всего заработная плата		Тенге						989954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100963				
	Местные материалы		Тенге					173437				
		Накладные расходы	Тенге					797273				
		Сметная прибыль	Тенге					200505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2706820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									706
		Сметная заработная плата	Тенге						989954			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					94460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94460				
		Сметная прибыль	Тенге					7557				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					102017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12173665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1207
		Сметная заработная плата	Тенге						1745893			
		Наружные сети водопровода, канализации см.6-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение										
					Земляные работы							
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грун та		898,22	116,63	110,64	104763	99381	--	21057	135886
		НР - 72%; СП - 8%				5,99	26,57	5382	23864		10066	
2	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грун та		27,78	145,10	137,65	4031	3824	--	810	5228
		НР - 72%; СП - 8%				7,45	33,05	207	918		387	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, р азработанных механизированным способом, применен к оэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		5	3523,58	--	17618	--	--	12685	32727
		НР - 72%; СП - 8%				3523,58	--	17618	--		2424	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопро воды песчаное. Устройство	м3 основания		12,7	1310,18	163,70	16639	2079	--	15059	34234
		НР - 99%; СП - 8%				1146,48	51,24	14560	651		2536	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		13,97	1778,00	--	24839	--	24839	--	26826
		СП - 8%				--	--	--	--		1987	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную /подбивка/. Группа грунтов 2	м3 грунта		30,7	951,59	--	29214	--	--	21034	54267
		НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	29214	--		4020	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		890,4	39,11	39,11	34826	34826	--	8181	46448
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,76	--	11363		3441	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		29,7	171,86	79,20	5104	2352	--	2803	8540
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	2752	1141		633	
9	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ку лачковыми катками 8 т. Первый проход по одному сле ду при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		860,7	103,62	103,62	89188	89188	--	26174	124592
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,24	--	36353		9229	
10	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		860,7	9,05	9,05	7785	7785	--	1985	10552
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,20	--	2756		782	
					Трубопроводы							
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из п олиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км тру бопровода		0,121	382674,59	109313,15	46304	13227	354	36410	89331
		НР - 99%; СП - 8%				270436,00	33515,84	32723	4055		6617	
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м		122,21	1359,00	--	166083	--	166083	--	179370
		СП - 8%				--	--	--	--		13287	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из по лиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,045	318312,02	76328,86	14324	3435	37	11776	28188
		НР - 99%; СП - 8%				241162,00	23170,06	10852	1043		2088	
14	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		45,45	200,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%				--	--	--	--		727	
15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,045	65204,72	--	2934	--	93	2813	6207
		НР - 99%; СП - 8%				63139,00	--	2841	--		460	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,121	71366,87	--	8635	--	995	7563	17495
		НР - 99%; СП - 8%				63139,00	--	7640	--		1296	
17	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0008	1214471,75	541439,20	972	433	56	625	1725
		НР - 99%; СП - 8%				603856,00	185697,80	483	149		128	
18	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросв арные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8032	5720,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0002	876408,78	246973,98	175	49	10	132	332
		НР - 99%; СП - 8%				578160,00	89409,94	116	18		25	
20	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2008	3189,00	--	640	--	640	--	692
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2230,44	85,86	2230	86	327	1843	4399
		НР - 99%; СП - 8%				1817,20	43,92	1817	44		326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фла нцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.		1	103048,00	--	103048	--	103048	--	111292
		СП - 8%				--	--	--	--		8244	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2371,32	94,77	2371	95	297	1953	4671
		НР - 98%; СП - 8%				1978,62	14,64	1979	15		346	
24	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	9712,00	--	9712	--	9712	--	10489
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сва рные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,01674	1092451,14	526505,06	18288	8814	313	11793	32488
		НР - 99%; СП - 8%				547225,00	164398,66	9161	2752		2406	
26	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
27	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	340,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
28	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из труб стальных элек тросварных прямошовных, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	2726,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
29	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Патрубок из труб стальных элек тросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	699,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
30	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из угл еродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		1	2748,00	--	2748	--	2748	--	2968
		СП - 8%				--	--	--	--		220	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сгон к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Установка	шт		1	560,00	--	560	--	--	554	1204
		НР - 99%; СП - 8%				560,00	--	560	--		89	
32	2302-0902-5101 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьб ой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	ш т.		1	992,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Устано вка	шт.		1	2975,22	189,28	2975	189	555	2294	5691
		НР - 99%; СП - 8%				2231,32	85,76	2231	86		422	
34	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	45559,00	--	45559	--	45559	--	49204
		СП - 8%				--	--	--	--		3645	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка	т фасонных частей		0,034	1092451,14	526505,06	37143	17901	636	23953	65984
		НР - 99%; СП - 8%				547225,00	164398,66	18606	5590		4888	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	23О2-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		1	115376,00	--	115376	--	115376	--	124606
		СП - 8%				--	--	--	--		9230	
37	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Установка	фланец		4	1050,00	--	4200	--	--	4158	9027
		НР - 99%; СП - 8%				1050,00	--	4200	--		669	
38	23О2-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		4	2244,00	--	8976	--	8976	--	9694
		СП - 8%				--	--	--	--		718	
39	23О2-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%				--	--	--	--		462	
40	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Установка	фланец		1	560,00	--	560	--	--	554	1204
		НР - 99%; СП - 8%				560,00	--	560	--		89	
41	23О2-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.		1	828,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
42	23О2-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.		1	610,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		5	1179,30	68,04	5896	340	306	5198	11982
		НР - 99%; СП - 8%				1050,00	--	5250	--		888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00145	211235,00				306		
44	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		5	2375,00	--	11875	--	11875	--	12825
		СП - 8%				--	--	--	--		950	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		9	615,14	34,02	5536	306	190	4990	11368
		НР - 99%; СП - 8%				560,00	--	5040	--		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	211235,00				190		
46	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.		9	780,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	1501,48	944,23	1501	944	--	827	2514
		НР - 99%; СП - 8%				557,24	277,84	557	278		186	
48	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R наразборное DN 40x1 1/2	шт.		1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
49	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		1,2	190,61	2,73	229	3	181	31	281
		НР - 69%; СП - 8%				37,47	0,44	45	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49-1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,00017	814409,00				139		
50	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска лаками ХС-76	м2		1,2	99,62	1,74	120	2	84	24	155
		НР - 69%; СП - 8%				28,67	0,29	34	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50-1	2204-0501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,053	0,0636	1245,00				79		
51	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,045	65204,72	--	2934	--	93	2813	6207
		НР - 99%; СП - 8%				63139,00	--	2841	--		460	
52	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,121	71366,87	--	8635	--	995	7563	17495
		НР - 99%; СП - 8%				63139,00	--	7640	--		1296	
53	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальн ые, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	7997,00	4335,67	7997	4336	318	4769	13787
		НР - 99%; СП - 8%				3342,63	1474,22	3343	1474		1021	
54	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,416	1359,00	--	565	--	565	--	611
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
55	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на ст ене	шт.		1	722,24	--	722	--	--	549	1373
		НР - 76%; СП - 8%				722,24	--	722	--		102	
56	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Флоуресцентный указатель	100 шт.		0,01	116296,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
					Водомерный узел							
57	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранны ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6 5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	24111,95	487,27	24112	487	12184	11339	38287
		НР - 98%; СП - 8%				11441,00	129,68	11441	130		2836	
58	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.		1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%				--	--	--	--		2088	
59	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1272,45	162,62	1272	163	14	1127	2592
		НР - 98%; СП - 8%				1095,41	54,93	1095	55		192	
60	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	12573,00	--	12573	--	12573	--	13579
		СП - 8%				--	--	--	--		1006	
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2371,32	94,77	2371	95	297	1953	4671
		НР - 98%; СП - 8%				1978,62	14,64	1979	15		346	
62	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип а Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	9712,00	--	9712	--	9712	--	10489
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2399,94	123,39	7200	370	894	5903	14151

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1978,62	29,28	5936	88		1048	
64	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип a Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	12776,00	--	38328	--	38328	--	41394
		СП - 8%				--	--	--	--		3066	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,00306	1092451,14	526505,06	3343	1611	57	2156	5939
		НР - 99%; СП - 8%				547225,00	164398,66	1675	503		440	
66	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	230,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
67	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	340,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
68	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		Колодец водопроводный диам. 1500мм										
69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и б етонных конструкций колодца		1,47	23548,93	9616,69	34617	14137	3887	22432	61613
		НР - 99%; СП - 8%				11287,64	4126,35	16593	6066		4564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,19551	12376,00				2420		
70	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
		СП - 8%				--	--	--	--		1937	
71	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	15749,00	--	15749	--	15749	--	17009
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	
72	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	15749,00	--	15749	--	15749	--	17009
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	
73	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
		СП - 8%				--	--	--	--		1939	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
76	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т		0,01708	542198,00	--	9261	--	9261	--	10002
		СП - 8%				--	--	--	--		741	
77	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали ГОСТ 23118-2012	т		0,02808	542198,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
78	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1	25288,00	--	25288	--	25288	--	27311
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная во круг горловины /В7,5/. Устройство	м3		0,55	4244,12	1125,96	2334	619	953	826	3413
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	762	146		253	
80	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,561	12376,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
		Колодец водопроводный диам. 2000мм										
81	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и б етонных конструкций колодца		2,77	23548,93	9616,69	65231	26638	7326	42270	116100
		НР - 99%; СП - 8%				11287,64	4126,35	31267	11430		8600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,36841	12376,00				4559		
82	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	33535,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%				--	--	--	--		2683	
83	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	27089,00	--	27089	--	27089	--	29256
		СП - 8%				--	--	--	--		2167	
84	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	27089,00	--	27089	--	27089	--	29256
		СП - 8%				--	--	--	--		2167	
85	2104-0302-0116 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	52679,00	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%				--	--	--	--		4214	
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
88	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т		0,01708	542198,00	--	9261	--	9261	--	10002
		СП - 8%				--	--	--	--		741	
89	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали ГОСТ 23118-2012	т		0,02808	542198,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
90	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1	25288,00	--	25288	--	25288	--	27311
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная во круг горловины /В7,5/. Устройство	м3		0,55	4244,12	1125,96	2334	619	953	826	3413
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	762	146		253	
92	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,561	12376,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
					Востановительные работы							
93	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфаль тобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование са моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия		208	95,20	92,06	19803	19148	4	3077	24710
		НР - 108%; СП - 8%				3,13	10,57	651	2198		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,16016	28,00				4		
94	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Ро злив вяжущих материалов	т		0,1872	1882,68	1882,68	352	352	--	205	602
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	190		45	
95	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные д орожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,192816	140890,00	--	27166	--	27166	--	29339
		СП - 8%				--	--	--	--		2173	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	С лои оснований подстилающие и выравнивающие из песч ано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основ ания в плотном теле		20,8	1256,98	1098,78	26145	22855	40	9430	38421
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	3250	5482		2846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,456	28,00				41		
97	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014	м3		20,8	2417,00	--	50274	--	50274	--	54295
		СП - 8%				--	--	--	--		4022	
98	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покры тия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес ей пористых крупнозернистых, плотность каменных ма териалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		208	180,66	128,60	37576	26749	595	18608	60679
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,64	10232	6998		4495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,002246	140890,00				316		
99	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные го рячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т		19,7392	11358,00	--	224198	--	224198	--	242134
		СП - 8%				--	--	--	--		17936	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобет онных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		208	1,40	0,08	291	17	164	118	442
		НР - 108%; СП - 8%				0,53	--	110	--		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,001165	140890,00				164		
101	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные го рячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т		2,4544	11358,00	--	27877	--	27877	--	30107
		СП - 8%				--	--	--	--		2230	
102	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покры тия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес ей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		208	184,66	128,84	38409	26800	1377	18632	61604
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	10232	7020		4563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,002246	140890,00				316		
103	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные го рячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		20,0928	13507,00	--	271393	--	271393	--	293105
		СП - 8%				--	--	--	--		21711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2313051	430257	1597833	381875	2910527
								284956	133017	--	215596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1586167				
	Материалы		Тенге					20903				
	Всего заработная плата		Тенге						395241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53167				
	Местные материалы		Тенге					820523				
		Накладные расходы	Тенге					359602				
		Сметная прибыль	Тенге					155662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2101431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									284
		Сметная заработная плата	Тенге						395241			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48971				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48971				
		Сметная прибыль	Тенге					3918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					52889				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					677913				
	Материалы		Тенге					13688				
	Всего заработная плата		Тенге						22731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					640586				
	Сдача и испытание		Тенге					37				
		Накладные расходы	Тенге					22277				
		Сметная прибыль	Тенге					56015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					756205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2910525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						417972			

РАЗДЕЛ 2. Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы							
104	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	140,28	116,63	110,64	16361	15521	--	3289	21222
		НР - 72%; СП - 8%			5,99	26,57	841	3727		1572	
105	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	72,4	145,10	137,65	10505	9966	--	2111	13626
		НР - 72%; СП - 8%			7,45	33,05	539	2393		1009	
106	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,77	3523,58	--	133086	--	--	95822	247220
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	--	133086	--		18313	
107	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,7	39,11	39,11	2961	2961	--	696	3949
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	966		293	
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,17	951,59	--	23951	--	--	17245	44492
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	23951	--		3296	
109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,9	171,86	79,20	6342	2922	--	3483	10611
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	3419	1418		786	
110	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9	1310,18	163,70	11792	1473	--	10672	24260
		НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	10318	461		1797	
111	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,9	1778,00	--	17602	--	17602	--	19010
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
				Трубопроводы							
112	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	500807,08	154781,64	45573	14085	695	34807	86811
		НР - 99%; СП - 8%			338390,00	47968,68	30793	4365		6430	
113	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	91,91	1101,00	--	101193	--	101193	--	109288
		СП - 8%			--	--	--	--		8095	
114	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,011	1630074,97	721088,02	17931	7932	1095	11538	31827
		НР - 99%; СП - 8%			809424,00	250105,58	8904	2751		2358	
115	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	15578,00	--	172043	--	172043	--	185807
		СП - 8%			--	--	--	--		13763	
				Колодец диам. 1500 мм							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобет она. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,058	23548,93	9616,69	48464	19791	5443	31405	86258
		НР - 99%; СП - 8%				11287,64	4126,35	23230	8492		6389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,273714	12376,00				3387		
117	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
		СП - 8%				--	--	--	--		1937	
118	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	15749,00	--	31498	--	31498	--	34018
		СП - 8%				--	--	--	--		2520	
119	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
		СП - 8%				--	--	--	--		1939	
120	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
121	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т		0,0195	542198,00	--	10573	--	10573	--	11419
		СП - 8%				--	--	--	--		846	
122	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали ГОСТ 23118-2012	т		0,03786	542198,00	--	20528	--	20528	--	22170
		СП - 8%				--	--	--	--		1642	
123	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19383,00	--	19383	--	19383	--	20934
		СП - 8%				--	--	--	--		1551	
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная во круг горловины /В7,5/. Устройство	м3		0,55	4244,12	1125,96	2334	619	953	826	3413
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	762	146		253	
125	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7, 5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,561	12376,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
					Колодец диам. 1000 мм							
126	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы кру глые из сборного железобетона. Устройство в грунта х сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,632	23548,93	9616,69	85530	34928	9605	55424	152230
		НР - 99%; СП - 8%				11287,64	4126,35	40997	14987		11276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,483056	12376,00				5978		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	11798,00	--	35394	--	35394	--	38226
		СП - 8%				--	--	--	--		2832	
128	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	7449,00	--	29796	--	29796	--	32180
		СП - 8%				--	--	--	--		2384	
129	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	15749,00	--	31498	--	31498	--	34018
		СП - 8%				--	--	--	--		2520	
130	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	8918,00	--	26754	--	26754	--	28894
		СП - 8%				--	--	--	--		2140	
131	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		9	3139,00	--	28251	--	28251	--	30511
		СП - 8%				--	--	--	--		2260	
132	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	3139,00	--	6278	--	6278	--	6780
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
133	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т		0,0453	542198,00	--	24562	--	24562	--	26526
		СП - 8%				--	--	--	--		1965	
134	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали ГОСТ 23118-2012	т		0,11196	542198,00	--	60704	--	60704	--	65561
		СП - 8%				--	--	--	--		4856	
135	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19383,00	--	19383	--	19383	--	20934
		СП - 8%				--	--	--	--		1551	
136	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2	25288,00	--	50576	--	50576	--	54622
		СП - 8%				--	--	--	--		4046	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная во круг горловины /В7,5/. Устройство	м3		1,65	4244,12	1125,96	7003	1858	2860	2478	10240
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	2285	438		758	
138	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		1,683	12376,00	--	20829	--	20829	--	22495
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1177208	112056	786027	269796	1562765
								279126	40145	--	115759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					698264				
	Материалы		Тенге					20651				
	Всего заработная плата		Тенге						319270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17602				
	Местные материалы		Тенге					268829				
		Накладные расходы	Тенге					269795				
		Сметная прибыль	Тенге					77445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1045503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									258

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						319270			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					116367				
		Сметная прибыль	Тенге					9309				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					125676				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					362578				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					362578				
		Сметная прибыль	Тенге					29006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					391585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1562764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									258
		Сметная заработная плата	Тенге						319270			
		Благоустройство территории см.7-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодоро дного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		445,7	44,30	44,30	19744	19744	--	5526	27292
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,22	--	7675		2022	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя бульдозерами мо щностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые после дующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		445,7	82,03	82,03	36559	36559	--	10232	50535
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,89	--	14211		3743	
3	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погр узка	т		445,7	294,00	--	131036	--		--	141519
		СП - 8%				--	--	--	--		10483	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		445,7	44,00	--	19611	--		--	21180
		СП - 8%				--	--	--	--		1569	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погр узка	т		234,2	294,00	--	68855	--		--	74363
		СП - 8%				--	--	--	--		5508	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рекультивация строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		234,2	44,00	--	10305	--		--	11129
		СП - 8%				--	--	--	--		824	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта		234,2	44,30	44,30	10375	10375	--	2904	14341
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,22	--	4033		1062	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта	м3 грунта		234,2	82,03	82,03	19211	19211	--	5377	26554
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,89	--	7467		1967	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработ ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м	м3 грунта		309,5	51,77	51,77	16024	16024	--	4485	22149
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,13	--	6229		1641	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		309,5	88,60	88,60	27422	27422	--	7675	37904
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,44	--	10659		2808	
11	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погр узка	т		165,6	294,00	--	48686	--		--	52581

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3895	
12	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		165,6	293,00	--	48521	--		--	52402
		СП - 8%				--	--	--	--		3882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					456348	129334	--	36199	531949
								--	50274	--	39404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					456348				
	Всего заработная плата		Тенге						50274			
	Транспортные расходы		Тенге					327013				
		Накладные расходы	Тенге					36198				
		Сметная прибыль	Тенге					39404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					531949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						50274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					531949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						50274			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение										
41	1147-0102-0211 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,8 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		19	2089,90	519,09	39708	9863	--	29804	75073
		НР - 88%; СП - 8%				1570,81	211,75	29845	4023		5561	
42	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и куст арники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,8 м. Посадка	шт.		19	7400,49	1597,35	140609	30350	2389	103862	264029
		НР - 88%; СП - 8%				5677,39	534,46	107870	10155		19558	
43	2501-0103-0106 РСНБ РК 2015	Ель колючая, форма зеленая, с ком ом, высотой до 1 м	шт.		19	15918,00	--	302442	--	302442	--	326637
		СП - 8%				--	--	--	--		24195	
44	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядн ой живой изгороди. Подготовка стандартных посадочн ых мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи		6,398	162,89	40,80	1042	261	--	796	1985
		НР - 88%; СП - 8%				122,09	19,21	781	123		147	
45	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Пос адка	м изгороди		6,398	634,95	99,09	4062	634	11	3147	7786
		НР - 88%; СП - 8%				534,09	24,89	3417	159		577	
46	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.		6,398	4117,00	--	26341	--	26341	--	28448
		СП - 8%				--	--	--	--		2107	
47	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние п ри густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		48,5	2140,05	478,56	103792	23210	3054	73355	191319
		НР - 88%; СП - 8%				1598,52	120,19	77528	5829		14172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на кажд ые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2		48,5	-83,91	--	-4070	--	-119	-3477	-8150
		НР - 88%; СП - 8%				-81,46	--	-3951	--		-604	
49	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Розы чайные-гибридные (Shocking Versilia)	шт.		97	86,00	--	8342	--	8342	--	9009
		СП - 8%				--	--	--	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					622269	64318	342460	207487	896136
								215491	20289	--	66380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					622269				
	Материалы		Тенге					5335				
	Всего заработная плата		Тенге						235781			
	Местные материалы		Тенге					337125				
		Накладные расходы	Тенге					207487				
		Сметная прибыль	Тенге					66380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					896137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
		Сметная заработная плата	Тенге						235781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					896137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
		Сметная заработная плата	Тенге						235781			
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы										
					Разметка дорожная							
52	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,2 м, сплошная	км линии		0,0325	13417,93	9764,01	436	317	16	218	706
		НР - 108%; СП - 8%				3167,28	3030,42	103	98		52	
53	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной раз метки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг		2,73	575,00	--	1570	--	1570	--	1695
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
					Дорожные знаки							
54	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		1	5203,16	836,28	5203	836	444	4552	10535
		НР - 108%; СП - 8%				3923,20	291,34	3923	291		780	
55	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Уст ановка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		1	949,69	--	950	--	104	914	2012
		НР - 108%; СП - 8%				845,94	--	846	--		149	
56	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка СКМ-2.45	т		0,0167	553098,00	--	9237	--	9237	--	9976
		СП - 8%				--	--	--	--		739	
57	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадр атные 5.15, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
58	2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямо угольные 7.17, размерами 300 мм х 600 мм, со свето возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		1	4010,00	--	4010	--	4010	--	4331

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					28164	1154	22140	5684	36555
								4872	390	--	2708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18928				
	Материалы		Тенге					563				
	Всего заработная плата		Тенге						5262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12339				
		Накладные расходы	Тенге					5683				
		Сметная прибыль	Тенге					1969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5262			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9237				
		Сметная прибыль	Тенге					739				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					36555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5262			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение										
64	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с метал лическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
						21530,00	147,00	968850	6615		500746	
64.1	8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
		НР - 91%; СП - 8%				21530,00	147,00	968850	6615		500746	
65	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлич ескими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.		1	135268,00	1119,00	135268	1119	109639	22614	170513
						24510,00	341,00	24510	341		12631	
65.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.		1	135268,00	1119,00	135268	1119	109639	22614	170513
		НР - 91%; СП - 8%				24510,00	341,00	24510	341		12631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5506918	26634	4486924	910287	6930582
								993360	6956	--	513377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5506918				
	Материалы		Тенге					4486924				
	Всего заработная плата		Тенге						1000316			
		Накладные расходы	Тенге					910288				
		Сметная прибыль	Тенге					513376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6930582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									847
		Сметная заработная плата	Тенге						1000316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6930582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									847
		Сметная заработная плата	Тенге						1000316			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручну ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино й до 2 м /под арычные лотки/	м3 грунта		29	2237,76	--	64895	--	--	46724	120549
		НР - 72%; СП - 8%				2237,76	--	64895	--		8930	
67	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузк а	т		43	294,00	--	12642	--		--	13653
		СП - 8%				--	--	--	--		1011	
68	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		43	44,00	--	1892	--		--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Устройство подг отовки /трамбовки/ под трубу	м3 уплотненного грунт а		58	171,86	79,20	9968	4593	--	5474	16678
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	5375	2229		1235	
70	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных мат ериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		40,6	362,71	273,57	14726	11107	2113	5347	21679
		НР - 108%; СП - 8%				37,09	84,85	1506	3445		1606	
71	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных гор ных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		54,999	2686,00	--	147727	--	147727	--	159545
		СП - 8%				--	--	--	--		11818	
72	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщ ины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102,1127-0403-0103	м2 основания		40,6	-239,31	-70,09	-9716	-2846	-6870	-972	-11544
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,18	--	-900		-855	
73	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5,22	1853,25	1612,61	9674	8418	10	3552	14284
		НР - 108%; СП - 8%				238,68	391,38	1246	2043		1058	
74	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных п ород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		6,5772	2660,00	--	17495	--	17495	--	18895
		СП - 8%				--	--	--	--		1400	
75	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Арычные лотк и. Устройство	м лотка		116	3996,26	1936,42	463566	224625	24684	329875	856916
		НР - 108%; СП - 8%				1847,04	786,06	214257	91183		63475	
76	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобето нные СТ РК 937-92	м3		7,54	72237,00	--	544667	--	544667	--	588240
		СП - 8%				--	--	--	--		43573	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности		135	898,48	19,98	121295	2697	77328	38749	172847
		НР - 93%; СП - 8%				305,70	2,93	41270	395		12804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Ус тройство	м3		1,32	65887,86	15840,16	86972	20909	40534	28429	124633
		НР - 84%; СП - 8%				19340,20	6299,00	25529	8315		9232	
79	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручну ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино й до 2 м /под ж/б трубы и оголовки/	м3 грунта		14	2237,76	--	31329	--	--	22557	58196
		НР - 72%; СП - 8%				2237,76	--	31329	--		4311	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Устройство по дготовки /трамбовки/ под трубу	м3 уплотненного гру нта		19,6	171,86	79,20	3368	1552	--	1850	5636
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	1816	753		417	
81	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы вод опропускные. Устройство щебеночной подготовки	м3 п одготовки		3,92	8798,99	3406,70	34492	13354	13451	10053	48108
		НР - 84%; СП - 8%				1960,89	1092,08	7687	4281		3564	
82	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водо пропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев		3,8	44679,59	20642,91	169782	78443	30984	69076	257967
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	60355	21879		19109	
83	2301-1202-1303 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диам етром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м		20	26249,00	--	524980	--	524980	--	566978
		СП - 8%				--	--	--	--		41998	
84	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки жел езобетонных труб. Устройство	м3		1,28	62096,86	15840,16	79484	20275	34454	27567	115615
		НР - 84%; СП - 8%				19340,20	6299,00	24755	8063		8564	
85	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый сло й битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных пов ерхностей	м2		60,32	138,83	2,45	8374	148	4155	2821	12091
		НР - 69%; СП - 8%				67,48	0,29	4071	18		896	
86	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Последующи й слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренны х поверхностей	м2		60,32	114,96	2,45	6934	148	2715	2821	10536
		НР - 69%; СП - 8%				67,48	0,29	4071	18		780	
87	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рул онными материалами на нефтебитуме рубероидом и гид роизолом в 1 слой	м2		25,77	3095,93	88,25	79782	2274	39985	26629	114924
		НР - 69%; СП - 8%				1456,06	41,54	37523	1070		8513	
88	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рул онными материалами на нефтебитуме рубероидом и гид роизолом добавлять на каждый последующий слой	м2		25,77	1503,50	88,25	38745	2274	20504	11756	54541
		НР - 69%; СП - 8%				619,60	41,54	15967	1070		4040	
89	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная бетонная ст енка под чугунную люк-решетку. Устройство	м3		2,64	21303,75	2039,59	56242	5385	38364	13158	74952
		НР - 91%; СП - 8%				4732,36	744,75	12493	1966		5552	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		8	1941,38	200,34	15531	1603	828	13781	31657
		НР - 99%; СП - 8%				1637,50	102,48	13100	820		2345	
91	2303-0101-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Люк-решетка чугунные	комплек т		8	40650,00	--	325200	--	325200	--	351216
		СП - 8%				--	--	--	--		26016	
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,1	951,59	--	1998	--	--	1439	3712
		НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	1998	--		275	
93	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пл иты монолитные ПД-1. Устройство	м3		0,36	20357,03	1731,74	7329	623	5916	859	8843
		НР - 91%; СП - 8%				2194,54	427,49	790	154		655	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь армату рная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00776	226611,00	--	1759	--	1759	--	1899
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0224	218745,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные с варные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0588	248556,00	--	14615	--	14615	--	15784
		СП - 8%				--	--	--	--		1169	
97	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой би тумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхн остей	м2		3,12	138,83	2,45	433	8	214	146	625
		НР - 69%; СП - 8%				67,48	0,29	211	1		46	
98	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Последующий сл ой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных по верхностей	м2		3,12	114,96	2,45	359	8	140	146	545
		НР - 69%; СП - 8%				67,48	0,29	211	1		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2891441	395598	1910852	661837	3837535
								570453	146803	--	284261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2041261				
	Материалы		Тенге					329513				
	Всего заработная плата		Тенге						717255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21273				
	Местные материалы		Тенге					709890				
	Транспортные расходы		Тенге					14534				
		Накладные расходы	Тенге					661836				
		Сметная прибыль	Тенге					216248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2919344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									531
		Сметная заработная плата	Тенге						717255			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					850180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					850180				
		Сметная прибыль	Тенге					68014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					918194				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3837538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					717255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								75899057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13193799				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3345572			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1308378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34816656		
		- Перевозка грузов	Тенге				341548				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7034092		
		- Накладные расходы	Тенге							12066301	
		- Сметная прибыль	Тенге							5101098	

Оборудование		7 034 092
СМР		68 864 965
Временные здания и сооружения 2,4%	1,2%	826 380
ИТОГО		69 691 345
Зимнее удорожание	1,35%	940 833
Итого		70 632 178
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 412 644
Итого с непредвиденными затратами		72 044 821
Итого с оборудованием		79 078 913
в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499	1,0501698	83 046 287
Итого с понижающим коэффициентом	0,900	74 741 658
НДС 12%	12%	8 968 999
Итого с НДС		**83 710 656,99**

Заказчик:
Завсектор "Отдел культуры
и развития языков Кербулакского района"

М.П. _____ Әділхан Ә.Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

М.П. _____ Рысбай Ә.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

М.П. _____ Рашев А.А.