6	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	511	69,86	17,33	35698	8856	32277	0,345	
				52,53	6,5	26843	3322	107	0,03175	
		м2утепляемого покрытия								
7	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 К=1,030	26,78	5089,00		136283				
		м3								
8	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) К= 1,100	562,1	38,09		21410				
		м2								
9	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	104	7,64	1,13	795	118	748	0,04014	
				6,23	0,43	648	45	108	0,002	
		м ходов								
10	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород длина дл 6,5 м любой ширины, толщина 32,40 мм 4 сорта	0,67	6050		4054				
		м3								
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (существующих конструкций)	11	22,68	0,06	249	1	59	0,03393	
				6,68	0,03	73		81	0,00013	
		м2								
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных повепхностей эмалью ПФ-115 (существующих конструкций)	11	20,98	0,03	231		43	0,0245	
				4,78		53		81		
		м2								
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок,балок, стропил,мауэрлатов (существующих деревянных конструкций)	0,16	599,34	35,14	96	6	27	0,897	
				142,31	13,23	23	2	108	0,065	
		м3 древесины в конструкции								
16	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок,балок, стропил,мауэрлатов (существующих деревянных конструкций)	8,3	599,34	35,14	4975	292	1394	0,897	
				142,31	13,23	1181	110	108	0,065	
		м3 древесины в конструкции								
17	Е10-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (Брус 50х50-3,22м3)	375	42,53	2,55	15949	956	11713	0,1959	
				28,78	0,41	10793	154	107	0,0051	
		м2								
19	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 2 сорта	1	13800,00		13800				
		м3								
	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 30-100 мм, 2 сорта	2,1	13800,00		28980				
		м3								
20	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам	799	21,42	1,14	17115	911	5014	0,03335	
				5,38	0,43	4299	344	108	0,0021	

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
21	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов,балок,накатов перекрытий	799	103,31	0,44	82545	352	11192	0,07498	
				12,79	0,18	10219	144	108	0,00088	
		м3 перекрытий								
22	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	375	137,88	10,38	51705	3893	44046	0,65125	
				108,31	1,46	40616	548	107	0,006	
		\м2 кровли								
23	1-1-3060	Планка круглого конька ГОСТ 14918-80	105	396		41580				
		м								
24	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5	95		475				
		шт								
		Слуховые окна								
	Е0110-15-1	Устройство окон СО-1	2	9454,04	102,01	18908	204	2477	6,99	
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,1900	
		шт								
	С12061-152	Стоимость окна с жалюзийной решеткой	1,36	3960,00		5386				
		м2								
	С11011-819	Петля накладная	8	40,00		320				
		шт								
	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00		568				
		шт								
	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616				
		шт								
	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартуки и ендовы из стали с полимерным покрытием	8,92	185,12	1,55	1651	14	1689	1,1	
				176,21	0,59	1572	5	107,1		
		м2								
	Спрайс-лист	Фартук и ендовы из профлиста с полимерным покрытием	9,24112	639,32		5908				
		м2								
26	Е58-17-1	Устройство покрытий из листовой стали-скаты кровли	49	470,03	0,93	23031	46	4155	0,5	
				79,11	0,14	3876	7	107	0,0014	
		м2 покрытия								
27	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	164,55	15,49	3,11	2549	512	2161	0,06785	
				11,13	1,15	1831	189	107	0,00563	
		м ограждения								
28	1-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки	0,5456	177400		96789				

		калориферов, обслуживания светильников, кронштены для прокладки трубопроводов,маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,ограждения								
		т								
29	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	12,7	29,61	0,03	376		69	0,03393	
				6,68		85		81		
		м2								
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	25,4	20,98	0,03	533	1	98	0,0245	
				4,78		121		81		
		м2								
		Итого по разделу 2				**629203**	**16923**			
						120316	**5234**			
		Стоимость: материалов, тенге				491964				
		Накладные расходы, тенге				134447				
		- заработная плата, тенге				20167				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Стоимость демонтируемых материалов				2812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45819				
		Всего по разделу, тенге				**809469**				
		Сметная заработная плата, тенге				145717				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				838				
		Раздел 3. Канализационный стояк								
31	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	3	764,6	1,79	2294	5	408	0,644	
				117,74	0,68	353	2	115	0,00325	
		м трубопровода								
32	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционногол слоя 60 мм	3	631,27	15,03	1894	45	246	0,5014	
				85,39	5,63	256	17	90	0,0275	
		м трубопровода								
33	Е58-18-12	Устройство обделки крепления из листовой стали	1	4848,02	0,31	4848		100	0,588	
				92,7		93		107	0,001	
		шт								
34	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения,диаметром 200 мм	1	907,34	6,73	907	7	84	0,414	
				69,86	2,81	70	3	115	0,0125	
		зонт								
		Итого по разделу 3				**9943**	**57**			
						772	**22**			
		Стоимость: материалов, тенге				9114				
		Накладные расходы, тенге				838				
		- заработная плата, тенге				126				

		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				647				
		Всего по разделу, тенге				**11428**				
		Сметная заработная плата, тенге				920				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Раздел 4. Вентшахта (2 шт)								
35	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м К-=2,000	0,0928	16234,07	5027,99	1507	467	886	64,975	
				10453,50	1339,83	970	124	81	4,7625	
		т конструкций								
36	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий К=2,000	0,0928	1513,46	390,15	140	36	59	3,404	
				781,43		73		81		
		т								
37	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщина 3-5 мм ширина полки 35-56 мм,немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=2,080	0,09651	59500		5742				
		т								
38	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	22,68	0,06	32		7	0,03393	
				6,68	0,03	9		81	0,00013	
		м2								
39	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,4	20,98	0,03	29		6	0,0245	
				4,78		7		81		
		м2								
40	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев К=2,000	0,08	23143,99	395,71	1852	32	360	25,875	
				4010,63	149,06	321	12	108	0,725	
		м3 древесины в конструкции								
41	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок,балок, стропил,мауэрлатов	0,08	599,34	35,14	48	3	13	0,897	
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	11	1	108	0,065	
42	Е10-7-4	Обшивка каркасных стен досками К=2,000	9,12	236,91	7,60	2161	69	423	0,2763	
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		40,11	2,88	366	26	108	0,014	
43	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен К=4,000	18,24	188,04	1	3430	18	217	0,06601	
				10,64	0,4	194	7	108	0,00188	
		м2 стен (за вычетом проемов)								
44	Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по войлоку К=2,000	22,6	668,81	2,15	15115	49	1447	0,3841	
				58,48	0,81	1322	18	108	0,004	
		м2 стен (за вычетом проемов)								
45	Е34-57-1	Заполнение каркаса стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм К=2,000	22,6	64,6	1,46	1460	33	1310	0,39675	
		м2 поверхности		63,14	0,56	1427	13	91	0,00275	
46	1-3-100	Плиты минеральной ваты на ситетическом свзующем теплоизоляционные марки П-125 ГСТ 9573-96 К=2,060	0,5459	7634,00		4167				

		м3							
	Итого по разделу 4				35683	707			
					4700	201			
	Стоимость: материалов, тенге				30275				
	Накладные расходы, тенге				4730				
	- заработная плата, тенге				709				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2425				
	Всего по разделу, тенге				42838				
	Сметная заработная плата, тенге				5611				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Всего прямые затраты				682248	18080			
					132826	5517			
	Стоимость: материалов, тенге				531353				
	Накладные расходы, тенге				147330				
	- заработная плата, тенге				34210				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Стоимость демонтируемых материалов,тенге				2812				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49776				
	Всего по смете				879354				
	Сметная заработная плата, тенге				172543				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				929				
	Временные здания и сооружения			1,44%	12663				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			2,42%	21587				
	Затраты на выслугу лет			1,00%	8920				
	Затраты на дополнительные отпуска			0,40%	3568				
	Затраты на транспортировку привозных материалов				0				
	Итого в базовых ценах 2001г				926094				
	Итого в текущих		ценах 2011г	2,54762815	2359342				
	Налоги, сборы, обязательные платежи			2%	47187				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				2406528,71				
			НДС	12%	288783,45				
	К оплате				2695312,16				

Заказчик: М.Т Дюсембава

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технический надзор ТОО "БэстИнвестГрупп" А.Э.Казбеков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Аккайынского района СКО" в с. Смирново,ул. Народная,50

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		103	18.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Аккайынского района СКО" в с.Сирново,ул. Народная,50	5 286 700,16	2 406 528,71	1 814 998	926 094		1 480 435			288 783,45	2 695 312,16

М.П. Заказчик М.Т.Дюсембаева

М.П. Подрядчик Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"
Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Аккайынского района СКО" в с.Смирново,ул.Народная,50

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г (цены с 07.08.14)

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	-------- %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	375	16,24	1,07	6090	401	6152	0,1049	
		м2 кровли		15,17	0,16	5689	60	107	0,0028	
3	E58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	-15	17,13	0,64	-257	-10	-267	0,1104	
		м		16,49	0,11	-248	-2	107	0,0009	
4	E69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных,штукатурных работ	261	6,08		1587		1428	0,046	
		м2 пола		6,08		1587		90		
		Итого по разделу 1				7420	393			
						7029	59			
		Стоимость. материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				7314				
		- заработная плата, тенге				1091				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				884				
		Всего по разделу, тенге				15618				
		Сметная заработная плата, тенге				8019				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Раздел 2 Кровельные работы								
5	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	511	32,54	1,49	16628	761	17284	0,17825	
				31,05	0,56	15867	286	107	0,00275	
		м2изолируемой поверхности								