1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**817791**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**165011**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1321112**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**52844**	
		ИТОГО:	Тенге				**1373956**	
		Сметная прибыль	Тенге				**109916**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1483873**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				30865	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**1514738**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				49986	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				41973	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**1606697**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				964018	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				642679	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**1645218**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				964018	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				681200	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1502035,79**	
		НДС 12%	Тенге				180244,29	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**1682280,08**	

аказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н).. Водозаборные скважины

АКТ №38

выполненых работ за август месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8000		1995,58	5588	59,1 / 1848
		Итого оплата труда:				1116,72	3127	
		РАЗДЕЛ 2.						
2	11-040101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот	м бурения	2,0000		5621,23	11242	67,1 / 1894
		Итого оплата труда:				1410,99	2822	
		Итого эксплуатация машин:				2295,63	4591	
		Итого материалов:				942,87	1886	
3	11-040101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот	м бурения	3,0000		25359,02	76077	67,1 / 10587
		Итого оплата труда:				5259,15	15777	
		Итого эксплуатация машин:				8647,26	25942	
		Итого материалов:				7161,21	21484	
4	11-040101-0108 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот	м бурения	35,0000		54020,20	1890707	67,1 / 273702
		Итого оплата труда:				11654,31	407901	
		Итого эксплуатация машин:				19862,71	695195	
		Итого материалов:				12737,81	445823	
5	11-040101-0108 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот	м бурения	10,0000		45764,12	457641	67,1 / 65167
		Итого оплата труда:				9711,93	97119	
		Итого эксплуатация машин:				16552,26	165523	
		Итого материалов:				11280,16	112802	
		РАЗДЕЛ 3.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-040201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с	м закрепленн	5,0000		2289,69	11448	67,1 2578
		Итого оплата труда:				768,41	3842	
		Итого эксплуатация машин:				916,20	4581	
		Итого материалов:				11,17	56	
7	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000		14757,84	221368	
8	11-040301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и	колонна	1,0000		480409,95	480410	67,1 109785
		Итого оплата труда:				163614,56	163615	
		Итого эксплуатация машин:				203847,40	203847	
9	21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,6450		25913,61	16714	
10	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	85,0000		1190,03	101153	67,1 19852
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	24,65	813,45	20052	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	8,925	1068,21	9534	
		Итого оплата труда:				348,06	29585	
		Итого эксплуатация машин:				558,90	47506	
		Итого материалов:				31,15	2648	
11	23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,0000		7609,23	913108	
12	34-030102-0101 РСНБ РК 2015 в	Пила дисковая электрическая(перфорирование трубы)	маш-ч	24,0000		17,77	426	
13	11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего	сутки	1,0000		359639,55	359640	67,1 66307
		Итого оплата труда:				98817,53	98818	
		Итого эксплуатация машин:				201110,33	201110	
14	11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего	сутки	3,0000		359639,55	1078919	67,1 198920
		Итого оплата труда:				98817,53	296453	
		Итого эксплуатация машин:				201110,33	603331	
				Пьезометр				
15	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровод	35,0000		1350,08	47253	40,6 11877
		Итого оплата труда:				835,84	29254	
		Итого эксплуатация машин:				19,36	678	
		Итого материалов:				10,56	370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	105,0000		204,40	21462	
...ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				4306177	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				724398	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1952684	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				423915	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1629095	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				762515	
Накладные расходы I уровня			Тенге				5068693	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				202748	
Накладные расходы II уровня			Тенге				5271440	
ИТОГО:			Тенге				421715	
Сметная прибыль			Тенге				5693156	
ИТОГО по смете:			Тенге				118418	
Временные здания и сооружения 2,08%			**Тенге**				5811574	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			Тенге				191782	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в			Тенге				161038	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных			Тенге				6164393	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				3698636	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				2465757	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				6312187	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				3698636	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				2613551	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383			Тенге				5762840,93	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061			Тенге				691540,91	
НДС 12%			Тенге				6454381,84	
ВСЕГО по акту с учетом НДС:								

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
СМР	**76 434 035,21**	**68 244 674,27**							8 189 360,93	**76 434 035,20**
Акт №12	**9 243 047,44**	8 252 720,92							990 326,51	**9 243 047,43**
Акт №13	**6 966 858,08**	6 220 409,00							746 449,08	**6 966 858,08**
Акт №14	**7 994 074,16**	7 137 566,21							856 507,95	**7 994 074,16**
Акт №15	**18 456 116,33**	16 478 675,29							1 977 441,04	**18 456 116,33**
Акт №16	**1 173 028,29**	1 047 346,68							125 681,60	**1 173 028,29**
Акт №17	**1 666 962,49**	1 488 359,37							178 603,12	**1 666 962,49**
Акт №18	**1 990 804,43**	1 777 503,96							213 300,48	**1 990 804,43**
Акт №19	**12 688 261,68**	11 328 805,07							1 359 456,61	**12 688 261,68**
Акт №20	**1 678 352,00**	1 498 328,57							179 823,43	**1 678 352,00**
Акт №21	**1 670 185,80**	1 491 237,32							178 948,48	**1 670 185,80**
Акт №22	**7 051 984,34**	6 296 414,59							755 569,75	**7 051 984,34**
Акт №23	**2 844 458,20**	2 539 694,82							304 763,38	**2 844 458,20**
Акт №24	**3 009 901,97**	2 687 412,47							322 489,50	**3 009 901,97**

Заказчик: Жаксыбеков Б.Ж.

Генподрядчик: Ермаганов А.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водонапорная башня

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**9 243 047,44**									
за отчетный период	**9 243 047,44**	8 252 720,92							990 326,51	**9 243 047,44**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

аказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" 351060

еподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030" форма 2-В

аименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

аименование объекта Водонапорная башня

АКТ №12

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Водонапорная башня						
19	E11-090701-0101 11-090701-0101	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью**	т конструкци	5,2720		191424,88	1009192	60,9 279045
20	C121-050101-9907 21-050101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм**	т	0,1430		217526,43	31098	
1	C121-050101-9906 21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм**	т	1,6439		217526,43	357583	
2	C121-050102-9901 21-050102-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный**	т	3,7068		249815,06	926017	
	E11-090701-0103 11-090701-0103	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	1,4632		177338,77	259482	60,9 74491

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,1526		222338,22	33925	
25	С121-050201-0119 21-050201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0044		195061,10	866	
26	С121-050201-0121 21-050201-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0121		207745,07	2519	
27	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1271		195060,43	24800	
28	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1734		198232,14	34369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	т	0,2621		195062,25	51131	
30	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0301		178694,30	5385	
31	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3230		187900,53	60695	
32	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0870		187900,53	16347	
		Итого прямые затраты:	т			167290,36	14554	
		Накладные расходы	%	--		6691,61	582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13918,56	1211	
33	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0579		188923,45	10938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001		215519,22	21	
35	С123-011306-0501 23-011306-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,0031		393028,80	1217	
36	С123-011306-0508 23-011306-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	0,1996		421037,99	84034	
7	С123-011306-0506 23-011306-0506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /Ду.15 мм, Ду.20 мм/	т	0,0774		693285,56	53660	
	Е11-090701-0105 11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (вращающаяся лестница)	т конструкции	0,2450		205687,46	50393	60,9 / 15507
	С121-050204-9905 21-050204-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0869		179702,33	15620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,0742		195062,25	14474	
41	С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0106		198231,58	2101	
42	С121-050304-9902 21-050304-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0032		276893,59	881	
43	С123-011306-0506 23-011306-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм	т	0,0021		693285,56	1470	
44	С121-050101-9908 21-050101-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,0827		217526,43	17985	
45	Е11-260101-1101 11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	150,9389		22813,61	3443461	55,3 1028813
46	Е11-260301-0601 11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхност	160,3904		1969,17	315836	55,3 98003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С121-050104-0201 21-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т	1,7080		300003,92	512407	
48	С121-050103-0201 21-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	т	0,0342		126116,19	4308	
49	С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,5185		222338,22	115282	
50	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 /Isover-OL-E-100/	м3	16,9880		18438,50	313233	
51	Е11-130301-0409 11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой	м2	199,8926		495,68	99082	54,2 / 2394
52	Е11-130301-1701 11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой	м2	186,8760		371,37	69400	54,2 / 2289
53	Е11-130301-0401 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	140,6918		150,65	21195	54,2 / 1593
54	Е11-150403-1202 11-150403-1202	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	140,6918		229,19	32245	54,8 / 5466

Колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	С123-030101-0505 23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		7200,18	7200	
58	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,1400		52490,10	59839	
59	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000		19714,53	19715	
60	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /КС20.12А/	шт.	1,0000		23573,68	23574	
61	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		2982,44	5965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		1876,61	3753	
63	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	17,5800		914,14	16071	50,8 / 1574
				Технологическая часть				
106	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		32605,27	32605	
108	С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		27866,88	27867	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				5745544	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2668275	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				375546	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				131441	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3319950	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				1509175	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				7254719	
Накладные расходы II уровня	Тенге				290189	
ИТОГО:	Тенге				7544908	
Сметная прибыль	Тенге				603593	
ИТОГО по смете:	Тенге				8148500	
Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				169489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**8317989**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				274494	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				235284	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**8827767**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				5296660	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				3531107	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**9039416**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				5296660	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				3742755	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**8252720,92**	
		НДС 12%	Тенге				990326,51	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**9243047,44**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Фильтр-поглотитель

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**6 966 858,08**									
за отчетный период	**6 966 858,08**	6 220 409,00							746 449,08	**6 966 858,08**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Филтр - поглотитель

АКТ №13

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**44,0000**		**146,12**	**6429**	**59,1 908**
		Итого оплата труда:				**34,92**	**1537**	
		Итого эксплуатация машин:				**101,90**	**4483**	
		Итого прямые затраты:				**109,45**	**4816**	
		Накладные расходы	%	--		25,84	1137	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	476	
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**3856,40**	**23138**	**59,1 7652**
		Итого оплата труда:				**2158,02**	**12948**	
		Итого прямые затраты:				**2158,02**	**12948**	
		Накладные расходы	%	--		1412,72	8476	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,66	1714	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**50,0000**		**1145,03**	**57252**	**59,1 18934**
		Итого оплата труда:				**640,75**	**32038**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**32038**	
		Накладные расходы	%	--		419,46	20973	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	4241	
4	**Е11-010102-0303 11-010102-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1436,0000**		**187,43**	**269149**	**59,1 44374**
		Итого оплата труда:				**52,29**	**75084**	
		Итого эксплуатация машин:				**129,33**	**185724**	
		Итого материалов:				**0,13**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**135,97**	**195252**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		37,58	53960	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,88	19937	
5	С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	2513,0000		115,00	289006	
		Итого прямые затраты:				102,39	257306	
		Накладные расходы	%	--		4,10	10292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,52	21408	
6	Е11-010104-0403 11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (обвалование камеры)**	м3 грунта	1738,0000		34,57	60085	59,1 9279
		Итого оплата труда:				9,03	15700	
		Итого эксплуатация машин:				25,44	44215	
		Итого прямые затраты:				25,44	44215	
		Накладные расходы	%	--		6,57	11419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	4451	
7	Е11-010104-0409 11-010104-0409	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	м3 грунта	1738,0000		14,97	26024	59,1 4019
		Итого оплата труда:				3,91	6800	
		Итого эксплуатация машин:				11,02	19151	
		Итого прямые затраты:				11,02	19151	
		Накладные расходы	%	--		2,85	4946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	1928	
8	Е11-010201-0502 11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	1738,0000		227,52	395432	59,1 109133
		Итого оплата труда:				106,25	184658	
		Итого эксплуатация машин:				59,55	103494	
		Итого прямые затраты:				139,77	242925	
		Накладные расходы	%	--		70,89	123215	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,85	29291	
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,1328		20315,56	104276	48,5 2643
		Итого оплата труда:				1061,90	5451	
		Итого эксплуатация машин:				651,94	3346	
		Итого материалов:				16009,33	82173	
		Итого прямые затраты:				17572,20	90195	
		Накладные расходы	%	--		1238,51	6357	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,86	7724	
10	Е11-070101-0101 11-070101-0101	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	шт	8,0000		1717,40	13739	62,1 3466

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**697,65**	**5581**	
		Итого эксплуатация машин:				**602,32**	**4819**	
		Итого прямые затраты:				**1095,78**	**8766**	
		Накладные расходы	%	--		494,40	3955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,21	1018	
11	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**10,0000**		**2266,78**	**22668**	**62,1 5662**
		Итого оплата труда:				**911,74**	**9117**	
		Итого эксплуатация машин:				**819,86**	**8199**	
		Итого прямые затраты:				**1451,95**	**14520**	
		Накладные расходы	%	--		646,92	6469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,91	1679	
12	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	**м3**	**7,7000**		**45775,86**	**352474**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40754,86**	**313812**	
		Накладные расходы	%	--		1630,19	12552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3390,80	26109	
13	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**120,0000**		**2298,40**	**275808**	**62,1 57599**
		Итого оплата труда:				**772,94**	**92753**	
		Итого эксплуатация машин:				**744,23**	**89307**	
		Итого материалов:				**316,50**	**37979**	
		Итого прямые затраты:				**1566,30**	**187956**	
		Накладные расходы	%	--		561,85	67422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,25	20430	
14	**Е11-070501-0104 11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**64,0000**		**4807,77**	**307697**	**62,1 62518**
		Итого оплата труда:				**1573,03**	**100674**	
		Итого эксплуатация машин:				**1762,33**	**112789**	
		Итого материалов:				**626,15**	**40073**	
		Итого прямые затраты:				**3303,58**	**211429**	
		Накладные расходы	%	--		1148,07	73476	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,13	22792	
15	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**21,6820**		**24011,69**	**520621**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21377,93**	**463516**	
		Накладные расходы	%	--		855,12	18541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1778,64	38565	
16	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**18,3080**		**21062,71**	**385616**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**18752,41**	**343319**	
		Накладные расходы	%	--		750,10	13733	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1560,20	28564	
17	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**52,1600**		**19741,19**	**1029701**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17575,85**	**916756**	
		Накладные расходы	%	--		703,03	36670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,31	76274	
18	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,5490**		**225226,20**	**123649**	**48,5 / 2463**
		Итого оплата труда:				**9249,60**	**5078**	
		Итого эксплуатация машин:				**884,33**	**485**	
		Итого материалов:				**186263,83**	**102259**	
		Итого прямые затраты:				**196035,84**	**107624**	
		Накладные расходы	%	--		12506,93	6866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16683,42	9159	
19	**С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/**	**м3**	**9,0000**		**15812,53**	**142313**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14078,11**	**126703**	
		Накладные расходы	%	--		563,12	5068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,30	10542	
25	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**315,9920**		**914,14**	**288861**	**50,8 / 28289**
		Итого оплата труда:				**176,23**	**55686**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**4182**	
		Итого материалов:				**536,55**	**169546**	
		Итого прямые затраты:				**724,35**	**228888**	
		Накладные расходы	%	--		122,08	38576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	21397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	E11-060701-0201 11-060701-0201	**Устройство поясов в опалубке(МП-1)**	м3	16,0000		34918,17	558691	48,5 / 54339
		Итого оплата труда:				7002,48	112040	
		Итого эксплуатация машин:				2936,68	46987	
		Итого материалов:				18357,27	293716	
		Итого прямые затраты:				27691,91	443071	
		Накладные расходы	%	--		4639,73	74236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2586,53	41384	
27	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,1058		215519,22	22811	
		Итого прямые затраты:	т			191879,65	20309	
		Накладные расходы	%	--		7675,19	812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15964,39	1690	
28	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,1323		186801,76	24714	
		Итого прямые затраты:	т			166312,11	22003	
		Накладные расходы	%	--		6652,48	880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13837,17	1831	
29	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	т	0,0371		178603,42	6630	
		Итого прямые затраты:	т			159013,02	5903	
		Накладные расходы	%	--		6360,52	236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13229,88	491	
3	E11-070105-0101 11-070105-0101	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных**	шт	6,0000		6224,55	37347	62,1 / 6908

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1854,11**	**11125**	
		Итого эксплуатация машин:				**974,21**	**5845**	
		Итого материалов:				**1798,14**	**10789**	
		Итого прямые затраты:				**4390,40**	**26342**	
		Накладные расходы	%	--		1373,07	8238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,08	2766	
34	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,7000**		**52490,03**	**299193**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46732,58**	**266376**	
		Накладные расходы	%	--		1869,30	10655	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,15	22162	
35	**Е11-070512-0106 11-070512-0106**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных**	**2,0000**		**12273,88**	**24548**	**62,1 5820**
		Итого оплата труда:				**4686,20**	**9372**	
		Итого эксплуатация машин:				**3871,19**	**7742**	
		Итого материалов:				**352,51**	**705**	
		Итого прямые затраты:				**8017,47**	**16035**	
		Накладные расходы	%	--		3347,23	6694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		909,18	1818	
36	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /козырьки КВ 18.16-Т/**	**м3**	**0,6000**		**69494,44**	**41697**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**61871,83**	**37123**	
		Накладные расходы	%	--		2474,87	1485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5147,74	3089	
37	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**47,8800**		**263,59**	**12621**	**60,9 1654**
		Итого оплата труда:				**56,71**	**2715**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**1054**	
		Итого материалов:				**128,74**	**6164**	
		Итого прямые затраты:				**200,14**	**9583**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		43,92	2103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,53	935	
38	Е11-110101-0209 11-110101-0209	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**9,5760**		**23551,03**	**225525**	**60,9** **15079**
		Итого оплата труда:				**2585,72**	**24761**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,80**	**56**	
		Итого материалов:				**16801,58**	**160892**	
		Итого прямые затраты:				**19393,10**	**185708**	
		Накладные расходы	%	--		2413,41	23111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,52	16706	
39	Е11-110101-1503 11-110101-1503	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	**м2**	**47,8800**		**832,18**	**39845**	**60,9** **6010**
		Итого оплата труда:				**206,13**	**9869**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,24**	**2980**	
		Итого материалов:				**368,27**	**17633**	
		Итого прямые затраты:				**615,37**	**29464**	
		Накладные расходы	%	--		155,17	7429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,64	2951	
40	Е11-110101-1504 11-110101-1504	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**47,8800**		**437,58**	**20952**	**60,9** **973**
		Итого оплата труда:				**33,37**	**1598**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,95**	**524**	
		Итого материалов:				**330,56**	**15827**	
		Итого прямые затраты:				**369,27**	**17680**	
		Накладные расходы	%	--		35,90	1719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,41	1552	
41	Е11-060101-0113 11-060101-0113	**Устройство бетонных фундаментов-столбов/под задвижки и клапаны/**	**м3**	**0,2400**		**25032,42**	**6008**	**48,5** **440**
		Итого оплата труда:				**3780,24**	**907**	
		Итого эксплуатация машин:				**692,85**	**166**	
		Итого материалов:				**16146,34**	**3875**	
		Итого прямые затраты:				**20453,28**	**4909**	
		Накладные расходы	%	--		2724,89	654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,25	445	
45	Е11-120101-1701 11-120101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**51,3000**		**653,38**	**33519**	**56,4** **5211**
		Итого оплата труда:				**180,12**	**9240**	
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**3603**	
		Итого материалов:				**245,92**	**12616**	
		Итого прямые затраты:				**480,13**	**24630**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		124,86	6405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,40	2483	
46	E11-120101-0203 11-120101-0203	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением**	м2	**51,3000**		**3076,81**	**157840**	**56,4** 17548
		Итого оплата труда:				**606,49**	**31113**	
		Итого эксплуатация машин:				**132,85**	**6815**	
		Итого материалов:				**1683,62**	**86370**	
		Итого прямые затраты:				**2397,26**	**122980**	
		Накладные расходы	%	--		451,63	23169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,91	11692	
47	C121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гидроизол**	м2	**235,9800**		**299,69**	**70721**	
		Итого прямые затраты:				**266,82**	**62964**	
		Накладные расходы	%	--		10,67	2519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,20	5239	
49	C121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гидроизол**	м2	**93,1500**		**299,69**	**27916**	
		Итого прямые затраты:				**266,82**	**24854**	
		Накладные расходы	%	--		10,67	994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,20	2068	

ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге				**5015366**	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**815845**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**439683**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**153889**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1040798**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**470921**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5486287**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**200615**	
		ИТОГО:	Тенге				**5686902**	
		Сметная прибыль	Тенге				**454952**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6141854**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				127751	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**6269604**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				206897	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				177343	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**6653845**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				3992307	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				2661538	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**6813373**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				3992307	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				2821066	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**6220409,00**	
		НДС 12%	Тенге				746449,08	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**6966858,08**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

форма КС-3

от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Резервуар

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**7 994 074,16**									
за отчетный период	**7 994 074,16**	7 137 566,21							856 507,95	**7 994 074,16**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

форма 2-В

чик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

нование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

нование объекта Резервуар.

АКТ №14

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы						
	РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ						
Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**182,0000**		**263,59**	**47974**	**60,9 / 6286**
	Итого оплата труда:				**56,71**	**10321**	
	Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**4007**	
	Итого материалов:				**128,74**	**23431**	
	Итого прямые затраты:				**200,14**	**36426**	
	Накладные расходы	%	--		43,92	7994	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,53	3554	
Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**16,0000**		**18928,19**	**302851**	**48,5 / 8240**
	Итого оплата труда:				**1061,90**	**16990**	
	Итого эксплуатация машин:				**651,94**	**10431**	
	Итого материалов:				**14774,13**	**236386**	
	Итого прямые затраты:				**16337,00**	**261392**	
	Накладные расходы	%	--		1189,10	19026	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1402,09	22433	
Е11-410101-0101 11-410101-0101	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм +общ.толщиной 8мм мастика "Хамаст".**	**м2**	**178,4162**		**202,57**	**36143**	**55,3 / 11431**
	Итого оплата труда:				**115,86**	**20672**	
	Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**57**	
	Итого материалов:				**0,10**	**18**	
	Итого прямые затраты:				**116,28**	**20747**	
	Накладные расходы	%	--		71,29	12719	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,01	2677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-410105-0109 11-410105-0109	**Мастика асфальтовая холодная. Приготовление**	т	2,1410		50555,57	108239	55,3 9387
		Итого оплата труда:				7928,51	16975	
		Итого эксплуатация машин:				4300,00	9206	
		Итого материалов:				29796,04	63793	
		Итого прямые затраты:				40625,84	86980	
		Накладные расходы	%	--		6184,88	13242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3744,86	8018	
5	Е11-110101-1101 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	178,4162		796,82	142166	60,9 27600
		Итого оплата труда:				254,01	45320	
		Итого эксплуатация машин:				18,73	3343	
		Итого материалов:				291,35	51982	
		Итого прямые затраты:				554,73	98973	
		Накладные расходы	%	--		183,07	32663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,02	10531	
6	Е11-110101-1102 11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	178,4162		-91,63	-16349	60,9 -497
		Итого оплата труда:				-4,57	-816	
		Итого эксплуатация машин:				-3,20	-570	
		Итого материалов:				-72,58	-12949	
		Итого прямые затраты:				-78,80	-14059	
		Накладные расходы	%	--		-6,05	-1079	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,79	-1211	
7	Е11-061301-0103 11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	54,0000		43398,72	2343531	48,5 297309
		Итого оплата труда:				11351,99	613008	
		Итого эксплуатация машин:				3557,86	192124	
		Итого материалов:				19414,90	1048405	
		Итого прямые затраты:				33132,75	1789168	
		Накладные расходы	%	--		7051,26	380768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3214,72	173595	
8	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2360		164373,50	38792	
		Итого прямые затраты:	т			146343,93	34537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5853,76	1381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12175,81	2873	
9	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5304**		**175065,55**	**92855**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	%	--		6234,53	3307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12967,82	6878	
10	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3870**		**186801,76**	**72292**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	%	--		6652,48	2575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13837,17	5355	
1	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,0862**		**180039,76**	**195559**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	%	--		6411,67	6964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13336,28	14486	
	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6140**		**178603,42**	**109663**	
		Итого прямые затраты:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6360,52	3905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13229,88	8123	
13	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,2068		118342,36	24473	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	%	--		105361,79	21789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4214,47	872	
14	Е11-110101-1101 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	66,5000		8766,10	1813	
		Итого оплата труда:				796,82	52989	60,9 10287
		Итого эксплуатация машин:				254,01	16892	
		Итого материалов:				18,73	1246	
		Итого прямые затраты:				291,35	19375	
		Накладные расходы	%	--		554,73	36890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,07	12174	
15	Е11-110101-1102 11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	66,5000		59,02	3925	
		Итого оплата труда:				-274,90	-18281	60,9 -556
		Итого эксплуатация машин:				-13,72	-912	
		Итого материалов:				-9,59	-638	
		Итого прямые затраты:				-217,73	-14479	
		Накладные расходы	%	--		-236,39	-15720	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,14	-1207	
6	Е11-061301-0103 11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство +блок угловой**	м3	13,2800		-20,36	-1354	
		Итого оплата труда:				43398,72	576335	48,5 73116
		Итого эксплуатация машин:				11351,99	150754	
		Итого материалов:				3557,86	47248	
		Итого прямые затраты:				19414,90	257830	
		Накладные расходы	%	--		33132,75	440003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7051,26	93641	
						3214,72	42691	

2	3	4	5	6	7	8	9
С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1440**		**164373,50**	**23670**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**146343,93**	**21074**	
	Накладные расходы	%	--		5853,76	843	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12175,81	1753	
С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0728**		**175065,55**	**12745**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**155863,20**	**11347**	
	Накладные расходы	%	--		6234,53	454	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12967,82	944	
С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5944**		**186801,76**	**111035**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**166312,11**	**98856**	
	Накладные расходы	%	--		6652,48	3954	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13837,17	8225	
С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2320**		**180039,76**	**41769**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**160291,81**	**37188**	
	Накладные расходы	%	--		6411,67	1488	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13336,28	3094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1288		178603,42	23004	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	т			159013,02	20481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6360,52	819	
			%	8		13229,88	1704	
22	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1160		182509,42	21171	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	т			162490,58	18849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6499,62	754	
			%	8		13519,22	1568	
23	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1,6264		389719,78	633840	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	т			346972,74	564316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		13878,91	22573	
			%	8		28868,13	46951	
4	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0422		116180,99	4907	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	т			103437,49	4369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		4137,50	175	
			%	8		8606,00	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е11-070201-0108 11-070201-0108	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором**	м3 сборных железобетон	28,6800		16461,57	472118	62,1 88726
		Итого оплата труда:				4981,76	142877	
		Итого эксплуатация машин:				3738,32	107215	
		Итого материалов:				4264,41	122303	
		Итого прямые затраты:				11562,28	331606	
		Накладные расходы	%	--		3679,91	105540	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1219,38	34972	
26	С121-040104-9906 21-040104-9906 РСНБ РК 2015 прим.	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см +Панель стеновая**	м2	171,6800		--	--	
27	Е11-070105-0107 11-070105-0107	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и**	шт. сборных	2,0000		8779,22	17558	62,1 3234
		Итого оплата труда:				2603,82	5208	
		Итого эксплуатация машин:				1694,10	3388	
		Итого материалов:				2337,31	4675	
		Итого прямые затраты:				6199,28	12399	
		Накладные расходы	%	--		1929,63	3859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,31	1301	
28	Е11-070105-0107 11-070105-0107	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и**	шт. сборных	4,0000		8779,22	35117	62,1 6468
		Итого оплата труда:				2603,82	10415	
		Итого эксплуатация машин:				1694,10	6776	
		Итого материалов:				2337,31	9349	
		Итого прямые затраты:				6199,28	24797	
		Накладные расходы	%	--		1929,63	7719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,31	2601	
29	Е11-070105-0101 11-070105-0101	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и**	шт. сборных	8,0000		6224,55	49796	62,1 9211
		Итого оплата труда:				1854,11	14833	
		Итого эксплуатация машин:				974,21	7794	
		Итого материалов:				1798,14	14385	
		Итого прямые затраты:				4390,40	35123	
		Накладные расходы	%	--		1373,07	10985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,08	3689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**16,0600**		**52490,03**	**842990**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46732,58**	**750525**	
		Накладные расходы	%	--		1869,30	30021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,15	62444	
31	Е11-070201-0202 11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетон**	**2,5600**		**8454,12**	**21643**	62,1 / 5321
		Итого оплата труда:				**3347,33**	**8569**	
		Итого эксплуатация машин:				**2748,46**	**7036**	
		Итого материалов:				**344,85**	**883**	
		Итого прямые затраты:				**5448,12**	**13947**	
		Накладные расходы	%	--		2379,76	6092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,23	1603	
32	С121-049999-0701 21-049999-0701 РСНБ РК 2015 прим.	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 + Колпак КЛ**	**м3**	**2,5600**		--	--	
33	Е11-060701-0202 11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**28076,66**	**50538**	48,5 / 3259
		Итого оплата труда:				**3732,54**	**6719**	
		Итого эксплуатация машин:				**2544,02**	**4579**	
		Итого материалов:				**17424,37**	**31364**	
		Итого прямые затраты:				**23186,75**	**41736**	
		Накладные расходы	%	--		2810,16	5058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2079,75	3744	
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0262**		**260526,88**	**6826**	48,5 / 1981
		Итого оплата труда:				**155863,49**	**4084**	
		Итого эксплуатация машин:				**835,70**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**156356,78**	**4097**	
		Накладные расходы	%	--		84871,82	2224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19298,29	506	
35	Е11-460301-0108 11-460301-0108	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**4,0000**		**965,56**	**3862**	50,8 / 1030
		Итого оплата труда:				**507,13**	**2029**	
		Итого эксплуатация машин:				**254,27**	**1017**	
		Итого материалов:				**16,34**	**65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**602,03**	**2408**	
		Накладные расходы	%	--		292,01	1168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,52	286	
36	**Е11-460301-0210 11-460301-0210**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**6,0000**		**1871,30**	**11228**	**50,8 3041**
		Итого оплата труда:				**997,60**	**5986**	
		Итого эксплуатация машин:				**475,52**	**2853**	
		Итого материалов:				**21,73**	**130**	
		Итого прямые затраты:				**1159,27**	**6956**	
		Накладные расходы	%	--		573,42	3441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,62	832	
37	**С123-010101-0207 23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,6000**		**1398,53**	**3636**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1245,13**	**3237**	
		Накладные расходы	%	--		49,81	129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,59	269	
38	**С123-010101-0208 23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,5000**		**1727,66**	**2591**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1538,16**	**2307**	
		Накладные расходы	%	--		61,53	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,97	192	
42	**С121-060304-1101 21-060304-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Лазы световые для резервуаров**	**т**	**0,7120**		**768214,07**	**546968**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**683951,27**	**486973**	
		Накладные расходы	%	--		27358,05	19479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56904,75	40516	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5708493**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1456941**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**537782**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**178915**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5254849**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**565927**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6274420**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**250977**	
		ИТОГО:	Тенге				**6525397**	
		Сметная прибыль	Тенге				**522032**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**7047429**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				146587	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**7194015**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				237402	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				203491	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**7634909**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				4580945	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				3053964	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**7817958**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				4580945	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				3237013	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**7137566,21**	
		НДС 12%	Тенге				856507,95	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**7994074,16**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Разводящие сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**18 456 116,33**									
за отчетный период	**18 456 116,33**	16 478 675,29							1 977 441,04	**18 456 116,33**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Разводящие сети.

АКТ №15

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы						
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**805,8600**		**38,28**	**30848**	**59,1 4763**
		Итого оплата труда:				**10,00**	**8059**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**22701**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**22701**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	5859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2289	
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**805,8600**		**35,44**	**28560**	**59,1 4516**
		Итого оплата труда:				**9,26**	**7462**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**21017**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**21017**	
		Накладные расходы	%	--		6,73	5423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	2119	
3	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**805,8600**		**38,28**	**30848**	**59,1 4762**
		Итого оплата труда:				**10,00**	**8059**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**22701**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**22701**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	5859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2289	
4	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**805,8600**		**35,44**	**28560**	**59,1 4410**
		Итого оплата труда:				**9,26**	**7462**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**21017**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**21017**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6,73	5423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	2119	
5	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**1568,8200**		**121,44**	**190518**	59,1 26739
		Итого оплата труда:				**28,84**	**45245**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,09**	**133491**	
		Итого прямые затраты:				**91,08**	**142888**	
		Накладные расходы	%	--		21,37	33526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,00	14119	
6	Е11-010101-0309 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**14717,30**		**154,08**	**2267642**	59,1 317995
		Итого оплата труда:				**36,56**	**538064**	
		Итого эксплуатация машин:				**108,01**	**1589616**	
		Итого прямые затраты:				**115,57**	**1700878**	
		Накладные расходы	%	--		27,10	398839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,41	167924	
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /Засыпка колодцев/**	**м3 грунта**	**16,2800**		**1527,61**	**24869**	59,1 8225
		Итого оплата труда:				**854,84**	**13917**	
		Итого прямые затраты:				**854,84**	**13917**	
		Накладные расходы	%	--		559,61	9110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,16	1842	
8	Е11-010101-0310 11-010101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**241,3400**		**200,63**	**48420**	59,1 6792
		Итого оплата труда:				**47,62**	**11493**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,63**	**33940**	
		Итого прямые затраты:				**150,48**	**36317**	
		Накладные расходы	%	--		35,29	8517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,86	3586	
9	Е11-010101-0307 11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**104,5000**		**96,26**	**10059**	59,1 1411
		Итого оплата труда:				**22,86**	**2389**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,45**	**7049**	
		Итого прямые затраты:				**72,19**	**7544**	
		Накладные расходы	%	--		16,94	1770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,13	745	
10	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**347,6000**		**2394,70**	**832398**	59,1 275290
		Итого оплата труда:				**1340,06**	**465805**	
		Итого прямые затраты:				**1340,06**	**465805**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		877,26	304936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,39	61661	
11	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**929,9400**		**2294,92**	**2134138**	**59,1** **705800**
		Итого оплата труда:				**1284,22**	**1194248**	
		Итого прямые затраты:				**1284,22**	**1194248**	
		Накладные расходы	%	--		840,70	781801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,99	158081	
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местный грунт/**	**м3 основания**	**104,5000**		**1464,72**	**153063**	**62,1** **48654**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**78349**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**12315**	
		Итого прямые затраты:				**838,46**	**87619**	
		Накладные расходы	%	--		517,76	54106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,50	11338	
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**170,5000**		**2940,91**	**501425**	**62,1** **79383**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**127832**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**20093**	
		Итого материалов:				**1314,27**	**224083**	
		Итого прямые затраты:				**2152,73**	**367040**	
		Накладные расходы	%	--		570,33	97241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,85	37143	
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**893,4200**		**1145,03**	**1022993**	**59,1** **338323**
		Итого оплата труда:				**640,75**	**572459**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**572459**	
		Накладные расходы	%	--		419,46	374754	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	75780	
15	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1026,0800**		**190,72**	**195694**	**59,1** **53983**
		Итого оплата труда:				**89,02**	**91342**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,02**	**51325**	
		Итого прямые затраты:				**117,19**	**120246**	
		Накладные расходы	%	--		59,41	60959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	14499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1026,0800**		**1341,99**	**1376989**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1194,79**	**1225950**	
		Накладные расходы	%	--		47,79	49036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,41	102003	
17	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1026,0800**		**69,37**	**71179**	**59,1 / 10763**
		Итого оплата труда:				**17,75**	**18213**	
		Итого эксплуатация машин:				**40,69**	**41751**	
		Итого материалов:				**3,00**	**3078**	
		Итого прямые затраты:				**51,28**	**52617**	
		Накладные расходы	%	--		12,96	13298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	5274	
18	Е11-010104-0403 11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**15199,6000**		**34,57**	**525450**	**59,1 / 81115**
		Итого оплата труда:				**9,03**	**137252**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,44**	**386678**	
		Итого прямые затраты:				**25,44**	**386678**	
		Накладные расходы	%	--		6,57	99861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	38911	
19	Е11-010102-0309 11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном**	**м3 грунта**	**1711,6000**		**222,80**	**381344**	**59,1 / 53511**
		Итого оплата труда:				**52,90**	**90544**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,27**	**270895**	
		Итого материалов:				**0,13**	**216**	
		Итого прямые затраты:				**167,10**	**286008**	
		Накладные расходы	%	--		39,20	67095	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,50	28241	
20	С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3080,8800**		**115,00**	**354301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**102,39**	**315451**	
		Накладные расходы	%	--		4,10	12632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,52	26249	
21	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**6,6000**		**4337,68**	**28629**	**62,1 4552**
		Итого оплата труда:				**1110,73**	**7331**	
		Итого эксплуатация машин:				**691,76**	**4566**	
		Итого материалов:				**1617,42**	**10675**	
		Итого прямые затраты:				**3172,14**	**20936**	
		Накладные расходы	%	--		844,24	5572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,31	2121	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение						
31	**Е11-070111-0105 11-070111-0105**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей.**	**м оград**	**199,8500**		**3217,14**	**642945**	**62,1 175985**
		Итого оплата труда:				**1418,01**	**283389**	
		Итого эксплуатация машин:				**880,64**	**175996**	
		Итого прямые затраты:				**1983,68**	**396438**	
		Накладные расходы	%	--		995,15	198882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,31	47626	
32	**Е11-070111-0105 11-070111-0105**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**199,8500**		**5649,61**	**1129075**	**62,1 284001**
		Итого оплата труда:				**2288,36**	**457328**	
		Итого эксплуатация машин:				**1258,06**	**251422**	
		Итого материалов:				**512,40**	**102404**	
		Итого прямые затраты:				**3608,86**	**721230**	
		Накладные расходы	%	--		1622,27	324210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,49	83635	
		РАЗДЕЛ 4.Пересечение существующей а/дорогой /открытый способ/						
35	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	Разборка асфальтового покрытия **т**	**676,5940**		**81,99**	**55474**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**49391**	
		Накладные расходы	%	--		2,92	1976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	4107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С341-020102-1063 41-020102-1063 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 63 км + на ТБО**	т	676,5940		1303,89	882204	
		Итого прямые затраты:				1160,87	785438	
		Накладные расходы	%	--		46,43	31414	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,58	65345	
		РАЗДЕЛ 5.Пересечение вдоль существующей а/дороги /открытый способ/						
				Разборка асфальтового покрытия				
45	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	т	802,6950		81,99	65813	
		Итого прямые затраты:				73,00	58597	
		Накладные расходы	%	--		2,92	2344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	4872	
46	С341-020102-1063 41-020102-1063 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 63 км + на ТБО**	т	802,6950		1303,89	1046626	
		Итого прямые затраты:				1160,87	931825	
		Накладные расходы	%	--		46,43	37269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,58	77524	
		РАЗДЕЛ 6.Трубопровод						
59	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровод	2,0000		369298,19	738596	62,1 218642
		Итого оплата труда:				176040,87	352082	
		Итого эксплуатация машин:				60579,29	121159	
		Итого материалов:				2891,18	5782	
		Итого прямые затраты:				219469,75	438940	
		Накладные расходы	%	--		122473,02	244946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27355,42	54711	
		РАЗДЕЛ 7.Колодцы						
139	E11-221301-0101 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетон	32,8890		23383,34	769055	62,1 182806
		Итого оплата труда:				8950,56	294375	
		Итого эксплуатация машин:				5815,15	191254	
		Итого материалов:				2739,37	90095	
		Итого прямые затраты:				15260,21	501893	
		Накладные расходы	%	--		6391,04	210195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,10	56967	
144	C121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	36,0000		23573,68	848652	
		Итого прямые затраты:				20987,96	755567	
		Накладные расходы	%	--		839,52	30223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1746,20	62863	
45	C121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	15,0000		19714,53	295718	
		Итого прямые затраты:				17552,11	263282	
		Накладные расходы	%	--		702,08	10531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,34	21905	
0	C121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	37,0000		8167,35	302192	
		Итого прямые затраты:				7271,50	269046	
		Накладные расходы	%	--		290,86	10762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		604,99	22385	
	E11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	271,3560		914,14	248057	50,8 24293
		Итого оплата труда:				176,23	47821	
		Итого эксплуатация машин:				13,24	3593	
		Итого материалов:				536,55	145596	
		Итого прямые затраты:				724,35	196557	
		Накладные расходы	%	--		122,08	33127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	18374	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**11573746**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4724627**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3382577**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1183902**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3229957**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2912162**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14485908**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**579436**	
		ИТОГО:	Тенге				**15065345**	
		Сметная прибыль	Тенге				**1205228**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**16270572**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				338428	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**16609000**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				548097	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				469806	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**17626903**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				10576142	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				7050761	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**18049513**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				10576142	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				7473372	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**16478675,29**	
		НДС 12%	Тенге				1977441,04	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**18456116,33**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Проходная

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**1 173 028,29**									
за отчетный период	**1 173 028,29**	1 047 346,68							125 681,60	**1 173 028,29**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области

351080

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

форма 2-В

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Название объекта: Проходная

АКТ №16
выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
13	E11-060101-0119 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство местные заделки**	м3	0,4100		22106,24	9064	48,5 / 456
		Итого оплата труда:				2295,64	941	
		Итого эксплуатация машин:				801,51	329	
		Итого материалов:				15660,32	6421	
		Итого прямые затраты:				18568,09	7613	
		Накладные расходы	%	--		1900,65	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,50	671	
14	E11-060301-0410 11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,0662		16048,35	1062	48,5 / 297
		Итого оплата труда:				9249,60	612	
		Итого эксплуатация машин:				884,33	59	
		Итого материалов:				29,99	2	
		Итого прямые затраты:				9802,00	649	
		Накладные расходы	%	--		5057,58	335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1188,77	79	
15	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0662		164373,50	10882	
		Итого прямые затраты:				146343,93	9688	
		Накладные расходы	%	--		5853,76	388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12175,81	806	
		РАЗДЕЛ 3.Стены						
8	E11-080201-0101 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /цоколь/**	м3 кладки	2,0363		25247,18	51412	50,8 / 3721

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого оплата труда:				**3596,98**	**7325**	
	Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**2914**	
	Итого материалов:				**15955,98**	**32492**	
	Итого прямые затраты:				**20650,63**	**42052**	
	Накладные расходы	%	--		2726,38	5552	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,16	3808	
Е11-080201-0101 11-080201-0101	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**34,6332**		**25247,24**	**874393**	**50,8 63284**
	Итого оплата труда:				**3596,98**	**124575**	
	Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**49552**	
	Итого материалов:				**15956,04**	**552609**	
	Итого прямые затраты:				**20650,69**	**715200**	
	Накладные расходы	%	--		2726,39	94424	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,17	64770	
Е11-080201-0107 11-080201-0107	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**1,1370**		**25052,41**	**28485**	**50,8 2011**
	Итого оплата труда:				**3481,96**	**3959**	
	Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**1627**	
	Итого материалов:				**15956,04**	**18142**	
	Итого прямые затраты:				**20535,66**	**23349**	
	Накладные расходы	%	--		2661,01	3026	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1855,73	2110	
Е11-070503-0110 11-070503-0110	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**29,0000**		**437,98**	**12701**	**62,1 2662**
	Итого оплата труда:				**147,82**	**4287**	
	Итого эксплуатация машин:				**150,55**	**4366**	
	Итого материалов:				**35,58**	**1032**	
	Итого прямые затраты:				**298,14**	**8646**	
	Накладные расходы	%	--		107,39	3114	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,44	941	
21-040105- 01 21-040105- 01 РСНБ РК	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7210**		**63970,18**	**46123**	
	Итого прямые затраты:				**56953,51**	**41063**	
	Накладные расходы	%	--		2278,14	1643	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4738,53	3416	
ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ого прямые затраты:		Тенге				**848260**	
ом числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**134374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								351080
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				59459	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47031	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				656821	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				72431	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				920691	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				36828	
		ИТОГО:	Тенге				957519	
		Сметная прибыль	Тенге				76601	
		ИТОГО по смете:	Тенге				1034120	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				21510	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**1055630**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				34836	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				29860	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**1120325**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				672195	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				448130	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**1147186**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				672195	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				474990	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1047346,68**	
		НДС 12%	Тенге				125681,60	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**1173028,29**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**