1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**602,03**	**2408**	
		Накладные расходы	%	--		292,01	1168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,52	286	
36	**Е11-460301-0210 11-460301-0210**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**6,0000**		**1871,30**	**11228**	**50,8 3041**
		Итого оплата труда:				**997,60**	**5986**	
		Итого эксплуатация машин:				**475,52**	**2853**	
		Итого материалов:				**21,73**	**130**	
		Итого прямые затраты:				**1159,27**	**6956**	
		Накладные расходы	%	--		573,42	3441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,62	832	
37	**С123-010101-0207 23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,6000**		**1398,53**	**3636**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1245,13**	**3237**	
		Накладные расходы	%	--		49,81	129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,59	269	
38	**С123-010101-0208 23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,5000**		**1727,66**	**2591**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1538,16**	**2307**	
		Накладные расходы	%	--		61,53	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,97	192	
42	**С121-060304-1101 21-060304-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Лазы световые для резервуаров**	**т**	**0,7120**		**768214,07**	**546968**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**683951,27**	**486973**	
		Накладные расходы	%	--		27358,05	19479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56904,75	40516	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5708493**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1456941**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**537782**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**178915**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5254849**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**565927**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6274420**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**250977**	
		ИТОГО:	Тенге				**6525397**	
		Сметная прибыль	Тенге				**522032**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**7047429**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				146587	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**7194015**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				237402	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				203491	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**7634909**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				4580945	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				3053964	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**7817958**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				4580945	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				3237013	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**7137566,21**	
		НДС 12%	Тенге				856507,95	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**7994074,16**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водонапорная башня

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**9 243 047,44**									
за отчетный период	**9 243 047,44**	8 252 720,92							990 326,51	**9 243 047,44**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

351060

форма 2-В

зчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
снование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.
снование объекта Водонапорная башня

АКТ №12
выполненых работ за июнь месяц 2019 год

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Водонапорная башня						
E11-090701-0101 11-090701-0101	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью**	т конструкци	5,2720		191424,88	1009192	60,9 279045
C121-050101-9907 21-050101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм**	т	0,1430		217526,43	31098	
C121-050101-9906 21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм**	т	1,6439		217526,43	357583	
C121-050102-9901 21-050102-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный**	т	3,7068		249815,06	926017	
C11-090701-0103 11-090701-0103	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	1,4632		177338,77	259482	60,9 74491

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,1526		222338,22	33925	
25	С121-050201-0119 21-050201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0044		195061,10	866	
26	С121-050201-0121 21-050201-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0121		207745,07	2519	
27	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1271		195060,43	24800	
28	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1734		198232,14	34369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,2621		195062,25	51131	
30	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0301		178694,30	5385	
31	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3230		187900,53	60695	
32	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0870		187900,53	16347	
		Итого прямые затраты:	т			167290,36	14554	
		Накладные расходы	%	--		6691,61	582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13918,56	1211	
33	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579		188923,45	10938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001		215519,22	21	
35	С123-011306-0501 23-011306-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,0031		393028,80	1217	
36	С123-011306-0508 23-011306-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	0,1996		421037,99	84034	
37	С123-011306-0506 23-011306-0506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /Ду.15 мм, Ду.20 мм/	т	0,0774		693285,56	53660	
38	Е11-090701-0105 11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (вращающаяся лестница)	т конструкции	0,2450		205687,46	50393	60,9 / 15507
39	С121-050204-9905 21-050204-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0869		179702,33	15620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,0742		195062,25	14474	
41	С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0106		198231,58	2101	
42	С121-050304-9902 21-050304-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0032		276893,59	881	
43	С123-011306-0506 23-011306-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм	т	0,0021		693285,56	1470	
44	С121-050101-9908 21-050101-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,0827		217526,43	17985	
45	Е11-260101-1101 11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	150,9389		22813,61	3443461	55,3 1028813
46	Е11-260301-0601 11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхност	160,3904		1969,17	315836	55,3 98003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С121-050104-0201 21-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т	1,7080		300003,92	512407	
48	С121-050103-0201 21-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	т	0,0342		126116,19	4308	
49	С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,5185		222338,22	115282	
50	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 /Isover-OL-E-100/	м3	16,9880		18438,50	313233	
51	Е11-130301-0409 11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой	м2	199,8926		495,68	99082	54,2 / 2394
52	Е11-130301-1701 11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой	м2	186,8760		371,37	69400	54,2 / 2289
53	Е11-130301-0401 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	140,6918		150,65	21195	54,2 / 1593
54	Е11-150403-1202 11-150403-1202	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	140,6918		229,19	32245	54,8 / 5466

Колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	С123-030101-0505 23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		7200,18	7200	
58	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,1400		52490,10	59839	
59	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000		19714,53	19715	
60	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /КС20.12А/	шт.	1,0000		23573,68	23574	
61	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		2982,44	5965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		1876,61	3753	
63	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	17,5800		914,14	16071	50,8 / 1574
				Технологическая часть				
106	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		32605,27	32605	
108	С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		27866,88	27867	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				5745544	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2668275	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				375546	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				131441	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3319950	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1509175	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7254719	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				290189	
	ИТОГО:		Тенге				7544908	
	Сметная прибыль		Тенге				603593	
	ИТОГО по смете:		Тенге				8148500	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				169489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**8317989**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				274494	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				235284	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**8827767**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				5296660	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				3531107	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**9039416**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				5296660	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				3742755	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**8252720,92**	
		НДС 12%	Тенге				990326,51	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**9243047,44**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Разводящие сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**18 456 116,33**									
за отчетный период	**18 456 116,33**	16 478 675,29							1 977 441,04	**18 456 116,33**

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Разводящие сети.

АКТ №15

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы						
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**805,8600**		**38,28**	**30848**	**59,1 4763**
		Итого оплата труда:				**10,00**	**8059**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**22701**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**22701**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	5859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2289	
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**805,8600**		**35,44**	**28560**	**59,1 4516**
		Итого оплата труда:				**9,26**	**7462**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**21017**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**21017**	
		Накладные расходы	%	--		6,73	5423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	2119	
3	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**805,8600**		**38,28**	**30848**	**59,1 4762**
		Итого оплата труда:				**10,00**	**8059**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**22701**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**22701**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	5859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2289	
4	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**805,8600**		**35,44**	**28560**	**59,1 4410**
		Итого оплата труда:				**9,26**	**7462**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**21017**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**21017**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6,73	5423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	2119	
5	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**1568,8200**		**121,44**	**190518**	**59,1** **26739**
		Итого оплата труда:				**28,84**	**45245**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,09**	**133491**	
		Итого прямые затраты:				**91,08**	**142888**	
		Накладные расходы	%	--		21,37	33526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,00	14119	
6	Е11-010101-0309 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**14717,30**		**154,08**	**2267642**	**59,1** **317995**
		Итого оплата труда:				**36,56**	**538064**	
		Итого эксплуатация машин:				**108,01**	**1589616**	
		Итого прямые затраты:				**115,57**	**1700878**	
		Накладные расходы	%	--		27,10	398839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,41	167924	
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /Засыпка колодцев/**	**м3 грунта**	**16,2800**		**1527,61**	**24869**	**59,1** **8225**
		Итого оплата труда:				**854,84**	**13917**	
		Итого прямые затраты:				**854,84**	**13917**	
		Накладные расходы	%	--		559,61	9110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,16	1842	
8	Е11-010101-0310 11-010101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**241,3400**		**200,63**	**48420**	**59,1** **6792**
		Итого оплата труда:				**47,62**	**11493**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,63**	**33940**	
		Итого прямые затраты:				**150,48**	**36317**	
		Накладные расходы	%	--		35,29	8517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,86	3586	
9	Е11-010101-0307 11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**104,5000**		**96,26**	**10059**	**59,1** **1411**
		Итого оплата труда:				**22,86**	**2389**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,45**	**7049**	
		Итого прямые затраты:				**72,19**	**7544**	
		Накладные расходы	%	--		16,94	1770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,13	745	
10	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**347,6000**		**2394,70**	**832398**	**59,1** **275290**
		Итого оплата труда:				**1340,06**	**465805**	
		Итого прямые затраты:				**1340,06**	**465805**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		877,26	304936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,39	61661	
11	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**929,9400**		**2294,92**	**2134138**	**59,1 705800**
		Итого оплата труда:				**1284,22**	**1194248**	
		Итого прямые затраты:				**1284,22**	**1194248**	
		Накладные расходы	%	--		840,70	781801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,99	158081	
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местный грунт/**	**м3 основания**	**104,5000**		**1464,72**	**153063**	**62,1 48654**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**78349**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**12315**	
		Итого прямые затраты:				**838,46**	**87619**	
		Накладные расходы	%	--		517,76	54106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,50	11338	
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**170,5000**		**2940,91**	**501425**	**62,1 79383**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**127832**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**20093**	
		Итого материалов:				**1314,27**	**224083**	
		Итого прямые затраты:				**2152,73**	**367040**	
		Накладные расходы	%	--		570,33	97241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,85	37143	
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**893,4200**		**1145,03**	**1022993**	**59,1 338323**
		Итого оплата труда:				**640,75**	**572459**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**572459**	
		Накладные расходы	%	--		419,46	374754	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	75780	
15	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1026,0800**		**190,72**	**195694**	**59,1 53983**
		Итого оплата труда:				**89,02**	**91342**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,02**	**51325**	
		Итого прямые затраты:				**117,19**	**120246**	
		Накладные расходы	%	--		59,41	60959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	14499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1026,0800**		**1341,99**	**1376989**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1194,79**	**1225950**	
		Накладные расходы	%	--		47,79	49036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,41	102003	
17	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1026,0800**		**69,37**	**71179**	**59,1 10763**
		Итого оплата труда:				**17,75**	**18213**	
		Итого эксплуатация машин:				**40,69**	**41751**	
		Итого материалов:				**3,00**	**3078**	
		Итого прямые затраты:				**51,28**	**52617**	
		Накладные расходы	%	--		12,96	13298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	5274	
18	Е11-010104-0403 11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**15199,6000**		**34,57**	**525450**	**59,1 81115**
		Итого оплата труда:				**9,03**	**137252**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,44**	**386678**	
		Итого прямые затраты:				**25,44**	**386678**	
		Накладные расходы	%	--		6,57	99861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	38911	
19	Е11-010102-0309 11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном**	**м3 грунта**	**1711,6000**		**222,80**	**381344**	**59,1 53511**
		Итого оплата труда:				**52,90**	**90544**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,27**	**270895**	
		Итого материалов:				**0,13**	**216**	
		Итого прямые затраты:				**167,10**	**286008**	
		Накладные расходы	%	--		39,20	67095	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,50	28241	
20	С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3080,8800**		**115,00**	**354301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**102,39**	**315451**	
		Накладные расходы	%	--		4,10	12632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,52	26249	
21	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**6,6000**		**4337,68**	**28629**	**62,1 4552**
		Итого оплата труда:				**1110,73**	**7331**	
		Итого эксплуатация машин:				**691,76**	**4566**	
		Итого материалов:				**1617,42**	**10675**	
		Итого прямые затраты:				**3172,14**	**20936**	
		Накладные расходы	%	--		844,24	5572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,31	2121	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение						
31	**Е11-070111-0105 11-070111-0105**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей.**	**м оград**	**199,8500**		**3217,14**	**642945**	**62,1 175985**
		Итого оплата труда:				**1418,01**	**283389**	
		Итого эксплуатация машин:				**880,64**	**175996**	
		Итого прямые затраты:				**1983,68**	**396438**	
		Накладные расходы	%	--		995,15	198882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,31	47626	
32	**Е11-070111-0105 11-070111-0105**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**199,8500**		**5649,61**	**1129075**	**62,1 284001**
		Итого оплата труда:				**2288,36**	**457328**	
		Итого эксплуатация машин:				**1258,06**	**251422**	
		Итого материалов:				**512,40**	**102404**	
		Итого прямые затраты:				**3608,86**	**721230**	
		Накладные расходы	%	--		1622,27	324210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,49	83635	
		РАЗДЕЛ 4.Пересечение существующей а/дорогой /открытый способ/						
				Разборка асфальтового покрытия				
35	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**676,5940**		**81,99**	**55474**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**49391**	
		Накладные расходы	%	--		2,92	1976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	4107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С341-020102-1063 41-020102-1063 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 63 км + на ТБО**	т	676,5940		1303,89	882204	
		Итого прямые затраты:				1160,87	785438	
		Накладные расходы	%	--		46,43	31414	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,58	65345	
		РАЗДЕЛ 5.Пересечение вдоль существующей а/дороги /открытый способ/						
		Разборка асфальтового покрытия						
45	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	т	802,6950		81,99	65813	
		Итого прямые затраты:				73,00	58597	
		Накладные расходы	%	--		2,92	2344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	4872	
46	С341-020102-1063 41-020102-1063 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 63 км + на ТБО**	т	802,6950		1303,89	1046626	
		Итого прямые затраты:				1160,87	931825	
		Накладные расходы	%	--		46,43	37269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,58	77524	
		РАЗДЕЛ 6.Трубопровод						
59	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровод	2,0000		369298,19	738596	62,1 218642
		Итого оплата труда:				176040,87	352082	
		Итого эксплуатация машин:				60579,29	121159	
		Итого материалов:				2891,18	5782	
		Итого прямые затраты:				219469,75	438940	
		Накладные расходы	%	--		122473,02	244946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27355,42	54711	
		РАЗДЕЛ 7.Колодцы						
139	Е11-221301-0101 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетон	32,8890		23383,34	769055	62,1 182806
		Итого оплата труда:				8950,56	294375	
		Итого эксплуатация машин:				5815,15	191254	
		Итого материалов:				2739,37	90095	
		Итого прямые затраты:				15260,21	501893	
		Накладные расходы	%	--		6391,04	210195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,10	56967	
144	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	36,0000		23573,68	848652	
		Итого прямые затраты:	шт.			20987,96	755567	
		Накладные расходы	%	--		839,52	30223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1746,20	62863	
145	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	15,0000		19714,53	295718	
		Итого прямые затраты:	шт.			17552,11	263282	
		Накладные расходы	%	--		702,08	10531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,34	21905	
150	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	37,0000		8167,35	302192	
		Итого прямые затраты:	шт.			7271,50	269046	
		Накладные расходы	%	--		290,86	10762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		604,99	22385	
153	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	271,3560		914,14	248057	50,8 24293
		Итого оплата труда:				176,23	47821	
		Итого эксплуатация машин:				13,24	3593	
		Итого материалов:				536,55	145596	
		Итого прямые затраты:				724,35	196557	
		Накладные расходы	%	--		122,08	33127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	18374	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**11573746**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4724627**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3382577**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1183902**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3229957**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2912162**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14485908**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**579436**	
ИТОГО:			Тенге				**15065345**	
Сметная прибыль			Тенге				**1205228**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**16270572**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				338428	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			**Тенге**				**16609000**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в			Тенге				548097	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных			Тенге				469806	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				**17626903**	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				10576142	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				7050761	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				**18049513**	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				10576142	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383			Тенге				7473372	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061			Тенге				**16478675,29**	
НДС 12%			Тенге				1977441,04	
ВСЕГО по акту с учетом НДС:			Тенге				**18456116,33**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Проходная

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**1 173 028,29**									
за отчетный период	**1 173 028,29**	1 047 346,68							125 681,60	**1 173 028,29**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

вание объекта Проходная

АКТ №16
выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
13	E11-060101-0119 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство местные заделки**	м3	0,4100		22106,24	9064	48,5 / 456
		Итого оплата труда:				2295,64	941	
		Итого эксплуатация машин:				801,51	329	
		Итого материалов:				15660,32	6421	
		Итого прямые затраты:				18568,09	7613	
		Накладные расходы	%	--		1900,65	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,50	671	
14	E11-060301-0410 11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,0662		16048,35	1062	48,5 / 297
		Итого оплата труда:				9249,60	612	
		Итого эксплуатация машин:				884,33	59	
		Итого материалов:				29,99	2	
		Итого прямые затраты:				9802,00	649	
		Накладные расходы	%	--		5057,58	335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1188,77	79	
15	C121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0662		164373,50	10882	
		Итого прямые затраты:	т			146343,93	9688	
		Накладные расходы	%	--		5853,76	388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12175,81	806	
		РАЗДЕЛ 3.Стены						
18	E11-080201-0101 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /цоколь/**	м3 кладки	2,0363		25247,18	51412	50,8 / 3721

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3596,98**	**7325**	
		Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**2914**	
		Итого материалов:				**15955,98**	**32492**	
		Итого прямые затраты:				**20650,63**	**42052**	
		Накладные расходы	%	--		2726,38	5552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,16	3808	
19	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**34,6332**		**25247,24**	**874393**	**50,8 63284**
		Итого оплата труда:				**3596,98**	**124575**	
		Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**49552**	
		Итого материалов:				**15956,04**	**552609**	
		Итого прямые затраты:				**20650,69**	**715200**	
		Накладные расходы	%	--		2726,39	94424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,17	64770	
20	**Е11-080201-0107 11-080201-0107**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**1,1370**		**25052,41**	**28485**	**50,8 2011**
		Итого оплата труда:				**3481,96**	**3959**	
		Итого эксплуатация машин:				**1430,76**	**1627**	
		Итого материалов:				**15956,04**	**18142**	
		Итого прямые затраты:				**20535,66**	**23349**	
		Накладные расходы	%	--		2661,01	3026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1855,73	2110	
21	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**29,0000**		**437,98**	**12701**	**62,1 2662**
		Итого оплата труда:				**147,82**	**4287**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,55**	**4366**	
		Итого материалов:				**35,58**	**1032**	
		Итого прямые затраты:				**298,14**	**8646**	
		Накладные расходы	%	--		107,39	3114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,44	941	
22	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7210**		**63970,18**	**46123**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**56953,51**	**41063**	
		Накладные расходы	%	--		2278,14	1643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4738,53	3416	
ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**848260**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**134374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				59459	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47031	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				656821	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				72431	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				920691	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				36828	
	ИТОГО:		Тенге				957519	
	Сметная прибыль		Тенге				76601	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1034120	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				21510	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**1055630**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				34836	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				29860	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**1120325**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				672195	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				448130	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**1147186**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				672195	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				474990	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**1047346,68**	
	НДС 12%		Тенге				125681,60	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**1173028,29**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Ограждение КВС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**1 990 804,43**									
за отчетный период	**1 990 804,43**	1 777 503,96							213 300,48	**1 990 804,43**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

аказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области

форма 2-В

нподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

именование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

ние объекта Ограждение КВС

АКТ №18
выполненых работ за июнь месяц 2019 год

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение КВС						
1	E11-070111-0112 11-070111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**	**м оград**	**290,2080**		**3206,15**	**930450**	**62,1 263943**
		Итого оплата труда:				**1464,57**	**425030**	
		Итого эксплуатация машин:				**685,88**	**199048**	
		Итого материалов:				**32,24**	**9356**	
		Итого прямые затраты:				**1944,98**	**564449**	
		Накладные расходы	%	--		1023,67	297077	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,49	68921	
2	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**80,0000**		**16254,49**	**1300359**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14471,59**	**1157727**	
		Накладные расходы	%	--		578,86	46309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,04	96323	
3	E11-110101-0102 11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**28,8000**		**263,59**	**7591**	**60,9 994**
		Итого оплата труда:				**56,71**	**1633**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**634**	
		Итого материалов:				**128,74**	**3708**	
		Итого прямые затраты:				**200,14**	**5764**	
		Накладные расходы	%	--		43,92	1265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,53	562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,8800		5920,48	17051	50,8 1551
		Итого оплата труда:				1060,28	3054	
		Итого эксплуатация машин:				1134,42	3267	
		Итого материалов:				2997,54	8633	
		Итого прямые затраты:				4732,46	13629	
		Накладные расходы	%	--		749,46	2158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,55	1263	
				===Насадка===				
30	Е11-090701-0103 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Насадка/	т конструкци	0,3929		177338,77	69671	60,9 20000
		Итого оплата труда:				83594,94	32842	
		Итого эксплуатация машин:				26372,01	10361	
		Итого материалов:				4828,23	1897	
		Итого прямые затраты:				106977,76	42028	
		Накладные расходы	%	--		57224,80	22482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13136,21	5161	
34	Е11-090501-0203 11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже /Насадка/	т	0,3929		64486,44	25335	60,9 6655
		Итого оплата труда:				27819,07	10929	
		Итого эксплуатация машин:				11404,88	4481	
		Итого материалов:				1249,04	491	
		Итого прямые затраты:				40471,32	15900	
		Накладные расходы	%	--		19238,34	7558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4776,77	1877	
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки из колючей проволоки						
37	Е11-070111-0113 11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	161,8240		2115,14	342280	62,1 88982
		Итого оплата труда:				885,45	143287	
		Итого эксплуатация машин:				371,51	60119	
		Итого материалов:				211,68	34255	
		Итого прямые затраты:				1333,28	215757	
		Накладные расходы	%	--		625,19	101171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,68	25355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**21,1968**		**16254,49**	**344543**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14471,59**	**306751**	
		Накладные расходы	%	--		578,86	12270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,04	25522	
39	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**21,1968**		**263,59**	**5587**	**60,9 / 732**
		Итого оплата труда:				**56,71**	**1202**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**467**	
		Итого материалов:				**128,74**	**2729**	
		Итого прямые затраты:				**200,14**	**4242**	
		Накладные расходы	%	--		43,92	931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,53	414	
40	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**2,1197**		**5920,48**	**12550**	**50,8 / 1141**
		Итого оплата труда:				**1060,28**	**2247**	
		Итого эксплуатация машин:				**1134,42**	**2405**	
		Итого материалов:				**2997,54**	**6354**	
		Итого прямые затраты:				**4732,46**	**10031**	
		Накладные расходы	%	--		749,46	1589	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,55	930	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1178552**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**620225**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**280314**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**98110**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1712324**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**383998**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1562550**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**62502**	
	ИТОГО:		Тенге				**1625052**	
	Сметная прибыль		Тенге				**130004**	

2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по смете:		Тенге				**1755057**	
Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				36505	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**1791562**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				59122	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				50676	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**1901360**	
в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				1140816	
в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				760544	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**1946945**	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				1140816	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				806130	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**1777503,96**	
НДС 12%		Тенге				213300,48	
ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**1990804,43**	

азчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Фильтр-Поглотитель.ТХ оборудование

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**2 844 458,20**									
за отчетный период	**2 844 458,20**	2 539 694,82							304 763,38	**2 844 458,20**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

351250

аказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области

форма 2-В

иподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

аименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района

аименование объекта Фильтр-Поглотитель.ТХ оборудование

АКТ №23

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
2	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**32605,27**	**130421**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**29028,91**	**116116**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1161,16	4645	
			%	8		2415,21	9661	
4	Ценовое ТЦЕНОВОЕ предл."ТОО Эргономика" от 22.09.2016г. г.Караганда	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, DN 100 с электроприводом ГЗ-А.150 0,37кВт,380 V**	**шт.**	**2,0000**		**706322,31**	**1412645**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы				**628848,21**	**1257696**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		25153,93	50308	
			%	8		52320,17	104640	
	Т Цен.пред.ООО "Воронежский Завод Гидрооборудования" от 26.08.2016г.	**Клапан тарельчатый МО-91А**	**шт.**	**2,0000**		**197298,50**	**394597**	
		Итого прямые затраты:				**175657,50**	**351315**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7026,30	14053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14614,70	29229	
7	**Т Цен.пред.ООО "Воронежский Завод Гидрооборудования" от 26.08.2016г.**	**Клапан тарельчатый МО-92А**	**шт.**	**2,0000**		**197298,50**	**394597**	
		Итого прямые затраты:				**175657,50**	**351315**	
		Накладные расходы	%	--		7026,30	14053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14614,70	29229	
9	**С123-040502-1404 23-040502-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**21450,77**	**85803**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19097,91**	**76392**	
		Накладные расходы	%	--		763,92	3056	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,95	6356	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2152834**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2152834**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**86115**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2238949**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**89558**	
	ИТОГО:		Тенге				**2328507**	
	Сметная прибыль		Тенге				**179115**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2507622**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				52159	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**2559780**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				84473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				72406	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**2716660**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				1629996	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				1086664	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**2781793**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				1629996	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				1151797	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**2539694,82**	
		НДС 12%	Тенге				304763,38	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**2844458,20**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Внутриплощадочные сети КВС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**3 009 901,97**									
за отчетный период	**3 009 901,97**	2 687 412,47							322 489,50	**3 009 901,97**

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Внутриплощадочные сети КВС

АКТ №24

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы-(Ду.2000 мм-2 шт.,Ду.1500 мм-5 шт., Ду.1000 мм-2шт.)						
8	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	139,5000		914,14	127522	50,8 / 12488
15	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2,0000		10233,44	20467	
16	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,0000		14985,59	74928	
17	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,0000		42160,77	84322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	9,0000		6825,74	61432	
19	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /3ПП 15-1, 2ПП 20-1/	м3	1,1700		52490,10	61413	
20	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4,0000		14290,25	57161	
21	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000		8167,35	16335	
2	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000		12085,55	24171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6,0000		11570,54	69423	
24	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11,0000		17534,16	192876	
25	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,0000		19714,53	39429	
26	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,0000		23573,68	94295	
27	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	13,0000		4083,67	53088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16,0000		1876,61	30026	
29	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2287		336905,76	77044	
30	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт	26,0000		634,70	16502	
31	С123-030101-0505 23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9,0000		7200,18	64802	
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный колодец (Ду.1250 мм-1 шт.)						
33	Е11-061301-0203 11-061301-0203	Стены круглые насосных станций. Строительство	м3	2,8000		40763,21	114137	48,5 16664
34	Е11-061301-0201 11-061301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	0,6000		23694,55	14217	48,5 940
36	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		14290,25	14290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		1876,61	1877	
38	С123-030101-0505 23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		7200,18	7200	
40	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	14,0500		914,14	12844	50,8 1258
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод						
45	С123-040102-0405 23-040102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000		44159,68	220798	
47	С123-040102-0407 23-040102-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000		70541,12	352706	
49	С123-040102-0408 23-040102-0408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		109660,18	109660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Ценовое ТЦЕНОВОЕ предл."ТОО Эргономика" от 22.09.2016г. г.Караганда	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, DN 100 с электроприводом ГЗ-А.70 0,18 кВт,380 V	шт.	1,0000		475041,39	475041	
53	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	18,0000		2330,44	41948	
55	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 /DN 160/	шт.	22,0000		3278,86	72135	
57	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	6,0000		4302,98	25818	
59	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1023,76	2048	
60	С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2149,76	4300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С123-020103-3529 23-020103-3529 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001**	шт.	1,0000		8190,40	8190	
74	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	112,5283		2028,63	228279	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				2320620	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				63356	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				11122	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				3893	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				2025769	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				132666	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2453286	
Накладные расходы II уровня			Тенге				98131	
ИТОГО:			Тенге				2551417	
Сметная прибыль			Тенге				102057	
ИТОГО по смете:			Тенге				2653474	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				55192	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			**Тенге**				2708666	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в			Тенге				89386	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных			Тенге				76618	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				2874670	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				1724802	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				1149868	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				2943591	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				1724802	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383			Тенге				1218789	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061			Тенге				2687412,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НДС 12%		Тенге				322489,50	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**3009901,97**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Насосная станция 1-го подъема.ТХ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**1 670 185,80**									
за отчетный период	**1 670 185,80**	1 491 237,32							178 948,48	**1 670 185,80**

Заказчик: _____ **Тоншыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области

форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района

Наименование объекта Насосная станция 1-го подъема .ТХ

АКТ №21

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	3,0000		27521,33	82564	
5	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3,0000		120311,77	360935	
7	23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,0000		16599,51	149396	
9	23-041001-3703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	3,0000		95143,15	285429	
14	51-020110-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-14, Q 6,0 м3/ч, Н 59 м вод. ст., типа Speroni +Насос ЭЦВ 6-6.5-60	шт.	3,0000		145085,99	435258	
35	51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,0000		49755,51	49756	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1363338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1313582**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**49756**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**0**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**	
	ИТОГО:		Тенге				**1363338**	
	Сметная прибыль		Тенге				**109067**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1472405**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				30626	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**1503031**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				49600	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				42515	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**1595146**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				957088	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				638058	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**1633390**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				957088	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				676303	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**1491237,32**	
	НДС 12%		Тенге				178948,48	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**1670185,80**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.
Насосная станция 2-го подъема.ТХ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**7 051 984,34**									
за отчетный период	**7 051 984,34**	6 296 414,59							755 569,75	**7 051 984,34**

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

казчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области форма 2-В

подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

менование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

именование объекта Насосная станция -2-го подъема .ТХ

АКТ №22

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 2 подъема						
3	ен.предл. АО "КЕЛЕТ" г.Алматы от 2016г	**Насосный агрегат К 80-50-200а Q 40 м3/час, Н**		**2,0000**		**183522,86**	**367046**	
		Итого прямые затраты:				**163392,86**	**326786**	
		Накладные расходы	%	--		6535,71	13071	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13594,29	27189	
4	ен.предл. АО "КЕЛЕТ" г.Алматы от 2016г	**Насосный агрегат К 100-65-200а Q 118 м3/час, Н**		**2,0000**		**275785,71**	**551571**	
		Итого прямые затраты:				**245535,71**	**491071**	
		Накладные расходы	%	--		9821,43	19643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20428,57	40857	
5	51-020106-0103 51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**49755,51**	**99511**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44298,00**	**88596**	
		Накладные расходы	%	--		1771,92	3544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3685,59	7371	
8	С123-040101-1002 23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**12544,89**	**25090**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11168,88**	**22338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		446,76	894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		929,25	1859	
30	**С123-040101-1005 23-040101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,0000**		**35337,52**	**247363**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31461,47**	**220230**	
		Накладные расходы	%	--		1258,46	8809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,59	18323	
32	**С123-040101-1006 23-040101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,0000**		**68604,22**	**480230**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**61079,26**	**427555**	
		Накладные расходы	%	--		2443,17	17102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5081,79	35573	
34	**Ком.предл. ТКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Эргономика" г.Караганда от 22.08.2016г.**	**Задвижка с обрезиненым клином фланцевая DN 150, PN16 с электроприводом ГЗ-А.150, 0,37 кВт**	**шт.**	**2,0000**		**692472,86**	**1384946**	
		Итого прямые затраты:				**616517,86**	**1233036**	
		Накладные расходы	%	--		24660,71	49321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51294,29	102589	
36	**С123-041001-1202 23-041001-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**6990,20**	**13980**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6223,47**	**12447**	
		Накладные расходы	%	--		248,94	498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,79	1036	
38	**С123-041001-1204 23-041001-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**18645,64**	**37291**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16600,46**	**33201**	
		Накладные расходы	%	--		664,02	1328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1381,16	2762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1343,02**	**5372**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1195,71**	**4783**	
		Накладные расходы	%	--		47,83	191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,48	398	
				Водомерный узел (2 шт.)				
42	С123-030301-0307 23-030301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч /СТВХ-65/**	**шт.**	**2,0000**		**216843,14**	**433686**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**193058,35**	**386117**	
		Накладные расходы	%	--		7722,33	15445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16062,45	32125	
45	С123-040101-1005 23-040101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**35337,52**	**141350**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31461,47**	**125846**	
		Накладные расходы	%	--		1258,46	5034	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,59	10470	
47	С123-040501-0131 23-040501-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**4320,69**	**8641**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3846,77**	**7694**	
		Накладные расходы	%	--		153,87	308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,05	640	
67	Коммерч.предлож. АО "КЕЛЕТ" от 16.09.2016г.	**Бактерицидная установка УУФОВ-10, с блоком питания N 80 Вт.**	**шт.**	**5,0000**		**434497,89**	**2172489**	
		Итого прямые затраты:				**386839,29**	**1934196**	
		Накладные расходы	%	--		15473,57	77368	