SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: ТОО "Винтрейд" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Камзина, 178, 31, БИН/ИИН 120640016150, Тел.: 87014414434
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Капстрой Альянс" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. пр. Назарбаева 1/3, кв 117 БИН:220940031875
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт фасадов зданий (общественно-бытовой корпус, корпус теоретических занятий, учебнопрактический корпус, гараж) КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: город Павлодар улица Исы Байзакова, 151
(наименование)

Договор подряда №2 от 22.04.2024 г

Акт приемки выполненных работ №1

от 27.06.2024г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01. Капитальный ремонт фасада													
Раздел 1 Восстановительные работы													
1.1 Фасад													
1	1	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые Кладка и заделка кирпичом (фасад Вид Л) НР=72%	м3 кладки	5,71	59 006,60	3 180,17	336 928	18 159	251 982	52 208	420 267	
						11 696,55	1 002,39	66 787	5 724	-	31 131		

2	2	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	52	4 462,84	0,26	232 068	14	33 033	143 295	405 392	
						3 827,33	-	199 021	-	-	30 029		
Раздел 2 Отделка фасада													
3	3	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=72%	м2	525,6	4 317,50	20,11	2 269 278	10 570	833 433	1 028 385	3 561 476	
						2 711,71	5,78	1 425 275	3 038	-	263 813		
4	4	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	525,6	1 219,13	4,30	640 775	2 260	240 409	287 366	1 002 392	
						757,43	1,93	398 105	1 014	-	74 251		
5	5	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	1 м2	525,6	12 815,00	-	6 735 564	-	6 735 564	-	7 274 409	
						-	-	-	-	-	538 845		
6	6	1115-0402-0702	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, силикатная НР=72%	м2 фасада	3871,7	856,97	63,96	3 317 931	247 634	1 318 314	1 269 094	4 953 987	
						452,51	2,75	1 751 983	10 647	-	366 962		
7	7	1115-0402-0702	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, силикатная (цоколь) НР=72%	м2 фасада	271	856,97	63,96	232 239	17 333	92 276	88 830	346 755	
						452,51	2,75	122 630	745	-	25 686		

8	8	1109-0403-0203	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72%	м2	147,42	9 675,74	808,34	1 426 398	119 165	2 254	989 060	2 608 695	
						8 852,11	466,13	1 304 978	68 717	-	193 237		
9	9	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	147,42	111 216,00	-	16 395 463	-	16 395 463	-	17 707 100	
						-	-	-	-	-	1 311 637		
10	10	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сливы-42мп, лист 10) НР=72%	м2 покрытия	16,8	5 528,30	25,40	92 875	427	56 346	26 081	128 473	
						2 148,98	7,13	36 103	120	-	9 517		
11	11	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 поверхности облицовки	56,2	6 840,53	51,25	384 438	2 880	19 269	261 626	697 749	
						6 446,42	19,24	362 289	1 081	-	51 685		
12	12	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	57,324	6 268,00	-	359 307	-	359 307	-	388 052	
						-	-	-	-	-	28 745		

13	13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раза) НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	25	258,50 97,86	5,08 1,00	6 463 2 447	127 25	3 889 -	1 780 659	8 902	
14	14	1120-2601-1601	Кондиционеры.. Установка (ранее демонтированные) НР=72%	1 кондиционер	5	5 158,64 4 287,81	5,57 -	25 793 21 439	28 -	4 326 -	15 436 3 298	44 527	
15	15	1115-0302-0315	Гербы гипсовые высотой до 1500 мм. Установка (ранее демонтированные) НР=72%	деталь	1	11 947,78 11 373,91	157,04 66,84	11 948 11 374	157 67	417 -	8 238 1 615	21 801	

Итого	**39 569 977**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 702 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 346 282
- накладные расходы, тенге	4 171 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 931 110

Локальная смета №07-01-01. Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытие территории

16	1	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип 1) толщ. 50..80 мм=65 мм НР=72%	м2 покрытия	1753	2 683,68 44,47	294,19 46,82	4 704 491 77 956	515 715 82 075	4 110 820 -	115 222 385 577	5 205 290	

17	2	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6,5-4=2,5/0,5=5) тип 1 НР=72% :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 покрытия	1753	1 473,35 19,56	0,14 -	2 582 783 34 289	245 -	2 548 248 -	24 688 208 598	2 816 069	
18	3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	235	3 192,96 1 515,05	53,38 24,07	750 346 356 037	12 544 5 656	381 765 -	260 419 80 861	1 091 626	
19	4	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	10,105	51 225,00 -	- -	517 629 -	- -	517 629 -	- 41 410	559 039	Казахстан
20	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип 2) толщ. 50..80 мм=65 мм НР=72%	м2 покрытия	295	2 683,68 44,47	294,19 46,82	791 686 13 119	86 786 13 812	691 781 -	19 390 64 886	875 962	
21	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6,5-4=2,5/0,5=5) тип 2 НР=72% :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 покрытия	295	1 473,35 19,56	0,14 -	434 638 5 770	41 -	428 827 -	4 154 35 103	473 895	

22	9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	126	1 483,82	445,87	186 961	56 180	122 349	18 999	222 437	
						66,93	142,50	8 433	17 955	-	16 477		
23	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	126	2 683,68	294,19	338 144	37 068	295 473	8 281	374 139	
						44,47	46,82	5 603	5 899	-	27 714		
24	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	65	3 192,96	53,38	207 542	3 470	105 594	72 031	301 939	
						1 515,05	24,07	98 478	1 565	-	22 366		
25	15	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	2,795	51 225,00	-	143 174	-	143 174	-	154 628	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 454		
Раздел 2 Озеленение													
26	21	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (подвозка грунта для засыпки бассейна под цветника) НР=72%	м3 грунта	6,6	158,06	150,22	1 043	991	3	238	1 383	
						7,38	42,51	49	281	-	102		

27	22	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	11,22	64,00	-	718	-	-	-	775	
						-	-	-	-	-	57		
28	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (засыпка грунта в бассейн) НР=72%	м3 грунта	6,6	1 715,70	-	11 324	-	-	8 153	21 035	
						1 715,70	-	11 324	-	-	1 558		
29	24	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=72%	м2	25	1 196,61	-	29 915	-	7 490	16 146	49 746	
						897,01	-	22 425	-	-	3 685		
Раздел 3 Малые архитектурные формы													
30	27	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=91%	шт.	2	139 606,00	300,00	279 212	600	258 384	18 553	321 586	
						10 114,00	80,00	20 228	160	-	23 821		
31	28	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0%	шт.	2	20 629,00	-	41 258	-	41 258	-	44 559	
						-	-	-	-	-	3 301		
32	29	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР=91%	секция	40	194 567,00	843,00	7 782 680	33 720	6 171 680	1 443 915	9 964 723	
						39 432,00	236,00	1 577 280	9 440	-	738 128		
33	30	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=91%	конструкция	1	208 131,00	1 640,00	208 131	1 640	164 528	38 660	266 534	
						41 963,00	521,00	41 963	521	-	19 743		

34	32	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м (3,5м) НР=91% :К1трр=0,583;К1трм=0,583;К1экс=0,583;К1мат=0,583;	конструкция	1	202 428,09 50 084,95	2 068,48 756,73	202 428 50 085	2 068 757	150 275 -	46 266 19 895	268 589	

Итого	**23 013 954**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 323 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 139 277
- накладные расходы, тенге	2 095 115
перевозка грузов, тенге	718
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 704 736
Всего	**62 583 931**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	751 007
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 266 699**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**64 601 637**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Кпер=1,079)	**69 705 166,25**
Тендерная скидка к=0,98	68 311 062,93
НДС (12%)	8 197 327,55
Итого по акту	**76 508 390,48**

Заказчик:
ТОО «Винтрейд»

Дюсембаев Б.Д.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
ТОО "Капстрой Альянс"

Сменцовский М.А.
(подпись) (ФИО)