Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Вишневая, уч. №40. Собственники - Васильчук Н.И., Васильчук Е.В.

Основание: Ведомость объемов работ №5

Сметная стоимость	**401,361**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**89,567**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,027**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**401 361**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**397 829**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**397 829**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,1**	**4864**	**229 094**
2	**1146-0601-0902**	**Баня кирпичная (литер Г1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,8**	**4864**	**57 395**
3	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**540**	**19**	**10 260**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**70,8**	**255**	**18 054**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1274,4**	**60**	**76 464**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 532**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 532**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**4**	**763**	**3 052**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,003**	**71117**	**213**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,2**	**255**	**51**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**3,6**	**60**	**216**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил