Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Вишневая, уч. №43. Собственник - Канафина Б.Х.

Основание: Ведомость объемов работ №6

Сметная стоимость	**814,093**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**249,679**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,085**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**814 093**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**807 333**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**807 333**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79,7**	**4864**	**387 661**
2	**1146-0601-0903**	**Пристройка холодная. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,2**	**2253**	**36 499**
3	**1146-0601-0203**	**Гараж. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**17,4**	**6561**	**114 161**
4	**1146-0401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**1,9**	**73392**	**139 445**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1395**	**19**	**26 505**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**77,2**	**255**	**19 686**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1389,6**	**60**	**83 376**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**6 760**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 760**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**8**	**763**	**6 104**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0036**	**71117**	**256**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,3**	**255**	**76**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**5,4**	**60**	**324**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил