Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №42. Собственник - Буралхиев М.Ш., Аликулова Б.Ж.

Основание: Ведомость объемов работ №9

Сметная стоимость	**1157,961**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**323,995**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,113**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 157 961**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 149 935**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 149 935**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный с пристройкой (литер А, А1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,6**	**4864**	**178 022**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка пеноблочная (литер А2). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**95,8**	**4864**	**465 971**
3	**1146-0601-0903**	**Пристройка холодная. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,3**	**2253**	**38 977**
4	**1146-0601-0203**	**Гараж. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**25,7**	**6561**	**168 618**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Сарай. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,9**	**6561**	**12 466**
6	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,8**	**6561**	**11 810**
7	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**15**	**3281**	**49 215**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**740**	**19**	**14 060**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**157,9**	**255**	**40 264**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**2842,2**	**60**	**170 532**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**8 026**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 026**
11	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**9**	**763**	**6 867**
12	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0069**	**71117**	**491**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,5**	**255**	**128**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**9**	**60**	**540**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил