Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №43. Собственник - Письменная Л.Д.

Основание: Ведомость объемов работ №10

Сметная стоимость	**234,981**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**55,562**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,017**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**234 981**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**219 188**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**219 188**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,6**	**4864**	**143 974**
2	**1146-0601-0903**	**Пристройка. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**3,1**	**2253**	**6 984**
3	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**660**	**19**	**12 540**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**36,8**	**255**	**9 384**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**662,4**	**60**	**39 744**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**15 794**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 794**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**19**	**763**	**14 497**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0051**	**71117**	**363**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,7**	**255**	**178**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**12,6**	**60**	**756**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил