Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №45. Собственник - Кетнер О.П.

Основание: Ведомость объемов работ №11

Сметная стоимость	**506,830**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**172,382**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,059**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**506 830**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**504 619**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**504 619**
1	**1146-0601-0903**	**Садовый дом шлаколитой (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**50,7**	**2253**	**114 227**
2	**1146-0601-0902**	**Холодная пристройка кирпичная (литер а). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**4,5**	**4864**	**21 888**
3	**1146-0601-0203**	**Сарай. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2**	**6561**	**13 122**
4	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Душ. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,2**	**6561**	**7 873**
6	**1146-0401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**3,5**	**73392**	**256 872**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**680**	**19**	**12 920**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**53,3**	**255**	**13 592**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**959,4**	**60**	**57 564**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 211**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 211**
10	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**1**	**763**	**763**
11	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0166**	**71117**	**1 181**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,2**	**255**	**51**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**3,6**	**60**	**216**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил