Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №46. Собственник - Мадиев С.К.

Основание: Ведомость объемов работ №12

Сметная стоимость	**1467,493**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**349,19**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,105**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 467 493**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 460 055**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 460 055**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом газоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**96,7**	**4864**	**470 349**
2	**1146-0601-0902**	**Гараж газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**145,9**	**4864**	**709 658**
3	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**756**	**19**	**14 364**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**194,1**	**255**	**49 496**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**3493,8**	**60**	**209 628**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 438**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 438**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**9**	**763**	**6 867**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0024**	**71117**	**171**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,3**	**255**	**76**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**5,4**	**60**	**324**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил