Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №48. Собственник - Исамитдинова К.Ш., Пардаев И.Ю.

Основание: Ведомость объемов работ №13

Сметная стоимость	**162,643**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**43,507**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,014**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**162 643**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**157 387**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 387**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,8**	**4864**	**71 987**
2	**1146-0601-0903**	**Холодная пристройка деревянная. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,3**	**2253**	**18 700**
3	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7**	**3281**	**22 967**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**770**	**19**	**14 630**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**21,8**	**255**	**5 559**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**392,4**	**60**	**23 544**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 256**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 256**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**5**	**763**	**3 815**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,009**	**71117**	**640**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,6**	**255**	**153**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**10,8**	**60**	**648**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил