**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос садовых участков **Заказ** 292

## Локальная смета № 2-01-00-15
## (Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч. №50. Собственник - Аширбекова А.Н., Ташметов Р.Б.

Основание: Ведомость объемов работ №15

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **2415,861** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **596,603** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,186** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 415 861** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **2 414 219** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **2 414 219** |
| **1** | **1146-0601-0902** | **Садовый дом газоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **139,5** | **4864** | **678 528** |
| **2** | **1146-0601-0902** | **Гараж газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **246,9** | **4864** | **1 200 922** |
| **3** | **1146-0601-0203** | **Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **1** | **6561** | **6 561** |
| **4** | **1146-0601-0203** | **Сарай. Разборка надземной части без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **3** | **6561** | **19 683** |

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;** | **Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **23,6** | **3281** | **77 432** |
| **6** | **6101-0109-0106** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **760** | **19** | **14 440** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **1 т** | **312,1** | **255** | **79 586** |
| **8** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **1 т·км** | **5617,8** | **60** | **337 068** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **1 641** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 641** |
| **9** | **6101-0301-0501** | **Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м** | **шт.** | **2** | **763** | **1 526** |
| **10** | **6101-0301-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,0003** | **71117** | **21** |
| **11** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка** | **1 т** | **0,07** | **255** | **18** |
| **12** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **1 т·км** | **1,26** | **60** | **76** |

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил