Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-18
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Клубничная, уч. №42. Собственник - Сафарова Ж.В.

Основание: Ведомость объемов работ №18

Сметная стоимость	**1050,346**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**260,855**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,083**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 050 346**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 045 524**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 045 524**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом пеноблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**126,7**	**4864**	**616 269**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,6**	**4864**	**80 742**
3	**1146-0601-0903**	**Баня. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,6**	**2253**	**59 930**
4	**1146-0601-0203**	**Гараж. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**10,2**	**6561**	**66 922**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-18

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**620**	**19**	**11 780**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**152,3**	**255**	**38 836**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**2741,4**	**60**	**164 484**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 822**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 822**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**5**	**763**	**3 815**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0059**	**71117**	**420**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,44**	**255**	**112**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**7,92**	**60**	**475**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил