Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-22
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Клубничная,уч. №49. Собственник - Шаукенова С.А.

Основание: Ведомость объемов работ №22

Сметная стоимость	**469,007**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**103,994**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,031**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**469 007**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**462 301**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**462 301**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,8**	**4864**	**315 187**
2	**1146-0601-0902**	**Холодая пристройка газоблочная. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,6**	**4864**	**27 238**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**639**	**19**	**12 141**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**80,7**	**255**	**20 578**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-22

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1452,6**	**60**	**87 156**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**6 706**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 706**
6	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**8**	**763**	**6 104**
7	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0019**	**71117**	**135**
8	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,35**	**255**	**89**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**6,3**	**60**	**378**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил