Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-25
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Клубничная,уч. №55. Собственник - Кириченко О.Н.

Основание: Ведомость объемов работ №25

Сметная стоимость	**447,186**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**100,839**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,030**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**447 186**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**432 588**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**432 588**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**51,2**	**4864**	**249 037**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка газоблочная. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,2**	**4864**	**73 933**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**598**	**19**	**11 362**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**73,6**	**255**	**18 768**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-25

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1324,8**	**60**	**79 488**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**14 599**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 599**
6	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**17**	**763**	**12 971**
7	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0105**	**71117**	**747**
8	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,66**	**255**	**168**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**11,88**	**60**	**713**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил