Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-26
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Сливовая,уч. №43. Собственник - Утепбаев А.Т.

Основание: Ведомость объемов работ №26

Сметная стоимость	**1031,953**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**262,349**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,085**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 031 953**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 027 908**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 027 908**
1	**1146-0601-0903**	**Садовый дом саманный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,5**	**2253**	**100 259**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка газоблочная. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**113,4**	**4864**	**551 578**
3	**1146-0601-0203**	**Котельная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**6,4**	**6561**	**41 990**
4	**1146-0601-0203**	**Сарай. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4,8**	**6561**	**31 493**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-26

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0902**	**Гараж газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,7**	**4864**	**81 229**
6	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,25**	**6561**	**14 762**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**580**	**19**	**11 020**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**146,5**	**255**	**37 358**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**2637**	**60**	**158 220**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 045**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 045**
10	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**5**	**763**	**3 815**
11	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0006**	**71117**	**43**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,14**	**255**	**36**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**2,52**	**60**	**151**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил