Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-27
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Сливовая,уч. №45. Собственник - Чемакин И.В.

Основание: Ведомость объемов работ №27

Сметная стоимость	**248,571**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**67,88**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**248 571**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**246 734**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**246 734**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом шлакоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**33,4**	**4864**	**162 458**
2	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**10,9**	**3281**	**35 763**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**600**	**19**	**11 400**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**27,8**	**255**	**7 089**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-27

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**500,4**	**60**	**30 024**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**1 837**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 837**
6	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**1**	**763**	**763**
7	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0076**	**71117**	**540**
8	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,4**	**255**	**102**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**7,2**	**60**	**432**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил