Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-33
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в районе "Сарыарка", ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Сливовая,уч. №58. Собственник - Кантарбаева Г.К.

Основание: Ведомость объемов работ №33

Сметная стоимость	**663,503**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**171,039**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,057**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**663 503**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**653 444**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**653 444**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,7**	**4864**	**217 421**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка кирпичная (литер А1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**37,6**	**4864**	**182 886**
3	**1146-0601-0903**	**Холодная пристройка. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5**	**2253**	**11 265**
4	**1146-0601-0203**	**Душ. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2**	**6561**	**13 122**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-33

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**1146-0601-0203**	**Сарай - 2шт. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,4**	**6561**	**22 307**
7	**1146-0601-0203**	**Кладовка. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7,7**	**6561**	**50 520**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**610**	**19**	**11 590**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**103,2**	**255**	**26 316**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1857,6**	**60**	**111 456**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**10 059**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 059**
11	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**12**	**763**	**9 156**
12	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0037**	**71117**	**263**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка**	**1 т**	**0,48**	**255**	**122**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**8,64**	**60**	**518**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил