Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-35
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Сливовая, уч.62, собственник - Кадырманова Д.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 35

Сметная стоимость	**838,598**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**198,382**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,062**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**838 598**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**834 628**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**834 628**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**94,8**	**4864**	**461 107**
2	**1146-0601-0903**	**Сарай деревянный (литер Г1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,7**	**2253**	**28 613**
3	**1146-0601-0903**	**Сарай деревянный (литер Г2). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,8**	**2253**	**15 320**
4	**1146-0601-0902**	**Гараж газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,3**	**4864**	**93 875**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-35

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Душ деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
7	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**8,6**	**3281**	**28 217**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**569**	**19**	**10 811**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**137,5**	**255**	**35 062**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**2475**	**60**	**148 500**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 970**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 970**
11	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**4**	**763**	**3 052**
12	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0054**	**71117**	**384**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,4**	**255**	**102**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**7,2**	**60**	**432**

Составил А. Жайлибекова

Проверил