Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-36
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-1", ул. Земляничная, уч.44, собственник - Тасымова С.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 36

Сметная стоимость	**2693,261**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**642,327**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,200**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 693 261**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 688 091**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 688 091**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом пеноблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**199,5**	**4864**	**970 368**
2	**1146-0601-0902**	**Холодная пристройка шлакоблочная (литер а). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,1**	**4864**	**63 718**
3	**1146-0601-0902**	**Строение кирпичное. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**167,4**	**4864**	**814 234**
4	**1146-0601-0902**	**Гараж. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**37**	**4864**	**179 968**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-36

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный (3 шт.). Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**7,5**	**6561**	**49 208**
6	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**17,7**	**3281**	**58 074**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**750**	**19**	**14 250**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**403,2**	**255**	**102 816**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**7257,6**	**60**	**435 456**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 170**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 170**
10	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**6**	**763**	**4 578**
11	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0027**	**71117**	**192**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,3**	**255**	**76**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**5,4**	**60**	**324**

Составил А. Жайлибекова

Проверил