Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-37
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-1", уч.47, собственники - Куламбеков Ж.В., Куламбекоа А.Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 37

Сметная стоимость	**766,630**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**184,092**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,056**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**766 630**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**757 856**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**757 856**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом газоблочный. Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**119,3**	**4864**	**580 275**
2	**1146-0601-0903**	**Котельная. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,4**	**2253**	**25 684**
3	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**630**	**19**	**11 970**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-37

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**99,9**	**255**	**25 474**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1798,2**	**60**	**107 892**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**8 773**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 773**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**7**	**763**	**5 341**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,02385**	**71117**	**1 696**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**1,3**	**255**	**332**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**23,4**	**60**	**1 404**

Составил А. Жайлибекова

Проверил