Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-41
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка с/т "КЖБИ-56", ул. Набережная, уч.61, собственник - Жармедет Ж.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 41

Сметная стоимость	**823,783**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**215,12**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,069**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**823 783**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**802 798**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**802 798**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом шлакоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,6**	**4864**	**119 654**
2	**1146-0601-0902**	**Садовый дом пескоблочный (литер Б). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**74,4**	**4864**	**361 882**
3	**1146-0601-0902**	**Холодная пристройка кирпичная (литер а1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,7**	**4864**	**37 453**
4	**1146-0601-0902**	**Холодная пристройка пескоблочная (литер б1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,8**	**4864**	**57 395**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-41

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный (3 шт.). Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**3**	**6561**	**19 683**
6	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**5,44**	**6561**	**35 692**
7	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,3**	**6561**	**21 651**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**780**	**19**	**14 820**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**100,8**	**255**	**25 704**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1814,4**	**60**	**108 864**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**20 985**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 985**
11	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**26**	**763**	**19 838**
12	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,003**	**71117**	**213**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,7**	**255**	**178**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**12,6**	**60**	**756**

Составил А. Жайлибекова

Проверил