Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-43
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка с/т "КЖБИ-56", ул. Садовая, уч.11, собственник - Тусупбеков Д.Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 43

Сметная стоимость	**498,996**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**134,304**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,045**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**498 996**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**461 148**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**461 148**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**48,8**	**4864**	**237 363**
2	**1146-0601-0903**	**Холодная пристройка деревянная (литер а1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,4**	**2253**	**50 467**
3	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2**	**6561**	**13 122**
4	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**8,12**	**6561**	**53 275**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-43

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**730**	**19**	**13 870**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**69,7**	**255**	**17 774**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1254,6**	**60**	**75 276**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**37 848**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**37 848**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**48**	**763**	**36 624**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0022**	**71117**	**156**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,8**	**255**	**204**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**14,4**	**60**	**864**

Составил А. Жайлибекова

Проверил