Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков **Заказ** 292

Локальная смета № 2-01-00-48
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка с/т "КЖБИ-56", ул. Садовая, уч.16, собственник - Румянцев В.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 48

Сметная стоимость	**402,357**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**122,321**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,045**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**402 357**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**397 976**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**397 976**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом кирпичный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,3**	**4864**	**186 291**
2	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**7,4**	**6561**	**48 551**
3	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**4**	**6561**	**26 244**
4	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**12,24**	**3281**	**40 159**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-48

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2**	**6561**	**13 122**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**810**	**19**	**15 390**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**51,1**	**255**	**13 030**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**919,8**	**60**	**55 188**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 381**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 381**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**4**	**763**	**3 052**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0093**	**71117**	**661**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,5**	**255**	**128**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**9**	**60**	**540**

Составил А. Жайлибекова

Проверил