Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос садовых участков

Заказ 292

Локальная смета № 2-01-00-50
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Строитель", уч.80, собственник - Самыкова Ж.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 50

Сметная стоимость	**958,518**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**254,501**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,078**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**958 518**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**948 529**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**948 529**
1	**1146-0601-0902**	**Садовый дом блочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,9**	**4864**	**121 114**
2	**1146-0601-0902**	**Пристройка блочная (литер А1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**118,4**	**4864**	**575 898**
3	**1146-0601-0902**	**Пристройка блочная (литер а). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26**	**4864**	**126 464**
4	**1146-0601-0203 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Навес. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4,59**	**3281**	**15 060**

Заказ 292 Локальная смета № 2-01-00-50

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0203**	**Туалет деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**680**	**19**	**12 920**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**67,8**	**255**	**17 289**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**1220,4**	**60**	**73 224**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**9 989**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 989**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**12**	**763**	**9 156**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0042**	**71117**	**299**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,4**	**255**	**102**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**7,2**	**60**	**432**

Составил А. Жайлибекова

Проверил