Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Ә.Жангельдина, д.37/2. Собственники - Нукушева Ш.Р., Нурсеитова Ж.О., Нукушев К.О., Нукушева З.О., Нукушев К.О.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1963,944**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**455,099**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,143**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 963 944**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 963 944**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 963 944**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**48,564**	**2253**	**109 415**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,67**	**2253**	**87 124**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,638**	**2253**	**51 003**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**226,128**	**5381**	**1 216 795**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**240**	**19**	**4 560**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**374,752**	**255**	**95 562**
7	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**4871,776**	**82**	**399 486**

Составил А. Жайлибекова

Проверил