Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, пер. Биші Қайың, д.17. Собственник - Тулегенов Т.Т.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**795,362**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**184,771**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,058**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**795 362**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**795 362**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**795 362**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл. кирпичом (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**114,504**	**2253**	**257 978**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,355**	**5381**	**157 959**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,604**	**5381**	**40 917**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шпальной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,496**	**2253**	**19 141**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая пескоблочного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,76**	**4864**	**115 569**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**233**	**19**	**4 427**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**150,924**	**255**	**38 486**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1962,012**	**82**	**160 885**

Составил А. Жайлибекова

Проверил