Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. М.Лермонтова, д.30. Собственник - Данешова Л.П.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**3917,770**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**905,506**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,283**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 917 770**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 917 770**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 917 770**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**532,035**	**5381**	**2 862 880**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,499**	**4864**	**85 115**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**98**	**19**	**1 862**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**732,712**	**255**	**186 842**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**9525,256**	**82**	**781 071**

Составил А. Жайлибекова

Проверил