Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. М.Лермонтова, д.29. Собственник - Мухитова Ж.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**596,210**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**119,061**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,038**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**596 210**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**596 210**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**596 210**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,228**	**2253**	**54 586**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,996**	**2253**	**49 557**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,682**	**2253**	**39 838**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,068**	**2253**	**36 201**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,458**	**2253**	**70 875**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А5)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,442**	**2253**	**52 815**
7	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,448**	**2253**	**12 274**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шпальной (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,24**	**2253**	**27 577**
9	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шпального (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,004**	**2253**	**13 527**
10	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной (литер Г2) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
11	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**171**	**19**	**3 249**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**173,468**	**255**	**44 234**
13	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2255,084**	**82**	**184 917**

Составил А. Жайлибекова

Проверил